

S M L O U V A O D Í L O

k provedení stavby

„Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku“

číslo smlouvy objednatele: 2017/OSM/0267/DDIL

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9,

sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou MČ 9

(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

a

BAB mont s.r.o.

se sídlem: Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

IČ: 61498858, DIČ: 61498858, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze., oddíl C, číslo vložky 30477

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Petrem Antalem, jednatelem společnosti

(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: „Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku“

Místo stavby: Místem plnění je území MČ Prahy 9, Hrdlořezy, které je podrobně vymezeno v zadávací dokumentaci.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku“ a to v rozsahu předané realizační projektové dokumentace a cenové nabídky.
2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, veškerými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle přílohy č. 3. této smlouvy, nad rámec této přílohy **jen se souhlasem objednatele**. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1- Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v případné realizační projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.
5. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek (jak je uvedeno v popisu položek). Jedná se o:
 - náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace
 - výkopové práce, jejichž skutečné zařídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zařídění v zadávací dokumentaci
 - atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení
 - projednání záborů veřejných prostranství,
 - projednání dopravních opatření a jejich realizace
 - náklady na informační panel
6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Práce na zhotovení díla budou započaty od 1. 10. 2017
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 31. 12. 2017
3. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH 4 086 946,06 Kč

21 % DPH 858 258,67 Kč

Cena celkem včetně DPH 4 945 204,73 Kč

PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% i z této konečné faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.
3. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

- rozsah a předmět plnění
- evidenční číslo daňového dokladu
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum vystavení daňového dokladu

a dále:

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - IČ objednatele a zhotovitele
 - název stavby
 - bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - číslo smlouvy
6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:
- a) dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla,
 - b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.
 - c) U dodatečných prací neobsažených v ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé v čase a místě plnění.
8. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

V.

P R Á V A A P O V I N N O S T I O B J E D N A T E L E

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost (tj. mandátáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody.
3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.
4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.
7. Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu požadavků Zákona č.309/2006 Sb.,

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 7 dnů od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek vydání kolaudačního souhlasu
6. Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem, bezúplatně odstraní.

8. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným technickým dozorem investora objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
11. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).
13. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.
14. Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané **§ 147a zákona č. 137/2006 Sb.** ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ DOZOR

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je p. Petr Antal, který zabezpečuje za zhotovitele zejména tyto činnosti:
 - a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
 - b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
 - c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
 - d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
 - e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálů
 - f) vede stavební deník a deník víceprací – méněprací
 - g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.
(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelem vystavena plná moc, kterou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).
2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
3. Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením a uzavřením písemného dodatku smlouvy.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek.

Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Výkon technického dozoru si zajišťuje objednatel sám.
7. Technický dozor objednatele zejména:
 - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného realizačního projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.
 - b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
 - c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.
 - d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
 - e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu realizační projektové dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci

skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel zástupce objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet záruční lhůta.
7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.
9. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již v průběhu zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to ve lhůtách stanovených správním orgánem.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobcí či podzhotoviteli)
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

X.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30 dnů od doručení písemné reklamace, způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad
4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s vystavením konečné faktury.
5. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušení ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
7. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl. XIV. této smlouvy.
8. Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a v souběhu s dalšími pokutami a náhradou škody.
9. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu škody.
10. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

XI.

V Y Š Š Í M O C

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v tomto článku v odstavci 1 a 2, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel zhotovitele k jejímu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní strany.
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy)

XIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou

smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 3 mil. Kč s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 10000,- Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději v den předání staveniště objednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohou této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.
6. "Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna MČ Praha 9, na profilu zadavatele včetně veškerých jejích příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."
7. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají
8. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
9. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby.
10. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.
11. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy.
12. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.
13. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.

14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti .
15. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jan Jarolím, starosta MČ 9
 - ve věcech technických: Ing Stanislav Goller

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Petr Antal
- ve věcech technických: Petr Antal

XIV.

USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XVI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitečná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními

předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

- č.1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)
- č.2 Časový harmonogram
- č.3 Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích
- č.4 Prohlášení uchazeče, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: LavkaPraha9
Stavba: Lávka přes Rokytku, Praha 9

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
BAB m
Projektar
Poznámko
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

61498858
CZ61498858

Cena bez DPH		4 086 946,06
DPH základní	21,00%	858 258,67
DPH snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		4 945 204,73

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LavkaPraha9

Stavba: Lávka přes Rokytku, Praha 9

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 086 946,06	4 945 204,73	
SO 002	SO 002 - Dopravně inženýrská opatření	232 940,62	281 858,15	STA
SO 101	SO 101 - Komunikační úpravy	707 724,73	856 346,92	STA
SO 102	SO 102 - Dopravní značení	8 840,25	10 696,70	STA
SO 201	SO 201 - Lávka přes Rokytku	2 398 456,27	2 902 132,09	STA
SO 301	SO 301 - Úprava ČSOV	66 359,15	80 294,57	STA
SO 302	SO 302 - Orientační tabulky k 600LT	1 408,22	1 703,95	STA
SO 401	SO 401 - Ochrana kabelů PŘEDÍ, a.s.	52 794,16	63 880,93	STA
SO 402	SO 402 - Veřejné osvětlení	59 829,00	72 393,09	STA
SO 450	SO 450 - Úprava sdělovacích kabelů	188 605,85	228 213,08	STA
SO 801	SO 801 - Kácení stromů a pěstební zásahy	40 400,00	48 884,00	STA
SO 802	SO 802 - Úprava břehů	155 587,81	188 261,25	STA
VON	VON - Vedlejší a ostatní náklady	174 000,00	210 540,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

SO 002 - SO 002 - Dopravně inženýrská opatření

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

61498858

CZ61498858

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

232 940,62

DPH základní
snížená

Základ daně
232 940,62
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
48 917,53
0,00

Cena s DPH

v CZK

281 858,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

SO 002 - SO 002 - Dopravně inženýrská opatření

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

232 940,62

HSV - Práce a dodávky HSV

220 940,62

1 - Zemní práce	31 403,71
5 - Komunikace	51 263,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	138 258,00
997 - Přesun sutě	8,71
998 - Přesun hmot	7,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

SO 002 - SO 002 - Dopravně inženýrská opatření

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Kličovská 805/11, 190 00 Praha 9

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

232 940,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

220 940,62

D 1 Zemní práce

31 403,71

1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapočítané s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m ³	m3	42,060	258,00	10 851,48	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v raubových prostorech se oceňují podle čl. 3116 všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m³ pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami přes 100 do 1 000 m³. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmутí podomíček. Přitom se přičítá k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

2	K	162301102	Vodoravné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	19,560	69,50	1 359,42	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	-------------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

VV	19,56	19,560						
VV	Součet	19,560						
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,500	224,00	5 040,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	427,500	17,40	7 438,50	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . . Uložení sypání do násypu a 171 20-1201 Uložení sypání na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

VV			"výhybny - 2. etapa - předpoklad celkem 20km" 19*22,5		427,500			
VV			Součet		427,500			
5	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m ³	42,060	15,20	639,31	CS URS 2017 01

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P							

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neocení. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl dočasné skládky; b) zaspání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vadou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 u); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku oceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložení výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	40,500	150,00	6 075,00	CS URS 2017 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------------------

PČ	Ty	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky připadající nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (Viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 - . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženo výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

VV 22,5*1,8
VV Součet

40,500
40,500

D 5		Komunikace			51 263,10			
7	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	81,180	115,00	9 335,70	CS ÚRS 2017 01
8	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	73,800	68,00	5 018,40	CS ÚRS 2017 01
9	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	90,000	85,00	7 650,00	CS ÚRS 2017 01
W	"výhybny - 2.etapa" 15*2*3							
W	Součet							
10	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	90,000	26,90	2 421,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	90,000	15,20	1 368,00	CS ÚRS 2017 01
W	"výhybny - 2.etapa" 15*2*3							
W	Součet							

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
12	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštění z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuštění tl. 50 mm	m2	90,000	283,00	25 470,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 přípousti pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.								
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 138 258,00								
13	K	913111111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového	kus	3,000	32,50	97,50	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.								
VV "2. etapa" 3 3,000								
VV Součet 3,000								
14	K	913111112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m	kus	3,000	12,30	36,90	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.								
15	K	913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	150,000	3,80	570,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.								
VV "2. etapa" 3*50 150,000								
VV Součet 150,000								
16	K	913111212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112	kus	150,000	3,50	525,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.								
17	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	76,000	43,00	3 268,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.								
18	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	7 700,000	13,90	107 030,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.								
19	K	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	kus	5,000	63,50	317,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných zábrany. "2. etapa" 5 Součet								
20	K	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112	kus	250,000	16,00	4 000,00	CS ÚRS 2017
					5,000			01
					5,000			
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných zábrany.								
21	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních zařízení směrové desky základní	kus	6,000	15,50	93,00	CS ÚRS 2017
					6,000			01
					6,000			
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných dopravních zařízení. "1. etapa" 6 Součet								
22	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zařízení k ceně 32-1111	kus	1 200,000	11,60	13 920,00	CS ÚRS 2017
					6,000			01
					6,000			
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných dopravních zařízení.								
23	K	913921131	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky	kus	7,000	18,30	128,10	CS ÚRS 2017
					7,000			01
					7,000			
24	K	913921132	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky	kus	7,000	14,50	101,50	CS ÚRS 2017
					7,000			01
25	K	914111121	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000	305,00	915,00	CS ÚRS 2017
					3,000			01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dobudku ocelových nosných konstrukcí - sloupků, konzol, nástavců, c) nářadí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nářadí, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svíslých dopravních značek: a) světlých, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevňovacích na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.								
					3,000			
					3,000			
26	M	404442700	značka dopravní svíslá FeZn NK 1000 x 1500 mm	kus	3,000	2 380,00	7 140,00	CS ÚRS 2017
					3,000			01

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,000	38,50	115,50	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťování demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.								
PSC					3,000			
VV					3,000			
VV								
Součet								
D	997		Přesun sutě				8,71	
28	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	0,012	600,00	7,20	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železniční, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.								
PSC								
29	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Přibližně k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,108	14,00	1,51	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železniční, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.								
VV								
VV								
Součet								
D	998		Přesun hmot				7,10	
30	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,091	78,00	7,10	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živčným.								
PSC								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				12 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 000,00	
31	K	010001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce	kč	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN4 Inženýrská činnost								
32	K	040001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrské činnosti	Kč	2,000	3 000,00	6 000,00	CS URS 2017
W					2,000			01
W					Součet	2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Lávka přes Rokytku, Praha 9
Objekt: SO 101 - SO 101 - Komunikační úpravy

KSO: CC-CZ: 00.01.1900
Místo: Datum: 00.01.1900
Zadavatel: IČ: 61498858
DIČ: CZ61498858
Uchazeč: IČ: 61498858
BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ61498858
Projektant: IČ: 61498858
DIČ: CZ61498858
Poznámka:

Cena bez DPH	707 724,73		
DPH základní snížená	Základ daně 707 724,73 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 148 622,19 0,00
Cena s DPH	v CZK		856 346,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Rokytiku, Praha 9

Objekt:

SO 101 - SO 101 - Komunikační úpravy

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

707 724,73

HSV - Práce a dodávky HSV

707 724,73

1 - Zemní práce	303 271,91
2 - Zakládání	4 550,00
5 - Komunikace pozemní	245 192,46
8 - Trubní vedení	13 250,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 051,18
997 - Přesun sutě	58 752,70
998 - Přesun hmot	1 656,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

SO 101 - SO 101 - Komunikační úpravy

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Uchazeč: BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Projektant

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

707 724,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

707 724,73

D 1 Zemní práce

303 271,91

1	K	113106121	Rozebření dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	18,200	43,50	791,70	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové maltky, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232. Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro vložbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0... Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

PSC

VV vsakovací pásy

18,2

18,200

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	113106241	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé přes 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kamenniva nebo živice živici se spárami zalitými	m2	40,400	38,50	1 555,40	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232. Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kamenitých nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 957 22-1 Vodoravná doprava sutí a vybouraných hmot.

PSC

VV	VV		příjezd a příchod ke stávající lávce		40,4			
3	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	3,600	750,00	2 700,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
P								

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šetrkoplu, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mazačky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živčnými posilky nebo nátery. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živčných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání styčné plochy nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

VV příjezd a příchod ke stávající lávce

3,6

3,600

4	K	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² z kameniva téženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	194,200	28,50	5 534,70	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

PČ	Ty	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

- Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze šetrkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mazačky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živčnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živčných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vozárová doprava sutí. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

VV

stáv. chodník a vozovka

194,2

194,200

5	K	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100	m ²	194,200	114,00	22 138,80	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------	-------------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P								

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šetrkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živčnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živčinných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

W			stáv. chodník a vozovka		194,2			
W						194,200		
6	K	113154123	Frézování živčinného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	32,200	92,50	2 978,50	CS ÚRS 2017 01

pč	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živého kovu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladu nebo krytu této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měřících jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusť, uzavěry, sloupy (plochy do 2 m²) se z celkové frézované plochy neodčítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m² frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusť nebo vstup inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

PSC

VV stáv. chodník

VV 32,2

32,200

7	K	113154124	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	162,000	124,00	20 088,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------	-------------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živého kovu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladu nebo krytu této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měřících jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusť, uzavěry, sloupy (plochy do 2 m²) se z celkové frézované plochy neodčítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m² frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusť nebo vstup inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

PSC

VV stáv. vozovka

VV 162

162,000

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	58,300	52,00	3 031,60	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti vložení v jakémkoliv loži papí, i s opěrami a vyspávaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.
2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0... . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhání dlažebních kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11
3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.
4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

PSC

9	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní plůdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	54,460	41,50	2 260,09	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se oceňují individuálně.
3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu výkopů pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapočtené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.
4. Uložení ornice na skládce se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-101 Uložení sypaniny na skládce. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.
5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
6. Přemístuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodčítá a oceňuje se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 0-... Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podrobně se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

W		272,3*0,2			54,460			
10	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapočtené s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3	m3	17,523	26,80	469,62	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve strážích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmутí podomíček. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV			58,410*0,3	17,523				
11	K	122301101	odkopávky a prokopávky nezapázané s přenosnými výkopky na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 100 m3	m3	58,410	274,00	16 004,34	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve strážích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmутí podomíček. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV			sanace	58,410				
12	K	162301102	194,7*0,3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	93,300	74,00	6 904,20	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na nasyptišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nasyptišti; tato rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do nasyptí a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou souboru cen a příkladní výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nekládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

13	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	58,260	232,00	13 516,32	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-------------------

PČ	Ty	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nasypti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

odvoz na skládku sanace

58,26

58,260

14	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	582,600	16,20	9 438,12	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	-------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopků na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nasypti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

58,26*10

582,600

15	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	93,300	154,00	14 368,20	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-------------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Pozvánka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hrady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnatelného terénu v místě hrady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

PSC

16	K	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3	53,200	48,00	2 553,60	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	-------------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena lze použít i pro sypaniny odebrané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopu, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopu do násypů pod vodou. 3. Cena lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným ztuhnutím na trvalé skládce, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládku sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřívání. 5. Cena -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Cena jsou určeny pro míru ztuhnutí určenou projektem: a) pro cenu -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro cenu -1111 a -1112 relativní ulehlosti (d), c) pro cenu -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Cena nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31. b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejích částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Odsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopu nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož by výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po výhození z výkopště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady - podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zatvoření pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní o sypké se zrnem přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Cena pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané ztuhnutí násypu přesuváním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesuvané části cenami

PSC

17	M	583312010	Štěrkopisek netříděný stabilizační zemina	t	135,607	164,00	22 239,55	CS URS 2017 01
WV					135,607			
18	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	104,868	160,00	16 778,88	CS URS 2017 01

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrži. 2. Cena -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hranady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmůtí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 30 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m³ uloženého výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

W	58,26*1,8	104,868						
19	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	297,280	23,00	6 837,44	CS URS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovňování nově zřízovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podlaží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101 Zhutnění podlaží pod násypy. 5. Čelty neplatí pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 0-11 Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubní v horninách čí. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť.

PSC

128,16+49,45+6,5+1,96

186,070

W

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		92,22+16,45+2,54		111,210			
	VV		Součet		297,280			
20	K	181301105	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	439,000	46,00	20 194,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neutehého výkopku nebo sypání. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

21	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	197,550	485,00	95 811,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		439*0,25*1,8		197,550			
22	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	439,000	31,00	13 609,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vadou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

23	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	15,365	140,00	2 151,10	CS ÚRS 2017 01
24	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	4,390	100,00	439,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		439*0,005*2		4,390			
25	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	4,390	200,00	878,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

D 2 Zakládání

4 550,00

26	K	212752312	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsahem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 150	m	13,000	350,00	4 550,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5 Komunikace pozemní					245 192,46			
27	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	115,200	124,00	14 284,80	CS ÚRS 2017 01
	W		polní cesta					
	W		115,2		115,200			
28	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	72,450	104,00	7 534,80	CS ÚRS 2017 01
	W		nájezd					
	W		6,5*16,45		22,950			
	W		chodník					
	W		45		45,000			
	W		varovný pás					
	W		1,96*2,54		4,500			
	W		Součet		72,450			
29	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	222,480	136,00	30 257,28	CS ÚRS 2017 01
	W		vozovka					
	W		128,16*92,22		220,380			
	W		obruha z kostek					
	W		7*0,3		2,100			
	W		Součet		222,480			
30	K	564921411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	49,450	29,00	1 434,05	CS ÚRS 2017 01
	W		chodník					
	W		49,45		49,450			
31	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnité - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	243,330	221,00	53 775,93	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Pozitivníka k souboru cen:					
	W		1. ČSN EN 13108-1 přípousti pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
	W		vozovka					
	W		128,16*92,22		220,380			
	W		nájezd					
	W		6,5*16,45		22,950			
	W		Součet		243,330			
32	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	243,330	212,00	51 585,96	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popí. zdrsňení povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění: tyto práce se oceňují cenami souboru cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.								
	W		vozovka		220,380			
	W		128,16+92,22		22,950			
	W		nájezd		243,330			
	W		6,5+16,45					
	W		Součet					
33	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drveným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2	m2	115,200	18,50	2 131,20	CS ÚRS 2017 01
	W		polní cesta		115,200			
34	K	573111111	Postřik infiltranční PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	243,330	12,00	2 919,96	CS ÚRS 2017 01
	W		vozovka		220,380			
	W		128,16+92,22		22,950			
	W		nájezd		243,330			
	W		6,5+16,45					
	W		Součet					
35	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	289,780	15,00	4 346,70	CS ÚRS 2017 01
	W		vozovka		220,380			
	W		128,16+92,22		22,950			
	W		nájezd		46,450			
	W		6,5+16,45		289,780			
	W		chodník					
	W		46,45					
	W		Součet					
36	K	577133121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	49,450	232,00	11 472,40	CS ÚRS 2017 01
	W		chodník		49,450			
	W		49,45					
37	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	243,330	216,00	52 559,28	CS ÚRS 2017 01
	W							
PSC Pozvánka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.								

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			vozovka		220,380			
W			128,16+92,22					
W			nájezdy		22,950			
W			6,5+16,45		243,330			
W			Součet					
38	K	59121111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kamenná těženého	m2	2,100	520,00	1 092,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vejřitová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěši. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání těžkých materiálů na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živitnou zátivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1. -11 Zálivka živitná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Připlátek za každý další 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

PSC

W			obrubu		2,100			
W			70,3					
39	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	0,420	2 380,00	999,60	CS ÚRS 2017 01
W			2,1/5		0,420			
40	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těženého nebo dreného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	4,500	275,00	1 237,50	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Pro valbu cen dlažeb platí tato rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oboukrovných tvarů (oblačky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Připlátek za každý další 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

PSC

W			varovný pás		4,500			
W			1,96+2,54					
41	M	592R	dlažba zámková slepečká 20x10x8 cm barevná	m2	4,635	380,00	1 761,30	
W			varovný pás1,96+2,54					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
VV			(1,96+2,54)*1,03		4,635			
42	K	596412312	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenného těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m ²	m ²	13,590	230,00	3 125,70	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dopravu hmot pro lože a materiálů na výplň spár.
2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dopravu vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 m² ve výši 3 %, přes 100 do 300 m² ve výši 2 % a přes 300 m² ve výši 1 %, b) dopravu výplně ve vegetačních dlaždicích, které se oceňují ve specifikaci, c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180-40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...9 Příplatek za každý další 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV			6,42*7,17		13,590			
43	M	592281150	tvárnice betonová zatravnovací 60x40x10 cm	kus	57,000	82,00	4 674,00	CS ÚRS 2017 01
VV			13,59/0,6/0,4		56,625			
VV			57		57,000			

D 8 Trubní vedení

13 250,00

44	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 300,00	5 200,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nádrážky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nádrážky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdělení rámu, d) odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.

45	M	592241380	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12x9 cm	kus	4,000	415,00	1 660,00	CS ÚRS 2017 01
46	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	6,000	850,00	5 100,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nádrážky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nádrážky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdělení rámu, d) odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	6,000	215,00	1 290,00	CS ÚRS 2017

81 051,18

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

48	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením laže, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do laže z betonu prostého téže značky	m	85,700	241,00	20 653,70	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách silničních obrubníků ležaných i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do laže z kamenniva těženého i náklady na dodání hmot pro laže tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do laže z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro laže tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část laže z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-112! Laže pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

49	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	86,000	162,00	13 932,00	CS ÚRS 2017
50	K	919112223	Řezání dlátacích spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	85,700	62,00	5 313,40	CS ÚRS 2017

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

PSC

51	K	919121223	Utěsnění dlátacích spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	85,700	198,00	16 968,60	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.

PSC

52	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	20,000	68,00	1 360,00	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

PSC

53	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	122,267	140,00	17 117,38	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	-------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

PSC

54	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnice šířky do 500 mm	m	6,500	184,00	1 196,00	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	-------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro laže a pro vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných, jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délký jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lící plochy dlažby (žlabu), c) pro laže z kamenné nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lící plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice.

PSC

55	M	5922R	Žlabovka betonová š=300 mm	kus	7,000	198,00	1 386,00	
56	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	58,300	19,00	1 107,70	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypaného materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

PSC

57	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	18,200	22,00	400,40	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypaného materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

PSC

58	K	979094441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	40,400	40,00	1 616,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypaného materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

PSC

D		997	Přesun sutě				58 752,70	
59	K	997721551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	103,854	40,00	4 154,16	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železniční, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
	PSC							
			kamenivo		58,260			
			58,26					
			asfalt:		45,594			
			4,122+41,472		103,854			
			Součet					
60	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 973,226	7,80	15 391,16	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železniční, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
	PSC							
					1 973,226			
61	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	81,795	45,00	3 680,78	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železniční, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
	PSC							
			dlažba		4,641			
			4,641					
			panely		16,484			
			16,484					
			beton		48,718			
			2,25+46,468					
			obrubníky		11,952			
			11,952					
			Součet		81,795			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 554,105	8,50	13 209,89	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypaný materiál, např. kámen a hmoty kamenného charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV		81,795*19			1 554,105			
63	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovně) betonového	t	48,858	119,00	5 814,10	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV		2,25+46,608			48,858			
64	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovně) z asfaltových povrchů	t	45,594	215,00	9 802,71	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV		4,122+41,472			45,594			
65	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovně) z kameniva	t	58,260	115,00	6 699,90	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D	998		Přesun hmot				1 656,48	
66	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	34,510	48,00	1 656,48	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	-----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

SO 102 - SO 102 - Dopravní značení

KSO:

CC-CZ: 00.01.1900

Místo:

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč:

IČ: 61498858
DIČ: CZ61498858

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Projektant:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		8 840,25
DPH základní snižena	Základ daně	Výše daně
	8 840,25 0,00	1 856,45 0,00
Cena s DPH		10 696,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lávka přes Rokýtku, Praha 9

Objekt:
SO 102 - SO 102 - Dopravní značení

Místo:
Datum: 00.01.1900

Zadavatel:
Projektant

Uchazeč:
BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		8 840,25
HSV - Práce a dodávky HSV		8 840,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		8 489,00
997 - Přesun sutě		220,45
998 - Přesun hmot		130,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

SO 102 - SO 102 - Dopravní značení

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 840,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 840,25

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 489,00

1	K	91411111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupků a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátery, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátery, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevňných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.

PSC

2	M	404455640	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al protis, 1000 x 500 mm	kus	2,000	1 850,00	3 700,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jámek s odhazem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, c) v cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ, d) v cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem, e) v cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.

PSC

4	M	404452350	sloupek A1 60 - 350	kus	2,000	980,00	1 960,00	CS ÚRS 2017 01
5	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	2,000	11,50	23,00	CS ÚRS 2017 01
6	M	404452560	upínací svorka na sloupek D 60 mm	kus	4,000	48,00	192,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	91512111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	7,500	52,00	390,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 13 v m² stříkané plochy bez mezer.

PSC

8	K	91522112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retrorreflexní	m	7,500	95,00	712,50	CS ÚRS 2017 01
---	---	----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m² stříkané plochy bez mezer.

PSC

9	K	91561111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrůvých hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	7,500	5,00	37,50	CS ÚRS 2017 01
---	---	----------	--	---	-------	------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodící proužky (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m² natírané nebo stříkané plochy.

PSC

10	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	289,00	578,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách - 6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svíslých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

11	K	966006211	Odstranění (demontáž) svíslých dopravních značek s odklizením materiálu na skládce na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------	-------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

220,45

D 997 Přesun sutě

12	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,172	58,00	9,98	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	-------	------	-------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stlačené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

13	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	19,000	10,00	190,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stlačené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

14	K	997221815	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovné) betonového	t	0,172	119,00	20,47	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	-------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				130,80	
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,872	150,00	130,80	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Lávka přes Rokytku, Praha 9
Objekt:
SO 201 - SO 201 - Lávka přes Rokytku

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900
IČ:
DIČ:
IČ: 61498858
DIČ: CZ61498858
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 398 456,27	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 398 456,27 0,00	21,00% 15,00%	503 675,82 0,00
Cena s DPH		2 902 132,09	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

SO 201 - SO 201 - Lávka přes Rokytku

Místo:

Zadavatel:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum:

00.01.1900

Projektant

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		2 398 456,27
HSV - Práce a dodávky HSV		2 120 233,62
1 - Zemní práce		150 079,08
2 - Zakládání		246 697,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce		296 155,56
4 - Vodorovné konstrukce		1 213 790,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		135 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		18 520,00
998 - Přesun hmot		59 691,60
PSV - Práce a dodávky PSV		66 622,65
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		66 622,65
OST - Ostatní		211 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

SO 201 - SO 201 - Lávka přes Rokytku

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 398 456,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 120 233,62

D 1

Zemní práce

150 079,08

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	720,000	32,00	23 040,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; tato snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odšvací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opatření a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odšávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodčítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlučného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivě čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

PSC

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2*15*24	720,000				
70	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, imenovitě světlostí DN do 200	m	9,000	215,00	1 935,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u níž investitor zakazuje použít při výkopáče kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení výkopávkou v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00... a 130 00... Příplatky za ztížení výkopávkou. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.								
PSC								
71	K	119001411.1	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlostí DN do 200	m	9,000	300,00	2 700,00	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u níž investitor zakazuje použít při výkopáče kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení výkopávkou v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00... a 130 00... Příplatky za ztížení výkopávkou. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.								
PSC								
72	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	9,000	150,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u níž investitor zakazuje použít při výkopáče kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení výkopávkou v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00... a 130 00... Příplatky za ztížení výkopávkou. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.								
PSC								
6	K	121101101	Sejmutí omíčky nebo lesní pudy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	15,675	28,00	438,90	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena: a) pro soubor cen 123 - 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nadzemní výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušninu nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohla být uložena. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro zřízení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství zřízení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svíse strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou prováděpodobně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušnin, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuváděno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopu tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se zřízená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení prolínají, určí se množství zřízení vykopávky tak, aby se promít započítali jen jednou. 7. Objem zřízení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopu se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu.

PSC

7	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	69,240	295,00	20 425,80	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-------------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve strážích a jam pro základy pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod objemem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopů pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plátek a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se tato hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101. Dotamování zapážených nebo nezapažených hloubených výkopů; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na příslušné nutné přemístění výkopu ve výkopu a na přehození výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svlépání přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

"01+02+břehy"

29,64+26,16+13,44

Součet

VV					69,240			
VV					69,240			
VV								
8	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepirost horniny tř. 4	m ³	20,772	36,00	747,79	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve strážích a jam pro základy pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod objemem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopů pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plátek a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se tato hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101. Dotamování zapážených nebo nezapažených hloubených výkopů; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na příslušné nutné přemístění výkopu ve výkopu a na přehození výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svlépání přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

(29,64+26,16+13,44)*0,3

20,772

VV								
9	K	161101101	Svlépnutí přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	69,240	75,00	5 193,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svléstě přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopšti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svléstě přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.								
10	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	6,000	74,00	444,00	
	VV		3*2		6,000			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	87,477	218,00	19 069,99	
	VV		33,4*0,9*0,9/4*3,14		21,237			
	VV		69,24-3		66,240			
	VV		Součet		87,477			
12	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	3,000	150,00	450,00	
13	K	1711031R1	Zemní hřázky přírodních a odpadních melioračních kanálů zhuťované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4	m	20,000	850,00	17 000,00	
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	87,477	14,00	1 224,68	
15	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	166,206	160,00	26 592,96	
	VV		87,477*1,9		166,206			
16	K	17290R	Testovací vrstva - hydroizolac-geomembrána vc. ochran.vrstev z netk.textilje	m3	10,120	280,00	2 833,60	
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	8,040	94,00	755,76	
	VV		3		3,000			
	VV		0,42*6,0*2		5,040			
	VV		Součet		8,040			
18	M	5833R	Dodání vhodné zeminy pro zásyp	t	9,072	150,00	1 360,80	
	VV		5,04*1,8		9,072			
19	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	12,500	25,00	312,50	
	VV		5*2,5		12,500			
20	M	005724100	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková	kg	0,375	100,00	37,50	
	VV		0,03*12,5		0,375			
21	K	182301122	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	12,500	48,00	600,00	

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
22	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,063	300,00	18,90	CS ÚRS 2017
	WV		0,005*12,5		0,063			01
23	K	185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,063	100,00	6,30	
D 2 Zakládání 246 697,07								
24	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	0,900	2 200,00	1 980,00	
	WV		0,3*0,3*5*2		0,900			
25	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	14,000	150,00	2 100,00	
	WV		2*7		14,000			
26	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	12,880	15,00	193,20	CS ÚRS 2017
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztrátové včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.					01
	WV		1,4*4,6*2		12,880			
27	M	693310230	geotextilie dvouvrstevná HDPE s geotextilií a izolační folií hmotností 1150 g/m2	m2	17,774	120,00	2 132,88	CS ÚRS 2017
	WV		12,88*1,2		15,456			01
	WV		15,456*1,15 Přepočtené koeficientem množství		17,774			
28	K	21314111R	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	18,400	25,00	460,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztrátové včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.					
	WV		4,6*2*2		18,400			
29	M	693110650	geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 600 g/m2, šíře 200 cm	m2	23,276	38,00	884,49	CS ÚRS 2017
	WV		18,400*1,1		20,240			01
	WV		20,24*1,15 Přepočtené koeficientem množství		23,276			
30	K	226213211	veškeré nové vrstvy naerovinným vrstvením systémem zaplacením oceňováním pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř.	m	33,400	2 500,00	83 500,00	CS ÚRS 2017
	WV		2*8,3*2*8,4		33,400			01
31	K	231212113	zřízení výpatek pilot zaplacených s vykazáním paznic z vrstvy stávající z betonu železobetonového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 4500 mm	m	29,200	1 200,00	35 040,00	CS ÚRS 2017

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vytažení pažnic. 2. Ceny neobsahují náklady na dodání výplně, tyto se oceňují podle ustanovení poznámky 1. a 3. souboru cen 231 1. - Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu výplně piloty. 4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot.

W		7,3*4			29,200			
32	M	589329350	směs pro beton třídy C25-30 XF1, XA1 frakce do 8 mm	m3	20,424	2 500,00	51 060,00	CS ÚRS 2017 01
WV		0,9*0,9/4*3,14*29,2*1,1			20,424			
33	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	1,671	41 500,00	69 346,50	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zřízení armokošů. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení výztuže a nastavení armokošů; tyto náklady jsou započteny v cenách souboru cen 231 ... - Zřízení výplně pilot z betonu železového, části A01 Zvláštní zakládání objektů.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

D 3							296 155,56	
34	K	334323118	Mostní opěry a uložné prahy z betonu železového C 30/37	m3	26,910	3 450,00	92 839,50	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž díků a uložných prahů na plošině základu nebo na vrtací šablone při založení na pilotách, kontrolu betnění a kontrolu uložení krycí vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu uložného prahu včetně vyspádování do odtokového žlábků u závěrné zidky prahu, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) uložení plastového žlábků do uložného prahu opěry, tyto se oceňují souborem cen 212 79-... Odvodnění z plastových trub u mostní opěry, b) navazující kamenný chrlič, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 Montáž chrlice žlabového ze žulového kamene, c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové strany výplně za opěrou, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely, d) výplň dilatační spáry extrudovaným polystyrenem, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, e) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

W		4,6*1,5*1,95*2			26,910			
35	K	334351112	Bednění mostních opěr a uložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton	m2	44,326	750,00	33 244,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dřívku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (patubky) pro litovou stranu opěry a s výplní nepohledového bednění (překlíčky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou. 2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rádnů inventárního bednění a splinacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků. 3. V cenách odstranění je započteno odbednění dřívku nebo úložného prahu, očistění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spinacích tyčích bednění. 4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spinacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech. 5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m³, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění, b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 těsnění spár betonové konstrukce pásy, profily a tmele, c) bednění podpěrné těsnících pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3. Lištová vzpěra u bednění těsnících pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3. Lištová vzpěra u bednění těsnících pásů ve vodorovné spáře, d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 výplň dilatačních spár z polystyrenu, e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111 Očištění povrchu betonu tlakovou vodou částí C01.

PSC

VV	4,6*1,637*2	15,060						
VV	4,6*1,942*2	17,866						
VV	1,5*1,9*4	11,400						
VV	Součet	44,326						
36	K 334351211	m2	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překlíček	60,00	2 659,56	CS ÚRS 2017	01	

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Pozdníka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění díků opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (patubky) pro lícovou stranu opěr a s výplní nepohledového bednění (překlíčky) pro rubovou stranu přesýponé výplně za opěrou. 2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik odformovacím prostředkem, nájemné rámu inventárního bednění a spínacích prvků vztahované k ploše bednění, spotřeba výplní opěr a distančních prvků. 3. V cenách odstranění je započteno odbednění díků nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění. 4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech. 5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m³, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění, b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spár betonové konstrukce pásy, profily a tmely, c) bednění podpěrné těsnících pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3. Lištová vzpěra u bednění těsnících pásů ve svazích spár nebo souborem cen 411 35-3. Lištová vzpěra u bednění těsnících pásů ve vodorovné spáře, d) vložení extrudovaného nylonytenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polyetyrenu, e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111 Očištění povrchu betonu tlakovou vodou částí C01.

PSC

37	K	334359111	Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150	kus	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2017 01
VV				3*4		12,000		
38	K	334361216	Výztuž betonářská mustních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závrtných žládek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dílků opěr	t	4,074	38 000,00	154 812,00	CS ÚRS 2017 01

Pozdníka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem do bednění se zajištěním polohy výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předsazené krytí výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. Materiál distančních tělísek je obsažen ve skládě bednění konstrukce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže, b) úprava bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem cen 273 36-2. Spojie nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou svařitelností.

PSC

39	K	334791112	Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 110	m	18,000	150,00	2 700,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na nařezání plastového potrubí na potřebnou délku a osazení do bednění bez výřezu bednění, utěsnění prostupu a bednění tmelem před betonáží.								
	W		1,5*3*4		18,000			
40	K	388995212	Chránička kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 110	m	114,000	50,00	5 700,00	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení a dodání trubek a jejich spojování na potřebnou délku v konstrukci řimsy vyvážané do výztuže řimsy nebo do rýhy za opěrku, napojení trubních chrániček na případnou kabelovou komoru nebo přes dilataci na chráničku uloženou v zemi konstrukcí za opěrku. 2. Cena netze použit pro tvarovky HDPE chráničky multikanálu nebo žlabu s výkem, které se oceňují souborem cen 388 99-51 Tvarovka kabelovačů HDPE do konstrukce řimsy. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vstup bedněním řimsy, vstup se oceňuje souborem cen 334 35-91 Výřez bednění pro vstup betonovou konstrukcí, b) výkop rýhy pro chráničku za opěrku, výkop se oceňuje cenami katalogu 800-1 Zemní práce, c) pískové lože chráničky, lože se oceňuje souborem cen 451 57-1 Podkladní a výplňová vrstva z kaménka, d) absyp chráničky a výstražnou fólii, protažení protahovacího lanika a kabelu trubní chráničkou.

D 4		Vodorovné konstrukce				1 213 790,31	
41	K	421321128	Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trémové, ostatní deskové, z betonu C 30/37	m3	8,033	3 650,00	CS ÚRS 2017 29 320,45 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž nosné konstrukce přechodové desky nebo nosné konstrukce mostu, kontrola bednění, kontrolu uložení betonářské výztuže s požadovanou krycí vrstvou, vlastní betonáž mostní konstrukce zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konsistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení betonu horního povrchu konstrukce, ošetření a ochranu čerstvě uložené betonu. 2. Deskové konstrukce lze použít jako spráhující desku mostních nosníků. 3. Betonáž dilatačního závěru je prováděna po osazení ocelového dilatačního závěru do konstrukce. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) frekvenci nájezdu mezi jednotlivými ukladkami do betonážních lamel ani rezervu prostředků na ukládání betonu a dopravy betonu, pokud jedna betonážní lamela má větší objem než 100 m3 ukládaného betonu, b) podkladní vrstvu z betonu pod přechodovou deskou, tyto se oceňují souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, c) vrubový kloub (trm) přechodové desky do závrtné zidky případně vrubový kloub [řejssinet] desky rámové konstrukce do spodní stavby nebo kloub pérový mostní desky vícepolového mostu [Messinger], tyto se oceňují souborem cen 428 38 Vrbový a pérový kloub železobetonový, d) rovinnost povrchu mostní konstrukce, tyto se oceňují cenou 457 31-191 Příplatek k ceně za rovinnost.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	421351131	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železobetonového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm	m2	7,200	750,00	5 400,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o bednění: a) z palubek u podhledu vyložené spřáhující desky nosné konstrukce, b) z prken u boku přechodové desky, c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny spřáhující desky nebo u boční stěny plně deskové konstrukce obdélníkového příčného řezu, d) z prken s otvory pro příchod betonářské výztuže do další lamely betonářské nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár. 2. V cenách jsou započteny náklady na zateplení a osazení bednění podhledů spřáhující desky na ramenní konzolového vyložení, u přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plně konstrukce mostu nebo spřáhující desky založení hranolů na podlaže skruže nebo konzole vyložení spřáhující desky, nástřik bednění odformovacím prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užití, odbednění a očištění bednění. 3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití. 4. V cenách jsou započteny náklady na čistič těliska výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce. 5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 Bednění na mostní skruži. 6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, které se oceňují souborem cen 423 35-... Bednění trámů a komorové konstrukce. 7. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ramenní vyložení pro bednění podhledu nebo římsy, b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlahy mostní dočasné, c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

PSC

WV				0,3*12*2				7,200			
43	K	421351231	Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železobetonového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm	m2	7,200	60,00	432,00	CS ÚRS 2017 01			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P							

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
konstrukce, b) z prken u boku přechodové desky, c) z prken jako nepohledové
bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny spřáhující desky nebo u
boční stěny plně deskové konstrukce obdélníkového příčného řezu, d) z prken s
otvory pro příchod betonářské výztuže do další taměti betonážní etapy nosné
konstrukce u bednění čel pracovních spár. 2. V cenách jsou započteny náklady na
založení a osazení bednění podhledů spřáhující desky na ramenách konzolového
vyložení, u přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky na
podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plně konstrukce mostu nebo
spřáhující desky založení hranolů na podlaze skruže nebo konzole vyložení
spřáhující desky, nástřik bednění odformovacím prostředkem, opotřebení bednění
podle počtu užití, odbednění a očištění bednění. 3. U čel pracovní spáry
železobetonové konstrukce je uvážováno pouze jedno užití. 4. V cenách jsou
započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je
započtena v ceně výztuže deskové konstrukce. 5. Bednění vlastní deskové konstrukce
se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 Bednění na mostní skruži. 6. Ceny nelze
použít pro bednění desky vylíčeného příčného řezu, které se oceňují souborem cen
423 35-... Bednění trámové a kamorové konstrukce. 7. V cenách nejsou započteny
náklady na: a) ramenní vyložení pro bednění podhledu nebo římsy, b) únosné
pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na skruži,
tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlahy mostní dočasně, c)
podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 451
31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

PSC

44	K	421361226	Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu	t	2,812	39 500,00	111 074,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	------------	-------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o výztuž deskových konstrukcí přechodové desky, spřáhující desky nebo
desky nosné konstrukce a dále o doplňkovou výztuž uzavírací spáry u letné montáže
nebo doplňkovou výztuž po osazení distančních tělísek. 2. V cenách jsou započteny
náklady na: a) uložení hlavní a rozdělovací výztuže a tělísek betonářské výztuže do
konstrukce včetně betonových distančních podložek zajišťujících požadované krycí,
vázání nebo bodové sváry k vytváření prostorového armákoše, případné úpravy
výztuže pro osazení bednění a úpravy pro zajištění průběhu trubek předpínací
výztuže. b) manipulaci s výztuží při ukládce jeřábem a ručně. 3. V cenách jsou
započteny i náklady na osazení distančních tělísek. Náklady na tělíska jsou
započteny ve skladbě bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uchycení
tupých spojů závitové výztuže do bednění a jejich napojování, tyto se oceňují
souborem cen 273 36-21 Svarové nosné spoje.

PSC

45	K	421955112	Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek	m2	55,800	750,00	41 850,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-------------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o vytvoření dřevěné konstrukce rozdílného roštu z hranolů na mostní skruži pro pohledové bednění z překližek nebo palubek spodního podhledu nosné konstrukce deskové, trámové nebo komárové. Konstrukce je doplněna únosnou pracovní podlahou z fošen na sraz na celou plochu skruže a ohrazením bezpečnostním dřevěným zábradlím. 2. V cenách -5112 a -5113 jsou započteny i náklady na: a) bednění, obsluhuje výběr bednění, rozměření a osazení bednicích dílů včetně rozdílného roštu bednění, vyklínování pro zajištění sklonu a případně oblohu podlahy na skruži, nůstřík bednění odformovacím přípravkem, odbednění při rozebírání skruže, očištění bednění pro další užití, spotřebu pohledového okruhu. b) dodání distančních podlažek výztuže, vlastní ukládka podlažek je započtena v ceně výztuže. 3. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení únosné pracovní podlahy na skruži z fošen na sraz včetně rozdílných roštů pro založení podpěr bednění stropů trámové konstrukce a založení podpěr bednění konzol bednění desky výložení mostovky společně se zhotovením ochranného dřevěného zábradlí pracovní podlahy, odstranění podlahy a zábradlí společně s odstraněním bednění a skruže pod mostem, očištění a rozebrání. 4. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení pracovní lávky z prken bez zábradlí na konzolových podpěrách horní desky mostovky podél říms, odstranění pracovní lávky probíhá společně s odstraněním konzolových podpěr.

PSC

VV		(3,85+0,2*4)*12	55,800					
46	K	421955212	Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek	m2	55,800	60,00	3 348,00	CS URS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Jedná se o vytváření dřevěné konstrukce roznošecího roštu z hranolů na mostní skruži pro pohledové bednění z překližek nebo palubek spodního podhledu nosné konstrukce deskové, trámové nebo kanarové. Konstrukce je doplněna únosnou pracovní podlahou z fošen na sraz na celou plochu skruže a ohrazením bezpečnostním dřevěným zábradlím. 2. V cenách -5112 a -5113 jsou započteny i náklady na: a) bednění, obsahuje výběr bednění, rozměření a osazení bednicích dílů včetně roznošecího roštu bednění, vyklínování pro zajištění sklonu a případně oblohu podlahy na skruži, nástřik bednění odformovacím přípravkem, odbednění při rozebrání skruže, očištění bednění pro další užití, spotřebu pohledového bednění podle užití na jeden betonážní postup, vnitrostaveništní přesun v pracovním okruhu. b) dodání distančních podložek výztuže, vlastní ukládka podložek je započtena v ceně výztuže. 3. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení únosné pracovní podlahy na skruži z fošen na sraz včetně roznošecích roštů pro založení podpěr bednění stropů trámové konstrukce a založení podpěr bednění konzol bednění desky vyložení mostovky společně se zhotovením ochranného dřevěného zábradlí pracovní podlahy, odstranění podlahy a zábradlí společně s odstraněním bednění a skruže pod mostem, očištění a rozebrání. 4. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení pracovní lávky z prken bez zábradlí na konzolových podpěrách horní desky mostovky podél říms, odstranění pracovní lávky probíhá společně s odstraněním konzolových podpěr.

PSC

47	K	423174612	Montáž spřažené ocelové konstrukce s dvěma hlavními nosníky s příčníky šířky přes 2,4 do 4,2 m, výšky přes 3 do 3,6 m mostu o jednom poli, rozpětí pole přes 13 do 30 m	t	10,620	18 000,00	191 160,00	CS ÚRS 2017 01
48	M	423PC001	OK mostu - dodávka	t	10,620	72 000,00	764 640,00	
49	K	451315124	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15	m2	4,554	390,00	1 776,06	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzu u opěry). 3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochrana čerstvě uloženého betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhotovení čerstvě uloženého vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvětšení základání, b) podkladní vrstva ze šlátku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.

PSC

VV 0,1*1,9*4,8*2
VV 0,65*0,3*7*2
VV Součet

1,824
2,730
4,554

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	45850112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách drčeného	m3	15,000	1 230,00	18 450,00	CS ÚRS 2017

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání vhodného kameniva, rozprostření konstrukce zemního tělesa po vrstvách do 300 mm se zhuštěním na potřebnou míru zhuštění za mostní opěrou, případné vličení k dosažení potřebné konzistence šetrkopiskou nebo šetrkodřím, zhuštění od 90 do 100 % Proctor Standard nebo indexu hustoty Id 0,8 až 0,9. 2. V cenách nejsou započteny náklady na nájezdy zemních strojů na rozhranování a hutnění, protože práce probíhá současně se zhotovením zemní konstrukce násypu příjezdové komunikace.

VV		1,25*6*2	15,000					
51	K	462512161	Zához z lamového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer	m3	23,764	1 950,00	46 339,80	CS ÚRS 2017

Poznámka k souboru cen:

1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovňování lize záhozu do projektovaného profilu.

VV		2,04*6*1,4*1,3*0,4	12,968					
VV		1,65*6*1,4*1,6*0,4	10,796					
VV		Součet	23,764					

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	135 300,00					
52	K	628613234R	Protikorozi ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr s metalizací IV. třídy	m2	82,000	1 650,00	135 300,00	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku písku při tryskání. 2. V cenách - 3231 až - 3234 nejsou započteny náklady na dodávku zinku pro žárové stříkání; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Orientační spotřeba zinku: a) tř. I - 2,200 kg/m2, b) tř. II - 1,872 kg/m2, c) tř. III - 1,517 kg/m2, d) tř. IV - 1,284 kg/m2. 3. Rozdělení ocelových konstrukcí do tříd je uvedeno v příloze č. 3 Všeobecných podmínek katalogu 800-789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení.

D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	18 520,00					
53	K	913450R1	Nivelační značka - kompletní	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	
54	K	913450R2	Terčíky pro polohové měření opěr - kompletní	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	
55	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek	kus	2,000	1 300,00	2 600,00	
56	K	919121223	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	6,000	245,00	1 470,00	CS ÚRS 2017

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zatížitím a náklady na impregnaci, těsnění a zatížení spár včetně dodání hmot.								
57	K	931994142	Těsnění spár betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m	30,000	215,00	6 450,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách těsnění spár pásy těsněními jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhání a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k vodnímu pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svíslou nebo vodorovnou ochranu spár. 2. V cenách těsnění stěčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pruhy z nevodotěsného mikrotěsného profilu nebo vodotěsného vodotěsného profilu do drážky stěčné spáry mezi přešlými díly během montáže konstrukce zejména přesápaných objektů. 3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vyřazeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační vložky tmelů pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelů. 4. Těsnění spárovým profilem ze sítkovaného nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhání a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvářené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění tlivé tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačními, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsněního pásu svíslé uložení, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, b) bednění podpěr těsněního pásu vodorovné uložení, tyto se oceňují cenou 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelem spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

PSC

D 998				Přesun hmot				
58	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sřážené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	149,229	400,00	59 691,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí oceňovaných cenami katalogů montážních prací; tento přesun se oceňuje individuálně. 2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut v cenách betonáže, které obsahují i ukládku betonu do konstrukce (čerpáním betonu nebo jeřábem s korbou). U betonu je proto uvedena nulová hmotnost, tzn. že hmotnost betonu nevstupuje do výpočtu přesunu hmot.

PSC

D PSV Práce a dodávky PSV

66 622,65

D	711	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						66 622,65
59	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem penetračním	m2	24,160	14,00	338,24	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

PSC

60	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,008	39 500,00	316,00	CS ÚRS 2017 01
					0,008			

61	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	48,320	15,00	724,80	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

PSC

62	M	111631520	lak asfaltový izolační	t	0,022	38 000,00	836,00	CS ÚRS 2017 01
					48,320			

63	K	71111R	Přímopochází izolace mostovky	m2	45,000	1 350,00	60 750,00	
					45,000			

64	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu AIP nebo tkaniny na ploše svíslé S	m2	12,880	85,00	1 094,80	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2 a to jen při položení pásů za použití natěradel za horka.

PSC

65	M	628331590	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	17,774	138,00	2 452,81	CS ÚRS 2017 01
					14,812			
					17,774			

66	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,110	1 000,00	110,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D OST Ostatní 211 600,00

67	K	9112B1	Zábradlí mostní se svislou výplní - dod+mtž	m	30,000	6 300,00	189 000,00	
68	K	936501R	Drabné doplňkové kce - atypický odvodňovač mostovky (dod+mtž)	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
69	K	938554R	Očištění bet.kce otryskáním na sucho kovovou drť	m2	45,000	280,00	12 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Lávka přes Rokýtku, Praha 9
Objekt:

SO 301 - SO 301 - Úprava ČSOV

KSO:
Místo: CC-CZ: 00.01.1900
Zadavatel: IČ: 61498858
DIČ: CZ61498858
Uchazeč: IČ: 61498858
DIČ: CZ61498858
Projektant: IČ:
DIČ:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Poznámka:

Cena bez DPH		66 359,15	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	66 359,15 0,00	21,00% 15,00%	13 935,42 0,00
Cena s DPH		80 294,57	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

SO 301 - SO 301 - Úprava ČSOV

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

66 359,15

HSV - Práce a dodávky HSV

60 074,10

1 - Zemní práce	2 048,85
2 - Zakládání	3 854,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 189,20
4 - Vodorovné konstrukce	1 500,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 197,44
8 - Trubní vedení	21 630,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 693,35
997 - Přesun sutě	6 981,90
998 - Přesun hmot	3 979,00

PSV - Práce a dodávky PSV

6 285,05

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	297,05
764 - Konstrukce klempířské	2 473,68
767 - Konstrukce zámečnické	2 781,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	733,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

SO 301 - SO 301 - Úprava ČSOV

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Uchazeč: BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Projektant

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

66 359,15

D HSV Práce a dodávky HSV

60 074,10

D 1 Zemní práce

2 048,85

1	K	132212101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 souchých	m3	2,826	400,00	1 130,40	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přeložení výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svíslý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

"výkop pro výměnu skruží" (0,3*3,14*1)*3

Součet

2,826
2,826

2	K	132212109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příklad k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	1,413	150,00	211,95	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přeložení výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svíslý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

2,826*0,5

1,413

3	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovňováním povrchu zásypu	m3	2,826	250,00	706,50	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhrutněné zásky s mírou zhrutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do (d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhrutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhrutnění, podle bodu a) b) poznámky č. 1., ocení se zásky individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásky rýh pro drenážní tratě pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásky těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 - části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhrutněný zásky odvodňovací kánálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásky sypaninou rýh bez ohledu na šířku kánálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhrutněný zásky výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásky je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásky neodčítá. Pro stanovení objemu zásky se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přicházející-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení zásky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásky jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neutěhlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nekládání výkopku nebo sypaniny a 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek utěhlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 - 0-1 - souboru cen 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásky jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhrutněných náspů, není-li projektem předepsáno zhrutnění rozprostřeného zbylého výkopku. b) cenou 171 10-111 Uložení sypaniny do násypů z hornin suavitých. "ruční zásky kolem šachet" 2,826

2,826
2,826

W
W

Součet

D 2		Zakládání	3 854,36	
4	K	274313611	16/20	2 070,00
			m3	0,920
			2 250,00	CS ÚRS 2017
				01

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hlubění s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

PSC

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
*pilířek ČSOV" 1,82*0,6*1-0,86*0,2*1								
					0,920			
5	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	5,756	250,00	1 439,00	CS ÚRS 2017 01
"pro pilířek"(1,82+0,6)*2*1-0,86*0,7								
					4,238			
					1,518			
					5,756			
Součet								
6	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	5,756	60,00	345,36	CS ÚRS 2017 01
					0,920			
					14 189,20			
Svislé a kompletní konstrukce								
D 3								
7	K	316381126	Ventilační krycí desky bez otvorů z betonu prostého tř. C 12/15 až C 16/20 s obvodovou a středem vedenou konstrukční výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům s přesahem do 100 mm sešikmeným v podhledu proti zatekání, o tl. přes 80 mm	m2	1,414	550,00	777,70	CS ÚRS 2017 01
8	K	331271127	Pilíře volně stojící z cihel nepaléných čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítku z cihel vápenopiskových dl. 290 mm, na maltu ze suché směsi 10 MPa	m3	1,371	6 500,00	8 911,50	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu tlče; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava tlče při zdění rezného zděva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zděva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zděva.								
"pilířek" 2,21*1,7*0,48-1,2*0,9*0,4								
					1,371			
					1,371			
Součet								
9	K	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zděva z prostého betonu	m3	1,800	2 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny 358...-5. Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů lze použít i pro bourání šachet.								
					1 500,00			
Vodorovné konstrukce								
D 4								
10	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.								
11	M	592241770	prstavec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2017 01
					1 197,44			
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
D 6								

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	623631001	Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou pílířů nebo sloupů	m2	8,512	110,00	936,32	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro ocenění dodatečněho povrchového spárování vnějších ploch pohledového zdiva spárovací maltou. "pílířek" (1,7+0,48)*2,2-0,9*1,2 Součet								
PSC					8,512			
W					8,512			
W					8,512			
13	K	632450123	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	0,816	320,00	261,12	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 st. na zděvu. Jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící laze při kladení plošných přeřa panelů (např. v kandelech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podkládaných pater usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemněním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní sružení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.								
W			"pod sůřišku" 1,7*0,48		0,816			
D 8 Trubní vedení								
14	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	410,00	1 230,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
15	M	592241680	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	3,000	2 300,00	6 900,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	899101111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotností jednotlivě do 50 kg	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
W			"použití stávajících poklopů"3		3,000			
W			Součet		3,000			
17	M	286619R1	poklop šachtový litinový 600 D400	kus	3,000	4 000,00	12 000,00	
18	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotností jednotlivě do 50 kg	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
							4 693,35	
19	K	952903120R	Vyčištění stávající podzemní čerpací stanice po dobu výstavby, proplach vodou	kus	3,000	800,00	2 400,00	
20	K	953731120R	Prodloužení odvětrání svislé plastovými troubami DN 100 ve stropních prostupcích, vč. větrací hlavice	kus	1,000	300,00	300,00	
21	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	1,371	850,00	1 165,35	CS ÚRS 2017 01
Pozvánka k souboru cen:								
1. Bourání přítlů a průřezů přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2252 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.								
22	K	963051110	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm	m3	0,113	6 000,00	678,00	CS ÚRS 2017 01
Pozvánka k souboru cen:								
1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bednicových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin.								
23	K	976072321	Vybourání kovových mader, zábradlí, dvířek, zděří, kotvených želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy přes 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
VV "pro opětovné osazení"1								
VV Součet								
							6 981,90	
D 997 Přesun sutě								
24	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,845	450,00	3 080,25	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Pozvánka k souboru cen:								
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedení výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije šňoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), účtuje se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem šňozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 šňoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
25	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,845	220,00	1 505,90	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládce nebo meziskládce. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládce nebo meziskládce jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

26	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládce se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	130,055	10,00	1 300,55	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	-------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládce nebo meziskládce. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládce nebo meziskládce jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

27	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovně) betonového	t	6,845	160,00	1 095,20	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	-------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

D		998	Přesun hmot	3 979,00				
28	K	998142251	Přesun hmot pro nadrž, jímký, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	7,958	500,00	3 979,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Přesun hmot pro síla a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami částí A 03 tohoto ceníku.

PSC

D PSV Práce a dodávky PSV 6 285,05

D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	297,05				
29	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tlnely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	1,092	14,00	15,29	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

PSC

W "základ piliřku"1,82*0,6

W Součet

1,092

1,092

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,001	38 000,00	38,00	CS ÚRS 2017
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m ² dle povrchu, ředidlo technický benzín								
31	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m ²	1,092	85,00	92,82	CS ÚRS 2017
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m ² se oceňují sčítatečně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m ² .								
VV			"základ pilířku"1,82*0,6		1,092			
VV			Součet		1,092			
32	M	628221340	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m ²	1,256	110,00	138,16	CS ÚRS 2017
1,092*1,15								
33	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,840	4,50	12,78	CS ÚRS 2017

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 764 Konstrukce klempířské								
34	K	764011420	Dřevěná lišta z pozinkovaného plechu s přípojkou, včetně tmelení ř 80	m	4,360	200,00	872,00	CS ÚRS 2017
1,7*0,48)*2								
VV			Součet		4,360			
35	K	764111471	Krytina ze svislých nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy oblé dražkováním ze svislých železobetonových desek (vstupní stříška)	m ²	1,414	620,00	876,68	CS ÚRS 2017
0,76*1,86								
VV			Součet		1,414			
36	K	764316422	Lemování ventiláčnických nástavců z pozinkovaného plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo preizolaci nebo z plechu, průměru přes 75 do 100 mm	kus	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2017
37	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	15,000	3,00	45,00	CS ÚRS 2017

pČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály a specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.

PSC

D 767		Konstrukce zámečnické		2 781,00		CS ÚRS 2017	
38	K	767646402	Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky přes 1000 do 1500 mm	kus	1,000	350,00	350,00 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11-... Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-... Montáž stěn a příček s výplní drátěnou síť a 767 13-... Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okapových plechů a hliníkových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 89-61 Montáž lišt a okapových plechů, 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo obousměrným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.

PSC

"použití stávajících"

Součet

1,000
1,000

39	K	767833101R	Montáž upraveného nerezového žebříku do ČSOV	kus	1,000	850,00	850,00	
40	K	767991915R	Prodloužení stávajícího nerezového žebříku o cca dl.0,4 m, vč.materiálu kompletní provedení	kus	1,000		0,00	
41	K	76799810R	Demontáž stávajícího nerezového žebříku dl.6,2 m	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
42	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	27,000	3,00	81,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Tuto sazbu se vyznačí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

733,32

D 783 Dokončovací práce - nátěry

43	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	2,328	250,00	582,00	
44	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	2,328	40,00	93,12	

Poznámka k souboru cen:

- Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen -38 . . . Odmaštění lze oceňovat i: a) odmaštění plechů OK kategorie "D" dodávaných s konzervací, b) odmaštění stávajících konstrukcí, a to s přihlédnutím k ustanovení čl. 3303 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Množství se určuje v m2 součtem jednotlivých rozvinutých ploch odstranění, odmaštění, nebo odrezivění.

PSC

"nátěr stávajících dvířek" ((0,9+0,05)*(1,2+0,025)))^2

2,328

Součet

2,328

45	K	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	2,328	25,00	58,20	
----	---	-----------	--------------------------------	----	-------	-------	-------	--

Poznámka k souboru cen:

- Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen -38 . . . Odmaštění lze oceňovat i: a) odmaštění plechů OK kategorie "D" dodávaných s konzervací, b) odmaštění stávajících konstrukcí, a to s přihlédnutím k ustanovení čl. 3303 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Množství se určuje v m2 součtem jednotlivých rozvinutých ploch odstranění, odmaštění, nebo odrezivění.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

SO 302 - SO 302 - Orientační tabulky k 600LT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

61498858

CZ61498858

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 408,22

DPH základní
snížená

Základ daně

1 408,22
0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně

295,73
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 703,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

SO 302 - SO 302 - Orientační tabulky k 600LT

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Kličovská 805/11, 190 00 Praha 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 408,22

HSV - Práce a dodávky HSV

1 408,22

1 - Zemní práce

9,52

8 - Trubní vedení

250,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 050,00

997 - Přesun sutě

69,70

998 - Přesun hmot

29,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Rokýtku, Praha 9

Objekt:

SO 302 - SO 302 - Orientační tabulky k 600LT

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 408,22

D HSV Práce a dodávky HSV

1 408,22

D 1 Zemní práce

9,52

1	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,112	85,00	9,52	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	------	----------------

pČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhuťné zápsy s mírou zhuťnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuťnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuťnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zápsy individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zápsy rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zápsy těchto rýh se oceňují cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zápsy odvodňovacích kánálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratiích se oceňují cenou -1101 Zápsy syponinou rýh bez ohradu na šířku kánálů; cena obsahuje i náklady na ruční nezhuťný zápsy výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zápsy je rozdíl objemu výkopu a podkladů (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zápsy neodečítá. Pro stanovení objemu zápsy se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení zápsy zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zápsy jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek užitý - rozpojení a naložení výkopu výkopku. V případě, že se jedná o výkopek užitý - rozpojení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopů, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmiňném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zápsy zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zápsy jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhuťnění rozprostřeného zbylého výkopku. b) cenou 171 10-1111 Uložení svaznin do násypů z hornin svokých. "zápsy po původním základu sloupků"0,112

0,112
0,112

W
W

Soutčet

D 8			Trubní vedení	250,00			
2	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	250,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky. 2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků. 3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se oceňují ve specifikaci.

PSC

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 050,00

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2017

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jámek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,
2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.

PSC

4	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017
5	K	966006132	Odstřanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2017

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách - 6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstřanění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

PSC

D 997 Přesun sutě								69,70
6	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,082	500,00	41,00	CS ÚRS 2017

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

PSC

7	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,558	10,00	15,58	CS ÚRS 2017
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	-------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

PSC

8	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	0,082	160,00	13,12	CS ÚRS 2017
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	-------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2.
 Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je
 započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení
 stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního
 odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D		998	Přesun hmot	29,00				
9	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živčným	t	0,116	250,00	29,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro přesun hmot pro nepřístupné plochy, kam není možný
 příjezd dopravních prostředků - především pro vnitřní plochy objektů např. atria,
 terasy.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

SO 401 - SO 401 - Ochrana kabelů PREDi, a.s.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

61498858

CZ61498858

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

52 794,16

DPH základní
snižená

Základ daně

52 794,16

Sazba daně

21,00%

Výše daně

11 086,77

0,00

Cena s DPH

V CZK

63 880,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Rokýtku, Praha 9

Objekt:

SO 401 - SO 401 - Ochrana kabelů PREDI, a.s.

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

52 794,16

M - Práce a dodávky M

43 294,16

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

43 294,16

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

SO 401 - SO 401 - Ochrana kabelů PREDI, a.s.

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 794,16

D M Práce a dodávky M

43 294,16

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

43 294,16

1	K	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,036	10 000,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou trati, b) vyznačení budovací trasy, c) razírování, očistění a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové průstupy a podchodové štoly.

2	K	460120016	Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku ručně, z hornin třídy 1 až 4	m3	3,040	150,00	456,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

WV přebytek výkopku 3,04

Součet

3,040
3,040

3	K	460150153	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 3	m	12,000	190,00	2 280,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20-
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

4	K	460150303	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3	m	10,000	380,00	3 800,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20-
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

PSC

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"pod komunikací pro NN"10		10,000			
	W		Součet		10,000			
5	K	460200333R	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 160 cm, v hornině tř 3	m	12,000	240,00	2 880,00	
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny hloubení rýh ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.								
PSC								
6	K	460421172	Kabelové lože včetně podstupy, ztlutnění a urovnnání povrchu z písku nebo šterkopisktu tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovými deskami, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	36,000	45,00	1 620,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
7	M	345751030	deska kabelová krycí PVC červená, 200x7x2 mm	m	36,000	18,50	666,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	460490012	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm	m	36,000	8,25	297,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	460510066	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm	m	74,000	120,00	8 880,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
	W		"průměr 160 pro NN"38		38,000			
	W		"průměr 200 pro VN"36		36,000			
	W		Součet		74,000			
10	M	345713691R	trubka kabelová chránička pro rozvod VN, HDPE průměr 200 mm vč. protahovacího drátu	m	36,000	135,00	4 860,00	
11	M	345713601R	pěna pro zapěnování trubek PVC - spray	kus	1,000	135,00	135,00	
12	M	345713680	trubka elektroinstalační tuhá dvoupokládková korugovaná D 136/160 mm, HDPE	m	38,000	180,00	6 840,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057698369								
P								
13	K	460510076	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm	m	10,000	280,00	2 800,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
14	M	345713680	troubka elektroinstalací tuhá dvoupřístřevá korugovaná D 136/160 mm, HDPE	m	10,000	180,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
P								
Poznámka k položce: EAN 8595057698369								
15	K	460560153	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v horní třídě 3	m	12,000	60,00	720,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	460560303	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm, v horní třídě 3	m	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	460560323R	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 160 cm, z horní třídy 3	m	12,000	130,00	1 560,00	
18	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	3,040	150,00	456,00	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení sutí na řízenou skládku a recyklaci.								
19	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,472	160,00	875,52	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P								

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zaspínání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhrubší sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky připadající nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se vodorovné přemístění Sejmů ornice nebo lesní plády do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vstřích s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženo výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

3,04*1,8 *Přepočtené koeficientem množství

5,472

Součet

5,472

20	K	460600031	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozproštění jakékoliv třídy, na vzdálenost Přilpatek k ceně -0023 za každých dalších i	m3	57,760	14,00	808,6401	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	-------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.

Vedlejší rozpočtové náklady

9 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 500,00

21	K	012303000	Zaměření nové provedené trasy trubkování pro rozvody NN a VN	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2014
22	K	013244000	Dokumentace pro provedení stavby v 7-mi vyhotovení vč.digitální verze	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2014
23	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení vč.poskytnutí digitálních dat ve třech vyhotovení	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2014

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lávka přes Rokýtku, Praha 9

Objekt:

SO 402 - SO 402 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ: 61498858

DIČ: CZ61498858

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

59 829,00

DPH-základní
snižená

Základ daně

59 829,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

12 564,09

0,00

Cena s DPH

v CZK

72 393,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

SO 402 - SO 402 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

59 829,00

M - Práce a dodávky M

44 729,00

21-M - Elektromontáže

20 626,70

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

24 102,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 100,00

VRN1 - Geodetické a projektové práce, revize

15 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Rokýtku, Praha 9

Objekt:

SO 402 - SO 402 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Uchazeč:

Projektant

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

59 829,00

D M Práce a dodávky M

44 729,00

D Z1-M Elektromontáže

20 626,70

1	K	210062100R	Osazení a odávka popisných štítků na stožár	kus	1,000	195,00	195,00	
2	K	210202016	Montáž svítidel výbojkových průmystových stropních závěsných parkových na sloupek	kus	1,000	300,00	300,00	
3	M	34844535R	Svítlidlo na stožáru Sídónie Z1/50W/B3	kus	1,000	4 350,00	4 350,00	
4	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2017
5	M	316741R	Ochranný stožár - výšky 6 m OSV-60.30.060	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	
6	K	210204185	Nátěry elektrických zařízení systémy jednosložkovými patič sloupů	m2	0,800	320,00	256,00	
7	K	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2017
8	M	31678615R	Svorkovnice stožárová 1,5 až 35 mm2	kus	2,000	420,00	840,00	
9	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	40,000	35,50	1 420,00	CS ÚRS 2017
10	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	25,000	36,50	912,50	CS ÚRS 2017

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m

11	K	210810005	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2	m	8,000	16,20	129,60	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	-------------

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	341110300	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	8,000	10,20	81,60	CS ÚRS 2017 01
13	K	210810013	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, pačtu a průřezu žil 4 x 10 mm2	m	40,000	21,10	844,00	CS ÚRS 2017 01
14	M	341110760	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	40,000	76,20	3 048,00	CS ÚRS 2017 01

24 102,30

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

15	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,036	10 000,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou trasu, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové průstupy a podchodové štoly.

PSC

16	K	460050703	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovňání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině třídy 3	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.

PSC

17	K	460080014	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	0,250	2 250,00	562,50	CS ÚRS 2017 01
18	K	460080201	Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného	m2	1,280	600,00	768,00	CS ÚRS 2017 01

"bet.patka"(0,4*4)*0,8

1,280

Součet

1,280

19	K	460080301	Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného	m2	1,280	60,00	76,80	CS ÚRS 2017 01
20	K	460120016	Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku ručně, z hornin třídy 1 až 4	m3	2,250	150,00	337,50	CS ÚRS 2017 01
21	K	460150133	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3	m	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20 - Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

PSC

22	K	460150303	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3	m	20,000	450,00	9 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny Hlaubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hlaubení nezapojených kabelových rýh strojně.								
PSC								
23	K	460421172	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovňování povrchu z písku nebo štěrpkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovými deskami, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	22,000	48,00	1 056,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
24	M	345751030	deska kabelová krycí PVC červená, 2000x7x2 mm	m	22,000	19,50	429,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	460490012	Krycí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm	m	22,000	9,50	209,00	CS ÚRS 2017 01
26	K	460510064	Kabelové prostory, kanály a multikanály kabelové prostory z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm	m	1,000	58,00	58,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
27	M	345713610	troubka elektroinstalací tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE	m	1,000	18,50	18,50	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057698178								
P								
28	K	460510065	Kabelové prostory, kanály a multikanály kabelové prostory z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm	m	20,000	68,00	1 360,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
29	M	345713550	troubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	20,000	51,00	1 020,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057698260								
P								
30	M	345713601R	Pěna pro zapěnování trubek PVC - spray	kus	1,000	130,00	130,00	
31	K	460510075	Kabelové prostory, kanály a multikanály kabelové prostory z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm	m	20,000	120,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

PSC

32	M	345713550	trubka elektroinstalací ohebná dvauplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE-LDPE	m	20,000	52,00	1 040,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	-------------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: EAN 8595057698260

33	K	460560133	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výklopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm, v horní třídě 3	m	2,000	35,00	70,00	CS ÚRS 2017 01
34	K	460560303	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výklopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm, v horní třídě 3	m	20,000	115,00	2 300,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	2,250	100,00	225,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výklopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a recyklaci.

PSC

W "přebytek z rýh"2
W "přebytek pro patku"0,25
W Součet

36	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,050	160,00	648,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zaspání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m³ uloženo výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

37	K	460600031	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozproštění jakékoliv třídy, na vzdálenost. Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i	m ³	42,750	16,00	684,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----------------	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení sutí na řízenou skládku a recyklaci.

VV 2,25*19 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

42,750
42,750

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 100,00

D	VRN1	Geodetické a projektové práce, revize	15 100,00					
38	K	012303000	Geodetické práce zaměřené nově provedené trasy	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2017 01
39	K	013244000	Dokumentace pro provedení stavby v 7-mi vyhotovení vč. digitální verze	Kč	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2017 01
40	K	044002000	Výchozí re-vizní zpráva	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení vč.poskytnutí digitálních dat ve třech vyhotovení	Kč	1,000	5 200,00	5 200,00	CZ ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

SO 450 - SO 450 - Úprava sdělovacích kabelů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Kličovská 805/11, 190 00 Praha 9

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

61498858

DIČ:

CZ61498858

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

188 605,85

DPH základní
snížená

Základ daně
188 605,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
39 607,23
0,00

Cena s DPH

V CZK

228 213,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

SO 450 - SO 450 - Úprava sdělovacích kabelů

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

188 605,85

M - Práce a dodávky M

182 105,85

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

129 617,20

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

52 488,65

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Rokýtku, Praha 9

Objekt:

SO 450 - SO 450 - Úprava sdělovacích kabelů

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Uchazeč:

Projektant

PČ	Tř	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

188 605,85

D M Práce a dodávky M

182 105,85

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

129 617,20

1	K	220081112	Přepojení kabelu za provozu ve dvou spojkách přes 100 do 400 žil	žila	168,000	140,00	23 520,00	CS ÚRS 2017
2	K	220111406	Zapojení vodičů po měření včetně jednostranného připojení dvoudrátového převodu, účastnického převodu nebo kabelové formy na závěr po skončení měření elektrických hodnot kabelu	pár	336,000	12,80	4 300,80	CS ÚRS 2017
3	K	220111411	Odpojení vodičů odpojení dvoudrátového vedení, účastnického převodu nebo kabelové formy od závěru za účelem měření elektrických hodnot kabelu jednostranně od šroubku s označením drátu	pár	336,000	14,60	4 905,60	CS ÚRS 2017
4	K	220151776	Číslování spojek a závěrů do 240 žil oboustranné číslování	kus	2,000	650,00	1 300,00	
5	K	220180002	Odpancéřování kabelu včetně odstranění a zajištění vláknitého obalu a pancíře kabelu, odstranění polštáře a očištění pláště kabelu do 63 prvků položením kabelu do lože v ruce zastaveném nebo nezastaveném prostoru	m	4,000	208,00	832,00	CS ÚRS 2017
6	K	220180303	včetně přístavení kabelového bubnu, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože s protažením pod překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, zabezpečení stávajících vedení inženýrských sítí o hmotnosti přes 5 do 7 kg/m	m	38,000	45,60	1 732,80	CS ÚRS 2017

PSC Poznámka k soupisu cen:

1. V cenách 220 18-0303 až -0305 nejsou započteny náklady na dodávku štitku.

7	M	341406001R	Kabel 9 XV1,2-33 DW0,9 DCKQYYP	m	38,000	880,00	33 440,00	
---	---	------------	--------------------------------	---	--------	--------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	220180303-D	Demontáž - Potožení kabelu do lože v řídce zastavěném nebo nezastavěném prostoru včetně přístavení kabelového bubnu, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože s protažením pod překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubnem, zabezpečení stávajících vedení inženýrských sítí o hmotnosti přes 5, do 7 kg/m	m	36,000	18,50	666,00	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách 220 18-0303 až -0305 nejsou započteny náklady na dodávku štitku.								
9	K	220190206-DR	Demontáž - Spojky rovné montáž dvojiték na úložné kabely TR 480 do 48 prvků do šrotu	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	
10	K	220190206R	Montáž smřšřovací rovné spojky-do 48 prvků(114 100/7=16 300)	kus	2,000	14 800,00	29 600,00	
11	K	220220001	Stejnoseměrné kontrolní měření DK (před a po přeložce)	čt	84,000	280,00	23 520,00	
D 46-M Zemní práce při extr. mont. pracích							52 488,65	
12	K	460010024	Vykýcení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,280	10 000,00	2 800,00	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pachůžky projektovanou trať, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štol.								
13	K	460150154	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 4	m	26,000	280,00	7 280,00	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cený hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20-.								
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.								
14	K	460200154	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	m	24,000	125,00	3 000,00	
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
Poznámka k souboru cen: 1. Cený hloubení rýh ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.								
					24,000			
					24,000			
Součet								
15	K	460150875	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm, hloubky 110 cm, v hornině třídy 5	m	11,500	1 250,00	14 375,00	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cený hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20-.								
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.								

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
16	K	460201554	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů v hornině tř 4	m3	1,210	420,00	508,20	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny hloubení rýh ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva. W "výkop pro výběhy k chrániče" 1,21 W Součet								
17	K	460201554	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů v hornině tř 4	m3	1,600	395,00	632,00	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny hloubení rýh ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.								
18	K	460230004	Ostatní výkopávky ručně rýha pro kabelové spojky pro vn včetně přemístění výkopku do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek do 10 kV, v hornině třídy 4	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0201 až -0217 nejsou zahrnuty náklady na dodávku pupínáční skříň. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Měrná jednotka kus u cen -0001 až -0017 odpovídá potřebné délce rýhy pro vložení kabelové spojky.								
19	K	460250R1	Přirážka za výkop v obsazené trase - 50% z pol. 13 - 18	soubor	1,000	3 800,00	3 800,00	
20	K	460421142	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovňování povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté betonovými deskami vel. 50 x 25 cm, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	24,000	75,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
21	M	592131041R	Krycí betonová deska 50x25x5cm	kus	48,000	28,00	1 344,00	
22	K	460490013	Krycí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm	m	24,000	10,50	252,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	460490051	Krycí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů včetně podkladové a zásypové vrstvy s dodáním kopaného písku a uložení do rýhy chlami tloušťky do 10 cm, pro kabel do 6 kV	kus	2,000	140,00	280,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	460510066	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s objemem z písku, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm	m	30,500	120,00	3 660,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

PSC

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	345713581R	Korugovaná trubka např. NOVOTUB pr. 160/136mm	m	30,500	112,80	3 440,40	
26	K	460560154	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v horní třídě 4	m	26,000	62,00	1 612,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro demontáž" 26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
27	K	460560154	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v horní třídě 4	m	24,000	62,00	1 488,00	CS ÚRS 2017 01
28	K	460561604	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 140 cm ostatních rozměrů, v horní třídě 4	m3	2,810	225,00	632,25	CS ÚRS 2017 01
29	K	460650045	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze šterkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 20 do 25 cm	m2	27,600	148,00	4 084,80	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku koster. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, koster a dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci

PSC

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

6 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 500,00

30	K	013203000	Zhotovení dokumentace skutečného provedení vč. geodetického zaměření	Kč	1,000	6 500,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

SO 801 - SO 801 - Kácení stromů a pěstební zásahy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Kličovská 805/11, 190 00 Praha 9

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

61498858

CZ61498858

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		40 400,00
DPH základní snižena	Základ daně	Výše daně
	40 400,00	8 484,00
		0,00
Cena s DPH		48 884,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

SO 801 - SO 801 - Kácení stromů a pěstební zásahy

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Kličovská 805/11, 190 00 Praha 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

40 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV

37 400,00

1 - Zemní práce

21 400,00

9 - Odvozy a likvidace

16 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

SO 801 - SO 801 - Kácení stromů a pěstební zásahy

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

BA8 mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Uchazeč:

Projektant

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 400,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

37 400,00

D 1

Zemní práce

21 400,00

1	K	111212352	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 na svaahu přes 1:5 do 1:2	m2	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se slážením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhuštěním po odstranění dřevin. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shradu na skládku. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 4. Ceny nelze použít: a) pro úplnou likvidaci porostu při přípravě staveniště apod.; b) pro odstranění kořenových výmladků; c) pro odstranění dřevin, náletů v bylinném stavu; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 185 80-42 Vyplétí nebo 183 41-13 Odštěpení výsadeb. 5. Průměr kmene stromů nebo keřů se měří 0,15 m nad terénem. 6. Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště (upravené plochy), uvažuje se pouze tato plocha. 7. V cenách o sklonu svaahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

2	K	112151311	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

PSC

3	K	112151312	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	-------------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

PSC

4	K	112151314	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	-------------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

PSC

5	K	112201431	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	-------------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zaspání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 3. Průměr pařezy se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného průměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dobudání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.

PSC

6	K	112201132	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	-------------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zaspání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 3. Průměr pařezy se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného průměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dobudání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.

PSC

7	K	112201134	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	-------------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného průměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dobývání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.

PSC

8	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	6,000	400,00	2 400,00	
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	--------	----------	--

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na řezivo. 2. Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění.

PSC

9	K	184807112	Odstanění ochrany stromu bedněním	m2	6,000	100,00	600,00	
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--------	--------	--

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na řezivo. 2. Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění.

PSC

10	K	184852211	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu do 30 m2	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Plocha koruny se určuje jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svléhlého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určuje z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průměru stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

PSC

11	K	184852212	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

pč	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
p								

Poznámka k souboru cen:

1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překládky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překládky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překládky v přírodním průměru stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překládky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom.

PSC

D 9		Odvozy a likvidace			16 000,00		
12	K	99901R	Odvoz a likvidace větví, kmenů a pařezů- kontejner 9 m3	kus	5,000	3 200,00	16 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

D		VRN9		Ostatní náklady		3 000,00	
13	K	081002000	Náklady na dopravu osob a pracovní pomůcky	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
14	K	045002000	Příprava a kompletace zakázky	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

SO 802 - SO 802 - Úprava břehů

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 587,81

DPH základní
snížená

Základ daně

155 587,81

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

32 673,44

0,00

Cena s DPH

v CZK

188 261,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Rokýtku, Praha 9

Objekt:

SO 802 - SO 802 - Úprava břehů

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Kličovská 805/11, 190 00 Praha 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

155 587,81

HSV - Práce a dodávky HSV

155 587,81

1 - Zemní práce	73 900,63
2 - Zakládání	12 160,00
4 - Vodorovné konstrukce	33 520,00
997 - Přesun sutě	15 530,05
998 - Přesun hmot	20 477,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

SO 802 - SO 802 - Úprava břehů

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Uchazeč: BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Projektant

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

155 587,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

155 587,81

D 1

Zemní práce

73 900,63

1	K	111101101	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha	ha	0,011	15 000,00	165,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	--------	-------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro plochy, pro něž se oceňuje odstranění křovin cenami souboru 111 20-11 Odstranění křovin a stranů s odstraněním kořenů. 2. Travinami se rozumí také všechny zemědělské plodiny apod. Vinná réva, čímel, maliní apod. se považují za křoviny. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění a uložení travin a rákosu na hromady na vzdálenost do 50 m. 4. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v ha půdorysné plochy, z níž má být travina odstraněna nejednou.

PSC

2	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	21,400	35,00	749,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	-------------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměsí (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.
3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu výkopů pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 - 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapočtené, se volí pro činnosti odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo stavenišť podle objemu každé skládky zvlášť.
4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.
5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodčítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10 - . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 - 0 - . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

3	K	122600R	Rozebrání náspy zlomového kamene tl. 500 mm vč. naložení a odvozu	m3	13,700	680,00	9 316,00	
VV					13,700			
4	K	124203101	Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3	m3	32,900	120,00	3 948,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkapávky a prokapávky při úpravě území kolem vodotečí vně svléščí ploch proložených projektovanými dřevěnými čarami souvisejícími tyto odkapávky a prokapávky s prováděnými výkopkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) výkopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 - 0-11 Výkopávky pod vodou strojné části A 01 tohoto katalogu, b) výkopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřením nebo vzepřením pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 - 0-12 Hloubení zapážených jam a zářezů části A 01 tohoto katalogu, štětová stěna vzepření nebo rozepření, se z hlediska ocenění považuje za vzepření nebo rozepření pažení; c) výkopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, pačky, soustředovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 - 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 - 0-12 Hloubení zapážených jam, 132 - 0-14 Hloubení výkopávka pod 600 mm, 132 - 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 - 0-14 Hloubení výkopávka pod základy ručně 133 - 0 - 0 Hloubení zapážených i nezapažených šachet části A 01 tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 - 0-21 Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro odzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svléstě přemístění výkopku do 4 m. Svleště přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozprostřít výkopek získaný výkopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění výkopku cenami souboru cen 162 - 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet výkopůvek pro koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapážených výkopůvek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

PSC

5	K	124203109	Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	16,450	10,50	172,73 ₀₁	CS ÚRS 2017
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------------------	-------------

PČ	Ty	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svýslých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvšeji-
li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2.
Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod
úrovni pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 .
0-11 Vykopávky pod vodou strojné části A 01 tohoto katalogu. b) vykopávky koryt
vodotečí v prostorách s rozepraným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se
oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapážených jam a zářezů části A 01
tohoto katalogu, štetová stěna vzepřená nebo rozepraná, se z hlediska ocenění
považuje za vzepřené nebo rozeprané pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro
koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, soustředňovací stavby apod.); tyto zemní
práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení
nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapážených jam, 132 . 0-11 Hloubení rýh do
600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubení vykopávka pod
základy ručně 133 . 0 . 0 Hloubení zapážených i nezapažených šachet částí A01
tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto
práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šiknými
stěnami pro podzemní vedení části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svlé
přemístění výkopku do 4 m. Svle přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle
projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-li projekt rozproštění výkopek
získaný vykopačkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto rozproštění cenou 171 20-
1101 llažení sypatiny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění výkopku
cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn
části A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopaček pro
koryta vodotečí, oceňovaných cenami tohoto souboru cen. zatrubněných koryt
vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. d) i zapážených vykopaček
oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen.

PSC

6	K	129303101	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 15m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 4	m3	5,200	580,00	3 016,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	-------------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad povadním dnem. 2. Ceny nelze použít pro: a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zemi při průměrné hloubce nánosu přes 500 mm; tyto práce se oceňují podle své povahy cenami souborů cen 124 - 0-31 Výkopový pro koryta vodotečí nebo 127 - 0-32 Výkopový pod vodou zářezů pro šluky a jiná podzemní vedení části A 01; b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 127 - 0-32 Výkopový pod vodou zářezů pro šluky a jiná podzemní vedení části A 01 tohoto katalogu; c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto zemní práce se oceňují individuálně; d) širší opravy naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 185 80-31 Šíření pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí. 3. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce koryta přes 2,5 m a při šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru cen se vždy připočítává za každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehazení výkopku příslušnou cenou souborů cen 166 10-11 Přehazení neulehlého výkopku části A 01 tohoto katalogu. 4. V cenách jsou započteny i náklady na vislé přehazení výkopku. 5. Množství jednotek se určuje v m3 nánosu z anorganických nebo organických hmot.

PSC

7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	54,300	140,00	7 602,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	-------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopušti nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souborů cen 171 - 0 - . . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-120 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souborů cen 167 10-3 . Nakládání neutěhlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

8	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	521,500	14,10	7 353,15	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	-------------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číselná soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopist nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

VV		5*104,300	521,500					
9	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	53,400	42,00	2 242,80	CS ÚRS 2017 01
10	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	97,740	160,00	15 638,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřené v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní korýt vadotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vadoteče nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky připadající nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m³ uloženo výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

W		54,3*1,8		97,740				
11	K	18141133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	53,500	32,00	1 712,00 01	CS ÚRS 2017

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zadržovací textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) výpleť a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Výpleť a 185 80-43 Zalítí rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-...-Plasné úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

12	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	Kg	1,873	100,00	187,30	CS ÚRS 2017 01
13	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m ²	107,000	36,00	3 852,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro svažování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kordlů a vodočecí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; tato urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 70-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.								
14	K	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	53,500	125,00	6 687,50	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se stanoví v m2 zpevněné plochy svahu před zpevněním. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání rohože tyto náklady se oceňují ve specifikaci.								
15	M	618940130	protierozní síť z kokosových vláken 700 g/m2	m2	58,850	54,00	3 177,90	CS ÚRS 2017 01
				58,850				
16	K	182301121	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	53,500	38,00	2 033,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypání. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.								
17	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	9,630	485,00	4 670,55	CS ÚRS 2017 01
				9,630				
18	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	4,280	100,00	428,00	CS ÚRS 2017 01
				4,280				
19	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	4,280	100,00	428,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není vada dostupná z vodorovného řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.								
20	M	082113220	voda průmyslová pro ostatní odběratele	m3	4,280	16,80	71,90	CS ÚRS 2017 01

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
21	K	185851129	Dovoz vody pro závlaku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	42,800	10,50	449,40	CS ÚRS 2017 01
Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro závlakové zařízení, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.								
PSC					42,800			
W								
D	2		Zakládání				12 160,00	
22	K	211511111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně lomovým kamenem netříděným	m3	8,000	1 520,00	12 160,00	CS ÚRS 2017 01
Pozvánka k souboru cen: 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvářené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativodů z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 Trativodů bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.								
PSC								
W					8,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				33 520,00	
23	K	462512470	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z plavidla, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	8,000	2 150,00	17 200,00	CS ÚRS 2017 01
Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotností přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravených ploch záhozu.								
PSC								
24	K	464511111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	3,200	1 280,00	4 096,00	CS ÚRS 2017 01
Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl. do 50 mm z betonu, na povrchu uložení; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotností přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 3. Objem se stanoví v m3 pohozu.								
PSC								
25	K	464511121R	Pohoz z lomového kamene stávajícího odstraněného	m3	13,700	180,00	2 466,00	
26	K	464531111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 32 - 63 mm	m3	8,000	850,00	6 800,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do 50 mm z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 3. Objem se stanoví v m3 pohozu.								
	PSC							
27	K	464571111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkopísků, z terénu, frakce do 63 mm	m3	5,100	580,00	2 958,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do 50 mm z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 3. Objem se stanoví v m3 pohozu.								
	PSC							
D 997 Přesun sutě								
28	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovné) z kameniva	t	34,250	160,00	5 480,00	CS ÚRS 2017 01
15 530,05								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
	PSC							
29	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovňnutím po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	34,250	100,00	3 425,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P								

Poznámka k sauboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a suti až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nákladů do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přílehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejvhodnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci s ocelovými hradičky, porostem, bahnem, suti a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m sváře. c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m sváře. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

PSC

30	K	997321519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovňováním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	456,900	14,50	6 625,05	CS úRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	-------------------

Poznámka k sauboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro další manipulaci s vybouranými hmotami a suti až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nákladů do těžiště vykládky, pokud není dále stanoveno jinak, b) při dopravě po vodě na vodorovnou vzdálenost přemístění určenou od přílehlé průsečnice původního terénu (původní břehové plochy) s hladinou vody k těžišti hromady nebo dopravního prostředku po nejvhodnější dopravní trase. c) i pro další manipulaci s ocelovými hradičky, porostem, bahnem, suti a vybouranými hmotami, u nichž základní manipulace je započtena v cenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Cenu 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toto naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění prahu, 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění poškozených cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při vodorovné dopravě po vodě na vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m sváře. c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m sváře. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

PSC

VV 45,690*10

456,900

PČ		Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot						
31	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m		t	89,031	230,00	20 477,13	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 61498858

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

DIČ: CZ61498858

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

174 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
174 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
36 540,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

210 540,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Rokýtku, Praha 9

Objekt:

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Uchazeč:

Projektant

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

174 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

174 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	95 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lávka přes Rokytku, Praha 9

Objekt:

VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9

Uchazeč:

Projektant

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

174 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

174 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

95 000,00

1	K	011002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce průzkumné práce	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	-------------------

Poznámka k položce:

Passportizace objízdných tras před a po skanění objízďky

2	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce geodetické práce	Kč	1,000	52 000,00	52 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	-------------------

Poznámka k položce:

Geodetické práce zahrnují veškeré geodetické práce prováděné před výstavbou (vytyčení stávajících sítí, výšková měření, určení výškových sítí, atd.), geodetické práce prováděné v průběhu výstavby (výšková měření, objemové výpočty apod.), veškeré geodetické práce prováděné po výstavbě (zamerění skutečného provedení, geodetické práce pro zápis věcných břemen,...) a kartografické práce. Práce zahrnují zdokumentování veškerých geodetických měření.

zaměření skutečného provedení

vytyčení IS

1

Součet


3	K	013002001	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce projektové práce	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
4	K	013002002	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01

D VRN3

Zařízení staveniště

35 000,00

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava CS ÚRS 2017
5	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení stavenišť	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	01
D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00								
6	K	041002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost dozory	..	1,000	5 000,00	5 000,00	01
P Poznámka k položce: TDI, BOZP								
7	K	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření	..	1,000	10 000,00	10 000,00	01
P Poznámka k položce: ZK betonu, hutníci ZK, ZK integrity pilot, ...								
8	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	..	1,000	15 000,00	15 000,00	01
D VRN9 Ostatní náklady 14 000,00								
9	K	090001002	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	..	1,000	5 000,00	5 000,00	
10	K	090001001	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
P Poznámka k položce: Ochrana vodního toku proti znečištění								
W ochrana vodního toku proti znečištění								
W 1								
W Součet								
11	K	090001003	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	..	1,000	4 000,00	4 000,00	




ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

doba realizace - 90 dnů


AKCE: „Zřízení lávky pro pěší přes Rokytku

Měsíc

	1	2	3	




V Praze dne 7.8.2017





Čestné prohlášení

Tímto čestně prohlašuji, že společnost BAB mont s.r.o. se sídlem Klíčovská 805/11, Praha 9 – Prosek, PSČ 190 00, IČ:61498858, bude využívat pro dodání a montáž ocelové konstrukce, finanční objem 35% subdodavatele OK – BE spol. s r.o., Nový Knín 102, 262 03 Nový Knín, IČ: 47548916.

V Praze dne 7.8.2017








Čestné prohlášení

Tímto čestně prohlašuji, že uchazeč společnost BAB mont s.r.o. se sídlem Klíčovská 805/11, Praha 9 – Prosek, PSČ 190 00, IČ:61498858 se řádně seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení.

V Praze dne 7.8.2017



N
W
V
Pl

