

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.05.2025 ve znění Dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **M – SILNICE a.s.**

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,

kontaktní adresa: M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

zastoupený Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER společnosti

M – SILNICE a.s., na základě písemného pověření představenstvem

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu [REDACTED]

číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2025-045

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Úprava křižovatky silnic I/16 a III/32553 v Dolní Kalné, směr Slemeno**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Úprava křižovatky silnic I/16 a III/32553 v Dolní Kalné, směr Slemeno**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **5.856.674,02 Kč vč. DPH** (slovy pět milionů osm set padesát šest tisíc šest set sedmdesát čtyři Korun českých dva haléře) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím Dodatkem, se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	4.840.226,46 korun českých
DPH (21%)	1.016.447,56 korun českých
Cena celkem	5.856.674,02 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Úprava křižovatka ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Úprava křižovatka je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž je preferovaná elektronická podoba Dodatku. Smluvní strany se dohodly, že pro platnost Dodatku v elektronické podobě je vyžadováno, aby dokument obsahující text Dodatku a veškeré přílohy dle textu Dodatku byl opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem (dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) osob oprávněným jednat jménem či za smluvní strany.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. To neplatí, pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové

V Jičíně

Objednatel
Petr Koleta
hejtman



Zhotovitel
Ing. Jiří Albrecht
ředitel oblastního závodu SEVER
M – SILNICE a.s.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	36576
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	19.05.2025

Číslo změny :

2

Název stavby :

Úprava křižovatky I/16 a III/32553 Slemeno

Název objektu :

SO 101 Úprava křižovatky

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby:

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel :

M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Popis a zdůvodnění změny :

Návrh změn vyvolaných zjištěným skutečným stavem na stavbě Úprava křižovatky I/16 a III/32553 Slemeno:

ZBV 01 - SO 101 Úprava křižovatky

Jedná se o vícepráce na základě skutečně provedených prací, které byly doloženy skutečným zaměřením po konci stavebních prací. Jedná se o práce, které byly provedeny po dohodě s dozorem projektanta a technickým dozorem stavebníka, příp. odpovídající skutečným rozměrům na stavbě. Jedná se o zejména o doměrky jednotlivých konstrukčních vrstev.

Změna se dále týká většího rozsahu konstrukčních vrstev u vykroužení oblouků v napojení křižovatky a prodloužení svodidla v délce o 8 m na začátku úseku stavby. Svodidlo bylo prodlouženo z důvodu strmého sklonu násypového tělesa a výškového rozdílu vozovky od paty násypového tělesa. Prodloužení svodidla bylo projednáno s autorským dozorem a odsouhlaseno Dopravním inspektorátem Policie ČR.

Dále bylo doplněno 5 ks směrových sloupků v nároží křižovatky na základě podnětu starosty obce Dolní Kalná, kdy se vyjádřil, že řidiči jezdící dle původních zvyklostí již skončili mimo asfalt. Doplnění směrových sloupků lépe vykresluje upravený tvar křižovatky. Doplnění sloupků bylo projednáno s technickým dozorem stavby i Dopravním inspektorátem Policie ČR a odsouhlaseno. Dále byla odečtena položka neprováděné výměry infiltračního postřiku.

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Méněpráce 21 402,4 Kč bez DPH; Vícepráce 77 860,29 Kč bez DPH.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny po změně č.2
2.	Vyjádření AD
3.	ZBV 03
4.	korespondence

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
4 802 514,20 Kč	5 788 359,97 Kč	-25 896,90 Kč	94 210,95 Kč	5 856 674,02 Kč	1 054 159,82 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 2:		-210 865,81 Kč	1 265 025,63 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	M - SILNICE a.s.	Jakub Stuchlík		
Dozor projektanta:	IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.	Ing. Jan Fiala		
Správce stavby (hlavní inženýr projektu) :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník		
Asistent správce stavby:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Daniel Jakwerth		

Název stavby:

Úprava křižovatky I/16 a III/32553 Slemeno

Rekapitulace ceny po změně č. 2

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
	<i>Stavba: 36576 - Úprava křižovatky I/16 a III/32553 Slemeno</i>						
SO000	Všeobecné a předběžné položky						
SO101	Úprava křižovatky						
SO901	Dopravně inženýrská opatření						
CENA CELKEM bez DPH		3 969 020,00	967 615,44	-152 866,87	77 860,29	-21 402,40	4 840 226,46
DPH 21 %		833 494,20	203 199,24	-32 102,04	16 350,66	-4 494,50	1 016 447,56
CENA CELKEM		4 802 514,20	1 170 814,68	-184 968,91	94 210,95	-25 896,90	5 856 674,02

Ing. Daniel Jakwerth

Od: [redacted]
Odesláno: pátek 7. listopadu 2025 13:05
Komu: Starosta Dolní Kalná; Bc. Štěpán Mareš
Kopie: [redacted]

Předmět: RE: slemenská křižovatka

Dobrý den pane starosto,

Argumenty není třeba hledat. Jsou dané a zejména projektantem jako autorizovanou osobou popsané. Vodorovné značení lze přejíždět jen za zákonem stanovených podmínek. Pokud se tak neděje v Hostinném u Národního domu při běžném provozu větších vozidel, je to špatně a nelze tím argumentovat pro použití jinde. Tímto by měly dotčené subjekty, zejména správce komunikace, dle mého názoru odborně prověřit situaci v Hostinném a provést případnou úpravu značení na které jste upozornil.

S pozdravem

por. Ing. Václav Javůrek
komisař



Datová schránka: urnai6d

ÚZEMNÍ ODBOR TRUTNOV
Dopravní inspektorát

Horská 78
541 11 Trutnov



From: Starosta Dolní Kalná [redacted]
Sent: Friday, November 7, 2025 11:34 AM
To: Bc. Štěpán Mareš <[redacted]>
Cc: [redacted]
<tu. [redacted]>; 'Jetmar
Fra [redacted]
<jja [redacted] a
<str [redacted]
<so [redacted] ka Kuříková
<luc [redacted] lná
<ek [redacted]

Subject: Re: slemenská křižovatka

Dobrý den, pane Mareši, děkuji Vám za aktivitu, i já tímto беру věc za uzavřenou a za alespoň doplnění směrových sloupků moc děkuji.

Nejsem na danou problematiku odborník, ani mi ze své pozice nepřísluší do rozhodování zasahovat, plně ho respektuji, neodpustím si ale svůj názor, si myslím, že pro zlepšení orientace a tím i bezpečnosti v prostoru nově zrekonstruované křižovatky se spíše hledají argumenty, proč doplňující vodorovné značení udělat nelze. Jen doplním fakta, protože v přiloženém dopise nejsou úplně přesná, od napojení se silnicí 1./16 je silnice na Hostinné široká více jak 6 metrů v délce nejméně 35 metrů ! Myslím si, že minimálně VDZ V6a, které posílám v příloze, by určitě realizovat šlo. V úterý jsem byl na jednání výkonné rady MAS Krkonoše, u Národního domu v Hostinném, kde je křižovatka a odbočka na Rudník (posílám rovněž v příloze), odbočoval ve směru od gymnasia na Rudník autobus, bez toho, aniž by přešel namalovanou středovou čáru V1a, by prostě neodbočil. To VDZ musel také někdo vyprojektovat a schválit.

Děkuji všem za spolupráci a ještě jednou velké poděkování Královéhradeckému kraji, který jako vlastník komunikace uvolnil na opravu křižovatky peníze, a realizační firmě M-SILNICE, která odvedla pod vedením mladého stavbyvedoucího pana Františka Jetmara velmi kvalitní práci.

S pozdravem

Tomáš Navrátil
starosta Obce Dolní Kalná
tel.:
[e-mail](#)
[www.dk](#)

Dne 04.11.2025 v 7:52 Bc. Štěpán Mareš napsal(a):

Dobrý den pane starosto,


V příloze vám zasílám oficiální stanovisko projektanta PDPS.

Doplnění **směrových sloupků** bude provedeno v následujících dnech. Tímto беру věc za projednanou a uzavřenou.

Přeji hezký den,

Bc. Štěpán Mareš

Technik přípravy a realizace staveb Trutnov



+ 4



www.uskhk.eu



Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

From: Starosta Dolní Kalná [redacted]
Sent: Wednesday, October 22, 2025 11:49 AM
To: Bc. Štěpán Mareš [redacted] >
Subject: Re: slemenská křižovatka

Dobrý den, pene Mareši, moc Vám děkuji za vstřícný přístup.

S pozdravem

Tomáš Navrátil

staros

tel.:

[e-mail](mailto:)

www.do

Dne 22.10.2025 v 10:12 Bc. Štěpán Mareš napsal(a):

Dobrý den,

Váš podnět jsme předali projektantům akce, aby se vyjádřili k vašim návrhům.
Prověříme možnosti a budeme reagovat.

S pozdravem,

Bc. Štěpán Mareš

Technik přípravy a realizace staveb Trutnov



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.



www.uskhk.eu



Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

From: Starosta Dolní Kalná [redacted]
Sent: Tuesday, October 21, 2025 8:00 PM

To: [redacted] th
[redacted]
[redacted]
Ma
Cc:
Petr
[redacted]
[redacted]
Fejt
Jan
Kal
[redacted]
[redacted]

Subject: slemenská křižovatka

Dobrý den všem, od pondělí je v provozu zrekonstruovaná křižovatka ve Slemeně, chtěl bych poděkovat všem, kteří se na této rekonstrukci, ať již jakoukoli formou, podíleli. Firma M-Silnice odvedla skvělou práci, udělala to dle projektu a hlavně v termínu, což se velmi cení. Co ale kazí dojem z rekonstrukce, je aktuální nebezpečnost křižovatky, zejména díky vodorovnému dopravnímu značení V6a (symbol "dej přednost v jízdě") a naopak absenci vodorovného dopravního značení V1a (podélná středová plná čára). Vůbec ideálním řešením by byla ještě taková ta "slza", která rozdělí křižovatku na dvě poloviny (viz foto v příloze - křižovatka "U Špetlů" v Dolní Kalné směrem do centra) a od této slzy aby pokračovala podélná středová plná čára až na konec nového úseku asfaltu. Řidiči jsou, zejména při odbočování ve směru od Dolní Kalné na Hostinné, zmateni, již několik jich skončilo na navezeném recyklátu a dva bohužel až v betonovém žlabu. To vodorovné dopravní značení V6a působí navíc velmi zmatečně, byť tam je ta výrazná příčná čára, tak ten symbol "dej přednost v jízdě" se tváří tak, že v podstatě po jeho minutí se může odbočovat vlevo, jenže to není pravda, je totiž umístěn trochu nešťastně v jedné třetině křižovatky blíže k Dolní Kalné.

Poprosím, zda je v silách stavební firmy M-Silnice či správce komunikace, realizaci níže uvedených opatření:

1. bíle nastříkat na asfalt doprostřed křižovatky šrafovanou "slzu" (viz křižovatka v Dolní Kalné "u Špetlů", která bude křižovatku půlit a při odbočování od Hostinného na Dolní Kalnou i na Trutnov ji budou nuceni řidiči objíždět
2. od konce této slzy nastříkat až po konec nového asfaltu směrem na Hostinné bílou středovou plnou čáru
3. do oblouku před betonové žlaby osadit ještě asi dva nebo tři reflexní plastové patníky, aby byli řidiči při odbočování na Hostinné, zejména ve směru od Dolní Kalné, dostatečně navedeni a nesjížděli na recyklát

V případě jakýchkoli dotazů jsem k dispozici.

Děkuji Vám za vstřícný přístup, určitě všichni chceme dosáhnout toho, že se po rekonstrukci bezpečnost na této křižovatce zásadně zvýší, nikoli naopak.

S pozdravem

Tomáš Navrátil
starosta Obce Dolní Kalná

tel. :

[e-mail](#)

[www.do](#)



ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Naše značka
Šír/24/2025

Vyřizuje / linka
Fiala /

Hradec Králové
03.11.2025

**Věc: Vyjádření projektanta k podnětům obce Slemeno k realizované stavbě
„Uprava křižovatky I/16 a III/32553 Slemeno“**

Na základě podnětů obce Dolní Kalná k nově zrekonstruované křižovatce silnic I/16 a III/32553 Vám zasílám stanovisko projektanta k navrženým úpravám dopravního značení. Přípomínky se týkají zejména možnosti doplnění vodorovného dopravního značení ve formě středové čáry V 1a, kapkovitého ostrůvku („slzy“) a umístění doplňkových prvků („reflexní patníky“).

Z pohledu projektanta je třeba vzít v úvahu specifické prostorové a geometrické poměry křižovatky. I přes provedenou rekonstrukci a výrazné zlepšení parametrů v místě napojení zůstává úhel připojení vedlejší komunikace dále od napojení poměrně ostrý a prostor křižovatky stísněný, což bohužel omezuje možnosti využití standardních prvků vodorovného značení.

S ohledem na platné technické předpisy a ustanovení příslušných norem není možné:

- provést **středovou čáru V 1a** v úseku, kde je šířka vozovky menší než 6,0 m, její délka by byla kratší než 30 m a čáru by bylo nutné přejíždět i mimo případy uvedené v zákoně
- realizovat kapkovitý **ostrůvek V 13**, neboť rozměry křižovatky neumožňují jeho provedení v souladu s normovými parametry, aniž by docházelo k přejíždění značení zejména rozměrnějšími vozidly,

Uvedené závěry jsou v souladu se stanoviskem Policie ČR, se kterým se projektant plně ztotožňuje. Obdobné řešení bylo zvoleno i v jiných srovnatelných situacích, kde prostorové poměry vylučují aplikaci kapkovitého ostrůvku či souvislé středové čáry.

Doplnění **směrových sloupků** lze považovat za vhodné doplňkové opatření, které může přispět k lepší vodící funkci okraje komunikace, zejména v nočních hodinách nebo za snížené viditelnosti.



Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

Z výše uvedených důvodů projektant navrhuje ponechat stávající uspořádání dopravního značení beze změny, s možností doplnění směrových sloupků dle návrhu obce. Celkové řešení křižovatky odpovídá platným normám a podmínkám stanoveným při projednání záměru s dotčenými orgány státní správy.

S pozdravem

Ing. Michal Hybner



telefon: +420 603 181 473
e-mail: info@sirivan.cz

ČSOB Hradec Králové
IČ: 259 62 914

248454081/0300
DIČ: CZ28786793



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36575 - Úprava křižovatek I/16 x III/32553 Dolní Kalná - Slemeno_oceněný_M - SILNICE**Objekt: **SO101 - Úprava křižovatky**Rozpočet: **[SO101] - Úprava křižovatky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO101 Úprava křižovatky						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1001	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	54,961	-----	-----
		Nákup ornice pro ohumusování zemního tělesa				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	ZBV: ZBV1			54,961		-----
		"RDS "				
		"pol. č. 18220 "136,051 = 136,051 [B]				
		"pol. č. 18710 "-81,090 = - 81,090 [C]				
		"Celkové množství "54.961000 = 54,961 [D]				
	Specifikace	Položka zahrnuje:				
		- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)				
		Položka nezahrnuje:				
		- x				
2	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 607,422	-----	-----
		OTSKP 2024				
	Cenová soustava			1 230,980		-----
	SOD					
		"pol. 12110: 137,70=137,700 [A]				
		pol. 12373: 452,50=452,500 [B]				
		pol. 12932: 180*0,15*0,5=13,500 [C]				
		pol. 13173: 11,79=11,790 [D]				
		Celkem: A+B+C+D=615,490 [E] "				
		"Celkem "615,49*2,0 = 1 230,980 [B]				
	ZBV: ZBV1			376,442		-----
		"PDPS "-1230,98 = - 1 230,980 [A]				
		"RDS "				
		"pol. č. 17120 "905,697*2,00 = 1 811,394 [C]				
		"pol. č. 171101 "-20,896*2,00 = - 41,792 [D]				
		"pol. č. 18710 "-81,090*2,00 = - 162,180 [E]				
		"Celkové množství "376.442000 = 376,442 [F]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T			
	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ		279,300	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD	"pol. 11332: 157,62*1,9=299,478 [A] "		299,478		-----
	ZBV: ZBV1	"Celkem "299,478 = 299,478 [B]				
		"PDPS "-299,478 = - 299,478 [A]		-20,178		-----
		"RDS "				
		"pol. č. 11332 "147,00*1,90 = 279,300 [C]				
		"Celkové množství "-20.178000 = - 20,178 [D]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
1 Zemní práce						-----
3	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Jasan ztepilý včetně skládkovného pařezů Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace: 1=1,000 [A] "				
		"Celkem "1 = 1,000 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	Specifikace	Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	2,000	-----	-----
	11203	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ 2x Topol černý včetně skládkovného pařezů Cenová soustava Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace: 2=2,000 [A] " "Celkem "2 = 2,000 [B]				
5	Specifikace	Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	M3	147,000	-----	-----
	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odstranění stávajících podkladních vrstev Cenová soustava Bez vazby na CS				
	SOD	"Odečteno ze zaměření a diagnostiky: 525,4*0,3=157,620 [A] " "Celkem "157,62 = 157,620 [B]				
	ZBV: ZBV1	"PDPS "-157,62 = - 157,620 [A] "RDS "490,00*0,30 = 147,000 [B] "Celkové množství "-10.620000 = - 10,620 [C]				
				157,620	-----	-----
				-10,620	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Odfrézování stávající komunikace	M3	98,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD	"Odečteno ze zaměření: 525,4*0,2=105,080 [A] " "Celkem "105,08 = 105,080 [B]		105,080		-----
7	ZBV: ZBV1	"PDPS "-105,08 = - 105,080 [A] "RDS "490,00*0,20 = 98,000 [B] "Celkové množství "-7.080000 = - 7,080 [C]		-7,080		-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	113742	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM Stupňovité napojení	M2	53,895	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
8	SOD	"Odečteno z výkresu Situace: 11,3=11,300 [A] " "Celkem "11,3 = 11,300 [B]		11,300		-----
	ZBV: ZBV1	"PDPS "-11,30 = - 11,300 [A] "RDS "1,50*(5,73+30,20) = 53,895 [B] "Celkové množství "42.595000 = 42,595 [C]		42,595		-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	113744	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 60MM Stupňovité napojení	M2	55,333	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	SOD	"Odečteno z výkresu Situace: 5,7=5,700 [A] "	M	5,700	-----	-----
		"Celkem "5,7 = 5,700 [B]				
	ZBV: ZBV1	"PDPS "-5,70 = - 5,700 [A]		49,633		-----
		"RDS "				
	Specifikace	"ACL "1,00*(5,73+30,20)*1,02 = 36,649 [C]	M		-----	
		"ACP "0,50*(5,73+30,20)*1,04 = 18,684 [D]				
		"Celkové množství "49.633000 = 49,633 [E]				
		<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	35,830	-----	-----
		Napojení na stávající stav a I/16				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD	"Odečteno z výkresu Situace: 5,7+30,3=36,000 [A] "		36,000		-----
		"Celkem "36 = 36,000 [B]	M3	-0,170	-----	-----
	ZBV: ZBV1	"PDPS "-36,00 = - 36,000 [A]				
		"RDS "5,63+30,20 = 35,830 [B]				
		"Celkové množství "-0.170000 = - 0,170 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i>	M3		-----	
	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY		162,179		-----
		Odhumusování tl. 150 mm				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD	"Odečteno ze zaměření a pracovních řezů: 2,8+8,5+10,7+9,0+11,3+12,4+16,5+14,9+2,4=88,500 [A] "		88,500	-----	-----
		"Celkem "88,5 = 88,500 [B]				
	ZBV: ZBV1	"PDPS "-88,50 = - 88,500 [A]		73,679		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem		
11	Specifikace	"RDS "1081,19*0,15 = 162,179 [B]	M3	705,000	-----	-----		
		"Celkové množství "73.679000 = 73,679 [C]						
	12373	<i>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</i> ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Odkop stávajícího násypu po svahové stupně z důvodu rozšíření náspu					504,700	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS						
	SOD	"Odečteno ze zaměření a pracovních řez: 37,8+74,7+71,4+67,7+55,8+46+49,9+38,4+10,8+52,2=504,700 [A] "						
	ZBV: ZBV1	"Celkem "504,7 = 504,700 [B]		200,300	-----	-----		
	Specifikace	"PDPS "-504,70 = - 504,700 [A]						
		"RDS "705,00 = 705,000 [B]						
		"Celkové množství "200.300000 = 200,300 [C]						
		<i>položka zahrnuje:</i>						
		- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem						
		- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené						
		- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření						
		- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění						
		- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.						
		- příplatek za lepivost						
	- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)							
	- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)							
	- potřebné snížení hladiny podzemní vody							
	- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů							
	- vytahování a nošení výkopku							
	- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy							
	- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek							
	- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)							
	- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů							
	- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování							
	- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka							
	- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě							
	- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti							
	- třídění výkopku							
	- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
	- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**							
12	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	173,957	-----	-----		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	
13	Cenová soustava	Natěžení ornice pro rozprostření ve svahu	M	137,700	-----	-----	
	SOD	Bez vazby na CS					
	ZBV: ZBV1	"pol. 12110: 137,70=137,700 [A] "		36,257			-----
		"Celkem "137,7 = 137,700 [B]					
		"PDPS "-137,70 = - 137,700 [A]					
		"RDS "					
		"pol. č. 18220 "136,051 = 136,051 [C]					
		"pol. č. 171101 "20,896 = 20,896 [D]					
		"pol. č. 17380 - jen zemina "17,01 = 17,010 [E]					
		"Celkové množství "36.257000 = 36,257 [F]					
Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>položka nezahrnuje:</i> - práce spojené s otvirkou zemníku						
12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	50,000	-----	-----			
Cenová soustava	Reprofilace příkopu	180,000	-----	-----			
SOD	Bez vazby na CS						
		"Odečteno z výkresu Situace: 180=180,000 [A] "					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	ZBV: ZBV1	"Celkem "180 = 180,000 [B]	M3	-130,000		-----
		"PDPS "-180,00 = - 180,000 [A]				
		"RDS "50,00 = 50,000 [B]				
		"Celkové množství "-130.000000 = - 130,000 [C]				
	Specifikace	<i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I		13,518	-----	-----
	Cenová soustava	Výkop pro vsakovací jámku				
		Bez vazby na CS				
	SOD			11,790		-----
		"Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčný řez: Vsakovací jámka: 2,4*1,2*3,0=8,640 [A] Kalová jámka: 2,5*2,1*0,6=3,150 [B] Celkem: A+B=11,790 [C] "				
	ZBV: ZBV1	"Celkem "11,79 = 11,790 [B]		1,728		-----
		"PDPS "-11,79 = - 11,790 [A]				
		"RDS "				
		"kalová jámka "2,50*2,10*0,60 = 3,150 [C]				
		"vsakovací jámka "2,40*1,20*3,60 = 10,368 [D]				
		"Celkové množství "1.728000 = 1,728 [E]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1002	Specifikace	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	20,896	-----	-----
	Cenová soustava ZBV: ZBV1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS Zásyp jámy nad vsakovacími boxy a po odstranění stávající konstrukce vozovky na levé straně v km cca 0,050 - KÚ. Použít vytěženou zeminu Zahutnění na 95 % PS OTSKP 2025 "RDS " "nad vsakovacími boxy "2,40*1,20*0,45 = 1,296 [B] "na levé straně v km cca 0,050 - KÚ "56,00*0,35 = 19,600 [C] "Celkové množství "20.896000 = 20,896 [D]		20,896		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	905,697	-----	-----
		Uložení ornice na deponii				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			137,700		-----
		"pol. 12110: 137,70=137,700 [A] "				
		"Celkem "137,7 = 137,700 [B]				
	ZBV: ZBV1			767,997		-----
		"PDPS "-137,70 = - 137,700 [A]				
		"RDS "				
		"pol. č. 12110 "162,179 = 162,179 [C]				
		"pol. č. 12373 "705,00 = 705,000 [D]				
		"pol. č. 12932 "50,00*0,50 = 25,000 [E]				
		"pol. č. 13173 "13,518 = 13,518 [F]				
		"Celkové množství "767.997000 = 767,997 [G]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3			
	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM		429,290	-----	-----
	Cenová soustava	Aktivní zóna tl. 0,5 m				
	SOD	Bez vazby na CS		356,600		-----
	ZBV: ZBV1	"Odečteno z pracovních řezů: 20,8+42+42,8+43,8+44,9+49,3+54,6+43,5+14,9=356,600 [A] " "Celkem "356,6 = 356,600 [B] "PDPS "-356,60 = - 356,600 [A] "RDS "429,29 = 429,290 [B] "Celkové množství "72.690000 = 72,690 [C]		72,690		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17		<i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	20,100	-----	-----
		Dosypávka pod krajnici				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD	"Odečteno z pracovních řezů: 0,6+1,2+1,2+1,2+1,6+2,6+2,7+1,8+0,7=13,600 [A] " "Celkem "13,6 = 13,600 [B]		13,600		-----
	ZBV: ZBV1	"PDPS "-13,60 = - 13,600 [A] "RDS " "vpravo (zemina) "17,01 = 17,010 [C] "vlevo (R-MAT) "3,09 = 3,090 [D] "Celkové množství "6.500000 = 6,500 [E]		6,500		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18		<i>položka zahrnuje:</i> <i>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</i> <i>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</i> <i>- hutnění i různé míry hutnění</i> <i>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</i> <i>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</i> <i>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</i> <i>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</i> <i>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</i> <i>- spouštění a nošení materiálu</i> <i>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</i> <i>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</i> <i>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</i> <i>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</i> <i>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</i>				
	17980	NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	721,890	-----	-----
		Rozšíření náspu po AZ				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			496,800		-----
		"Odečteno z pracovních řezů: 14,7+30,8+35,6+33,3+29,4+64,1+148,9+127,9+12,1=496,800 [A] "				
		"Celkem "496,8 = 496,800 [B]				
	ZBV: ZBV1			225,090		-----
		"PDPS "-496,80 = - 496,800 [A]				
		"RDS "721,89 = 721,890 [B]				
		"Celkové množství "225.090000 = 225,090 [C]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1012	Specifikace	Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje armovací sítě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje armovací sítě				
	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	960,000	-----	-----
	Cenová soustava ZBV: ZBV2	OTSKP - 2025		960,000		-----
19	Specifikace	Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x				
	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	136,051	-----	-----
	Cenová soustava SOD	Ohumusování tl. 150 mm Bez vazby na CS		85,500		-----
	ZBV: ZBV1	"Odečteno z pracovních řezů: 2,9+9,4+10+10,2+12,3+13,8+14,8+9,9+2,2=85,500 [A] " "Celkem "85,5 = 85,500 [B] "PDPS "-85,50 = - 85,500 [A]		50,551		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem			
1003	18242	"RDS " "vpravo "((148,80+18,60)*1,20+(482,40+39,20)*1,12)*0,15 = 117,761 [C] "vlevo "(25,00*1,20+20,70+(6,60+7,00)*1,12+56,00)*0,15 = 18,290 [D] "Celkové množství "50.551000 = 50,551 [E] <i>položka zahrnuje:</i> <i>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</i> <i>rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</i> ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Zložení trávniku hydroosevem na ohumusovaných plochách Cenová soustava OTSKP 2025 ZBV: ZBV1	M2	907,007	-----	-----			
		907,007		-----	-----				
		20		18245	"RDS " "pol. č. 18220 "136,051/0,15 = 907,007 [B] "Celkové množství "907.007000 = 907,007 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i> ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍÍ (ROHOŽÍ) V ploše rozproštění ornice ve svahu Cenová soustava Bez vazby na CS SOD	M2	85,500	-----	-----
					85,500		-----	-----	
ZBV: ZBV1	0,000		-----		-----				
21	18247		<vv><r></r></vv> 0.000000 = 0,000 [A] <i>Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení</i> OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU V ploše rozproštění ornice ve svahu Cenová soustava Bez vazby na CS SOD		M2		907,007	-----	-----
		85,500	-----	-----					
		ZBV: ZBV1	821,507	-----		-----			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	183511	"PDPS "-85,50 = - 85,500 [A] "RDS " "pol. č. 18220 "136,051/0,15 = 907,007 [C] "Celkové množství "821.507000 = 821,507 [D] <i>Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení</i>	M2	907,007	-----	-----
		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ V ploše rozprostření ornice ve svahu				
		Cenová soustava Bez vazby na CS				
		SOD "pol. 18220: 85,5=85,500 [A] " "Celkem "85,5 = 85,500 [B]				
23	184B15	ZBV: ZBV1 "PDPS "-85,50 = - 85,500 [A] "RDS " "pol. č. 18220 "136,051/0,15 = 907,007 [C] "Celkové množství "821.507000 = 821,507 [D] <i>položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu</i>	KUS	6,000	-----	-----
		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M 3x Olše 3x Javor				
		Cenová soustava Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace: 6=6,000 [A] " "Celkem "6 = 6,000 [B]				
		Specifikace <i>Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</i>				
24	18710	OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE	M3	81,090	-----	-----
		Cenová soustava Bez vazby na CS SOD				
				137,700		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1013	ZBV: ZBV1	"pol. 12110: 137,70=137,700 [A] " "Celkem "137,7 = 137,700 [B]		-56,610		-----
	Specifikace	"PDPS "-137,70 = - 137,700 [A] "RDS " "pol. č. 12110 - 50 % "162,179*0,50 = 81,090 [C] "Celkové množství "-56.610000 = - 56,610 [D] <i>Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.</i>				
	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	960,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
1014	ZBV: ZBV2			960,000		-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <i>- zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m</i> <i>- zhutnění</i> <i>- druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>				
	215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	960,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	ZBV: ZBV2			960,000		-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <i>- příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2%</i> <i>- druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace</i> <i>Položka nezahrnuje:- x</i>				
2 Základy						-----
25	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	815,930	-----	-----
	Cenová soustava	Separáční geotextilie pod plochou náspu Bez vazby na CS				
	SOD			1 026,800		-----
	ZBV: ZBV1	"Odečteno z pracovních řezů: 55+112+119+119+121+145+182+137,2+36,6=1 026,800 [A] " "Celkem "1026,8 = 1 026,800 [B]				
		"PDPS "-1026,80 = - 1 026,800 [A]		-210,870		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	289971	"RDS "	M2	27,360	-----	-----
		"geotextilie na zemní pláni "815,93 = 815,930 [C]				
		"Celkové množství "-210.870000 = - 210,870 [D]				
		<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
	SOD	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE		18,576	-----	-----
		Vsakovací jámka				
		Bez vazby na CS				
	ZBV: ZBV1	"Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčný řez: (2,4+2,4+1,2+1,2)*2,58=18,576 [A] "		8,784	-----	-----
		"Celkem "18,576 = 18,576 [B]				
		"PDPS "-18,576 = - 18,576 [A]				
		"RDS "				
	Specifikace	"boky "(2,40+1,20+2,40+1,20)*3,00 = 21,600 [C]				
		"dno a vrch "2,40*1,20+2,40*1,20 = 5,760 [D]				
		"Celkové množství "8.784000 = 8,784 [E]				
		<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
27	289972	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN	M2	2 349,550	-----	-----
		Vyztužení náspu				
		Bez vazby na CS				
	SOD	"Odečteno z pracovních řezů: 79,3+157,1+152+154,7+152,1+245,2+468,9+355,4+42,6=1 807,300 [A] "		1 807,300	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: ZBV1	"Celkem "1807,3 = 1 807,300 [B]		542,250		-----
	Specifikace	"PDPS "-1807,30 = - 1 807,300 [A] "RDS "2349,55 = 2 349,550 [B] "Celkové množství "542.250000 = 542,250 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
4 Vodorovné konstrukce						-----
28	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	7,488	-----	-----
	Cenová soustava	Výplň vsakovací jámky				
	SOD	Bez vazby na CS		3,068		-----
	ZBV: ZBV1	"Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčná řez: Jámka: 1,2*0,6*2,58=1,858 [A] Vsakovací box: 1,2*0,6*0,42*4=1,210 [B] Celkem: A+B=3,068 [C] " "Celkem "3,068 = 3,068 [B]		4,420		-----
	Specifikace	"PDPS "-3,068 = - 3,068 [A] "RDS "2,40*1,20*2,60 = 7,488 [B] "Celkové množství "4.420000 = 4,420 [C] <i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>				
5 Komunikace						-----
29	56210	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM	M3	117,717	-----	-----
	Cenová soustava	SC C8/10 170 mm				
	SOD	Bez vazby na CS		124,032		-----
		"Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčný řez: 729,6*0,17=124,032 [A] "				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30		"Celkem "124,032 = 124,032 [B]				
	ZBV: ZBV1			-9,810		-----
		"PDPS "-124,032 = - 124,032 [A]				
		"RDS "(661,00-1,55*(5,73+30,20))*1,11*0,17 = 114,222 [B]				
		"Celkové množství "-9.810000 = - 9,810 [C]				
	ZBV: ZBV3			3,495		-----
		skutečnost 3,495 = 3,495 [A]				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě				
		- očištění podkladu				
		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
		- úpravu napojení, ukončení				
		- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
31	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	779,432	-----	-----
		ŠDA 0/63 250 mm				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			884,000		-----
		"Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčný řez: 884,0=884,000 [A] "				
		"Celkem "884 = 884,000 [B]				
	ZBV: ZBV1			-125,124		-----
		"PDPS "-884,00 = - 884,000 [A]				
		"RDS "(661,00-2,15*(5,73+30,20))*1,30 = 758,876 [B]				
		"Celkové množství "-125.124000 = - 125,124 [C]				
	ZBV: ZBV3			20,556		-----
		skutečnost 20,556 = 20,556 [A]				
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
		- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
		- nezahrnuje postřiky, nátěry				
	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	218,676	-----	-----
		R-mat (40 RA 0/32)				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			186,600		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	572123	"Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčný řez: 126,4+60,2=186,600 [A] "	M2	32,076		-----
		"Celkem "186,6 = 186,600 [B]				
		"PDPS "-186,60 = - 186,600 [A]				
		"RDS "150,30+60,20+7,30*1,12 = 218,676 [B]				
32	572123	"Celkové množství "32.076000 = 32,076 [C]	M2	0,000	-----	-----
		- dodání recyklátu v požadované kvalitě				
		- očištění podkladu				
		- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
		- úpravu napojení, ukončení				
		- nezahrnuje postřiky, nátěry				
		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
		PI-C 1,0 kg/m2				
		Bez vazby na CS				
32	572123	"Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčný řez: 729,6=729,600 [A] "	M2	729,600	-----	-----
		"Celkem "729,6 = 729,600 [B]				
		"PDPS "-729,60 = - 729,600 [A]				
		"RDS "(661,00-1,00*(5,73+30,20))*1,07 = 668,825 [B]				
		"Celkové množství "-60.775000 = - 60,775 [C]				
		skutečnost -668,825 = - 668,825 [A]				
		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
		- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
		- úpravu napojení, ukončení				
33	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 406,098	-----	-----
		PS-C 0,3 kg/m2				
		Bez vazby na CS				
		"Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčný řez: 677,8+691,7=1 369,500 [A] "				
33	572214	"Celkem "1369,5 = 1 369,500 [B]	M2	1 369,500	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
34	ZBV: ZBV1	"PDPS "-1369,50 = - 1 369,500 [A] "RDS " "pod ACO "661,00*1,02 = 674,220 [C] "pod ACL "(661,00-0,50*(5,73+30,20))*1,04 = 668,756 [D] "Celkové množství "-26.524000 = - 26,524 [E]	M2	-26,524		-----
	ZBV: ZBV3	skutečnost 63,122 = 63,122 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení		63,122		-----
	Specifikace					
	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11, 50/70 40 mm		685,920	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			668,200		-----
		"Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčný řez: 668,2=668,200 [A] " "Celkem "668,2 = 668,200 [B]				
	ZBV: ZBV1	"PDPS "-668,20 = - 668,200 [A] "RDS "661,00 = 661,000 [B] "Celkové množství "-7.200000 = - 7,200 [C]		-7,200		-----
	ZBV: ZBV3	skutečnost 24,92 = 24,920 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		24,920		-----
	Specifikace					
35	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+, 50/70 60 mm	M2	687,563	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
36	SOD	"Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčný řez: 677,8=677,800 [A] "	M2	677,800	-----	-----
		"Celkem "677,8 = 677,800 [B]				
	ZBV: ZBV1	"PDPS "-677,80 = - 677,800 [A] "RDS "(661,00-0,50*(5,73+30,20))*1,02 = 655,896 [B] "Celkové množství "-21.904000 = - 21,904 [C]		-21,904		-----
	ZBV: ZBV3	skutečnost 31,667 = 31,667 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		31,667		-----
	Specifikace					
	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+, 50/70 50 mm		682,640		-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD	"Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčný řez: 691,7=691,700 [A] "		691,700		-----
		"Celkem "691,7 = 691,700 [B]				
	ZBV: ZBV1	"PDPS "-691,70 = - 691,700 [A] "RDS "(661,00-1,00*(5,73+30,20))*1,04 = 650,073 [B] "Celkové množství "-41.627000 = - 41,627 [C]		-41,627		-----
	ZBV: ZBV3	skutečnost 32,567 = 32,567 [A]		32,567		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
37	89590N	VSAKOVACÍ BLOK PP	SOUB OR	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	4 vsakovací bloky z PP, rozměr 1,2*0,6*0,42 s revizním tunelem, proplachovatelný včetně dopravy a montáže Bez vazby na CS "dle situace 1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B] položka zahrnuje:				
	Specifikace	- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce				
38	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	100,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD	"Odečteno z výkresu Situace: 68=68,000 [A] " "Celkem "68 = 68,000 [B]		68,000		-----
	ZBV: ZBV1	"PDPS "-68,00 = - 68,000 [A] "RDS "92,00 = 92,000 [B] "Celkové množství "24.000000 = 24,000 [C]		24,000		-----
	ZBV: ZBV3	skutečnost 8 = 8,000 [A]		8,000		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1004	91228	<i>položka zahrnuje:</i> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	KUS	16,000	-----	-----
		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU				
		Z11a,b				
		Cenová soustava OTSKP 2025				
1005	912283	<i>ZBV: ZBV1</i> "RDS "11,00 = 11,000 [A] "Celkové množství "11.000000 = 11,000 [B]	KUS	11,000	-----	-----
		<i>ZBV: ZBV3</i> skutečnost 5 = 5,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ				
		Demontáž stávajících Z11a,b Včetně naložení, odvozu, uložení a poplatku za skládku odpadu				
1006	91238	<i>ZBV: ZBV1</i> "RDS "4,00 = 4,000 [A] "Celkové množství "4.000000 = 4,000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - demontáž stávajícího sloupku - jeho odvoz do skladu nebo na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	4,000	-----	-----
		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU				
		Bílé nástavce Z11a,b na JSO				
		Cenová soustava OTSKP 2025				
		<i>ZBV: ZBV1</i>		11,000		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
39	914131	"RDS "11,00 = 11,000 [A] "Celkové množství "11.000000 = 11,000 [B] Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x	KUS	5,000	-----	-----
		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 1x B13+E13 1x IS3c+IS3b 1x P4 Cenová soustava Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace: 1x B13+E13: 2=2,000 [A] 1x IS3c+IS3b: 2=2,000 [B] 1x P4: 1=1,000 [C] Celkem: A+B+C=5,000 [D] " "Celkem "5 = 5,000 [B]				
1007	914133	specifikace položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	5,000	-----	-----
		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ Demontáž stávajících SDZ Včetně naložení, odvozu, uložení a poplatku za skládku odpadu Cenová soustava OTSKP 2025 ZBV: ZBV1				
1008	914913	"RDS " "B13+E13 "1,00+1,00 = 2,000 [B] "IS3c+IS3b "1,00+1,00 = 2,000 [C] "P4 "1,00 = 1,000 [D] "Celkové množství "5.000000 = 5,000 [E] Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x	KUS	3,000	-----	-----
		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ Demontáž stávajících sloupků SDZ Včetně naložení, odvozu, uložení a poplatku za skládku odpadu Cenová soustava OTSKP 2025				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: ZBV1			3,000		-----
		"RDS " "B13+E13 "1,00 = 1,000 [B] "IS3c+IS3b "1,00 = 1,000 [C] "P4 "1,00 = 1,000 [D] "Celkové množství "3.000000 = 3,000 [E] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
40	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ 1x B13+E13 1x IS3c+IS3b 1x P4	KUS	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace: 1x B13+E13: 1=1,000 [A] 1x IS3c+IS3b: 1=1,000 [B] 1x P4: 1=1,000 [C] Celkem: A+B+C=3,000 [D] " "Celkem "3 = 3,000 [B]				
41	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4 (0,125) - 82m + 104m V6a - 3,3 m2 V5 - 7,8 m2	M2	34,350	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS "Odečteno z výkresu Situace: V4 (0,125): (82+104)*0,125=23,250 [A] V6a: 3,3=3,300 [B] V5: 7,8=7,800 [C] Celkem: A+B+C=34,350 [D] " "Celkem "34,35 = 34,350 [B]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
1009	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	7,800	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2025				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1010	ZBV: ZBV1	"RDS " "V6a (pouze příčná čára souvislá) "15,60*0,50 = 7,800 [B] "Celkové množství "7.800000 = 7,800 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha		7,800		-----
	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	23,250	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2025		23,250		-----
1011	ZBV: ZBV1	"RDS " "V4 (0,125) "(82,00+104,00)*0,125 = 23,250 [B] "Celkové množství "23.250000 = 23,250 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2025		1,000		-----
42	ZBV: ZBV1	"RDS " "V6a (pouze symbol `Dej přednost v jízdě`) "1,00 = 1,000 [B] "Celkové množství "1.000000 = 1,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku předepsaného symbolu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	35,830	-----	-----
	Cenová soustava	Napojení na stávající stav Bez vazby na CS				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
43	SOD	"Odečteno z výkresu Situace: 5,7=5,700 [A] "	M	5,700		-----
		"Celkem "5,7 = 5,700 [B]				
	ZBV: ZBV1	"PDPS "-5,70 = - 5,700 [A]		30,130		-----
		"RDS "5,63+30,20 = 35,830 [B]				
		"Celkové množství "30.130000 = 30,130 [C]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i>				
	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2		35,830	-----	-----
		Napojení na stávající stav a I/16				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
44	SOD	"Odečteno z výkresu Situace: 5,7+30,3=36,000 [A] "	M	36,000		-----
		"Celkem "36 = 36,000 [B]				
	ZBV: ZBV1	"PDPS "-36,00 = - 36,000 [A]		-0,170		-----
		"RDS "5,63+30,20 = 35,830 [B]				
		"Celkové množství "-0.170000 = - 0,170 [C]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil</i>				
	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM		163,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
45		"Odečteno z výkresu Situace: 91+72=163,000 [A] "	KUS			
		"Celkem "163 = 163,000 [B]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu</i>				
	93641	LAPAČ SPLAVENIN		1,000	-----	-----
		Kalová jímka dle Situace a Vzorového příčného řezu				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Úprava křižovatky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD	"Odečteno z výkresu Situace a Vzorový příčný řez: 1=1,000 [A] "		1,000		-----
	ZBV: ZBV1	"Celkem "1 = 1,000 [B]		0,000		-----
	Specifikace	<vv><r></r></vv> 0.000000 = 0,000 [A] Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Úprava křižovatky silnic I/16 a III/32553 v Dolní Kalné, směr Slemeno

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		3 969 020,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 77 860,29 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 21 402,40 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 77 860,29 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 21 402,40 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		99 262,69 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	99 263 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	2,50 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	3 969 020,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	3 969 020,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 967 615,44 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 152 866,87 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 967 615,44 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 152 866,87 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		3 969 020,00 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 967 615,44 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 152 866,87 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		814 748,57 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	20,53 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 77 860,29 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 21 402,40 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	56 457,89 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	3 969 020,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	4 783 768,57 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	4 840 226,46 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	4 840 226,46 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: