

Objednávka

Objednávám zhotovení vodovodního řádu DN LT – Valcha, U studny podle cenové nabídky z 8. 9. 2005, která mi byla zaslána mailem 15. 9. 2025. S touto cenovou nabídkou souhlasím.

Objednavatel : Viktor Holan, [REDACTED] 1959, trvale bytem Praha [REDACTED]

REKAPITULACE ROZPOČTU STAVBY

Kód:

Stavba: Vod. řad DN80 LT - Valcha, U Studny

KSO

Místo: Ul. U Studny, Plzeň / Valcha

CZ-CPV:

Zadavatel:

p. Valcha Plzeň, a.s. 1987

Zhotovitel:

Vodárna Plzeň a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Dodavatel akce je povinen postupovat v souladu s platnými předpisy a normami, zejména ČSN P 73 7505 a dodržovat povinnosti stanovené v místním provozním předpisu pro kolektory města Plzně, v platném znění MMP 001/8.

Cena bez DPH

435 843,35

Cena s DPH

v

CZK

527 370,45

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Vod. řad DN80 LT - Valcha, U Studny

Místo:

Datum:

08.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vodárna Plzeň a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		435 843,35	527 370,45
001	Práce a dodávky HSV		
000	VON-vedlejší rozpočtové náklady		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vod. řád DN80 LT - Valcha, U Studny
Objekt: Práce a dodávky HSV

Objednatel: *P. Vokotah Holc*
Zhotovitel: VODARNA PLZEŇ a.s. / Božkov
Místo: Plzeň - Valcha

Zpracoval: [REDACTED]
Datum: 8.9.2025

1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV					
		Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1		Zemní práce					
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	R	ÚRS	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	70,000		
2	R	ÚRS	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	12,000		
3	R	ÚRS	Odstranění podkladu z kameniva těženého II 200 mm při překopech ručně	m2	51,000		
4	R	ÚRS	Odstranění podkladu živčinných II 50 mm při překopech ručně	m2	51,000		
5	R	ÚRS	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	56,000		
6	R	ÚRS	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000		
7	R	ÚRS	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	88,000		
8	R	ÚRS	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	88,000		
9	R	ÚRS	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II,	m3	15,360		
10	R	ÚRS	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	153,600		
11	R	URS	Hutnicí zkoušky	kus	2,000		
12	R	URS	Poplatek za uložení na skládce zeminy	t	32,000		
13	R	URS	Poplatek za uložení na skládce -živice	t	8,000		
14	R	URS	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,360		
15	R	ÚRS	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	52,900		
16	R	M	kamenivo drcené hrubě frakce 0/22	t	9,000		
17	R	ÚRS	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,520		
18	R	M	šterkopísek netříděný zásypový	t	21,000		
R		4 Vodorovné konstrukce					
19	R	ÚRS	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,840		
20	R	ÚRS	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,800		
21	R	URS	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	2,200		
R		5 Komunikace pozemní					
22	R	ÚRS	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm II 200 mm	m2	437,000		
23	R	R	Dopravní značení a zajištění výkopu	kpl	1,000		
R		8 Trubní vedení					
24	R	ÚRS	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	40,000		
25	R	M	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 80	m	40,244		
26	R	M	těsnění TYTON SIT PLUS DN80	kus	7,000		
27	R	ÚRS	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	5,000		
28	R	M	E kus DN80	kus	2,000		
29	R	M	přechod přírubový (FFR) tvárná litina DN 80/65 dl 200mm	kus	1,000		
30	R	M	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80	kus	1,000		
31	R	M	koleno patní DN 80	kus	1,000		
32	R	ÚRS	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vod. řád DN80 LT - Valcha, U Studny

Objekt: VRN

Objednatel:

Zhotovitel: VODÁRNA PLZEŇ a.s. / Božkov

Místo: Plzeň - Valcha

Zpracoval:

Datum: 8.9.2025

1	2	3	4	5	6	7	8
		Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	R	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
71	R	R	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
	R		1,0		1,000		
	R		Součet		1,000		
72	R	R	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000		
	R		1,0		1,000		
	R		Součet		1,000		
73	R	R	Účast správců při přepojování	kpl	1,000		
	R		1,0		1,000		
	R		Součet		1,000		
74	R	R	Geodetické práce skutečného zaměření	kpl	1,000		
	R		1,0		1,000		
	R		Součet		1,000		
75	R	R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		
	R		1,0		1,000		
	R		Součet		1,000		
76	R	R	Dopravní značení - DIO	kpl	1,000		
			1,0		1,000		
			Součet		1,000		
			Celkem bez DPH				

33	R	M	Ivarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid II 250µm T-kus DN 100/80	kus	1,000
34	R	URS	Přepojení vodovodních přípojek DN 32 mm	kus	3,000
35	R	M	potrubí vodovodní ePE DN32 x 4,4 mm	m	6,000
36	R	M	ISO spojka HAWLE D 32 6100	kus	6,000
37	R	M	pas návrtávací 80-5/4 HAWLE 3370	kus	3,000
38	R	URS	Montáž vodovodních šoupátek domovních 1"- 6/4"	kus	3,000
39	R	M	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘIPOJKY DN 1"	kus	3,000
40	R	M	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA- DN 3/4"-2"	kus	3,000
41	R	M	PODKLAD. DESKA UNI	kus	3,000
42	R	URS	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 vč. zemní soupravy	kus	1,000
43	R	M	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	1,000
44	R	M	SOUPE E1 PRIR DN 80	kus	1,000
45	R	URS	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000
46	R	M	HYDRANT MB1 K244 PODZEMNÍ DN 80/1,5 m	kus	1,000
47	R	URS	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 vč.zemní soupravy	kus	1,000
48	R	M	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,35-1,8 200 (1,35-1,8m)	kus	1,000
49	R	M	SOUPE E1 PRIRUBOVÉ KRATKE 100	kus	1,000
50	R	URS	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	40,000
51	R	URS	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	40,000
52	R	URS	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000
53	R	URS	Laboratorní rozbor vody	kus	1,000
54	R	URS	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	3,000
55	R	M	poklop litinový typ 510-ventilový, samonivelační	kus	3,000
56	R	URS	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000
57	R	M	POKLOP ULICNÍ SOUP. DN VODA , samonivelační	kus	2,000
58	R	M	PODKLAD. DESKA POD POKLOP	kus	2,000
59	R	URS	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000
60	R	M	POKLOP K POD. HYD. TELESK.	kus	1,000
61	R	M	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,000
62	R	URS	Orientační tabulky na zdívu	kus	33,000
63	R	URS	Signalizační vodič na potrubí	m	40,000
64	R	R	Provizorní zásobovací potrubí DN80 z rPE vč.přepojení přípojek	kpl	1,000
65	R	URS	Trasová fólie š. 300 mm modrá	m	48,000
	R	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
66	R	URS	Řezání stávajícího živičného krytu, jiných konstr. vrstev hl do 100 mm	m2	80,000
	R	997	Přesun sutě		
67	R	URS	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot	t	19,900
68	R	URS	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	19,900
69	R	URS	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	199,000
	R	998	Přesun hmot		
70	R	URS	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	26,766
Celkem bez DPH					