

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Objednatel

Sídlo
Zastoupený
Ve věcech technických

IČO
DIČ
Bankovní spojení
Č. účtu
Telefon
(dále objednatel)

a

Zhotovitel

Sídlo
Zastoupený
Ve věcech technických

IČO
DIČ
Bankovní spojení
Č. účtu
Telefon
(dále zhotovitel)

tuto

Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Ing. Ondřejem Samkem – vedoucím odboru informatiky
Karlem Břízou – informatikem odboru informatiky

00277819
CZ00277819
ČSOB, a. s., Dvůr Králové nad Labem

AG COM, s.r.o.

náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice
Ing. Petrem Kovandou – jednatelem
Ing. Petrem Kovandou – jednatelem,
Radekem Podzimekem – koordinátorem zakázky

47452081
CZ47452081
Raiffeisenbank a.s.

Smlouvu o dílo

OI/DILO-2025/0016

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v čl. II. popsané dílo za sjednanou cenu a na svůj náklad a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II. Předmět díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele:
- propojení objektu ZŠ Schulzovy sady – budova B na adrese Legionářská 407 s objektem školní jídelny na adrese Školní 2433, Dvůr Králové nad Labem,
 - zhotovení optického odbočení z již realizované optické trasy MAN na pozemku školního hřiště přilehlého k budově ZŠ Schulzovy sady – budova A na adrese Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem,



a to dle technické specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s technickou specifikací, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

III. Doba a místo splnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději **do 30 dnů** od účinnosti smlouvy. Okamžikem splnění pro účely této smlouvy je datum uvedený na předávacím protokolu vyhotoveném zhotovitelem pro účely předání a převzetí díla účastníky v místě jejího zhotovení.
- 3.2 Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující její provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost bude zhotovitel povinen oznámit bezodkladně, nejpozději do dvou dnů objednateli.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné stavbu dokončit ve smluvené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.
- 3.4 Místem plnění díla je areál ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem.

IV. Cena díla a platební podmínky

- 4.1 Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši **219.400,00 Kč bez DPH Kč bez DPH** (slovy: dvě stě devatenáct tisíc čtyři sta korun českých).
- 4.2 Cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu výměr – cenové nabídky zhotovitele, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni platné k datu předání kompletního díla.
- 4.3 Zhotovitel prohlašuje, že jeho rozpočet obsahuje veškeré práce dle ustanovení této smlouvy o dílo a cena díla zahrnuje veškeré náklady.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí připsání dlužné částky na účet zhotovitele [REDACTED]
- 4.5 Platba dohodnuté ceny za dílo bude zaplacená na základě vystavené faktury splatné do 30 dnů po jejím doručení. Zhotovitel má nárok vystavit fakturu – daňový doklad po úplném dodání a protokolárním převzetí díla. Objednatel se zavazuje dodržovat lhůtu splatnosti.
- 4.6 Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou zahrnující veškeré náklady a činnosti, k nimž je zhotovitel dle této smlouvy povinen, zejména dodání zboží do místa dodání vč. dopravy, instalace (montáž) zboží a uvedení do provozu.
- 4.7 Veškeré případné vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny včetně jejich ceny objednatelem, jinak nebudou placeny.
- 4.8 Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH).
- 4.9 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy na smluvní cenu.
- 4.10 Zákonné sazby daní a poplatků se řídí aktuálními právními předpisy.



V. Povinnosti zhotovitele

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést stavbu včas dle předané technické specifikace a předat dílo bez vad a nedodělků.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli minimálně tři pracovní dny předem provedení důležitých stavebních činností, aby objednatel mohl na místě zkontrolovat provedení stavebních prací, zejména těch, u kterých bude v důsledku postupu stavby jejich kontrola později nemožná.
- 5.3 Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrol průběhu prací prováděných objednatelem. Pracovníkem oprávněným pro výkon technického dozoru objednatele je: Karel Bříza – informatik odboru OI.
- 5.4 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré revize a příslušné zkoušky (kalibrace vedení, proměření optických tras a to včetně výsledných protokolů), vyhotovit dokumentaci skutečného provedení díla a dodat veškeré atesty a prohlášení o shodě od použitých materiálů.
- 5.5 Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci zhotovitele, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit.
- 5.6 Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré normy, bezpečnostní a hygienické předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady spojené s odstraněním škody zhotovitel.
- 5.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících se zákona, ČSN nebo právních předpisů či z ustanovení této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak uhradit náklady s ní spojené.
- 5.8 Zhotovitel provede kompletní fotodokumentaci průběhu realizace díla. Z této dokumentace bude vždy patrný stav konkrétní části díla před zahájením prací a po jejím dokončení. Zhotovitel dále provede fotodokumentaci samotného průběhu všech prací. Dokumentaci předá zhotovitel objednateli při protokolárním předání hotového díla.
- 5.9 Zhotovitel provede zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí a to včetně potřebné a nutné aktualizace příslušných dokladů (vyjádření správců sítí), které budou zhotoviteli předány v kopiích nejpozději v den podpisu smlouvy (předání staveniště). Zajištění neporušení těchto sítí, tedy povinnost zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny.

VI. Povinnosti objednatele

- 6.1 Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do jednoho kalendářního týdne od účinnosti smlouvy.
- 6.2 Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli stavební odběr elektrické energie, která bude přístupná na místě plnění.
- 6.3 Objednatel se zavazuje platit vystavené a jím odsouhlasené daňové doklady v termínech splatnosti dle této smlouvy.

VII. Sankce

- 7.1 Objednatel se zavazuje, že v případě prodlení s úhradou dílčího nebo konečného daňového dokladu uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované částky včetně DPH za každý započatý den prodlení, počínaje 1. dnem prodlení po uplynutí splatnosti daňového dokladu. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu ukončení díla dle článku III. odst. 1. této smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý



započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1 Zápis o převzetí stavby pořizuje zhotovitel. Kromě údajů obvyklých se v zápisu uvede zejména soupis příloh a popřípadě i záznam o nutných, dodatečných pracích za úhradu. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se provede další přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možno k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlašuje, že dílo přebírá.

IX. Staveniště

- 9.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi a zabezpečit je tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré poplatky vyplývající z užívání veřejných ploch.
- 9.4 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky nebo světelné řízení dopravy podle předpisů o pozemních komunikacích a podmínek dopravního inspektorátu, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemísťování a udržování tohoto zařízení v souvislosti s průběhem provádění prací.
- 9.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 9.6 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci svých prací staveniště z hlediska bezpečnosti (oplocení, osvětlení, přechody apod.) v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, územním rozhodnutím, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ostatními právními předpisy. Případné škody vzniklé nedodržením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Konkrétní podmínky budou stanoveny při přejímce staveniště.
- 9.7 Nejpozději do 14 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit zcela staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.
- 9.8 Zhotovitel zodpovídá za zajištění čistoty všech komunikací, které používá k realizaci stavby. Veškeré případné sankce a pokuty, které budou na objednatele uplatněny z důvodu nesplnění této povinnosti, a které způsobí zhotovitel, přenesou objednatel na zhotovitele.

X. Záruka

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo provedené v rozsahu dle ustanovení této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců.
- 10.2 Po dobu dle odst. 1 odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil, a které bez zbytečného odkladu reklamoval.
- 10.3 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí celého kompletního díla objednatelem.
- 10.4 V reklamaci musí být vady dostatečně popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále může objednatel v reklamaci uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit a zda požaduje



finanční náhradu.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, které zajistí objednatel.
- 11.2 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 11.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
- 11.4 Tato smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky.
- 11.5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu v registru smluv (uveřejnění zajistí objednatel).
- 11.6 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě".
- 11.7 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných jednat.
- 11.8 Nedílnou součástí této smlouvy je Situační výkres Příloha č.1 a vyplněný Výkaz výměr Příloha č.2.

Ve Dvoře Králové dne

Ve Smiřicích dne

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Ondřej Samek, vedoucí odboru

Ing. Petr Kovanda, jednatel

Příloha č.1 – Školní jídelna



Příloha č.1 – SKV



Příloha č.2 – Výkaz výměr

Nabídka uchazeče		Specifikace	Jednotka	Množství	Materiál		Montáž	
Výrobce	Typové číslo				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
		FO segment škola - jídelna						
		RD škola						
		Datový rozvaděč	ks	1				
MODnet	MOF-PP-12SCD1U	Optická vana 24xLC duplex, 1U	ks	1				
		Manipulace se stávající optickou vanou	komplet	1				
MODnet	MOF-AD-OSLC-D	Optický adaptér LC, SM, modrý, duplex	ks	2				
Optronics	OPT-SPT01	Optická kazeta pro 24 svárů, transparentní víčko, 2x výklopné držáky pro 12 svárů, 1x stohovací pant, 1x jednoduchý nástroj pro práci s vlákny, barva modrá	ks	1				
MODnet	MOF-PT-OSLC-1S	Pigtail LC, SM 9/125, 1m	ks	4				
MODnet	VOS60S	Teplem smrštitelná ochrana sváru 60mm, prům. 2,1 mm (slim),	ks	4				
FO MON		Svár optického vlákna	ks	4				
FO MON		Měření optického segmentu, měření útlumu přímou metodou	ks	4				
MODnet	MOF-PC-OSLC/LC-2D	Optický patchcord LC-LC 9/125, 2m, duplex	ks	1				
		RD jídelna						
	OCB 12	Zákaznický rozvaděč OCB 12	ks	1				
		Optická spojka/ adaptér/ coupling LC-LC, quad, SM, zelený, keramický spojovací člen uvnitř adaptéru, do SC Duplex díry	ks	1				
MODnet	MOF-PT-OSLC-1S	Pigtail LC, SM 9/125, 1m	ks	4				
MODnet	VOS60S	Teplem smrštitelná ochrana sváru 60mm, prům. 2,1 mm (slim),	ks	4				
FO MON		Svár optického vlákna	ks	4				
FO MON		Měření optického segmentu, měření útlumu přímou metodou	ks	4				
MODnet	MOF-PC-OSLC/LC-2D	Optický patchcord LC-LC 9/125, 2m, duplex	ks	1				
		Kabeláž						
LS CABLE	012-SM652DLT-MIKRO-59-LS	MIKRO AIRBLOWN, optický mikrokabel venkovní, HDPE plášť, d5,9mm, pev. v tahu 700N, multi L/T, 12 vláken SM OS2 9/125, G.652D - low waterpeak (1x trubička po 12 vláknech + 5x výplňová trubička), díl., cívka d1,2m, 26kg/km, 5km	m	180				
FO MON		Příplatek za instalaci kabelu zafouknutím do MT	m	180				
		Úložný materiál škola						
		Vnitřní trasy (zakončení rack nebo nástěnný plastový rozvaděč) montáž např. žlaby, lišty, trubky, interierové mikrotrubičky, průvrty příček/stropů	m	50				
		Úložný materiál výkopy						
		CW DESKA KRYCÍ DEKAB 1000X200X2 PVC ČERVENÁ	m	85				
	1177860	Trubka KopoflexKF09075, rudá - 75/61mm - pro MT	m	85				
		Výstražná folie PVC, šířka 33 cm	m	85				
	OTHM-MIK-HDPE-12-8	Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 12/8mm, pro přímou pokládku do země, oranžová	m	170				
		Kalibrace MT	m	170				
		Tlaková zkouška MT	m	170				
		Spojky water/gas block 12/8	ks	4				
ZCOMAX	OTMP-UF12/8	Spojka mikrotrubiček přímá průhledná celoplast UF, pro vodotěsné spojení mikrotrubiček, pro trubičky 12/8mm	ks	5				

ZCOMAX	OTMP-UPF12	Koncovka UPF průhledná k ukončení/utěsnění mikrotrubičky 12mm, vodotěsné	ks	2
		Univerzální plastový box IP65 300x400x195 mm je vodotěsná rozvodná skříň s krytím IP65. Snadné a rychlé použití. Pozinkovaná montážní deska o tloušťce 1 mm. Oboustranná dvířka pro otevírání vpravo nebo vlevo, otevírání 180°, gumové těsnění. Neprůhledná a uzavíratelná dvířka na klíčku (trojhran). Klíčka je součástí balení. Vyrobená z ABS plastu, barva RAL 7035 šedá, bez halogenů. Odolná vůči vnějším vlivům. Součástí balení je sada pro montáž na zeď.	ks	1
		Plastový ochranný box na kabelovou rezervu u paty objektu pro OK - (250x250x100)	ks	1
		Zemní práce		
		Výkop kabelové rýhy 35/70, zemní práce, pískové lože, zához rýhy 35/70, zhutnění, povrch (úprava terénu, osetí trávou) odvoz výkopku	m	85
		Výkop sond pro lokalizaci uložených chrániček dle fotodokumentace nebo zaměření	ks	1
		Ostatní		
		Vytyčení stávajícího vedení ČEZ	komplet	1
		Manipulace s optickou kabeláží	komplet	1
		Podružný materiál	komplet	1
		Kompletace	komplet	1
		Stavební přípomoci	komplet	1
		Přesun materiálu, provozní vlivy, úklid	komplet	1
		Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	komplet	1
		Inženýrská činnost	komplet	1

lkem bez DPH	31 185,40	133 814,60
lkem materiál + montáž bez DPH	165 000,00	

2. Optický segment (FO) - TC - SKV s.r.o.

Pol.	Nabídka uchazeče		Specifikace	Jednotka	Množství	Materiál		Montáž	
	Výrobce	Typové číslo				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH
1.			FO segment TC - ZŠ budova A						
2.			RD TC						
3.			Datový rozvaděč	ks	1				
4.			Optická vana 24xLC duplex	ks	1				
5.			Manipulace se stávající optickou vanou	komplet	1				
6.	MODnet	MOF-AD-OSLC-D	Optický adaptér LC, SM, modrý, duplex	ks	2				
7.	Optronics	OPT-SPT01	Optická kazeta pro 24 svárů, transparentní víčko, 2x výklopné držáky pro 12 svárů, 1x stohovací pant, 1x jednoduchý nástroj pro práci s vlákny, barva modrá	ks	1				
8.	MODnet	MOF-PT-OSLC-1S	Pigtail LC, SM 9/125, 1m	ks	4				
9.	MODnet	VOS60S	Teplem smršťitelná ochrana sváru 60mm, prům. 2,1 mm (slim),	ks	4				
10.	FO MON		Svár optického vlákna	ks	4				
11.	FO MON		Měření optického segmentu, měření útlumu přímou metodou	ks	4				
12.	MODnet	MOF-PC-OSLC/LC-2D	Optický patchcord LC-LC 9/125, 2m, duplex	ks	1				
13.			RD ZŠ budova A						
14.		OCB 12	Optická rozvaděč	ks	1				
15.			Manipulace se stávající optickou kabeláží	komplet	1				
16.	Optronics	OPT-SPT01	Optická kazeta pro 24 svárů, transparentní víčko, 2x výklopné držáky pro 12 svárů, 1x stohovací pant, 1x jednoduchý nástroj pro práci s vlákny, barva modrá	ks	1				
17.	MODnet	VOS60S	Teplem smršťitelná ochrana sváru 60mm, prům. 2,1 mm (slim),	ks	4				
18.	FO MON		Svár optického vlákna - průběžný	ks	4				
19.			RD objekt SKV						
20.			Optický rozvaděč OCB4N	ks	1				
21.			Manipulace s optickou kabeláží	komplet	1				
22.	MODnet	MOF-AD-OSLC-D	Optický adaptér LC, SM, modrý, duplex	ks	2				
23.	Optronics	OPT-SPT01	Optická kazeta pro 24 svárů, transparentní víčko, 2x výklopné držáky pro 12 svárů, 1x stohovací pant, 1x jednoduchý nástroj pro práci s vlákny, barva modrá	ks	1				
24.	MODnet	MOF-PT-OSLC-1S	Pigtail LC, SM 9/125, 1m	ks	4				
25.	MODnet	VOS60S	Teplem smršťitelná ochrana sváru 60mm, prům. 2,1 mm (slim),	ks	4				
26.	FO MON		Svár optického vlákna	ks	4				
27.	FO MON		Měření optického segmentu, měření útlumu přímou metodou	ks	4				
28.	MODnet	MOF-PC-OSLC/LC-2D	Optický patchcord LC-LC 9/125, 2m, duplex	ks	1				
29.			Kabeláž						
30.	LS CABLE	012-SM652DLT-MIKRO-59-LS	MIKRO AIRBLOWN, optický mikrokabel venkovní, HDPE plášť, d5,9mm, pev. v tahu 700N, multi L/T, 12 vláken SM OS2 9/125, G.652D - low waterpeak (1x trubička po 12 vláknech + 5x výplňová trubička), diel., cívka d1,2m, 26kg/km, 5km	m	160				
31.	FO MON		Příplatek za instalaci kabelu zafouknutím do MT	m	160				
32.			Úložný materiál SKV						
33.			Vnitřní trasy (zakončení rack nebo nástěnný plastový rozvaděč) montáž např. žlaby, lišty, trubky, interierové mikrotrubičky, průvrtky příček/stropů	m	10				
34.			Úložný materiál výkopy						
35.			CW DESKA KRYCÍ DEKAB 1000X200X2 PVC ČERVENÁ	m	6				
36.		1177860	Trubka KopoflexKF09075, rudá - 75/61mm - pro MT	m	6				
37.			Výstražná folie PVC, šířka 33 cm	m	6				

38.		OTHM-MIK-HDPE-12-8	Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 12/8mm, pro přímou pokládku do země, oranžová	m	12	
39.	ZCOMAX	OTMP-UF12/8	Spojka mikrotrubiček přímá průhledná celoplast UF, pro vodotěsné spojení mikrotrubiček, pro trubičky 12/8mm	ks	2	
40.	ZCOMAX	OTMP-UPF12	Koncovka UPF průhledná k ukončení/utěsnění mikrotrubičky 12mm, vodotěsné	ks	1	
41.			Spojka MATRIX T 40/40/40	ks	1	
42.			Plastový ochranný box na kabelovou rezervu u paty objektu pro OK - uzamykatelný (400x300x200)	ks	1	
43.			Zemní práce			
44.			Výkop kabelové rýhy 35/70, zemní práce, pískové lože, zához rýhy 35/70, zhutnění, povrch (úprava terénu, osetí trávou) odvoz výkopku	m	6	
45.			Výkop sond pro lokalizaci uložených chrániček dle fotodokumentace nebo zaměření	ks	1	
46.			Ostatní			
47.			Podružný materiál	komplet	1	
48.			Kompletace	komplet	1	
49.			Stavební připomoci	komplet	1	
50.			Spolupráce s ostatními profesemi stavby	hodina	1	
51.			Přesun materiálu, provozní vlivy, úklid	komplet	1	
52.			Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	komplet	1	
53.			Inženýrská činnost	komplet	1	
Celkem bez DPH						12 195,10 42 204,90
Celkem materiál + montáž bez DPH						54 400,00