

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 12**
Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 80039-2000762389/0800
Zastoupená: Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou
Zástupce pověřený ve věcech technických:

Zástupce pověřený ve věcech smluvních:

(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**
Se sídlem: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
IČO: 27967638
DIČ: CZ27967638
Zastoupený: Jaroslavem Karáskem, jednatelem
Zástupce pověřený ve věcech technických:
tel:
e-mail:
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 19148
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň
Číslo účtu: 35-8200090297/0100

(dále jen "**zhotovitel**")

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „**smluvní strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**smluvní strana**“)

uzavírají na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Areál RAK – revitalizace kondičního areálu**“ realizované v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „**veřejná zakázka**“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného

dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“).

I.

Úvodní ustanovení, Platnost a účinnost smlouvy

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci předmětu plnění nezbytné a neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební práce spočívající v provedení udržovacích prací sportovních hřišť – fotbalového a multifunkčního hřiště včetně navazujícího okolí s workoutovými prvky, a to dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (zpracované obchodní společností SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO 25560191), které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „**dílo**“), a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených v této smlouvě zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.
2. Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy.

III.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 23.438.463,89,- Kč bez DPH.
Pro účely této smlouvy se cenou díla rozumí vždy cena díla bez DPH.
2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „**položkový rozpočet**“).
3. K ceně díla bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené právními předpisy ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.
4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve vztahu k rozsahu díla, tak jak je vymezen touto smlouvou.
5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení, předání a kolaudaci díla.
6. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. jejích příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové

listy, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě víceprací bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS (CS ÚRS) nebo dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží.
8. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené objednatелеm.

IV.

Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur (dále jen „**faktura**“) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury. Každou fakturu musí zhotovitel označit názvem „**Areál RAK – revitalizace kondičního areálu**“. Faktury budou zaslány včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: **podatelna@praha12.cz**.
2. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat pouze do 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % představuje pozastávku a zhotovitel je oprávněn fakturovat až po předání a dokončení díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí díla. Pozastávka slouží k zajištění povinností zhotovitele poskytnout plnění v souladu s touto smlouvou, zejména k zajištění povinností k platbě sankcí, na jejich úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas, či jakýchkoliv jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy.
3. Návrh zjišťovacího protokolu, který je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 kalendářních dnů od uplynutí kalendářního měsíce, bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací k poslednímu dni kalendářního měsíce, k nimž se dílí daňový doklad vztahuje. V případě, že zjišťovací protokol nebude obsahovat žádné vady a nejasnosti, objednatel jej stvrdí svým podpisem. V případě, že zjišťovací protokol vady nebo nejasnosti obsahovat bude, je objednatel oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či pochybných částí takového protokolu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu sporných prací.
4. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením prací delším než 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn případné sankce vůči zhotoviteli uplatněné v průběhu realizace díla započíst oproti zádržnému, tj. zádržné bude poníženo o částku odpovídající výši uplatněných sankcí. Budou-li uplatněné sankce vyšší než hodnota zádržného, bude zbývajících část sankcí přesahující hodnotu zádržného uplatněna samostatně písemnou výzvou.
6. Lhůta splatnosti faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

7. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře.
9. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.
10. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

V.

Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatel stanoveném termínu; nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o termínu převzetí staveniště alespoň 3 pracovní dny předem.
2. Zahájení prací po převzetí staveniště, nejdříve však 30.10.2025.
3. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 6 kalendářních měsíců od předání staveniště**.
4. Staveniště bude vyklizeno a předáno nejpozději do 5 pracovních dnů od předání díla.
5. Zhotovitel předloží objednateli ke schválení do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy předpokládaný harmonogram postupu prací (dále jen „**harmonogram**“). Harmonogram bude obsahovat zejména závazné termíny provádění díla uvedené ve smlouvě a další důležité uzlové body, termín dokončení jednotlivých etap provádění díla, označení předpokládané součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran.

Časový harmonogram může být průběžně aktualizován s ohledem na skutečný průběh prací a provozní potřeby objednatele za dodržení termínu dokončení díla bez potřeby uzavřít dodatek k této smlouvě.

6. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.
7. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
8. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Termín dokončení díla dle odst. 1 se posune o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termín prodloužit podle předchozí věty s ohledem na klimatické podmínky, prodlouží se termín o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění a o počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky provést.

V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně. Objednatel je oprávněn kdykoliv pozastavit provádění díla po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů. Účelně vynaložené náklady spojené s přerušением provádění díla zaviněným objednatel, tj. zejména účelně vynaložené náklady na zakonzervování, na udržování, na střežení, na znovuoobnovení prací uhradí objednatel zhotoviteli v prokázané výši.

9. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. Zhotovitel je v takovém případě povinen na žádost objednatele přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.

VI.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje především
 - na vlastní náklady zajistit zřízení staveniště včetně zařízení staveniště ve shodě s platnými předpisy, v souladu s projektovou dokumentací,
 - zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré náklady s těmito odběry spojené,
 - staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob,
 - provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné; zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány,
 - označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy,
 - neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele,
 - vyhotovit situační plán staveniště a předložit jej objednateli ke schválení do 10 dnů od podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště, jak je vymezeno projektovou dokumentací, až do doby předání díla bezplatně.
4. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
5. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.
6. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.
7. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném platnou legislativou. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků objednateli, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce (TDS), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru nebo příslušné orgány státní správy.
3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě doručí zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje každý den po skončení prací pořídit elektronickou kopii (např. fotografii) zápisů ve stavebním deníku, které byly zhotovitelem daný den učiněny a odeslat ji ještě tentýž den na emailovou adresu kontaktní osoby.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici objednateli.

VIII.

Provádění díla

1. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 3 smlouvy, a to v uvedeném rozsahu.

Změna poddodavatele je s výjimkou případů uvedených v následujícím odstavci možná na základě předchozího ohlášení objednateli, a to před zahájením plnění ze strany poddodavatele. Objednatel se zavazuje změnu bez vážného důvodu neodmítnout. Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení pro veřejnou zakázku, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn na místo takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v kvalifikační dokumentaci k veřejné zakázce, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak.

Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se na pozici stavbyvedoucí bude podílet osoba Ing. Jiří Šedivec, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace dle požadavků zadavatele v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku.
3. Pověřil-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel.
4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu

realizace díla.

5. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady, případně jeho pokyny, a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
6. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
7. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů, předpisů o nakládání s odpady, případné dalších předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
8. Zhotovitel odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
9. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
11. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky nebo nutné vícepráce, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Právo objednatele na náhradu škody tím není dotčeno.
13. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřících přístrojů, kontrolu rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření požadovaná objednatelem, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na staveništi trvale k dispozici měřící přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení.
14. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním potřebných technicko-měřických prací, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se stavební a demoliční činností, a to až do ukončení stavby.
15. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, je-li to relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění

zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit veškeré nároky z odpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek stanovených správci sítí.

16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
17. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích, není-li v příloze této smlouvy uvedeno jinak.
18. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušné stavební povolení. Objednatel je dále povinen doložit zhotoviteli při předání staveniště veškerá vyjádření o podzemních a nadzemních zařízeních. Bez zajištění těchto podmínek není zhotovitel povinen práce zahájit a po dobu, než budou podmínky splněny, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. Zhotovitel je povinen se těmito doklady řídit.
19. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; jakékoliv pokyny objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně.
20. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru objednatele ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby.
21. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance, realizující služby podle této smlouvy, veškerým potřebným vybavením (nástroji, ochrannými prostředky a pomůckami) k řádnému provádění díla, a to v souladu s pracovní právními a jinými obecně závaznými předpisy.

IX.

Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, Dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu.
2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli předložení vzorků materiálů k odsouhlasení před zabudováním do stavby. Stejně tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli prokázání kvalitativních vlastností materiálů, prvků a komponentů, u nichž se předpokládá zabudování do stavby ještě před jejich zabudováním
3. Pokud není stanoveno jinak pak pro provedení stavebních a montážních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, způsob měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na dodávku předmětných stavebních prací.
4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti, musí být uznávaným

způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o přírodní materiály proti napadení škůdci.

5. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla objednateli, že použije ke zhotovení díla odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto smlouvou, pokud tyto výrobky a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než ty, které vymezuje tato smlouva, a pokud by i při této změně byla taková nabídka přípustná v rámci zadávacího řízení o veřejnou zakázku.
6. Jestliže některé výrobky nebo hmoty dané projektem díla nemůže zhotovitel bez ohrožení plynulého průběhu výstavby obstarat nebo může obstarat hospodárnější hmoty a výrobky stejných nebo podobných vlastností, avšak od jiného výrobce, může zhotovitel k provedení díla použít hmoty a výrobky náhradní. Náhradní hmotou nebo výrobkem se rozumí hmoty nebo výrobky shodných nebo lepších kvalitativních vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich použitím nezmění technické, kvalitativní či jiné parametry zhotovovaného díla. Náhradní výrobky a hmoty budou před jejich použitím dány k odsouhlasení objednateli. Za vhodnost použití náhradních výrobků a hmot odpovídá zhotovitel.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel nebo technický dozor objednatele si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.
2. Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace (zejména atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze/k použití (v českém jazyce), zápisy o zkouškách předepsanými projektovou dokumentací, příslušnými předpisy a normami, zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je to předepsáno, příp. to vyplývá z technických norem, seznam zařízení, které je součástí díla s příslušnými doklady (tj. zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu), stavební/montážní deník (originál), deník víceprací a méněprací, doklady o likvidaci odpadů, provozní dokumentaci, prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, projektovou dokumentaci skutečného provedení).
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.
4. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla.
6. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-

li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla. Nebude-li lhůta k odstranění dohodnuta, platí, že je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnů.

7. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla, nedojde-li k dohodě, určí přiměřený termín předání a převzetí díla objednatel. Předání a převzetí díla v náhradním termínu se řídí ustanovením tohoto článku.
8. Vznikne-li mezi smluvními stranami spor ohledně povahy vady díla, tj. zda se jedná o vadu díla či nikoli, příp. o vadu reklamační, nemá zhotovitel nárok na úhradu části ceny díla odpovídající hodnotě stavebních prací na zhotovení části díla, která je objednatelem v předávacím protokolu či zápise o předání díla označena jako vada díla, a to až do doby vyřešení sporu mezi smluvními stranami ohledně povahy vady díla, tj. do doby vyřešení sporu, zda se jedná o vadu díla či nikoli.
9. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.
10. Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

XI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době.
3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku v délce 60 měsíců (dále jen „záruka“). Záruční doba počíná běžet okamžikem předání díla bez vad a nedodělků dle čl. X této smlouvy. Zárukou zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání. Zhotovitel poskytuje objednateli mimo jiné záruku za veškeré provedení práce, poskytnuté služby, kvalitu použitého materiálu a za dodržení správného technologického postupu.
4. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Oznámení odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.
5. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady.
6. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projeví v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,

- (i) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů, od oznámení reklamace vady objednatelem,
- (ii) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,
- (iii) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění objednatelem,

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta.

- 8. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem. Záruka za jakost díla poskytnutí zhotovitelem není tímto postupem dotčena.
- 9. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
- 10. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
- 11. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.

XII.

Postoupení, započtení

- 1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.
- 2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.

XIII.

Pojištění a certifikace

- 1. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli smlouvu, resp. pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši 10.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla.
- 2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou citovanou v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného pojistného plnění.
- 3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů.

XIV.

Smluvní sankce

- 1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím, nebo vyklizením staveniště, a/nebo zahájením prací dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle této smlouvy, v případě, že zhotovitel dílo nedokončí a nepředá ani po doručení výzvy objednatele k nápravě v objednatelém stanoveném termínu, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VIII odst. 1, nebo odst. 2 této smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč pro případ každé jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu, resp. oznámení objednateli užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, které byly požadovány v rámci zadávacího řízení, resp. pro každý případ, kdy se na plnění díla nebude osobně podílet některá z osob uvedených v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak.
6. Jednorázovou pokutu ve výši 50.000,- Kč za porušení povinnosti zhotovitele vyplývajících pro něj z čl. XIII této smlouvy.
7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IX odst. 7 této smlouvy, tj. odborné práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo zhotovitel na požádání objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží v lhůtě 5 pracovních dnů, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč pro každý jednotlivý případ.
8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury náleží zhotoviteli zákonný úrok z prodlení, a to za každý den prodlení.
9. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
10. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění smluvní stranou.
11. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části.
12. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pod náhradu škody budou zahrnuty i případné náklady objednatele na právní zastoupení v dalších řízeních, zejména před státními orgány, které budou zahájeny v důsledku porušení/nedodržení této smlouvy zhotovitelem.

XV.

Technický dozor objednatele (TDS)

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele.
2. TDS je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
3. TDS je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušeni prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s realizací díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.
6. TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XVI.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů z následujících důvodů:
 - a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště, nebo zahájením prací, nebo v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
 - c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 15 dnů, nebo
 - d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělků díla podle této smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady), nebo
 - e) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v této smlouvě, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo
 - f) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo
 - g) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání, nebo
 - h) v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhlasu, nebo
 - i) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo
 - j) v případě, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nebo jiný kompetentní kontrolní orgán rozhodne, že zadávací řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, bylo provedeno v rozporu s platnými právními předpisy, nebo
 - k) bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XIX odst. 2 této smlouvy nebo se zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z důvodu prodlení objednatele s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 30 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30

kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.
5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 15 dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.
6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se objednatel k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.
8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný zhotovitel“). Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.
9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelům již uhrazenou částí ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
11. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

XVII.

Další ujednání

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.
2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.

3. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíše oprávněný zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.
4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
5. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále přítomen odpovědný stavbyvedoucí.
6. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům, v opačném případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XVI. této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany objednatele.
9. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli.
10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. Zhotovitel se zavazuje, že nebude dílo, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění. V rámci realizace díla se tedy bude zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přeschasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda budou práce, dodávky či služby poskytovány zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání smlouvy, na vyžádání objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které se podílely na realizaci díla v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků realizujících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

XVIII.

Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla činností svojí nebo svých poddodavatelů.
3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věci (zařízení), jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany s jejím vlastním plněním.
5. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránící povinné smluvní straně v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvíдалa. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
6. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 5 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinnosti nebo která vznikla z jejích hospodářských poměrů.
7. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.
8. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně.
9. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 7 a 8 tohoto článku, nemůže se ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Jednací jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se k předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření

smlouvy. Porušení tohoto odstavce je podstatným porušením smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ke změně kteréhokoli poddodavatele uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, přičemž právo objednatele a s tím související povinnost zhotovitele vyžádat si písemný souhlas objednatele s touto změnou a následně také povinnost zhotovitele adekvátním způsobem předmětnou přílohu smlouvy upravit, není tímto ustanovením nijak dotčena.
6. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy.
7. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u příslušného obecného soudu v ČR.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
9. Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provedení stavby
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů – nerelevantní; zhotovitel nehodlá předmět plnění plnit poddodavatelsky
10. Tato smlouva je podepisována elektronicky a byla schválena usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-141-003-25 dne 11.11.2025 .

V Praze dne.....


V Plzni dne

Objednatel



městská část Praha 12
Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta

Zhotovitel



VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Jaroslav Karásek, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_24
Stavba: Areál RAK - revitalizace kondičního areálu

KSO:
Místo: Praha, Modřany

CC-CZ:
Datum: 15.10.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vysspa Sports Technology s.r.o.

IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Petr Macek, Otevřená 680/7, Kuřim 664 34

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu nadminkv.urs.cz

Cena bez DPH			23 438 463,89
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	23 438 463,89	4 922 077,42
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			28 360 541,31



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024_24		
Stavba:	Areál RAK - revitalizace kondičního areálu		
Místo:	Praha, Modřany	Datum:	15.10.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	Vysspa Sports Technology s.r.o.	Zpracovatel:	Petr Macek, Otevřená 680/7, Kuřim 664 34

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		23 438 463,89	28 360 541,31	
00	Vedlejší rozpočtové náklady	549 500,00	664 895,00	STA
B - SO 01	Zpevněné plochy a oplocení	1 135 109,64	1 373 482,66	STA
B - SO 02	Fotbalové hřiště	1 681 750,86	2 034 918,54	STA
B - SO 03	Multifunkční hřiště	2 231 819,69	2 700 501,82	STA
B - SO 04	Dětské hřiště	28 321,75	34 269,32	STA
N - SO 01	Zpevněné plochy a oplocení	4 590 511,98	5 554 519,50	STA
N - SO 02	Fotbalové hřiště	4 664 599,91	5 644 165,89	STA
N - SO 03	Multifunkční hřiště	3 973 623,35	4 808 084,25	STA
N - SO 04	Dětské hřiště	788 298,66	953 841,38	STA
N - SO 05	Systém nakládání s dešťovými vodami	3 794 928,05	4 591 862,94	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Areál RAK - revitalizace kondičního areálu
Objekt: 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: Místo: Praha, Modřany

Zadavatel: CC-CZ: Datum: 15.10.2025

Účastník: Vysspa Sports Technology s.r.o. IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: Petr Macek, Otevřená 680/7, Kuřim 664 34

Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH		549 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	549 500,00 0,00	21,00% 12,00%	115 395,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	664 895,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Areál RAK - revitalizace kondičního areálu
Objekt: 00 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Praha, Modřany
Zadavatel: Vysspa Sports Technology s.r.o.
Účastník:

Datum: 15.10.2025
Projektant: Petr Macek,
Zpracovatel: Otevřená 680/7,

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem549 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady549 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN2 - Příprava staveniště	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	
VRN7 - Provozní vlivy	
VRN9 - Ostatní náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Areál RAK - revitalizace kondičního areálu

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Praha, Modřany

Zadavatel:

Vysspa Sports Technology s.r.o.

Účastník:

Datum: 15.10.2025

Projektant:

Petr Macek,

Zpracovatel:

Otevřená 680/7,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

549 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

549 500,00

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce							
1	K	011503000	Stavební průzkum	...	1,000				CS ÚRS 2024 02
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/011503000									
2	K	012164000	Vytýčení a zaměření inženýrských sítí	...	1,000				CS ÚRS 2024 02
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012164000									
3	K	012344000	Vytýčovací práce	...	1,000				CS ÚRS 2024 02
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012344000									
D	VRN2	Příprava staveniště							
4	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000				CS ÚRS 2024 02
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/020001000									
D	VRN3	Zařízení staveniště							
5	K	032103000	Náklady na stavební buňky, úpravu stávajících objektů	...	1,000				CS ÚRS 2024 02
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032103000									
6	K	032503000	Skládky na staveništi	...	1,000				CS ÚRS 2024 02
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032503000									
7	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	...	1,000				CS ÚRS 2024 02
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032803000									
P		Poznámka k položce: Zajištění bezpečného přístupu na staveniště vč. dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na energii vč. zajištění měření odběru energií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu							
8	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000				CS ÚRS 2024 02
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032903000									
P		Poznámka k položce: náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště, náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi, opatření k zabránění nadměrného zatěžování zařízení staveniště a jeho okolí prachem (např. používání plachet, kropení sítě a odtěžované zemliny vodou)							
9	K	033103000	Připojení energií pro zařízení staveniště	...	1,000				CS ÚRS 2024 02
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/033103000									
10	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000				CS ÚRS 2024 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000					
11	K 034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000					
12	K 039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039103000					
P		Poznámka k položce: náklady na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu					
D VRN4		Inženýrská činnost					
13	K 043103000	Zkoušky	...	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043103000					
P		Poznámka k položce: např. tahová zkouška kotvení, vzorkování omítky, ...					
14	K 043154000	Zkoušky hutnicí	...	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043154000					
15	K 044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/044003000					
P		Poznámka k položce: revize hromosvodu					
D VRN7		Provozní vlivy					
16	K 075002000	Ochranná pásma	...	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/075002000					
D VRN9		Ostatní náklady					
17	K 091704000	Náklady na údržbu	...	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091704000					
18	K 094104000	Vybavení BOZP objektu	...	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094104000					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Areál RAK - revitalizace kondičního areálu
Objekt: B - SO 01 - Zpevněné plochy a oplocení

KSO: Místo: Praha, Modřany

Zadavatel: CC-CZ: 15.10.2025
IČ: DIČ:
Účastník: IČ: 27967638
Vyspa Sports Technology s.r.o. DIČ: CZ27967638

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:
Petr Macek, Otevřená 680/7, Kuřim 664 34

Poznámka:

Cena bez DPH		1 135 109,64	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 135 109,64 0,00	21,00% 12,00%	238 373,02 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 373 482,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Areál RAK - revitalizace kondičního areálu
Objekt: B - SO 01 - Zpevněné plochy a oplocení
Místo: Praha, Modřany
Zadavatel: Vysspa Sports Technology s.r.o.
Účastník:

Datum: 15.10.2025
Projektant: Petr Macek,
Zpracovatel: Otevřená 680/7,

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem1 135 109,64

HSV - Práce a dodávky HSV1 133 723,96

1 - Zemní práce	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
PSV - Práce a dodávky PSV	
767 - Konstrukce zámečnické	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Areal RAK - revitalizace kondičního areálu

Objekt: B - SO 01 - Zpevněné plochy a oplocení

Místo: Praha, Modřany

Zadavatel: Vysspa Sports Technology s.r.o.

Účastník:

Datum: 15.10.2025

Projektant:

Zpracovatel: Petr Macek,
Otevřená 680/7,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 135 109,64

1 133 723,96

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce						
1	K	113102211	Odstanění umělého trávníku ze sportovních povrchů z multisportovního hřiště výšky vlasu do 25 mm	m2	1 171,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113102211					
		VV	1171,0		1 171,000			
2	K	113107213	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	112,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107213					
		VV	112,0		112,000			
3	K	113107221	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	112,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107221					
		VV	112,0		112,000			
4	K	113107222	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	112,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107222					
		VV	112,0		112,000			
5	K	113202111	Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	49,900			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
		VV	38,8+11,1		49,900			
6	K	113311121	Odstanění geosyntetik s uložení na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	117,600			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113311121					
		VV	112,0*1,05		117,600			
7	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	6,205			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122211101					
		VV	3,3*0,24		0,792			
		VV	37,72*0,41*0,35		5,413			
		VV	Součet		6,205			
8	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	444,980			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV			1171,0*0,38		444,980			CS ÚRS 2024 02	
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	451,185				CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/16275111Z 6,205+444,98		451,185			CS ÚRS 2024 02	
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých i 1 000 m	m3	4 511,850				CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 6,205+444,98		451,185 4 511,850			CS ÚRS 2024 02	
VV			451,185*10 'Přepočtené koeficientem množství						CS ÚRS 2024 02
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	451,185			CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 6,205+444,98		451,185				CS ÚRS 2024 02
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	812,133			CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 451,185*1,8		812,133				CS ÚRS 2024 02
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	451,185			CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 6,205+444,98		451,185				CS ÚRS 2024 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
14	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071711					CS ÚRS 2024 02	
15	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	4,800			CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966072811 2,4*2		4,800			CS ÚRS 2024 02	
16	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	1,000				
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966073811						
17	K	9660R	Odsíranění workoutových prvků	kus	15,000				
P			Poznámka k položce: komplet včetně kotvení a založení						
D	997		Přesun sutě						
18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	66,018				
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871 35,13 10,23 0,094 0,66 0,044+0,21 19,65 Součet		35,130 10,230 0,094 0,660 0,254 19,650 66,018	CS ÚRS 2024 02			
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
VV									
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	107,520				
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 56,0+19,04+32,48		107,520				
VV									
20	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 042,880				
								CS ÚRS 2024 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559								
	Online PSC		56,0+19,04+32,48		107,520			
	W		107,52*19 'Přepočtené koeficientem množství		2 042,880			
	W							
21	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	66,018			CS ÚRS 2024 02
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561								
	Online PSC		35,13		35,130			
	W		10,23		10,230			
	W		0,094		0,094			
	W		0,66		0,660			
	W		0,044+0,21		0,254			
	W		19,65		19,650			
	W		Součet		66,018			
22	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 254,342			CS ÚRS 2024 02
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569								
	Online PSC		35,13		35,130			
	W		10,23		10,230			
	W		0,094		0,094			
	W		0,66		0,660			
	W		0,044+0,21		0,254			
	W		19,65		19,650			
	W		Součet		66,018			
	W		66,018*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 254,342			
23	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	173,650			CS ÚRS 2024 02
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612								
	Online PSC		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		107,520			CS ÚRS 2024 02
24	K	997221873	Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873								
	Online PSC		56,0+19,04+32,48		107,520			
	W							
D PSV								
Práce a dodávky PSV								
D 767								
Konstrukce zámečnické								
25	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	5,613			CS ÚRS 2024 02
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767661811								
	Online PSC		37,42*0,15		5,613			
	W							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Areál RAK - revitalizace kondičního areálu

Objekt:

B - SO 02 - Fotbalové hřiště

KSO:

Praha, Modřany

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Vyspa Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Petr Macek, Otevřená 680/7, Kuřim 664 34

Poznámka:

CC-CZ:

15.10.2025

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

CZ27967638

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		1 681 750,86	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 681 750,86 0,00	21,00% 12,00%	353 167,68 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 034 918,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Areal RAK - revitalizace kondičního areálu
Objekt: B - SO 02 - Fotbalové hřiště
Místo: Praha, Modřany
Zadavatel: Vysspa Sports Technology s.r.o.
Účastník:

Datum: 15.10.2025
Projektant: Petr Macek,
Zpracovatel: Otevřená 680/7,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 681 750,86
HSV - Práce a dodávky HSV 1 676 640,30

1 - Zemní práce	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
PSV - Práce a dodávky PSV	
783 - Dokončovací práce - nátěry	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Areal RAK - revitalizace kondičního areálu
Objekt: B - SO 02 - Fotbalové hřiště
Místo: Praha, Modřany
Zadavatel: Vysspa Sports Technology s.r.o.
Účastník:

Datum: 15.10.2025
Projektant: Petr Macek,
Zpracovatel: Otevřená 680/7,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 681 750,86
1 676 640,30

Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce			
1	K	113102311	Odstanění umělého trávníku ze sportovních povrchů z fotbalového hřiště výšky vlasu do 40 mm	m2	1 121,000
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113102311 1121,0	1 121,000	
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, dešek nebo tvarovek	m2	63,500
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106121 63,5	63,500	
3	K	113107121	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	63,500
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107121 63,5	63,500	
4	K	113107121	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	1 121,000
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107121 1121,0	1 121,000	
5	K	113202111	Vytáhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	283,000
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111 143,0+140,0	283,000	
6	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	425,980
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104 1121,0*0,38	425,980	
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	425,980
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 1121,0*0,38	425,980	
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 259,800
		Online PSC			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			1121,0*0,38		425,980			
WV			425,98*10 'Přepočtené koeficientem množství		4 259,800			
9	K	16715111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	425,980			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
WV			1121,0*0,38		425,980			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	766,764			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231		766,764			
WV			425,98*1,8					
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	425,980			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
WV			1121,0*0,38		425,980			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
12	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken demontáž	m2	390,380			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811					
P			Poznámka k položce:					
WV			odstranění ochranné sítě kolem hřiště		209,760			
WV			26,22*2*4,0		180,620			
WV			45,155*2*2,0		390,380			
WV			Součet					
13	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,846			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111					
WV			3,14*0,18*0,18*1,05*(19+17)		3,846			
14	K	966003810	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	142,750			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966003810					
WV			26,22*2		52,440			
WV			45,155*2		90,310			
WV			Součet		142,750			
15	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	36,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071711					
P			Poznámka k položce:					
WV			sloupky		36,000			
WV			19+17					
16	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071721					
P			Poznámka k položce:					
WV			vzpěry		4,000			
WV			4					
D	997		Přesun sutě					
17	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	123,903			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
WV			35,872		35,872			
WV			16,193		16,193			
WV			58,015		58,015			
WV			7,851		7,851			
WV			5,94+0,032		5,972			
WV			Součet		123,903			
18	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	209,057			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
	W		10,795+190,570		201,365			
	W		7,692		7,692			
	W		Součet		209,057			
19	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	209,057			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
	W		10,795+190,570		201,365			
	W		7,692		7,692			
	W		Součet		209,057			
20	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	123,903			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
	W		35,872		35,872			
	W		16,193		16,193			
	W		58,015		58,015			
	W		7,851		7,851			
	W		5,94+0,032		5,972			
	W		Součet		123,903			
21	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	123,903			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
	W		35,872		35,872			
	W		16,193		16,193			
	W		58,015		58,015			
	W		7,851		7,851			
	W		5,94+0,032		5,972			
	W		Součet		123,903			
22	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	332,960			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612					
23	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,692			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
	W		7,692		7,692			
24	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	201,365			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
	W		10,795+190,570		201,365			
D PSV								
Práce a dodávky PSV								
D	783	Dokončovací práce - nátěry						
K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením				m2	24,960	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306807						
	W	0,06*4*4,0*13*2						
					24,960			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Areál RAK - revitalizace kondičního areálu
Objekt: B - SO 03 - Multifunkční hřiště

KSO: Místo: Praha, Modřany

Zadavatel: CC-CZ: 15.10.2025
Účastník: Vysspa Sports Technology s.r.o. IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: Petr Macek, Otevřená 680/7, Kuřim 664 34

Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH		2 231 819,69	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 231 819,69 0,00	21,00% 12,00%	468 682,13 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 700 501,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Areal RAK - revitalizace kondičního areálu
Objekt: B - SO 03 - Multifunkční hřiště
Místo: Praha, Modřany
Zadavatel: Vysspa Sports Technology s.r.o.
Účastník:
Datum: 15.10.2025
Projektant: Petr Macek,
Zpracovatel: Otevřená 680/7,
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	2 231 819,69
1 - Zemní práce	2 227 888,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
PSV - Práce a dodávky PSV	
783 - Dokončovací práce - nátěry	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Areal RAK - revitalizace kondičního areálu
Objekt: B - SO 03 - Multifunkční hřiště
Místo: Praha, Modřany
Zadavatel: Vysspa Sports Technology s.r.o.
Účastník: Petr Macek, Otevřená 680/7,

Datum: 15.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 231 819,69
2 227 888,49

Práce a dodávky HSV

D		1		Zemní práce			
1	K	113102211	Odstanění umělého trávníku ze sportovních povrchů z multisportovního hřiště výšky vlasu do 25 mm	m2	1 109,000	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113102211		1 109,000			
VV		1109,0					
2	K	113107121	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	1 109,000		
VV		1109,0					
3	K	113107122	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 109,000	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107122		1 109,000			
VV		1109,0					
4	K	113202111	Vytváření obruč s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obručníků stojatých	m	138,500	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111		138,5			
VV		138,5					
5	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	230,672	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104		230,672			
VV		1109,0*0,208					
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	230,672	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117		230,672			
VV		1109,0*0,208					
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 306,720	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119		230,672			
VV		1109,0*0,208		2 306,720			
VV		230,672*10 'Přepočtené koeficientem množství					
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	230,672	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111		230,672			
VV		1109,0*0,208					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t	415,210			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC								
	VV		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 230,672*1,8			415,210			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		m3	230,672			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC								
	VV		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 1109,0*0,208			230,672			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
11	K	944511811	Stř ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken demontáž		m2	377,620			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC								
	P		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811 Poznámka k položce: odstranění ochranné sítě kolem hříště						
	VV		43,985*2*2,0			175,940			
	VV		25,21*2*4,0			201,680			
	VV		Součet			377,620			
12	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého		m3	3,418			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC								
	VV		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111 3,14*0,18*0,18*1,05*(17+15)			3,418			
13	K	966003810	Rozebření dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnými a dřevěnými sloupky z prken a latí		m	138,500			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC								
	VV		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966003810 138,5			138,500			
14	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných		kus	32,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC								
	P		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071711 Poznámka k položce: sloupky						
	VV		17+15			32,000			
15	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním		kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC								
	P		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071721 Poznámka k položce: vzpěry						
	VV		4*2			8,000			
D	997		Přesun sutě						
16	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04		t	74,973			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC								
	VV		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871 33,27			33,270			
	VV		28,393			28,393			
	VV		0,348			0,348			
	VV		7,618			7,618			
	VV		5,28+0,064			5,344			
	VV		Součet			74,973			
17	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		t	516,976			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC								
	VV		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 188,53+321,61			510,140			
	VV		6,836			6,836			
	VV		Součet			516,976			
18	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		t	9 822,544			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC								
	VV		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 188,53+321,61			510,140			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		6,836		6,836			
		Součet		516,976			
		516,976*19 'Přepočtené koeficientem množství		9 822,544			
19	K 997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	74,973			CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561							
Online PSC		33,27		33,270			
		28,393		28,393			
		0,348		0,348			
		7,618		7,618			
		5,28+0,064		5,344			
		Součet		74,973			
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 424,487			CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569							
Online PSC		33,27		33,270			
		28,393		28,393			
		0,348		0,348			
		7,618		7,618			
		5,28+0,064		5,344			
		Součet		74,973			
		74,973*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 424,487			
21	K 997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	591,600			CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612							
22	K 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,836			CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861							
Online PSC		6,836		6,836			
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	510,140			CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873							
Online PSC		188,53+321,61		510,140			
		Práce a dodávky PSV					
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873							
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873							
D	783	Dokončovací práce - nátěry					
24	K 783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	19,200			CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306807							
Online PSC		0,06*4*4,0*10*2		19,200			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Areál RAK - revitalizace kondičního areálu

Objekt:

B - SO 04 - Dětské hřiště

KSO:

Praha, Modřany

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Vyspa Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Petr Macek, Otevřená 680/7, Kuřim 664 34

Poznámka:

CC-CZ:

15.10.2025

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

27967638

DIČ:

CZ27967638

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	28 321,75	
DPH základní snížená	Základ daně 28 321,75 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 5 947,57 0,00
Cena s DPH	v CZK	34 269,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Areál RAK - revitalizace kondičního areálu

Objekt:

B - SO 04 - Dětské hřiště

Místo:

Praha, Modřany

Zadavatel:

Vysspa Sports Technology s.r.o.

Účastník:

Datum:

15.10.2025

Projektant:

Petr Macek,

Zpracovatel:

Otevřená 680/7,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	28 321,75
1 - Zemní práce	28 321,75
997 - Přesun sutě	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Areál RAK - revitalizace kondičního areálu
Objekt: B - SO 04 - Dětské hřiště
Místo: Praha, Modřany
Zadavatel: Vysspa Sports Technology s.r.o.
Účastník:

Datum: 15.10.2025
Projektant: Petr Macek,
Zpracovatel: Otevřená 680/7,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 321,75

D HSV Práce a dodávky HSV

28 321,75

D	1	Zemní práce						
1	K	111212351	Odstanění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7,500			CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					7,500			
2	K	112151511	Řez a příklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu do 10 m	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
3	K	113106011	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikaci pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z mozaiky	m2	14,400			CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					14,400			
4	K	113107121	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	14,400			CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					14,400			
5	K	113204111	Vytáhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	25,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					25,000			
D	997	Přesun sutě						
6	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,448			CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					2,448			
7	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	46,512			CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					2,448 46,512			
8	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,046			CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV					5,046			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569	t	95,874			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC							
	VV		4,046+1,0		5,046			
	VV		5,046*19 Přepočtené koeficientem množství		95,874			CS ÚRS 2024 02
10	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	7,494			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612					
11	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,494			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Areál RAK - revitalizace kondičního areálu
Objekt: N - SO 01 - Zpevněné plochy a oplocení

KSO: Místo: Praha, Modřany

Zadavatel: CC-CZ: 15.10.2025
IČ: DIČ:
Účastník: IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638

Projektant: Vysspa Sports Technology s.r.o.
Zpracovatel: Petr Macek, Otevřená 680/7, Kuřim 664 34

Poznámka:

Cena bez DPH		4 590 511,98	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 590 511,98 0,00	21,00% 12,00%	964 007,52 0,00
Cena s DPH		v CZK	5 554 519,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Areal RAK - revitalizace kondičního areálu
Objekt: N - SO 01 - Zpevněné plochy a oplocení
Místo: Praha, Modřany
Zadavatel: Vysspa Sports Technology s.r.o.
Účastník:

Datum: 15.10.2025
Projektant: Petr Macek,
Zpracovatel: Otevřená 680/7,

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
767 - Konstrukce zámečnické	

4 590 511,98
4 517 334,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Areal RAK - revitalizace kondičního areálu
Objekt: N - SO 01 - Zpevněné plochy a oplocení
Místo: Praha, Modřany
Zadavatel: Vysspa Sports Technology s.r.o.
Účastník:

Datum: 15.10.2025
Projektant: Petr Macek,
Zpracovatel: Otevřená 680/7,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 590 511,98
4 517 334,75

Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce						
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrčných	m3	11,478			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213701 0,25*(4,3*2+8,6*2) (0,24*0,6*0,2*2+0,48*0,6*0,2*2)*4 (0,4*0,4*1,0*9)*2 (0,4*0,4*0,4*2+0,4*0,94*0,4)*2 0,5*0,5*0,9*2*2 Součet 11,478								
2	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	20,418			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251102 (6,6+2,5+27,8)*0,42 20,5*0,24 Součet 15,498 4,920 20,418								
3	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	81,098			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251103 2,15*37,72 Součet 81,098								
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	112,994			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 11,478 20,418 81,098 Součet 112,994								
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 129,940			CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 11,478 20,418 81,098 Součet 112,994								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		112,994*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 129,940			
6 K	16715111	Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	112,994			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
WV		11,478		11,478			
WV		20,418		20,418			
WV		81,098		81,098			
WV		Součet		112,994			
7 K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	203,389			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
WV		112,994*1,8		203,389			
8 K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	112,994			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
WV		11,478		11,478			
WV		20,418		20,418			
WV		81,098		81,098			
WV		Součet		112,994			
9 K	181351003	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	18,860			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
WV		0,5*37,72		18,860			
10 K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševev včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	18,860			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
WV		0,5*37,72		18,860			
11 M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,377			CS ÚRS 2024 02
WV		18,86*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,377			
12 K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 322,400			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
WV		1265,0+6,6+2,5+27,8+20,5		1 322,400			
WV		Součet		1 322,400			
D 2		Zakládání					
13 K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	5,028			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313611					
WV		(0,24*0,6*0,2*2+0,48*0,6*0,2*2)*4		0,691			
WV		(0,4*0,4*1,0*9)*2		2,880			
WV		(0,4*0,4*0,4*2+0,4*0,94*0,4)*2		0,557			
WV		0,5*0,5*0,9*2*2		0,900			
WV		Součet		5,028			
14 K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	46,848			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121					
WV		(0,24*2+0,6*2)*0,2*2*4		2,688			
WV		(0,48*2+0,6*2)*0,2*2*4		3,456			
WV		0,4*4*1,0*9*2		28,800			
WV		0,4*4*0,4*2*2		2,560			
WV		(0,94*2+0,4*2)*0,4*2		2,144			
WV		0,5*4*0,9*2*2		7,200			
WV		Součet		46,848			
15 K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	46,848			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122					
WV		(0,24*2+0,6*2)*0,2*2*4		2,688			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV			(0,48*2+0,6*2)*0,2*2*4		3,456				
VV			0,4*4*1,0*9*2		28,800				
VV			0,4*4*0,4*2*2		2,560				
VV			(0,94*2+0,4*2)*0,4*2		2,144				
VV			0,5*4*0,9*2*2		7,200				
VV			Součet		46,848				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce						
16	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	2,000				CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348101220						
17	M	5534233R	branka plotová jednokřídlá Pz 1060x2100mm	kus	2,000				
P			Poznámka k položce: přesná specifikace viz PD						
D	4		Vodorovné konstrukce						
18	K	434313113	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 16/20	m	9,000		CS ÚRS 2024 02		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/434313113						
VV			1,0*9		9,000				
D	5		Komunikace pozemní						
	K	561121101	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo výlešovacího materiálu, s rozproštěním, vhlčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	20,500		CS ÚRS 2024 02		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561121101						
VV			20,5		20,500				
20	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	1,845		CS ÚRS 2024 02		
		VV	20,5*0,09 *Přepočtené koeficientem množství		1,845				
21	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozproštěním, vhlčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 265,000		CS ÚRS 2024 02		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564201111						
VV			1265,0		1 265,000				
22	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 265,000		CS ÚRS 2024 02		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564710011						
VV			1265,0		1 265,000				
23	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 265,000		CS ÚRS 2024 02		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564730111						
VV			1265,0		1 265,000				
24	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 265,000		CS ÚRS 2024 02		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564751111						
VV			1265,0		1 265,000				
25	K	564801111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm	m2	1 265,000		CS ÚRS 2024 02		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564801111						
VV			1265,0		1 265,000				
26	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	57,400		CS ÚRS 2024 02		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011						
VV			6,6+2,5+27,8		36,900				
VV			20,5		20,500				
VV			Součet		57,400				
27	K	564942112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozproštěním a s hutněním, po zhutnění tl. 130 mm	m2	36,900		CS ÚRS 2024 02		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564942112					
	VV		6,6*2,5*27,8		36,900			
28	K	579231322	Venkovní lité pryžové dopadové povrchy na předem upravený terén, dvoustvrstvé tloušťky 10 mm + 30 mm (TPV granulát + SBR granulát), prováděné ručně, barva modrá RAL 5012	m2	1 265,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/579231322					
	VV		1265,0		1 265,000			
29	K	579291111	Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem	m	76,372			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/579291111					
	VV		1,5*11+0,25*10*2+0,5*10+1,0		27,500			
	VV		1,7*4+1,7*4+0,5*9		18,100			
	VV		3,14*0,7*14		30,772			
	VV		Součet		76,372			
30	K	5792911R	Venkovní lité pryžové povrchy - nástřih loga dvousložkovým elastickým lakem	kus	2,000			
31	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžkého	m2	36,900			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111					
	VV		6,6*2,5*27,8		36,900			
32	M	58381011	kostka řezanoštipaná dlažební žula 8x8x6cm	m2	37,638			CS ÚRS 2024 02
	VV		36,9*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		37,638			
33	K	596911111	Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,150			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596911111					
	VV		1,0*0,35*9		3,150			
34	M	59372020	prvek schodišťový z vibrolisovaného betonu š 350 v 150 dl 1000mm tryskaný povrch	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		9		9,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
35	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	12,670			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV		4,83*2+1,505*2		12,670			
36	M	59217003	obrubník zahradní betonový 500x50x250mm	m	12,923			CS ÚRS 2024 02
	VV		12,67*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		12,923			
37	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,800			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV		1,0*1,8		2,800			
38	M	59217012	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	m	2,856			CS ÚRS 2024 02
	VV		2,8*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		2,856			
39	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	73,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV		1,2*1,6+1,1,5+2,5+4,25+1,5+5,8+2,8		31,150			
	VV		14,5+6,85+12,5+6,5+1,5		41,850			
	VV		Součet		73,000			
40	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	74,460			CS ÚRS 2024 02
	VV		73*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		74,460			
41	K	916271122	Chodníkový obrubník z recyklované pryže kladený do pískového lože tl. do 40 mm svisle, s lepenými spoji, barva červená	m	21,900			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916271122					
	VV		3,3*2+7,65*2		21,900			

PČ	Typ	Kód	Popls	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
42	K	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm	m	4,600			CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV					4,600			
43	M	59227005	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x130/150mm	m	4,600			CS ÚRS 2024 02
44	M	59227012	rošt mřískový A15 Pz pro žlab š 130mm	m	37,500			CS ÚRS 2024 02
45	K	9360052R	Dodávka a montáž - street workout šikmá lavice	kus	2,000			
P								
Poznámka k položce: 1700x1000x1400mm přesná specifikace viz PD								
46	K	9360052R1	Dodávka a montáž - street workout sesiava	kus	2,000			
P								
Poznámka k položce: 2550x4950mm přesná specifikace viz PD								
47	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV					12,000			
48	M	7491011R	ocelový sedák 455x800x400mm	kus	12,000			
P								
Poznámka k položce: přesná specifikace viz PD								
D 998								
49	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	1 119,823			CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
50	K	998222198	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1 119,823			CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
51	K	998222199	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	21 276,637	CS ÚRS 2024 02		
Online PSC								
VV					21 276,637			
Poznámka k položce: 1119,823*19 'Přepočtené koeficientem množství								
D PSV								
Práce a dodávky PSV								
D 767								
Konstrukce zámečnické								
52	K	767531215	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2	m2	12,100			CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV					7,700			
VV					4,400			
VV					12,100			
Součet								
53	M	6975207R	čistící zóna - lapač písku	kus	12,100			
P								
Poznámka k položce: přesná specifikace viz PD								
54	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,218			CS ÚRS 2024 02
Online PSC								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Areál RAK - revitalizace kondičního areálu
Objekt: N - SO 02 - Fotbalové hřiště
KSO: Praha, Modřany
Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vysspa Sports Technology s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel: Petr Macek, Otevřená 680/7, Kuřim 664 34
Poznámka:

CC-CZ: 15.10.2025
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 664 599,91	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 664 599,91 0,00	21,00% 12,00%	979 565,98 0,00
Cena s DPH		v CZK	5 644 165,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Areál RAK - revitalizace kondičního areálu

Objekt:

N - SO 02 - Fotbalové hřiště

Místo:

Praha, Modřany

Zadavatel:

Vysspa Sports Technology s.r.o.

Účastník:

Datum:

15.10.2025

Projektant:

Petr Macek,

Zpracovatel:

Otevřená 680/7,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
762 - Konstrukce tesařské	
783 - Dokončovací práce - nátěry	

4 664 599,91

4 233 549,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Areál RAK - revitalizace kondičního areálu
Objekt: N - SO 02 - Fotbalové hřiště
Místo: Praha, Modřany
Zadavatel: Vysspa Sports Technology s.r.o.
Účastník:

Datum: 15.10.2025
Projektant: Petr Macek,
Zpracovatel: Otevřená 680/7,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 664 599,91
4 233 549,00

Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce					
1	K	131252502	Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,513
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131252502	
VV				3,14*0,18*0,18*0,95*13*2	
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,513
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117	
VV				3,14*0,18*0,18*0,95*13*2	
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	25,130
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119	
VV				3,14*0,18*0,18*0,95*13*2	
VV				2,513*10 *Přepočtené koeficientem množství	
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,513
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101	
VV				3,14*0,18*0,18*0,95*13*2	
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,523
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231	
VV				2,513*1,8	
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,513
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201	
VV				3,14*0,18*0,18*0,95*13*2	
7	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 174,000
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112	
VV				1 174,0	
VV				Součet	
D 2 Zakládání					
8	K	219991115	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 150 do 200 mm	m	20,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/219991115								
	W		0,8*13*2		20,800			
9	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	21,840			CS ÚRS 2024 02
WV								
10	K	275313611	20,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		21,840			
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313611								
	W		3,14*0,18*0,18*0,915*13*2		2,420			
11	K	275352111	Bednění základů patek ztracené (neodbedněné)	m2	26,892			CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275352111								
	W		3,14*0,36*0,915*13*2		26,892			
D 3								
Svislé a kompletní konstrukce								
12	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	26,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171123								
	W		13*2		26,000			
13	M	14550256	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x4mm	t	0,904			CS ÚRS 2024 02
WV								
13*2*5,0*6,95/1000								
14	M	1561921R	krytka plastová 60x60mm	kus	26,000			
15	M	1561530R	drát kruhový napínaví D 5mm	m	428,220			
WV								
26,22*2*3								
WV								
45,15*2*3								
WV								
Součet								
16	K	338171125	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171125								
	W		10		10,000			
17	M	14550256	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x4mm	t	0,286			CS ÚRS 2024 02
WV								
3,7*4								
WV								
4,4*6								
WV								
Mezisoučet								
WV								
41,2*6,95/1000								
18	K	348101240	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348101240								
	W		2		2,000			
19	M	5534234R	brána plotová 3100x2500mm	kus	2,000			
P								
Poznámka k položce:								
přesná specifikace viz PD vč. povrchové úpravy								
D 5								
Komunikace pozemní								
20	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozproštěním, vřícením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 174,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564201111								
	W		1174,0		1 174,000			
21	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 174,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564710011								
	W		1174,0		1 174,000			
22	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 174,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
23	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostitím a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	1 174,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV					1 174,000			
24	K	564801111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostitím a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 30 mm	m2	1 174,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV					1 174,000			
25	K	589161111R	Umělý trávník pro sportovní povrchy fotbalová hřiště, zcela bezzásypový, 3 druhy vláken, celková výška koberce min. 34 mm, celková hmotnost min. 4,700 g/m2, splňuje požadavky pro udělení certifikátu FIFA Quality	m2	1 174,000			
P								
Poznámká k položce: přesná specifikace viz PD								
VV					1 174,000			
26	K	589211111	Prefabrikovaná elastická podložka z pojené polyuretanové pěny tl. 10 mm	m2	1 174,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV					1 174,0			
27	K	589811121	Umělý trávník pro sportovní povrchy vodorovné značení (lajnování) fotbalových hřišť šířky 10 cm	m	211,594	CS ÚRS 2024 02		
Online PSC								
VV					86,000			
VV					48,000			
VV					24,000			
VV					42,000			
VV					6,594			
VV					5,000			
VV					211,594			
D 9								
28	K	916231111R	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z kameniva těžného				m	142,740			
P								
Poznámka k položce: včetně lepidla pro přilepení trávníku								
VV					142,740			
29	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	145,595	CS ÚRS 2024 02		
VV					145,595			
30	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	140,740	CS ÚRS 2024 02		
Online PSC								
VV					140,740			
31	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	143,555	CS ÚRS 2024 02		
VV					143,555			
32	K	916232R	Ochranná síť PP, oko 45mm, tl. 4mm, bílá	m2	463,905			
VV					293,475			
VV					170,430			
VV					463,905			
33	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	1 232,700	CS ÚRS 2024 02		
Online PSC								
VV					1 232,700			
D 998								
34	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	1 100,665	CS ÚRS 2024 02		
Online PSC								
35	K	998222198	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Při přilepek k ceně za zvětšení přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1 100,665	CS ÚRS 2024 02		

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998222198					
36	K 998222199	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvěštěný přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	20 912,635			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998222199					
W		1100,665*19 'Přepočtené koeficientem množství		20 912,635			
D PSV		Práce a dodávky PSV					
D 762		Konstrukce tesafské					
37	K 762115210	Montáž konstrukce stěn a příček na sraz (na hladko - bez zářezů) z lepených hranolů pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 120 cm2	m	1 029,300			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762115210					
W		45,15*5*2		451,500			
W		26,22*5*2		262,200			
W		13,15*12*2		315,600			
W		Součet		1 029,300			
38	M 61223267	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x80-280mm pohledový	m3	4,941			CS ÚRS 2024 02
W		45,15*5*2		451,500			
W		26,22*5*2		262,200			
W		13,15*12*2		315,600			
W		Mezisoučet		1 029,300			
W		1029,3*0,04*0,12		4,941			
39	K 998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,174			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762101					
D 783		Dokončovací práce - nátery					
40	K 783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	329,376			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101403					
W		45,15*5*2		451,500			
W		26,22*5*2		262,200			
W		13,15*12*2		315,600			
W		Mezisoučet		1 029,300			
W		(0,04*2+0,12*2)*1029,3		329,376			
41	K 783128101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	329,376			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783128101					
W		45,15*5*2		451,500			
W		26,22*5*2		262,200			
W		13,15*12*2		315,600			
W		Mezisoučet		1 029,300			
W		(0,04*2+0,12*2)*1029,3		329,376			
42	K 783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmašťovačem vodou ředitelným	m2	76,762			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301311					
W		0,06*4*4,0*13*2		24,960			
W		0,06*4*3,6*4		3,456			
W		0,06*4*4,3*6		6,192			
W		0,06*4*3,1*2		1,488			
W		0,06*4*4,0*13*2		24,960			
W		0,06*4*0,5*13*2+0,06*4*26,22*2		15,706			
W		Součet		76,762			
43	K 783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	76,762			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301401					
W		0,06*4*4,0*13*2		24,960			
W		0,06*4*3,6*4		3,456			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	783324101	0,06*4*4,3*6	m2	6,192			CS ÚRS 2024 02
			0,06*4*3,1*2		1,488			
			0,06*4*4,0*13*2		24,960			
			0,06*4*0,5*13*2+0,06*4*26,22*2		15,706			
			Součet		76,762			
			Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový		76,762			
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783324101					
			0,06*4*4,0*13*2		24,960			
			0,06*4*3,6*4		3,456			
			0,06*4*4,3*6		6,192			
45	K	783327101	0,06*4*3,1*2	m2	1,488			CS ÚRS 2024 02
			0,06*4*4,0*13*2		24,960			
			0,06*4*0,5*13*2+0,06*4*26,22*2		15,706			
			Součet		76,762			
			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový		76,762			
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783327101					
			0,06*4*4,0*13*2		24,960			
			0,06*4*3,6*4		3,456			
			0,06*4*4,3*6		6,192			
			0,06*4*3,1*2		1,488			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Areál RAK - revitalizace kondičního areálu
Objekt: N - SO 03 - Multifunkční hřiště

KSO: Místo: Praha, Modřany

Zadavatel: CC-CZ: 15.10.2025
Účastník: Vysspa Sports Technology s.r.o.
IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: Petr Macek, Otevřená 680/7, Kuřim 664 34

Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH		3 973 623,35	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 973 623,35 0,00	21,00% 12,00%	834 460,90 0,00
Cena s DPH		v CZK	4 808 084,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Areal RAK - revitalizace kondičního areálu
Objekt: N - SO 03 - Multifunkční hřiště
Místo: Praha, Modřany
Zadavatel: Vysspa Sports Technology s.r.o.
Účastník:

Datum: 15.10.2025
Projektant: Petr Macek,
Zpracovatel: Otevřená 680/7,

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 3 973 623,35 3 612 870,89

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
762 - Konstrukce tesařské	
767 - Konstrukce zámečnické	
783 - Dokončovací práce - nátěry	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Areál RAK - revitalizace kondičního areálu
Objekt: N - SO 03 - Multifunkční hřiště
Místo: Praha, Modřany
Zadavatel: Vysspa Sports Technology s.r.o.
Účastník: Petr Macek,
Otevřená 680/7,

Datum: 15.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 973 623,35
3 612 870,89

Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce						
1	K	131252502	Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,556			
Online PSC								CS ÚRS 2024 02
					2,513			
					0,377			
					1,666			
					4,556			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,556			
Online PSC								CS ÚRS 2024 02
					2,513			
					0,377			
					1,666			
					4,556			
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	45,560			
Online PSC								CS ÚRS 2024 02
					2,513			
					0,377			
					1,666			
					4,556			
					45,560			
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neutěhletého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,556			
Online PSC								CS ÚRS 2024 02
					2,513			
					0,377			
					1,666			
					4,556			
					45,560			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,201			
Online PSC								CS ÚRS 2024 02
					8,201			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,556			CS ÚRS 2024 02		
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201							
		W	3,14*0,18*0,18*0,95*13*2		2,513					
		W	3,14*0,2*0,2*0,5*6		0,377					
		W	0,7*0,7*0,85*2*2		1,666					
		W	Součet		4,556					
7	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 106,000					CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112							
		W	1106,0		1 106,000					
		W	Součet		1 106,000					
	D	2	Zakládání							
8	K	219991115	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 150 do 200 mm	m	24,400					CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/219991115							
		W	0,8*13*2		20,800					
		W	0,6*6		3,600					
		W	Součet		24,400					
9	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	21,840					CS ÚRS 2024 02
		W	20,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,840					
10	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	m	3,780					CS ÚRS 2024 02
		W	0,6*6		3,600					
		W	3,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,780					
11	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,985					CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313611							
		W	3,14*0,18*0,18*0,915*13*2		2,420					
		W	3,14*0,2*0,2*0,75*6		0,565					
		W	Součet		2,985					
12	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	0,750					CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313811							
		W	0,5*0,5*0,75*2*2		0,750					
13	K	275352111	Bednění základů patek ztracené (neodbedněné)	m2	38,544					CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275352111							
		W	3,14*0,36*0,915*13*2		26,892					
		W	3,14*0,4*0,75*6		5,652					
		W	0,5*0,75*4*2*2		6,000					
		W	Součet		38,544					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce							
14	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	26,000					CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171123							
		W	13*2		26,000					
15	M	14550256	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x4mm	t	0,904					CS ÚRS 2024 02
		W	13*2*5,0*6,95/1000		0,904					
16	M	1561921R	krytka plastová 60x60mm	kus	26,000					
17	M	1561530R	drát kruhový napínací D 5mm	m	415,200					
		W	25,21*2*3		151,260					
		W	43,99*2*3		263,940					
		W	Součet		415,200					
18	K	338171125	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	10,000					CS ÚRS 2024 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171125		10,000			
WV		10					
19	M 14550256	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x4mm	t	0,288			CS ÚRS 2024 02
WV		4,0*4		16,000			
WV		4,25*6		25,500			
WV		Mezisoučet		41,500			
WV		41,5*6,95/1000		0,288			
20	K 348101240	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 6 do 8 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348101240		2,000			
WV		2					
21	M 5534234R	brána plotová 3100x2500mm	kus	2,000			
P		Poznámka k položce: přesná specifikace viz PD vč. povrchové úpravy					
D 5		Komunikace pozemní					
22	K 564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozproštěním, vřčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 106,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564201111		1 106,000			
WV		1106,0					
23	K 564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 106,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564710011		1 106,000			
WV		1106,0					
24	K 564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 106,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564730111		1 106,000			
WV		1106,0					
25	K 564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 106,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564751111		1 106,000			
WV		1106,0					
26	K 564801111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm	m2	1 106,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564801111		1 106,000			
WV		1106,0					
27	K 579231322	Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén jednovrstvé tloušťky 10 mm včetně stabilizační vrstvy tloušťky 35 mm, prováděné strojně plochy přes 300 m2, barva modrá RAL 5009	m2	1 106,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/579231322		1 106,000			
WV		1106,0					
28	K 579291111	Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem	m	958,920			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/579291111		958,920			
WV		40,0*2+20,0*2+0,8*4+22,1*2+1,8*4+20,0+9,5*2		213,600			
WV		0,8*4		3,200			
WV		23,77*4+10,97*3+8,23*2+12,8+1,0*2+0,125*2		159,500			
WV		(18,0*2+9,0*5+0,15*4)*2		163,200			
WV		(24,58*2+15,05*3+24,3*2+16,4*2+5,6*2+4,8*2+11,2+2,0)*2		419,420			
WV		Součet		958,920			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
29	K 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	138,420			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213		138,420			
WV		44,0*2+25,21*2					
30	M 59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	141,188			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		138,42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		141,188			
31	K	916232R	Ochranná síť PP, oko 45mm, tl. 4mm, bílá	m2	449,865			
	WV		44,0*3,25*2		286,000			
	WV		25,21*3,25*2		163,865			
	WV		Součet		449,865			CS ÚRS 2024 02
32	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	1 161,300			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726123		1 161,300			
	WV		1106,0*1,05					
	D	998	Přesun hmot					
33	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	987,326			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998222012					
34	K	998222198	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	987,326			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998222198					
35	K	998222199	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	18 759,194			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998222199					
	WV		987,326*19 'Přepočtené koeficientem množství		18 759,194			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	762	Konstrukce tesařské					
36	K	762115210	Montáž konstrukce stěn a příček na sraz (na hladko - bez zářezů) z lepených hranolů pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 120 cm2	m	692,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762115210					
	WV		43,99*5*2		439,900			
	WV		25,21*5*2		252,100			
	WV		Součet		692,000			CS ÚRS 2024 02
37	M	61223267	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x80-280mm pohledový	m3	3,322			
	WV		43,99*5*2		439,900			
	WV		25,21*5*2		252,100			
	WV		Mezisoučet		692,000			
	WV		692,0*0,04*0,12		3,322			
38	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,462			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762101					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
39	K	7679951R	Dodávka a montáž pouzder pro volejbalové kúly vč. víček	kus	6,000			
40	K	7679951R1	Dodávka a montáž futsalové branky	kus	2,000			
41	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,024			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
42	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	221,440			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101403					
	WV		43,99*5*2		439,900			
	WV		25,21*5*2		252,100			
	WV		Mezisoučet		692,000			
	WV		(0,04*2+0,12*2)*692,0		221,440			
43	K	783128101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	221,440			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783128101								
	Online PSC							
	W		43,99*5*2		439,900			
	W		25,21*5*2		252,100			
	W		Mezisoučet		692,000			
	W		(0,04*2+0,12*2)*692,0		221,440			
44	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmašťovačem vodou ředitelným	m2	67,728			CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301311								
	Online PSC							
	W		0,06*4*4,0*13*2		24,960			
	W		0,06*4*4,0*4		3,840			
	W		0,06*4*4,25*6		6,120			
	W		0,06*4*3,14*2		1,507			
	W		0,06*4*4,0*10*2		19,200			
	W		0,06*4*25,21*2		12,101			
	W		Součet		67,728			
45	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru omezení	m2	67,728			CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301401								
	Online PSC							
	W		0,06*4*4,0*13*2		24,960			
	W		0,06*4*4,0*4		3,840			
	W		0,06*4*4,25*6		6,120			
	W		0,06*4*3,14*2		1,507			
	W		0,06*4*4,0*10*2		19,200			
	W		0,06*4*25,21*2		12,101			
	W		Součet		67,728			
46	K	783324101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	67,728			CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783324101								
	Online PSC							
	W		0,06*4*4,0*13*2		24,960			
	W		0,06*4*4,0*4		3,840			
	W		0,06*4*4,25*6		6,120			
	W		0,06*4*3,14*2		1,507			
	W		0,06*4*4,0*10*2		19,200			
	W		0,06*4*25,21*2		12,101			
	W		Součet		67,728			
47	K	783327101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	67,728			CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783327101								
	Online PSC							
	W		0,06*4*4,0*13*2		24,960			
	W		0,06*4*4,0*4		3,840			
	W		0,06*4*4,25*6		6,120			
	W		0,06*4*3,14*2		1,507			
	W		0,06*4*4,0*10*2		19,200			
	W		0,06*4*25,21*2		12,101			
	W		Součet		67,728			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Areál RAK - revitalizace kondičního areálu
Objekt: N - SO 04 - Dětské hřiště
KSO: Praha, Modřany
Místo:
Zadavatel:
Účastník: Vysspa Sports Technology s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel: Petr Macek, Otevřená 680/7, Kuřim 664 34
Poznámka:

CC-CZ: 15.10.2025
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	788 298,66		
DPH základní snížená	Základ daně 788 298,66 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 165 542,72 0,00
Cena s DPH	v CZK		953 841,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Areál RAK - revitalizace kondičního areálu

Objekt:

N-SO 04 - Dětské hřiště

Misto:

Praha, Modřany

Zadavatel:

Účastník:

Datum:

15.10.2025

Projektant:

Petr Macek,

Zpracovatel:

Otevřená 680/7,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

788 298,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Areál RAK - revitalizace kondičního areálu

Objekt:

N - SO 04 - Dětské hřiště

Místo:

Praha, Modřany

Zadavatel:

Vysspa Sports Technology s.r.o.

Účastník:

Datum: 15.10.2025

Projektant:

Petr Macek,

Zpracovatel:

Otevřená 680/7,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

788 298,66

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce						
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	2,073			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213701					
		W	0,4*0,4*0,3*2		0,096			
		W	0,45*0,25*0,25*2*4		0,225			
		W	0,5*0,5*1,2*2		0,600			
		W	0,4*0,4*1,2*3*2		1,152			
		W	Součet		2,073			
2	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	30,713			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251102					
		W	72,5*0,385		27,913			
		W	3,5*0,4*2		2,800			
		W	Součet		30,713			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32,786			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
		W	2,073*30,713		32,786			
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	327,860			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
		W	2,073*30,713		32,786			
		W	32,786*10 'Přepočtené koeficientem množství		327,860			
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	32,786			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
		W	2,073*30,713		32,786			
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	59,015			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
		W	32,786*1,8		59,015			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	32,786			CS ÚRS 2024 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201		32,786			
WV		2,073+30,713					
8	K 181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	79,500			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112		72,500			
WV		72,5		7,000			
WV		3,5*2		79,500			
WV		Součet					
9	K 183101313	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	18,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183101313		18,000			
WV		18					
10	M 10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,900			CS ÚRS 2024 02
WV		18*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,900			
11	K 183205112	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 3	m2	15,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183205112		15,000			
WV		15,0					
12	K 184102311	Výsadba keře bez bału do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m v terénu	kus	18,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102311		18,000			
WV		18					
13	M 0265202R	plací zob (Ligustrum vulgare)	kus	18,000			
D 2		Zakládání					
14	K 275313611	Zaklady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,602			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313611		0,058			
WV		3,14*0,175*0,175*0,3*2		0,169			
WV		0,44*0,2*0,24*2*4		0,471			
WV		3,14*0,25*0,25*1,2*2		0,904			
WV		3,14*0,2*0,2*1,2*3*2		1,602			
WV		Součet					
15	K 275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	15,928			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121		0,659			
WV		3,14*0,35*0,3*2		2,458			
WV		(0,44*2+0,2*2)*0,24*2*4		3,768			
WV		3,14*0,5*1,2*2		9,043			
WV		3,14*0,4*1,2*3*2		15,928			
WV		Součet					
16	K 275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	15,928			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122					
D 5		Komunikace pozemní					
17	K 564201011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozproštěním, vhlčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2,	m2	72,500			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564201011		72,500			
WV		po zhutnění tl. 40 mm					
18	K 564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	72,500			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564710001		72,500			
WV		72,5					
19	K 564730101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	72,500			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564730101		72,500			
WV		72,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprosením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564751101 72,5	m2	72,500			CS ÚRS 2024 02
21	K	564801011	Podklad ze šterkodriti ŠD s rozprosením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564801011 72,5	m2	72,500			CS ÚRS 2024 02
22	K	579231312	Venkovní lité pryžové dopadové povrchy na předem upravený terén, dvouvrstvé tloušťky 10 mm + 30 mm (TPV granulát + SBR granulát), prováděné ručně, barva hnědá RAL 1011 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/579231312 72,5	m2	72,500			CS ÚRS 2024 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
23	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213 39,0	m	39,000			CS ÚRS 2024 02
24	M	59217012	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm 39*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m	39,780			CS ÚRS 2024 02
25	K	916231293	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou Připlatek k cenám za osazení oblokového obrubníku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231293 39,0	m	39,000			CS ÚRS 2024 02
26	K	936004121	Zřízení dětského pískoviště Připlatek k cenám za zřízení vnitřního prostoru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936004121 Poznámká k položce: přesná specifikace viz PD 3,14*1,0*1,0*2	m2	6,280			CS ÚRS 2024 02
27	K	9360041R	Zřízení dětského pískoviště s rámem z Cortenové oceli Poznámká k položce: přesná specifikace viz PD 3,14*2,0*2	m	12,560			
28	K	936005212	Montáž dětské houpacíky řetězové s ocelovou konstrukcí dvoustupňové https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936005212 Poznámká k položce: přesná specifikace viz PD	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
29	M	7492000R	dřevěná rámová houpacka dvoustupňová v 2,4m Poznámká k položce: přesná specifikace viz PD	kus	1,000			
30	K	936104213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936104213 2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
31	M	74910130R	koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný obsah 50L Poznámká k položce: přesná specifikace viz PD	kus	2,000			
32	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936124113 4	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
33	M	7491011R	lavička s opěradlem - 1500x700x820mm konstrukce ocelová Poznámká k položce: přesná specifikace viz PD	kus	4,000			
D 998 Přesun hmot								
34	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	77,497			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998222198										
35	K	998222198	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	77,497			CS ÚRS 2024 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998222198										
36	K	998222199	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	1 472,443			CS ÚRS 2024 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998222199										
VV 77,497*19 'Přepočtené koeficientem množství										
D PSV Práce a dodávky PSV										
D 767 Konstrukce zámečnické										
37	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	50,000			CS ÚRS 2024 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995114										
VV 50										
38	M	55342R	stínící konstrukce	kus	2,000					
P Poznámka k položce: přesná specifikace viz PD										
VV 2										
39	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,016			CS ÚRS 2024 02		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101										

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Areál RAK - revitalizace kondičního areálu

Objekt:
N - SO 05 - Systém nakládání s dešťovými vodami

KSO:
Místo: Praha, Modřany

Zadavatel:

Účastník:
Vysspa Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Petr Macek, Otevřená 680/7, Kuřim 664 34

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 794 928,05	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 794 928,05 0,00	21,00% 12,00%	796 934,89 0,00
Cena s DPH		v CZK	4 591 862,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Areál RAK - revitalizace kondičního areálu

Objekt:

N - SO 05 - Systém nakládání s dešťovými vodami

Místo:

Praha, Modřany

Zadavatel:

Vysspa Sports Technology s.r.o.

Účastník:

Datum:

15.10.2025

Projektant:

Petr Macek,

Zpracovatel:

Otevřená 680/7,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
4 - Vodorovné konstrukce	
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	
3 794 928,05	
3 794 928,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,0+6,0+18,0		27,000			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	740,994			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117		740,994			
VV			53,372+55,52+240,638+391,464					
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neutěhletého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	740,994			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111		740,994			
VV			53,372+55,52+240,638+391,464					
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 333,789			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231		1 333,789			
VV			(53,372+55,52+240,638+391,464)*1,8					
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	740,994			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201		740,994			
VV			53,372+55,52+240,638+391,464					
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	102,192			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101		102,192			
VV			2,0*2,0*5,6		22,400			
VV			1,2*8,0*3,45		33,120			
VV			2,0*2,0*2,1		8,400			
VV			1,2*8,0*1,94		18,624			
VV			2,0*2,0*1,78		7,120			
VV			1,2*6,0*1,74		12,528			
VV			Součet		102,192			
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	75,780			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101		45,780			
VV			76,3*0,6*1,0		30,000			
VV			20,0*0,6*2,5		75,780			
VV			Součet		102,192			
12	K	174251109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3				CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251109					
VV			2,0*2,0*5,6		22,400			
VV			1,2*8,0*3,45		33,120			
VV			2,0*2,0*2,1		8,400			
VV			1,2*8,0*1,94		18,624			
VV			2,0*2,0*1,78		7,120			
VV			1,2*6,0*1,74		12,528			
VV			Součet		102,192			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	355,338			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
VV			4,0*0,6*2,9*2		13,920			
VV			5,6*0,6*1,7		5,712			
VV			23,6*0,6*1,3		18,408			
VV			42,0*0,6*0,9		22,680			
VV			41,0*0,6*1,1		27,060			
VV			26,0*0,6*0,9*8		112,320			
VV			26,6*0,6*0,9*8		114,912			
VV			(13,5*2+11,1+11,6+5,2+6,2)*0,6*1,1		40,326			
VV			Součet		355,338			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
14	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	710,676			CS ÚRS 2024 02	
	WV		355,338*2 'Přepočtené koeficientem množství		710,676				
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	159,767			CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/2125151101						
	WV		15,5*4,5*3,45-14,4*3,6*1,56		159,767				
16	M	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	319,534			CS ÚRS 2024 02	
	WV		159,767*2 'Přepočtené koeficientem množství		319,534				
			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	28,890			CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/2125151101						
	WV		(76,3+20,0)*0,6*0,5		28,890				
18	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	57,780			CS ÚRS 2024 02	
	WV		28,89*2 'Přepočtené koeficientem množství		57,780				
	D	2	Zakládání						
19	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	312,444			CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971122						
	WV		(14,4*2,13*2+2,13*3,6*2+3,6*14,4*4)*1,1		312,444				
	WV		Součet		312,444				
20	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	370,090			CS ÚRS 2024 02	
	WV		312,444*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		370,090				
21	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	1 998,600			CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971122						
	WV		4,0*(0,6*2+3,0*2)		28,800				
	WV		5,6*(0,6*2+1,8*2)		26,880				
	WV		23,6*(0,6*2+1,4*2)		94,400				
	WV		42,0*(0,6*2+1,0*2)		134,400				
	WV		41,0*(0,6*2+1,2*2)		147,600				
	WV		26,0*(0,6*2+1,0*2)*8		665,600				
	WV		26,6*(0,6*2+1,0*2)*8		680,960				
	WV		(13,5*2+11,1+11,6+5,2+6,2)*(0,6*2+1,2*2)		219,960				
	WV		Součet		1 998,600				
22	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	2 367,342			CS ÚRS 2024 02	
	WV		1998,6*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		2 367,342				
23	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	3,488			CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212572111						
	WV		15,5*4,5*0,05		3,488				
24	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	481,900			CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212750101						
	WV		26,0*8		208,000				
	WV		26,6*8		212,800				
	WV		6,2+11,6+13,5+13,5+11,1+5,2		61,100				
	WV		Součet		481,900				
25	K	212750104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 200	m	28,800			CS ÚRS 2024 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC W 26 K 212750133 Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 neperforovaná DN 160 Online PSC W 19,1+22,3+18,4+21,2 28,800 81,000 CS ÚRS 2024 02								
Online PSC W 27 K 451573111 Vodorovné konstrukce Online PSC W 1,0*1,0*0,1*2 0,200 0,100 0,200 0,480 0,336 1,316 CS ÚRS 2024 02								
Online PSC W 28 K 871353120 Vedení trubní dálková a přípojná Online PSC W 76,3 76,300 CS ÚRS 2024 02								
Online PSC W 29 M 28611136 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 200 Online PSC W 76,3 76,300 CS ÚRS 2024 02								
Online PSC W 30 K 871353121 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4 Online PSC W 20,0 20,000 CS ÚRS 2024 02								
Online PSC W 31 M 28611167 76,3*1,03 *Přepočtené koeficientem množství Online PSC W 20,0 20,000 CS ÚRS 2024 02								
Online PSC W 32 K 877350310 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200 Online PSC W 20,600 20,600 CS ÚRS 2024 02								
Online PSC W 33 M 28617173 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8 Online PSC W 2,000 2,000 CS ÚRS 2024 02								
Online PSC W 34 K 877350310 20*1,03 *Přepočtené koeficientem množství Online PSC W 2,000 2,000 CS ÚRS 2024 02								
Online PSC W 35 M 28617183 koleno kanalizační PP třívrstvé DN 200x30° Online PSC W 5,000 5,000 CS ÚRS 2024 02								
Online PSC W 36 K 877350320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200 Online PSC W 1,000 1,000 CS ÚRS 2024 02								
Online PSC W 37 M 28617208 koleno kanalizační PP třívrstvé DN 200x45° Online PSC W 1,000 1,000 CS ÚRS 2024 02								
Online PSC W 38 K 877355124 odbočka kanalizační PP třívrstvá DN 200/200 Online PSC W 1,000 1,000 CS ÚRS 2024 02								
Online PSC W 39 M 28651326 Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí plastové plnostěnné, přípojka DN 200 Online PSC W 1,000 1,000 CS ÚRS 2024 02								
Online PSC W 40 K 894411311 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 Online PSC W 2,000 2,000 CS ÚRS 2024 02								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		2			2,000			
41	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
42	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411311					
43	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
44	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411311					
45	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
46	K	8944112411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/8944112411					
47	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
48	K	8944114111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/8944114111					
VV		2			2,000			
49	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
50	K	895270101	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 průchozí	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270101					
51	K	895270102	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 odbočné	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270102					
VV		2+2			4,000			
52	K	895270131	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270131					
53	K	895270131	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270131					
VV		2+2			4,000			
54	K	895270135	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm Příplatek k ceně -0131 za uříznutí šachtového prodloužení	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270135					
55	K	895270135	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm Příplatek k ceně -0131 za uříznutí šachtového prodloužení	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270135					
VV		2+2			4,000			
56	K	895270151	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm redukce DN 250/100-200	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270151					
57	K	895270151	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm redukce DN 250/100-200	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270151					
VV		2+2			4,000			
58	K	895270201	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm poklop plastový pro třídu zatížení A 15	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270201					
59	K	895270201	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm poklop plastový pro třídu zatížení A 15	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895270201					
VV		2+2			4,000			
60	K	897171114	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 60 do 250 m3	m3	80,870			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/897171114								
	Online PSC		14,4*3,6*1,56		80,870			
61	K	899112112	Osazení poklopů šachtových plastových nebo kompozitních včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50	kus	2,000			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899112112								
62	M	63126036	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 A15	kus	2,000	CS ÚRS 2024 02		
63	K	899914214	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru přes 250 do 300 mm	m	27,000	CS ÚRS 2024 02		
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899914214								
	Online PSC		3,0*6,0*18,0		27,000			
64	M	14011110	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm	m	28,350			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953735113								
	Online PSC		3,8*2*14,4*2+5,0		41,400	CS ÚRS 2024 02		
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101								
	D	998	Přesun hmot					
66	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1 245,744			
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nulu

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nulu. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu – Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST