

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry - STAVBA

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

101.1 Část komunikace u mostů

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

101.1 / 001

Číslo ZBV:

4

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	235 875,98	235 875,98

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	235 875,98	235 875,98

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list																										
Název Stavby dle SoD: III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry - STAVBA Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101.1 Část komunikace u mostů	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 101.1 / 001	Číslo ZBV / Skupina změny: 4.3																								
Strany smlouvy o dílo S-1931/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.6.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10																										
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>7</td><td>počet listů</td></tr></table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	7	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																								
2. Změnový list	2	počet listů																								
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																								
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																								
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																								
6. Přehled dokladů	1	počet listů																								
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů																								
Další doklady dle přehledu dokladů	7	počet listů																								
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: VDZ, svodidlo u propustku, Při technické prohlídce, před spuštěním do provozu, byl zápisem v SD vznesen požadavek ze strany PČR na doplnění VDZ a svodidla u propustku. Tyto změny jsou oprávněným požadavkem orgánu státní správy s cílem zvýšení bezpečnosti silničního provozu na nově zhotoveném díle. VDZ bude provedeno barvou, a následně po skončení zimního období bude obnoveno opět barvou - jedná se o komunikaci III. třídy. Tato změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 235 875,98 Kč. Jedná se o Změny nepředvídané, vzniklé na základě požadavků třetích stran v průběhu výstavby, které jsou podle čl. 5, odst. 1, písm. c) a čl. 10, odst. 2, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.																										

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	235 875,98	235 875,98	235 875,98

Technická pomoc Objednatele jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Jan Kubiček podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing Jan Gajzler podpis

Stavební dozor: jméno Ing Václav Výmola podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno xxx podpis

Zástupce Objednatele: jméno Lucie Jandíková podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Petr Škvařil Ing Martin Lukas podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby:	III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery - STAVBA
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101.1 / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Část komunikace u mostů

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 065 648,74

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 065 648,74	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	235 875,98	235 875,98	7,69%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	3 301 524,72	235 875,98	7,69%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry - STAVBA								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.1 Část komunikace u mostů								101.1 / 001					
Číslo a název rozpočtu: 101.1 Komunikace								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	36,000	87,625	51,625	3 105,17	111 786,12	0,00	160 304,40	272 090,52	160 304,40	143,40%
		Nové položky											
100	915111.N	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	602,500	602,500	125,43	0,00	0,00	75 571,58	75 571,58	75 571,58	100,00%
		Celkem							0,00	235 875,98		235 875,98	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Kubiček

Za Objednatele: Ing Václav Výmola (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery - STAVBA

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	36 848 675,89
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	38 487 623,71
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	46 570 024,69
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	104,45%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 638 947,82
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	4,45%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	11 054 602,77

12=(1)*0,15	Limit	5 527 301,38
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34 +37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery - STAVB	0,00	1 638 947,82	1 638 947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 947,82	1 638 947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	1	DIO / Omezení tonáže na objízdné trase	0,00	187 286,37	187 286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 286,37	187 286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	2	Opěrné zdi / Podkladní betony	0,00	785 558,93	785 558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 558,93	785 558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3	Most ev.č. 1124-2 / úprava tvaru křídel mostu	0,00	430 226,55	430 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 226,55	430 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1	4	Část komunikace u mostů / VDZ, svodidlo u propustku	0,00	235 875,98	235 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 875,98	235 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název stavby:	III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry - STAVBA
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Část komunikace u mostů
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.1 / 001

Doklad	počet listů
07 Soupis prací po změnách	1
08 Žádost Zhotovitele	1
09 Pokyn Objednatele	2
10 Vyjádření AD	1
11 Vyjádření TDI	1
12 Zápis ve SD	1
13 půdorys svodidla u propustku	1
Počet listů celkem	7

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry - STAVBA Číslo a název SO/PS: SO 101.1 Část komunikace u mostů Číslo a název rozpočtu: 101.1 Komunikace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1 Skupina změn 3					
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	225,864	225,864	0,000	225,83	51 006,87	0,00	0,00	51 006,87	0,00	0,00%
2	015760	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	96,799	96,799	0,000	903,32	87 440,47	0,00	0,00	87 440,47	0,00	0,00%
3	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	134,443	134,443	0,000	684,57	92 035,64	0,00	0,00	92 035,64	0,00	0,00%
4	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	20,653	20,653	0,000	66,62	1 375,90	0,00	0,00	1 375,90	0,00	0,00%
5	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	20,653	20,653	0,000	186,26	3 846,83	0,00	0,00	3 846,83	0,00	0,00%
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	20,653	20,653	0,000	81,69	1 687,14	0,00	0,00	1 687,14	0,00	0,00%
7	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	103,266	103,266	0,000	56,46	5 830,40	0,00	0,00	5 830,40	0,00	0,00%
8	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	103,266	103,266	0,000	21,45	2 215,06	0,00	0,00	2 215,06	0,00	0,00%
9	56144	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM	M2	1 344,425	1 344,425	0,000	534,36	718 406,94	0,00	0,00	718 406,94	0,00	0,00%
10	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	1 344,425	1 344,425	0,000	270,79	364 056,85	0,00	0,00	364 056,85	0,00	0,00%
11	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 344,425	1 344,425	0,000	24,28	32 642,64	0,00	0,00	32 642,64	0,00	0,00%
12	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 688,850	2 688,850	0,000	22,58	60 714,23	0,00	0,00	60 714,23	0,00	0,00%
13	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 344,425	1 344,425	0,000	299,23	402 292,29	0,00	0,00	402 292,29	0,00	0,00%
14	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 344,425	1 344,425	0,000	338,75	455 423,97	0,00	0,00	455 423,97	0,00	0,00%
15	574F58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	1 344,425	1 344,425	0,000	343,26	461 487,33	0,00	0,00	461 487,33	0,00	0,00%
16	89711	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	KUS	1,000	1,000	0,000	13 610,80	13 610,80	0,00	0,00	13 610,80	0,00	0,00%
17	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	9,000	9,000	0,000	13 610,80	122 497,20	0,00	0,00	122 497,20	0,00	0,00%
18	9113C1	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	36,000	87,625	51,625	3 105,17	111 786,12	0,00	160 304,40	272 090,52	160 304,40	143,40%
		ZBV4: svodidlo u propustku (dlouhý a krátký náběh) 8,83+38+4,795											
19	9113C3	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	36,000	36,000	0,000	282,29	10 162,44	0,00	0,00	10 162,44	0,00	0,00%
20	9183A2	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	11,000	11,000	0,000	2 755,13	30 306,43	0,00	0,00	30 306,43	0,00	0,00%
21	931316	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	165,170	165,170	0,000	140,01	23 125,45	0,00	0,00	23 125,45	0,00	0,00%
22	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	11,000	11,000	0,000	1 051,24	11 563,64	0,00	0,00	11 563,64	0,00	0,00%
23	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	1,000	0,000	2 134,10	2 134,10	0,00	0,00	2 134,10	0,00	0,00%
Nové položky													
100	915111.N	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKĚ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	602,500	602,500	125,43	0,00	0,00	75 571,58	75 571,58	75 571,58	100,00%
		ZBV4: V4+V1a+přechod pro chodce (0,125*(2000+290)+5*6/2) *2 OTSKP 2024											
Celkem								3 065 648,74	0,00	235 875,98	3 301 524,72	235 875,98	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:



PORR a.s., Čechy/Stavby mostů
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

KSÚS Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Vaše značka: .
Váš dopis ze dne: .
Naše značka: 003/N
Náš dopis:
Jméno: .
Telefon:
Mobil:
Email:

Praha, 09.10.2024

Věc: Žádost o vydání pokynu k variaci (Žádost o změnu rozsahu díla)

Akce: III/1124 Nesperry, mosty ev. č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry - STAVBA

Vážení obchodní partneři,
Na základě SOD č. S-1931/00066001/2023, soupisu prací SO 201 Most ev.č. 1124-2. Vás žádáme o vydání Žádosti o změnu rozsahu díla (pokynu k variaci), (dle čl. 6.7 SOD) na akci „III/1124 Nesperry, mosty ev. č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry - STAVBA“.

Jedná se o změnu během výstavby typu 3 (dle Směrnice R-Sm-36).

Popis změny: Zvýšení rozsahu díla s vlivem na cenu díla.

Během pochůzky na stavbě vznesl zástupce PČR požadavek na doplnění VDZ (zápis ve SD). Tuto úpravu zadávací dokumentace neobsahovala. Jedná se o provedení VDZ v tomto rozsahu:

- Vyznačení vodících čar V4 (0,125) a středové čáry V1a (0,125) v celém úseku průtahu obcí, mimo křižovatek a vyznačení přechodu pro chodce.
- V místě propustky SO 202 doplnit svodidla, s osazením tohoto bezpečnostního prvku také zadávací dokumentace nepočítala.

Dále byl od starosty Nesper vznesen požadavek na opravu místní komunikace, která byla částečně stavbou a místním provozem zasažena a je třeba ji opravit v ploše cca 350m².

Odhadované smluvní dopady: Navýšení ceny díla je Zhotovitelem odhadováno na cca 328 000 Kč (bude upřesněno v rámci zpracování ZBV), bez vlivu na termín dokončení díla.

S pozdravem
Jan Kubiček

Příloha: Půdorys svodidla - 1 strana

Porr a.s.
Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
Tel. +420 267 226 111
Fax +420 267 226 801
porras@porr.cz

Sídlo: Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006
IČO 43005560, DIČ CZ43005560

Raiffeisenbank a.s.
IBAN CZ975500001091107720
BIC R7BCCZPP

www.porr.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

PORR a.s., Čechy/Stavby mostů Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
--

Věc : „
„III/1124 Nespery, mosty ev. č. 1124-2 a
1124-3 před obcí Nespery - STAVBA“ – Pokyn (ZBV č. 4)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. **III/1124 Nespery**, Vám tímto v souladu s článkem 6.7. smlouvy o dílo vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

III/1124 Nespery, mosty ev. č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery:
Na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti **změny č.4:**

1.) Vyznačení vodících čar V4 (0,125) a středové čáry V1a (0,125) v celém úseku průtahu obcí, mimo křižovatek a vyznačení přechodu pro chodce

2.) V místě propustku SO 202 doplnit svodidla, s osazením tohoto bezpečnostního prvku také zadávací dokumentace nepočítala.

3) Dále oprava místní komunikace, která byla zasažena provozem stavby a využita jako objízdná trasa – jedná se o plochu 350m².

Navýšení díla je odhadováno zhotovitelem do max. částky 328.000,- (bude upřesněno v rámci zaměření a zpracování ZBV)

Bez vlivu na termín dokončení díla.

Vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

S pozdravem

Lukáš Pohunek
Mostní technik OBL Benešov

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
Oblastní pracoviště Benešov
Bc. Milan Jonszta,
Lukáš Pohunek,
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Č.j. : PX 6855/2024
Datum : 10. listopadu 2024
Vyřizuje : Ing. Jan Gajzler
Telefon
Email

Akce: III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry
Věc: Vyjádření k ZBV č. 4 – vodící čáry, svodidlo u SO 202, oprava
místní komunikace

Změny oproti zadávací dokumentaci:

- vyznačení vodících čar V4 (0,125) a středové čáry V1a (0,125) v celém úseku průtahu obcí, mimo křižovatek a vyznačení přechodu pro chodce:
 - provedeno nad rámec zadávací dokumentace,
 - provedeno na základě požadavku policie ČR,
- v místě propustku SO 202 bylo doplněno svodidlo vpravo u nátok do propustku:
 - provedeno nad rámec zadávací dokumentace,
 - při realizaci SO 202 stavba nalezla odtokové potrubí z původního rybníka vpravo. Pro zajištění odtoku vody z potrubí bylo nutno prohloubit nátok do SO 202. Tím vzniklo nebezpečné místo. Vyřešeno osazením ocelového svodidla v minimální délce 38 m.
- oprava místní komunikace, která byla zasažena provozem stavby a využita jako objízdná trasa – jedná se o plochu 350m²:
 - provedeno nad rámec zadávací dokumentace.

Projektant zadávací dokumentace s řešením souhlasí.

S pozdravem

Ing. Jan Gajzler
projektant

Na vědomí:

1. Qulity Management, Ing. Václav Výmola, Soukenné náměstí 669/2a, 46001 Liberec
2. Porr a.s., Václav Silbernagl, Stavbyvedoucí , Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE**Zborovská 11****150 21 Praha 5****Akce: III/1124, mosty ev. Č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery****Věc: Vyjádření TDS k ZBV4**

Dle stanoviska k projektové dokumentaci vydané Krajským ředitelstvím Policie Středočeského kraje si PČR vyhrazuje právo stanovisko změnit či doplnit. Při pochůzce před dokončením stavby PČR po posouzení na místě požaduje doplnit svodidla u objektu SO202 a vodorovné dopravní značení v celém úseku stavby.

ZBV obsahuje položky, které se týkají doplnění svodidel a provedení VZD včetně obnovení VZD.

Všechny položky jsou podložené, jednotková cena odpovídá smluvnímu rozpočtu, u nových položek OTSKP a nedochází k překročení limitu změny 30% v absolutní hodnotě původní hodnoty závazku. Celková změna dle směrnice R-SM-36 je 5,64 % pro skupiny 3 a 4; dále 1% pro skupinu 5.

Zapsal: Ing. Václav Výmola

Datum	Denní záznamy stavby
2.10.2024	ZÁKLADY TDS
	- kontrola stavby: práce provádějí DLE PP
	DOKONČENÍ SE PRÁCE NEKONČÍ VŽÁKEM!
	- DOP: 067 7440
	- provádí se: montáž zábradlového svodidla
	NA ZDI č. 2+3, ÚPRAVA KRAJNIC.
	- kg: práce provádějí KG č. 13, ZÁKLADY
	PRŮVODU SQ, PL - ULOŽENÍ U TDS.
	- ZÁKLAD: 100. POKL. FELDŠCHAK
2.10.2024	PODÁNÍ ODPAČNÝCH +6Č AT + 17Č
STAVBA	PRÁCEVNÍ DOKLAD 7-12" PRŮVODNÍ 11"-12"
	POČET PRÁCEVNÍKŮ: 1 TMR ŠTOL + 2 ANDRYŠKA + 8 ŽIVOT
	MECHANIZACE: 1 TAN-VARNA, 1 PRÁCOVÍ BRZ, 1 KOMPRESOR
	POPIS PRÁCE: MONTÁŽ ZÁBRADLOVÉHO SVODIDLA
	NA ZDI č. 2+3, ÚPRAVA
	STAVENÍŠTĚ, ČERPADLO VODY, ÚPRAVA KRAJNIC
	SMĚR VELIS
3.10.2024	PODÁNÍ ODPAČNÝCH +6Č AT + 17Č
OTVŘEN	PRÁCEVNÍ DOKLAD 7-12" PRŮVODNÍ 11"-12"
	POČET PRÁCEVNÍKŮ: 1 TMR ŠTOL + 2 ANDRYŠKA + 8 ŽIVOT
	MECHANIZACE: 1 TAN-VARNA, 1 PRÁCOVÍ BRZ, 1 TAN-VARNA, 1 KOMPRESOR
	POPIS PRÁCE: ČERPADLO VODY, DEKORATIVNÍ VÝSTROJE STANOV 80 202,
	ÚPRAVA STAVENÍŠTĚ, ÚPRAVA KRAJNIC SMĚR VELIS
	OČIŠTĚNÍ NEKONČÍ
4.10.2024	TDR DI BOWCOU požaduje v celém úseku povrch
	silnice III/1124 vyžádat VDT č. V4 (0,125) a v
	celém průtahu obcí vyžádat V1a (kromě křižovatky)
	Bude doplněn svislá a spádová propustka.

[illegible]

	ŘÍMSA
	VOZOVKA
	CETIN METALIKA
	CETIN METALIKA NEZAMERENA
	CETIN NADZEMNI
	CETIN NEPROVOZOVANA
	CEZ NN KABEL
	CEZ NN NADZEMNI
	CEZ VN NADZEMNI
	KANAL V LOUCE
	KSŮS PROPUSTKY
	KN HRANICE, ČÍSLA
	KN SLUCKA
	STROM ZAMĚŘENÝ, NEZAMĚŘENÝ
	STROM KÁCENÝ

1. SVOIDLO U NÁTOKU JE VYVOLANÉ SNÍŽENÍM DNA NÁTOKU.
2. CELKOVÁ DÉLKA SVOIDLA JE 38 m, ZAČÁTEK VE SMĚRU OD SO 201 TVOŘÍ VÝŠKOVÝ NÁBĚH DLOUHÝ, UKONČENÍ NA SJEZDU DO OBCE TVOŘÍ VÝŠKOVÝ NÁBĚH KRÁTKÝ. POLOMĚR ZAOBLLENÍ U SJEZDU VYTVOŘÍ DODAVATEL SVOIDLA.