

Stavební rozpočet

Název stavby:				KNTB, a.s. - Budova 25 Spojovací krček			Doba výstavby:					
Druh stavby:							Začátek výstavby:					
Lokalita:							Konec výstavby:					
JKSO:							Zpracováno dne:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	3 370,00	3 370,00		0,00	
1		115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l 1*5 dní, viz v.č. 001	den	5,00 5,00	50,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
2		115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min 1*24 1den, viz v.č. 001	h	24,00 24,00	130,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		13	Hloubené vykopávky				0,00	54 872,01	54 872,01		0,00	
3		132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 1*7,9+17,3 Kanalizace před objektem, viz v.č. 301	m3	25,20 25,20	490,00	0,00	12 348,00	12 348,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
4		132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ 1*5,3+10,2 Kanalizace před objektem, viz v.č. 301	m3	15,50 15,50	720,00	0,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
5		132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ 1*7,9+17,3 Kanalizace před objektem, viz v.č. 301	m3	25,20 25,20	45,00	0,00	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
6		132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ 1*5,3+10,2 Kanalizace před objektem, viz v.č. 301	m3	15,50 15,50	95,00	0,00	1 472,50	1 472,50	0,00	0,00	RTS I / 2025
7		139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 1*8,2+0,4 Kanalizace pod objektem, viz v.č. 301	m3	8,60 8,60	1 990,00	0,00	17 114,00	17 114,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
8		130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 1*8,2+0,4 Kanalizace pod objektem, viz v.č. 301	m3	8,60 8,60	650,00	0,00	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
9		130900040RA0	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu ((3,14*0,89)/4)*0,6+(((3,14*0,89*0,89)/4)-((3,14*0,8*0, VIZ.STÁV.RŠ (ÚPRAVA)	m3	0,66 0,66	9 200,00	0,00	6 053,51	6 053,51	0,00	0,00	RTS I / 2025
		15	Roubení				904,54	21 479,04	22 383,58		0,08	
10		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 1*1,7 Kanalizace pod objektem, viz v.č. 301 14,5+9,5 Kanalizace před objektem, viz v.č. 301	m2	25,70 1,70 24,00	178,00	391,15	4 183,45	4 574,60	0,00	0,03	RTS I / 2025
11		151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 38,4+20,9+0,9 Kanalizace před objektem, viz v.č. 301	m2	60,20 60,20	95,00	513,39	5 205,61	5 719,00	0,00	0,05	RTS I / 2025
12		151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 1*1,7 Kanalizace pod objektem, viz v.č. 301 14,5+9,5 Kanalizace před objektem, viz v.č. 301	m2	25,70 1,70 24,00	39,40	0,00	1 012,58	1 012,58	0,00	0,00	RTS I / 2025
13		151101112R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 38,4+20,9+0,9 Kanalizace před objektem, viz v.č. 301	m2	60,20 60,20	184,01	0,00	11 077,40	11 077,40	0,00	0,00	RTS I / 2025
		16	Přemístění výkopku				0,00	59 612,93	59 612,93		0,00	
14		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 7,9+17,3+5,3+10,2 Kanalizace před objektem, viz v.č. 301 8,2+0,4 Kanalizace pod objektem, viz v.č. 301	m3	49,30 40,70 8,60	165,00	0,00	8 134,50	8 134,50	0,00	0,00	RTS I / 2025
15		162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem 8,2+0,4 Kanalizace pod objektem, viz v.č. 301	m3	8,60 8,60	320,00	0,00	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
16		162201210R00	Příplatek za každých dalších 10 m přemístění výkopku z hor. tř. 1 - 4 kolečkem 1,5*(8,2+0,4) 15m, celkem=10+10=20m, Kanalizace pod objektem	m3	12,90 12,90	280,00	0,00	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
17		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 7,9+17,3+5,3+10,2 Kanalizace před objektem, viz v.č. 301 8,2+0,4 Kanalizace pod objektem, viz v.č. 301	m3	49,30 40,70 8,60	90,10	0,00	4 441,93	4 441,93	0,00	0,00	RTS I / 2025

18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 7,9+17,3+5,3+10,2 8,2+0,4	Kanalizace před objektem, viz v.č. 301 Kanalizace pod objektem, viz v.č. 301	m3	49,30 40,70 8,60	195,00	0,00	9 613,50	9 613,50	0,00	0,00	RTS I / 2025
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 10*(7,9+17,3+5,3+10,2) 10*(8,2+0,4)	10km, celkem=10+10=20km, Kanalizace před objekt 10km, celkem=10+10=20km, Kanalizace pod objekt	m3	493,00 407,00 86,00	18,00	0,00	8 874,00	8 874,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 7,9+17,3+5,3+10,2 8,2+0,4	Kanalizace před objektem, viz v.č. 301 Kanalizace pod objektem, viz v.č. 301	m3	49,30 40,70 8,60	450,00	0,00	22 185,00	22 185,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
17		Konstrukce ze zemin				22 925,26	15 266,45	38 191,71		77,99		
21	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 1*5,8 1*5,2	Kanalizace před objektem, viz v.č. 301 Kanalizace pod objektem, viz v.č. 301	m3	11,00 5,80 5,20	841,00	0,00	9 251,00	9 251,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
22	58330000.A	Kamenivo těžené 0/4 tříděné 1,670*5,8 1,670*5,2	Kanalizace před objektem, viz v.č. 301 Kanalizace pod objektem, viz v.č. 301	t	18,37 9,69 8,68	336,00	6 172,32	0,00	6 172,32	1,00	18,37	RTS I / 2025
23	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 7,9+17,3+5,3+10,2-1,3-5,8 8,2+0,4-1,3-5,2	Kanalizace před objektem, viz v.č. 301 Kanalizace pod objektem, viz v.č. 301	m3	35,70 33,60 2,10	168,50	0,00	6 015,45	6 015,45	0,00	0,00	RTS I / 2025
24	58330002.A	Štěrkopísek k zásypu 1,670*(7,9+17,3+5,3+10,2-1,3-5,8) 1,670*(8,2+0,4-1,3-5,2)	Kanalizace před objektem, viz v.č. 301 Kanalizace pod objektem, viz v.č. 301	t	59,62 56,11 3,51	281,00	16 752,94	0,00	16 752,94	1,00	59,62	RTS I / 2025
35		Stoky				17 316,54	26 188,52	43 505,06		25,68		
25	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky 20	STÁVAJÍCÍ KANALIZACE NA KTEROU SE NAPOJL	m	20,00 20,00	157,50	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
26	352351111LP	Oprava vnitřní části revizních šachet (spáry, skruže), stupadla(dodávka a montáž) (2*3,14*0,6)*1,6*2	STÁV. RŠ (ÚPRAVA)	m2	12,06 12,06	430,19	609,87	4 577,19	5 187,06	0,00	0,05	
27	359310211LP	Oprava šachtových den revizních šachet, úprava žlábků, zapravení. Dodávka a montáž. (2*3,14*1,0)*0,8*2	STÁV. RŠ (ÚPRAVA)	m2	10,05 10,05	3 500,00	16 706,67	18 461,33	35 168,00	2,55	25,62	
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				1 815,02	2 698,98	4 514,00		4,92		
28	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 1*1,3 1*1,3	Kanalizace před objektem, viz v.č. 301 Kanalizace pod objektem, viz v.č. 301	m3	2,60 1,30 1,30	1 450,00	1 703,52	2 066,48	3 770,00	1,89	4,92	RTS I / 2025
29	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí (1,5*0,1*4)*2	RŠ BETONOVÉ-VIZ.SPECIFIKACE	m2	1,20 1,20	620,00	111,50	632,50	744,00	0,00	0,01	RTS I / 2025
721		Vnitřní kanalizace				135 889,03	74 975,48	210 864,51		1,60		
30	721 02-0900VD	Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu Varianta: včetně ověření stávajících tras a dimenzí kanalizace		hod	16,00	600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	
31	721 00-0015VD	Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž 2*8 1*10	hod, viz v.č. 001 viz v.č. 001	kus	16,00 10,00 10,00	12,00	80,00	40,00	120,00	0,00	0,00	
32	721 00-0010VD	Hadice pro odvod kondenzátu, dodávka a montáž, včetně spojek a přechodů 5*(2)	viz v.č. 301,302,303	m	10,00 10,00	97,00	700,00	270,00	970,00	0,00	0,01	
33	721100906RV1	Napojení na stávající potrubí vnitřní kanalizace, DN40-DN150, dodávky a montáže Varianta: včetně vložení odbočky, opravy připojovacího/odpadního/zavěšeného/svodného potrubí, vyčištění, těsnění, včetně dodávky a montáže systémové tvarovky pro přechody materiálů		kus	5,00 5,00	1 361,00	4 113,20	2 691,80	6 805,00	0,00	0,01	
34	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů 1*4	KG, viz v.č. 301	m	4,00 4,00	855,00	1 172,88	2 247,12	3 420,00	0,00	0,01	RTS I / 2025
35	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů 1*4	KG, viz v.č. 301	m	4,00 4,00	966,00	1 616,88	2 247,12	3 864,00	0,00	0,01	RTS I / 2025
36	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D160 x 4,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů 1*4	KG, viz v.č. 301	m	4,00 4,00	906,00	2 079,12	1 544,88	3 624,00	0,00	0,01	RTS I / 2025
37	721 05-0001VD	Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D110 x 3,4 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů Varianta: teplovní odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi,		m	4,00	814,00	2 816,00	440,00	3 256,00	0,00	0,01	

38	721 05-0002VD	1*4 Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D125 x 3,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>Varianta: teplotní odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi,</i>	PPKG, viz v.č. 301	4,00								
				24,00	1 129,00	24 096,00	3 000,00	27 096,00	0,01	0,34		
39	721 05-0003VD	1*24 Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D160 x 4,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>Varianta: teplotní odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi,</i>	PPKG, viz v.č. 301	24,00								
				36,00	1 704,00	55 584,00	5 760,00	61 344,00	0,02	0,89		
40	721176101R00	1*36 Potrubí HT přípojovací, D 32 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*12</i>	PPKG, viz v.č. 301 HT, viz v.č. 301,302	36,00 12,00	324,00	1 191,48	2 696,52	3 888,00	0,00	0,00	RTS I / 2025	
41	721176102R00	1*12 Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*28</i>	HT, viz v.č. 301,302	12,00	303,50	2 202,48	6 295,52	8 498,00	0,00	0,01	RTS I / 2025	
42	721176103R00	1*28 Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*12</i>	HT, viz v.č. 301,302	28,00	344,99	1 110,60	3 029,28	4 139,88	0,00	0,01	RTS I / 2025	
43	721176104R00	1*12 Potrubí HT přípojovací, D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*4</i>	HT, viz v.č. 301,302	12,00	443,50	503,16	1 270,84	1 774,00	0,00	0,00	RTS I / 2025	
44	721176105R00	1*4 Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*8</i>	HT, viz v.č. 301,302	4,00	1 090,00	2 128,40	6 591,60	8 720,00	0,00	0,01	RTS I / 2025	
45	721176114R00	1*8 Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*8</i>	HT, viz v.č. 301,302	8,00	793,99	1 756,64	4 595,28	6 351,92	0,00	0,01	RTS I / 2025	
46	721176115R00	1*8 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*8</i>	HT, viz v.č. 301,302	8,00	859,00	2 401,12	4 470,88	6 872,00	0,00	0,01	RTS I / 2025	
47	721194103R00	1*8 Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm <i>1*5</i>	HT, viz v.č. 301,302 viz v.č. 301,302	8,00 5,00	104,01	0,00	520,05	520,05	0,00	0,00	RTS I / 2025	
48	721194104R00	1*5 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 mm <i>1*15</i>	viz v.č. 301,302	5,00	110,50	0,00	1 657,50	1 657,50	0,00	0,00	RTS I / 2025	
49	721194105R00	1*15 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 mm <i>1*5</i>	viz v.č. 301,302	15,00	122,50	0,00	612,50	612,50	0,00	0,00	RTS I / 2025	
50	721194109R00	1*5 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm <i>1*5</i>	viz v.č. 301,302	5,00	182,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	RTS I / 2025	
51	721 00-9148VD	1*5 Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d32, tl.25mm, dodávka a montáž <i>Varianta: třída reakce na oheň A2L-s1,d0</i>		5,00	12,00	190,00	960,00	2 280,00	0,00	0,01		
52	721 00-2901VD	1*12 Dviřka SDK, hliníkový rám, SDK impregnované, revizní, dodávka a montáž <i>1*1</i> <i>1*4</i>	MW, viz v.č. 301,302 DV200/200, viz v.č. 301,302,303 DV200/400, viz v.č. 301,302,303	12,00 5,00 1,00	1 055,00	4 250,00	1 025,00	5 275,00	0,00	0,00		
53	721273150RT1	1*4 Hlavice ventilační přivětrávací, přívzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm, dodávka a montáž <i>1*4</i>	P.V., viz v.č. 301,302,303	4,00	1 760,01	6 698,32	341,72	7 040,04	0,00	0,00	RTS I / 2025	
54	721 06-0000VD	1*4 Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice DN100, dodávka a montáž <i>Varianta: včetně dodávky a montáže izolačních souprav pro ploché střechy s tepelnou izolací, mPVC nebo bitumenové, a napojení na izolace střechy</i>		4,00	2,00	2 685,00	4 910,00	460,00	5 370,00	0,00	0,00	
55	721211550RT3	1*2 Vpust dvorní, klapka, lapač, příruba, litinová mřížka, litinový rám D 110, odtok DN100 svisle, dodávka a montáž <i>Varianta: výměna stávající za novou</i>	V.H., viz v.č. 301,302,303	2,00	1,00	6 340,01	5 988,89	351,12	6 340,01	0,09	0,09	RTS I / 2025
56	721242110RT2	1*1 Lapač střešních splavenin PP, kloub, zápachová klapka, koš na listí, DN 125 mm, dodávka a montáž <i>1*2</i>	viz v.č. 102 L.S.S., viz v.č. 301,302,303	1,00 2,00	4 800,01	8 897,78	702,24	9 600,02	0,08	0,17	RTS I / 2025	
57	721290112R00	1*2 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 <i>4+4+4+4+24+36</i>	viz v.č. 301,302,303	2,00 76,00	45,10	272,08	3 155,52	3 427,60	0,00	0,00	RTS I / 2025	
58	721290123R00	4+4+4+4+24+36 Zkouška těsnosti kanalizace koufem DN 300		76,00	156,00	41,50	0,00	6 474,00	6 474,00	0,00	0,00	RTS I / 2025

		4+4+4+4+24+36+12+28+12+4+8+8	viz v.č. 301,302,303		156,00						
59	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	1,00	1 014,99	0,00	1 014,99	1 014,99	0,00	0,00	RTS I / 2025
	722	Vnitřní vodovod				74 396,88	102 303,64	176 700,52		0,38	
60	722 09-0011VD	Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu	hod	16,00	350,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	
		Varianta: včetně ověření stávajících tras a dimenzí vodovodu									
		2*8	hod, viz v.č. 001		16,00						
61	722 00-0011VD	Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž	kus	10,00	12,00	80,00	40,00	120,00	0,00	0,00	
		1*10	viz v.č. 001		10,00						
62	722 00-3065VD	Těsnění prostupů protipožárními tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, průměr do 200mm, dodávka a montáž	soub	2,00	628,00	776,00	480,00	1 256,00	0,00	0,00	
		Varianta: plastové hořlavé / kovové nehořlavé potrubí, nehořlavá tepelná izolace z minerální vlny, položka zahrnuje těsnění skupiny potrubí přes stěnu pro sestavu potrubí studené a teplé vody s cirkulací a požární vodou									
		1*2	P.U., viz v.č.303		2,00						
63	722 00-0002VD	Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během rekonstrukce, vypouštění systému, včetně dodávek a montáže	soub	2,00	3 182,00	2 322,00	4 042,00	6 364,00	0,00	0,00	
		Varianta: včetně napojení na stávající potrubí, vložení odboček na stávajícím potrubí, systémové provedení, včetně dodávek a montážní na potrubí a armaturách, položka platí pro sestavu studené vody, teplé vody s cirkulací a požární vodovod, případně kombinace s dalšími médii									
		1*2	FIBER, viz v.č.001		2,00						
64	722178681R00	Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm, dodávka a montáž	m	140,00	331,51	18 004,00	28 407,40	46 411,40	0,00	0,03	RTS I / 2025
		Varianta: PP-RCT trubka s čedičovým vláknem, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění									
		1*140	FIBER, viz v.č.303		140,00						
65	722178682R00	Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm, dodávka a montáž	m	24,00	398,00	4 348,08	5 203,92	9 552,00	0,00	0,01	RTS I / 2025
		Varianta: PP-RCT trubka s čedičovým vláknem, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění									
		1*24	FIBER, viz v.č.303		24,00						
66	722178683R00	Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm, dodávka a montáž	m	44,00	515,99	12 213,52	10 490,04	22 703,56	0,00	0,03	RTS I / 2025
		Varianta: PP-RCT trubka s čedičovým vláknem, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění									
		1*44	FIBER, viz v.č.303		44,00						
67	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	32,00	317,51	0,00	10 160,32	10 160,32	0,00	0,00	RTS I / 2025
		1*32	viz v.č. 303		32,00						
68	722 18-0049VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/20, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	140,00	134,00	9 380,00	9 380,00	18 760,00	0,00	0,15	
		Varianta: třída reakce na oheň A2L-s1,d0									
		1*140	MW, viz v.č. 303		140,00						
69	722 18-0050VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/25, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	24,00	136,00	1 632,00	1 632,00	3 264,00	0,00	0,03	
		Varianta: třída reakce na oheň A2L-s1,d0									
		1*24	MW, viz v.č. 303		24,00						
70	722 18-0051VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d25/30, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	44,00	148,00	3 256,00	3 256,00	6 512,00	0,00	0,06	
		Varianta: třída reakce na oheň A2L-s1,d0									
		1*44	MW, viz v.č. 303		44,00						
71	722 18-8001VD	Příplatek pro izolace armatur z min.vlny, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	kus	17,00	425,00	3 315,00	3 910,00	7 225,00	0,00	0,02	
		Varianta: třída reakce na oheň A2L-s1,d0									
		10+2+3+1+1	viz v.č. D.1.01.4a-001,201,302		17,00						
72	722236342R00	Ventil uzavízací šikmý,vnitř.z. 2otvory DN 15, dodávka a montáž	kus	10,00	819,99	7 041,20	1 158,70	8 199,90	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Varianta: vřetenový, mosaz, funkce vypouštění - zátka pro osazení výpustního ventilu									
		1*10	UV, viz v.č. 303		10,00						
73	722236343R00	Ventil uzavízací šikmý,vnitř.z. 2otvory DN 20, dodávka a montáž	kus	2,00	1 005,99	1 721,28	290,70	2 011,98	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Varianta: vřetenový, mosaz, funkce vypouštění - zátka pro osazení výpustního ventilu									
		1*2	UV, viz v.č. 303		2,00						
74	722236344R00	Ventil uzavízací šikmý,vnitř.z. 2otvory DN 25, dodávka a montáž	kus	3,00	1 266,00	3 319,80	478,20	3 798,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		Varianta: vřetenový, mosaz, funkce vypouštění - zátka pro osazení výpustního ventilu									
		1*3	UVV, viz v.č. 303		3,00						
75	722236341R00	Výpustný ventil pro ventil uzavírací, dodávka a montáž	kus	4,00	672,99	2 228,48	463,48	2 691,96	0,00	0,00	RTS I / 2025
		1*2	UVV, viz v.č. 303		2,00						
		1*2	VyvvV, viz v.č. 303		2,00						

76	722 00-9001VD	Ventil regulační/vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G1/2", dodávka a montáž <i>Varianta: funkce uzávěru, funkce vypouštění (vypouštěcí ventil)</i>	soub	2,00	1 700,00	3 000,00	400,00	3 400,00	0,01	0,02	
		1*1 VyvV, 303		1,00							
		1*1 VyvVV, 303		1,00							
77	722 00-9015VD	Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace odbornou firmou 1*2 VyvVV, viz v.č. 303	armat	2,00	1 000,00	1 200,00	800,00	2 000,00	0,00	0,00	
78	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 140+24+44 viz v.č. 303	m	208,00	30,10	112,32	6 148,48	6 260,80	0,00	0,00	RTS I / 2025
79	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 140+24+44 viz v.č. D.1.01.4a-201,302	m	208,00	45,70	447,20	9 058,40	9 505,60	0,00	0,00	RTS I / 2025
80	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	1,00	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	725	Zařizovací předměty				122 730,90	22 990,07	145 720,97		0,40	
81	725 00-1000VD	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu 2*8 hod, viz v.č. D.1.01.4a-001	hod	16,00	350,00	160,00	5 440,00	5 600,00	0,00	0,02	
				16,00							
82	721 00-0003VD	Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, podomítkové těleso, krytka, dodávka a montáž 1*5 KLM, viz v.č. 301,302,303	soub	5,00	1 020,00	4 500,00	600,00	5 100,00	0,00	0,01	
				5,00							
83	725860180RT1	Sifon pračkový/myčkový, D 40/50 mm, podomítková uzávěrka, krycí deska nerez, dodávka a montáž 1*1 M, viz v.č. 301,302,303	kus	1,00	1 105,99	933,25	172,74	1 105,99	0,00	0,00	RTS I / 2025
84	725814122R00	Pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou, G1/2"xG3/4", dodávka a montáž <i>Varianta: včetně rychlospojky pro napojení hadice</i>	soubor	1,00	309,01	221,93	87,08	309,01	0,00	0,00	RTS I / 2025
		1*1 M, viz v.č. 301,302,303		1,00							
85	725825114R00	Baterie dřezová nástěnná páková ruční, chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž 1*1 VYL, viz v.č. 301,302,303 1*1 DZ, viz v.č. 301,302,303	kus	2,00	2 700,01	4 731,48	668,54	5 400,02	0,00	0,00	RTS I / 2025
				1,00							
				1,00							
86	725860202R00	Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4", plastový, prostorově úsporný, včetně odtokové soupravy, dodávka a montáž 1*1 DZ, viz v.č. 301,302,303	kus	1,00	534,99	362,25	172,74	534,99	0,00	0,00	RTS I / 2025
				1,00							
87	725017122R00	Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, odtoková souprava, dodávka a montáž 1*4 U, viz v.č. 301,302,303	soubor	4,00	3 805,00	11 618,08	3 601,92	15 220,00	0,01	0,06	RTS I / 2025
				4,00							
88	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční páková, chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž 1*4 U, viz v.č. 301,302,303 1*3 UZ, viz v.č. 301,302,303	kus	7,00	2 875,01	17 785,18	2 339,89	20 125,07	0,00	0,01	RTS I / 2025
				4,00							
				3,00							
89	725860215R00	Sifon umyvadlový nábytkový, prostorově úsporný, D 32, 40 mm, plastový, dodávka a montáž 1*3 UZ, viz v.č. 301,302,303	kus	3,00	912,99	2 220,75	518,22	2 738,97	0,00	0,00	RTS I / 2025
				3,00							
90	725860251R00	Sifon umyvadlový chromovaný, včetně odtokové soupravy, dodávka a montáž 1*4 U, viz v.č. 301,302,303	kus	4,00	1 100,99	3 713,00	690,96	4 403,96	0,00	0,00	RTS I / 2025
				4,00							
91	725 11-9001VD	Nádržka vysoko položená, bílý plast, rohový ventil G1/2", splachovací trubka vedená ve stěně, připojovací hadička, dodávka a montáž 1*1 NAD, viz v.č. 301,302,303	soub	1,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,04	0,04	
				1,00							
92	725019101R00	Výlevka stojící keramická bílá s plastovou mřížkou, dodávka a montáž 1*1 VYL, viz v.č. 301,302,303	soubor	1,00	7 405,00	6 458,31	946,69	7 405,00	0,01	0,01	RTS I / 2025
				1,00							
93	725014131RT1	Klozet závěsný keramický bílý, sedátko bílé duraplast s poklopem, dodávka a montáž 1*4 WC, viz v.č. 301,302,303	soubor	4,00	5 654,99	19 672,36	2 947,60	22 619,96	0,02	0,07	RTS I / 2025
				4,00							
94	725 11-0300VD	Montážní prvek pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství, dodávka a montáž <i>Varianta: ovládací deska zepředu bílá</i>	soub	4,00	7 392,00	27 960,00	1 608,00	29 568,00	0,05	0,18	
		1*4 WC, viz v.č. 301,302,303		4,00							
95	725845111RV2	Baterie sprchová nástěnná páková ruční, keramická kartuše, držák ruční sprchy - sprchová tyč, ruční sprcha, sprchová hadice, dodávka a montáž <i>Varianta: etážky s protihlukovou izolací, rozteč 150mm, tyč 900mm, délka hadice 3m</i>	kus	1,00	3 665,00	3 379,31	285,69	3 665,00	0,00	0,00	
		1*1 S, viz v.č. 301,302,303		1,00							
96	72501-0306VD	Sprchová vanička čtvrtkruhová š.900, litý mramor, sprchová zástěna bezpečnostní sklo, dodávka a montáž včetně zednických výpomocí <i>Varianta: včetně zděné podezdívky s keramickým obkladem, montážní sada, včetně příslušenství, sprchový sifon DN50 s vodorovným odtokem, průměr 90mm, plně čistitelný shora</i>	kus	1,00	19 211,00	17 365,00	1 846,00	19 211,00	0,01	0,01	
		1*1 S, viz v.č. 301,302,303		1,00							

97	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	1,00	1 064,00	0,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				2 305,44	28 150,56	30 456,00		0,01	
98	767995101RV1	Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu hmot, dodávky a montáže	kg	144,00	211,50	2 305,44	28 150,56	30 456,00	0,00	0,01	
	Varianata:	nosné žlábký pro potrubí, objímky s pryřžovou manřetou, objímky plastové, ocelové závěsy, konzoly, pomocný a kotevní materiál včetně přísluřšenství, ochrané konstrukce proti poškození potrubí, včetně výstrařžného náteru									
		0,5*(12+28+12+4+8+8+8)		0,5kg/m potrubí Kanalizace, viz v.č. 301,302	40,00						
		0,5*(140+24+44)		0,5kg/m potrubí Vodovodu, viz v.č. 303	104,00						
	83	Potrubí z trub kameninových				2 218,27	13 266,72	15 484,99		1,88	
99	837354111LP	Rozřezání a zapravení kameninového potrubí DN300	kus	1,00	2 564,99	364,78	2 200,21	2 564,99	0,24	0,24	
		1		VIZ.OSAZENÍ Š1	1,00						
100	837375121LP	Výsek a montáž na kamenin. na potrubí DN 300	kus	1,00	12 920,00	1 853,49	11 066,51	12 920,00	1,64	1,64	
		1		VIZ.OSAZENÍ Š1	1,00						
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				9 473,67	41 418,29	50 891,96		4,32	
101	894411121R00	Zřícení řacet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	1,00	21 996,21	4 877,91	17 118,30	21 996,21	2,21	2,21	RTS I / 2025
		1		VIZ.SPECIFIKACE řACET	1,00						
102	894411111R00	Zřícení řacet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200	kus	1,00	18 220,01	4 019,92	14 200,09	18 220,01	2,01	2,01	RTS I / 2025
		1		DN150-VIZ.SPECIFIKACE řACET	1,00						
103	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00	1 405,52	21,71	2 789,33	2 811,04	0,01	0,01	RTS I / 2025
		2		VIZ.SPECIFIKACE řACET	2,00						
104	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výřky vřtupu	kus	2,00	3 199,15	534,23	5 864,07	6 398,30	0,04	0,07	RTS I / 2025
		2		VIZ.SPECIFIKACE řACET	2,00						
105	899103111LP	Demontáž poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00	733,20	19,90	1 446,50	1 466,40	0,01	0,01	
		2		VIZ.STÁV.RŠ (ÚPRAVA)	2,00						
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				120,87	458,03	578,90		0,22	
106	916211111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez opěry, kamen	m	7,79	74,34	120,87	458,03	578,90	0,03	0,22	RTS I / 2025
		(2*3,14*0,62)*(2)		VIZ.REVIZNÍ řACHTY BETONOVÉ	7,79						
	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	5 284,99	5 284,99		0,00	
107	946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	1,00	928,00	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		1*1		jedna sada na podlaři, viz v.č. 001	1,00						
108	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	den	10,00	369,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		1*10		10 dní, viz v.č. 001	10,00						
109	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	1,00	666,99	0,00	666,99	666,99	0,00	0,00	RTS I / 2025
		1*1		jedna sada na podlaři, viz v.č. 001	1,00						
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				7 800,68	36 419,96	44 220,64		4,92	
110	974031154RV1	Výsekání drážek pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu z cihel nebo kamene, rozměr 5x5 až 15x15cm, včetně zapravení	m	168,00	155,51	1 898,40	24 227,28	26 125,68	0,03	4,62	
	Varianata:	včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, vodorovné přemístění suti včetně příplatků, celková vzdálenost 20km									
		1,00*(12+28+12+4+8)		100% potrubí Kanalizace-připořovací, viz v.č. 301,302	64,00						
		0,50*(140+24+44)		50% potrubí Vodovodu, viz v.č. 303	104,00						
111	970051200RV1	Vrtání jádrové do ŽB nebo zdiva nebo kamene do D 200 mm	m	3,85	4 699,99	5 902,28	12 192,68	18 094,96	0,08	0,30	
	Varianata:	včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, vodorovné přemístění suti, včetně příplatků za tloušťku armatury nad 15 mm při jádrovém vrtání v ŽB do 200 mm, celková vzdálenost na skládku 20km									
		0,35*(1)+0,35*(2*5)		viz v.č. 301,302,303	3,85						
	S	Přesuny suti				0,00	4 038,90	4 038,90		0,00	
112	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	1,64	413,50	0,00	680,20	680,20	0,00	0,00	RTS I / 2025
		0,65799*2,5		STÁV.RŠ(ÚPRAVA)	1,64						
113	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,64	171,50	0,00	282,11	282,11	0,00	0,00	RTS I / 2025
		1,64498		VIZ.VODOROVNÁ DOPRAVA	1,64						
114	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,64	330,49	0,00	543,65	543,65	0,00	0,00	RTS I / 2025
		1,64498		VIZ.POL. BOURÁNÍ	1,64						
115	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	31,25	28,20	0,00	881,38	881,38	0,00	0,00	RTS I / 2025
		1,64498*19		VIZ.ODVOZ SUTI	31,25						
116	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,64	14,00	0,00	23,03	23,03	0,00	0,00	RTS I / 2025
		1,64498		VIZ.ODVOZ SUTI	1,64						
117	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	1,64	990,00	0,00	1 628,53	1 628,53	0,00	0,00	RTS I / 2018
		1,64498		VIZ.ODVOZ SUTI	1,64						
	M	Ostatní materiál				47 133,60	0,00	47 133,60		7,80	
118	58922207	Beton C 12/15 (B 15) -podkladní	m3	0,45	3 428,05	1 542,62	0,00	1 542,62	2,50	1,13	RTS I / 2025
		(1,5*1,5*0,1)*(2)		VIZ.RŠ BETONOVÉ	0,45						

119	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2 (2*3,14*0,62*0,15*0,1)*(2)	VIZ.RŠ BETONOVÉ	t	0,12	4 730,60	552,58	0,00	552,58	1,00	0,12	RTS I / 2025
120	55243346LP	Poklop celolitínový průměr 600 mm, zatížení 40 t 2	VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET	kus	2,00	3 754,20	7 508,40	0,00	7 508,40	0,16	0,32	
121	59224348.A	Prstenec šachtový vyrovnávací 63/8 2	VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET	kus	2,00	326,50	653,00	0,00	653,00	0,05	0,11	RTS I / 2025
122	59224353.A	Konus šachetní 100-63/58/12 2	VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET	kus	2,00	3 465,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,59	1,17	RTS I / 2025
123	59224356.A	Skruž šachetní 100/25/12 1	VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET	kus	1,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,25	0,25	RTS I / 2025
124	59224359.A	Skruž šachetní 100/50/12 1	VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET	kus	1,00	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	0,50	0,50	RTS I / 2025
125	59224362.A	Skruž šachetní 100/100/12 1	VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET	kus	1,00	3 905,00	3 905,00	0,00	3 905,00	1,00	1,00	RTS I / 2025
126	59224366.A	Dno šachtové beton 100/60 V max. 40 2	VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET-100/60	kus	2,00	10 520,00	21 040,00	0,00	21 040,00	1,60	3,20	RTS I / 2025
127	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly - DN 1000 5	VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET	kus	5,00	241,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,01	RTS I / 2025
Celkem:									957 825,27			

Poznámka: