

Michal Prokop
se sídlem Křivoklátská 696, 271 01, Nové Strašecí
IČ 04266056

Vícepráce dodatek č.1 SoD 5/2025/OMBNH Oprava páteřní elektroinstalace bytového domu Katusická/ Lužanská 683-685, Praha 9 - Kbely

Název	položka vícepráci	jedno tky	množství	cena za jednotku bez DPH	celkem za položku bez DPH
-------	-------------------	--------------	----------	--------------------------------	---------------------------------

Přepojení tepelného hospodářství Kbely dle příslušných norem na rozvaděč domácí spotřeby č.p. 683 - 685

	SEZ-CZ P-BOX 4050 - Plastový box IP 65	ks	1,00		
	kabel CYKY-J 3x4	m	27,00		
	jistič NOARK B16 16A, 6kA	ks	1,00		
	vypínač NOARK 25A	ks	1,00		
	trubka KOPOS 32	m	15,00		
	příchytka	ks	10,00		
	trubka ohebná monoflex 16	m	12,00		
	ostatní drobný instalační materiál	kpl	1,00		
	demontáž, montáž - celkem za přepojení	kpl	1,00		
	celkem za položku				8 537,00

Havarijní rozsvícení světel dle normy ve vchodech č.p. 683

	jednomodulový proudový chránič + jistič NOARK 16A, 6kA	ks	1,00		
	vypínač NOARK 20A	ks	1,00		
	instalační stykač NOARK 25A, 4 NC kontakty	ks	1,00		
	ostatní instalační materiál + 2 krabice	kpl	1,00		
	práce - celkem za instalaci havarijního rozsvícení	kpl	1,00		
	celkem za položku				3 175,00

Havarijní rozsvícení světel dle normy ve vchodech č.p. 684

	jednomodulový proudový chránič + jistič NOARK 16A, 6kA	ks	1,00		
	vypínač NOARK 20A	ks	1,00		
	instalační stykač NOARK 25A, 4 NC kontakty	ks	1,00		
	ostatní instalační materiál + 2 krabice	kpl	1,00		
	práce - celkem za instalaci havarijního rozsvícení	kpl	1,00		
	celkem za položku				3 175,00

Havarijní rozsvícení světel dle normy ve vchodech č.p. 685

	jednomodulový proudový chránič + jistič NOARK 16A, 6kA	ks	1,00		
	vypínač NOARK 20A	ks	1,00		
	instalační stykač NOARK 25A, 4 NC kontakty	ks	1,00		
	ostatní instalační materiál + 2 krabice	kpl	1,00		
	práce - celkem za instalaci havarijního rozsvícení	kpl	1,00		
	celkem za položku				3 175,00

Oprava stěn u vchodových dveří č.p. 683 - 685

	Oškrání malby, oprava podkladu, penetrace	m2	9,00		2 637,00
--	---	----	------	--	-----------------

Linkrusty opravy nesoudržných částí č.p. 683 - 685

	Oškrábání malby, oprava podkladu, penetrace	m2	7,00		2 051,00
--	---	----	------	--	-----------------

Opravy stěn - dorovnání stěn stěrkou č.p. 683 - 685 (3 vchody) - zednické práce

	demontáž elektorinstalačních kanálů	kpl	1,00		
	oprava po kotvení elektroinstalačních kanálů	kpl	1,00		
	materiál - tmel Finish FS 800 15 kg	ks	4,00		
	oprava stropu - předsklepní prostory č.p. 684	m2	6,00		
	oprava stěn v komoře bytu 684/3 - osekání omítky, zazdění - cihla plná, jádrová omítka, štuk, malba	m2	3,79		
	demontáž NN skříní Cetin a Cabel + včetně rozvodu	ks	2,00		
	zazdění, oprava, malba stěn v komorách v bytech po demontáži starých elektrorozvaděčů a pojistkových skříní	ks	3,00		
	doprava materiálu pro vícepráce	kpl	1,00		
	nakládání a odvoz odpadu, likvidace	soub.	1,00		
	celkem za položku				24 537,68

cellkem

47 287,68