

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	063b	Kopie - MŠ Školní - 1. etapa	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	MŠ Školní - 1. etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
12/044	Mateřská škola Školní - Hustopeče		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Schwarz, SPK, Dlouhá 2, Hustopeče		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Schwarz, SPK, Dlouhá 2, Hustopeče			
Objednatel	Město Hustopeče, Dukelské náměstí 2			
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	12/044
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	758 643	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 616 977	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	213 791	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	2 589 411	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		22 400	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 611 811	Ostatní náklady neuvedené	77 682
ZRN+ost.náklady+HZS		2 689 493	Ostatní náklady celkem	77 682
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		2 689 493 Kč	
DPH	21,0 %		564 794 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 254 287 Kč	

Poznámka :

Je-li v položce obchodní název výrobku, jedná se o údaj informativní, nezávazný. Tento údaj slouží pouze k určení standardu výrobku, případně popisu jeho technických vlastností, které by nebylo možno jednoduše popsat !!
 Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně!!
 Ve VRN bude rezerva počítána ve výši 3% z celkových nákladů stavby !!!

Stavba :	12/044 Mateřská škola Školní - Hustopeče	Rozpočet :	063b
Objekt :	02 MŠ Školní - 1.etapa	Kopie - MŠ Školní - 1. etapa	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	9 409	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	22 922	0	0	0	0
311 Sádkartonové konstrukce	181 436	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	101 865	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	2 214	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl	3 139	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	4 583	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	81 408	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	5 232	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	124 834	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	29 003	0	0	0	0
900 HZS	0	0	0	0	12 000
91 Doplňující práce na komunikaci	2 522	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 725	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	11 281	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	105 804	0	0	0	10 400
97 Prorážení otvorů	469	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 259	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	75 147	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	37 257	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	410 529	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	226 949	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	215 127	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	5 880	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	58 146	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	240 314	0	0	0
781 Obklady keramické	0	138 015	0	0	0
783 Nátěry	0	3 981	0	0	0
784 Malby	0	37 399	0	0	0
790 Vnitřní vybavení	0	163 233	0	0	0
799 Ostatní	0	5 000	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	213 791	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	63 538	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	758 643	1 616 977	0	213 791	22 400

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 375 620	0
Oborová přírážka			2 375 620	0
Přesun stavebních kapacit			2 375 620	0
Mimostaveništní doprava			2 375 620	0
Zařízení staveniště			2 589 411	0
Provoz investora			2 589 411	0
Kompletační činnost (IČD)			2 589 411	0
Rezerva rozpočtu		3,0	2 589 411	77 682
CELKEM VRN				77 682

Slepý rozpočet

Stavba :	12/044 Mateřská škola Školní - Hustopeče	Rozpočet: 063b
Objekt :	02 MŠ Školní - 1.etapa	Kopie - MŠ Školní - 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	18,47	400,00	7 386,00
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,39	91,50	1 407,96
3	PC122-20	Vodorovné přemístění výkopku, vč. popl.za skládku vzdálenost uložení dle výběru dodavatele	m3	3,08	200,00	615,50
Celkem za		1 Zemní práce				9 409,46
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
4	311419112R00	Izolace perimetr. deskami tl. 10 cm, stěrka, síť	m2	15,39	469,00	7 216,74
5	311419812R00	Izolace perimetr. deskami tl. 10 cm, novová fólie	m2	27,70	370,00	10 248,08
6	319300010R00	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojem, fólie	m2	3,78	1 200,00	4 533,84
7	346271129R00	Připl. za zaoblení izol. v přechodu vodor.na svis.	m2	9,23	100,00	923,25
Celkem za		31 Zdi podpěrné a volné				22 921,90
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				
8	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	5,11	456,00	2 330,16
9	767137201R00	Montáž desek Ezalit na ocel.rošt, 1str.+1vrstvé	m2	102,48	285,00	29 206,80
10	767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm	m2	232,28	142,50	33 099,90
11	767584641R00	Montáž podhledů ostatních - rošty	m2	232,28	137,80	32 008,18
12	553000040	Rošt-atypické zámečnické výrobky vč.nátěru	kg	652,24	52,50	34 242,72
13	59591016	Deska sádrokarton Knauf GKB 12,5x1250x2000 mm	m2	107,60	71,30	7 672,17
14	59593121	Casoprano Casoroc A 600x600 mm podhled sádrok.	m2	243,89	175,80	42 876,57
Celkem za		311 Sádrokartonové konstrukce				181 436,49
Díl: 34		Stěny a příčky				
15	317146303R00	Překlad nenosný NEP z porob. H+H dl.1250, š.100 mm	kus	19,00	340,00	6 460,00
16	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	213,22	400,00	85 287,04
17	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	22,00	460,00	10 118,16
Celkem za		34 Stěny a příčky				101 865,20
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				
18	411121221R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm	kus	4,00	100,00	400,00
19	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	4,00	100,00	400,00
20	59341746	Deska stropní plná PZD 89/29/9 P5	kus	4,04	170,00	686,80
21	59341747	Deska stropní plná PZD 104/29/9 P5	kus	4,04	180,00	727,20
Celkem za		41 Stropy a stropní konstrukce				2 214,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
22	564251111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	30,78	102,00	3 139,05
Celkem za		56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				3 139,05
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	26,01	110,00	2 861,10
24	596215025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2	m2	26,01	20,00	520,20
25	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	10,92	110,00	1 201,20
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				4 582,50
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
26	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	221,66	87,50	19 394,81
27	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	58,59	60,00	3 515,40
28	622481211RT6	Montáž výtuzné sítě do stěrkového tmelu včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu Alsecco	m2	449,98	130,00	58 498,02
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				81 408,24
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
29	622432111R00	Omítka stěn dekorativní Terra-marmolit jemnozrná	m2	15,39	340,00	5 231,75
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				5 231,75
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				

Slepý rozpočet

Stavba :	12/044 Mateřská škola Školní - Hustopeče	Rozpočet: 063b
Objekt :	02 MŠ Školní - 1.etapa	Kopie - MŠ Školní - 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	16,26	40,00	650,38
31	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 200/200 mm	t	0,31	25 000,00	7 765,00
32	631416221R00	Mazanina PROFÍ samonivelační, lloušťka 5 - 8 cm	m3	16,26	6 114,00	99 411,19
33	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	9,23	200,00	1 846,50
34	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	151,61	100,00	15 160,70
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				124 833,78
Díl: 64		Výplně otvorů				
35	641941102T00	Osazení plastových oken , dveří	m2	1,19	400,00	474,24
36	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	20,00	160,00	3 200,00
37	648991111RT3	Osazení parapetních desek z plast. hmot š. do 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 150 mm	m	2,28	449,00	1 023,72
38	55330380	Zárubeň ocelová YHtm100 700x1970x100 L,P	kus	6,00	1 052,00	6 312,00
39	55330382	Zárubeň ocelová YHtm100 800x1970x100 L,P	kus	3,00	1 082,00	3 246,00
40	55330384	Zárubeň ocelová YHtm100 900x1970x100 L,P	kus	9,00	1 113,00	10 017,00
41	55330389	Zárubeň ocelová YHtm100 1450x1970x100	kus	2,00	1 354,00	2 708,00
42	61143060	Okno plastové jednodílné 114 x 104 cm P	kus	1,00	2 022,00	2 022,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				29 002,96
Díl: 900		HZS				
43	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	75,00	160,00	12 000,00
Celkem za		900 HZS				12 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
44	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	18,20	80,00	1 456,00
45	59217337	Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm	kus	36,76	29,00	1 066,16
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				2 522,16
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
46	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	86,23	20,00	1 724,68
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				1 724,68
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
47	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	541,44	20,00	10 828,80
48	953941209U00	Osazení - dvířka	kus	2,00	60,00	120,00
49	42974356	Dvířka kontrolní do potrubí velikost 300x300	kus	2,00	166,00	332,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 280,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
50	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	10,92	20,00	218,40
51	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	26,01	20,00	520,20
52	712300831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	232,28	6,00	1 393,68
53	713100811R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 2 cm	m2	232,28	30,00	6 968,40
54	713100827R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 2str. tl. 5 cm	m2	232,28	38,00	8 826,64
55	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	61,55	10,00	615,50
56	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	232,28	70,00	16 259,60
57	767811130	Demontáž mřížky	m	12,62	10,00	126,20
58	776200810R00	Odstranění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť	m	30,88	21,00	648,38
59	776200830R00	Odstranění hran schodišťových stupňů	m	13,75	10,60	145,75
60	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených - koberec	m2	135,00	27,50	3 712,50
61	776511820R00	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou	m2	210,43	50,00	10 521,50
62	899101211U00	Dmtž poklop litina+rám -50kg	kus	2,00	100,00	200,00
63	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	226,81	60,00	13 608,89
64	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	78,80	60,00	4 727,85
65	962041314R00	Bourání příček z betonu prostého tl. 12 cm	m2	36,93	110,00	4 062,30
66	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	13,94	800,00	11 149,44
67	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	95,31	30,00	2 859,30

Slepý rozpočet

Stavba :	12/044 Mateřská škola Školní - Hustopeče	Rozpočet: 063b
Objekt :	02 MŠ Školní - 1.etapa	Kopie - MŠ Školní - 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
68	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	46,40	60,00	2 784,00
69	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	5,80	60,00	348,00
70	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	175,00	40,00	7 000,00
71	974032724R00	Vysekání rýh zeď desky dřevovláknité 3x15 cm	m	90,00	20,00	1 800,00
72	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	168,91	30,00	5 067,36
73	PC 96-101	Sonda + zapravení podlahy	hod	14,00	160,00	2 240,00
74	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	65,00	160,00	10 400,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				116 203,89
Díl: 97		Prorážení otvorů				
75	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,35	60,00	201,18
76	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,35	60,00	201,18
77	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,71	10,00	67,06
Celkem za		97 Prorážení otvorů				469,42
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
78	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	80,66	90,00	7 259,04
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				7 259,04
Díl: 711		Izolace proti vodě				
79	711111001RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	232,28	6,00	1 393,68
80	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	232,28	60,00	13 936,80
81	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou Mapegum WPS (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	117,52	296,00	34 785,56
82	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	10,50	39,00	409,50
83	11163110	Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL ŽC, AC	T	0,05	46 000,00	2 139,00
84	62833185.A	Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 Rn mineral(radon)	m2	267,12	79,00	21 102,64
85	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	1,58	875,00	1 379,46
Celkem za		711 Izolace proti vodě				75 146,65
Díl: 713		Izolace tepelné				
86	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	232,28	35,00	8 129,80
87	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	243,89	12,00	2 926,73
88	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm	m	225,59	12,50	2 819,84
89	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	17,07	1 350,00	23 048,01
90	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,37	890,00	332,70
Celkem za		713 Izolace tepelné				37 267,08
Díl: 720		Zdravotnická instalace				
91	720001001T00	Zdravotnická instalace celkem	kpl	1,00	410 529,00	410 529,00
Celkem za		720 Zdravotnická instalace				410 529,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
92	730001001T00	Ústřední vytápění celkem	kpl	1,00	226 949,00	226 949,00
Celkem za		730 Ústřední vytápění				226 949,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
93	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 1kř.do 0,8 m	kus	12,00	180,00	2 160,00
94	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 1kř.nad 0,8 m	kus	16,00	180,00	2 880,00
95	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 2kř.do 1,45 m	kus	2,00	360,00	720,00
96	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	29,00	82,80	2 401,20
97	54914620	Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr	kus	29,00	286,60	8 311,40
98	61161716	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 dýha vč. větrací mřížky	kus	6,00	5 272,00	31 632,00
99	61161720	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 dýha vč. větrací mřížky	kus	2,00	5 367,00	10 734,00
100	61161724	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 dýha	kus	4,00	5 009,00	20 036,00

Slepý rozpočet

Stavba :	12/044 Mateřská škola Školní - Hustopeče	Rozpočet: 063b
Objekt :	02 MŠ Školní - 1.etapa	Kopie - MŠ Školní - 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
101	61161735	Dveře vnitřní hladké plné 2kř.145x197 dýha	kus	2,00	13 550,00	27 100,00
102	61161759	Dveře vnitřní 2/3 sklo 1kř. 80x197 dýha bezpečnostní sklo	kus	6,00	6 822,00	40 932,00
103	61161763	Dveře vnitřní 2/3 sklo 1kř. 90x197 dýha bezpečnostní sklo	kus	10,00	6 822,00	68 220,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				215 126,60
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
104	767649193R00	Montáž doplňků dveří, stavěče křidel	kus	8,00	24,00	192,00
105	PC 767-02	M+D vnitřní čistící zóna 100x60cm zátěžový koberec, vč. lemování	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00
106	54915192	Kování doplňkové - nárazník dveří	kus	8,00	180,00	1 440,00
107	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,05	1 070,00	48,32
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				5 880,32
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
108	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	30,71	66,00	2 026,86
109	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	92,38	240,00	22 171,20
110	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	65,00	36,00	2 340,00
111	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	92,38	6,00	554,28
112	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	92,38	6,00	554,28
113	585820102	ARDEX X 77 MICROTEC flexibilní lepicí malta	kg	280,63	10,00	2 806,26
114	59764210	Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm R9, R10, PEI4	m2	100,23	266,00	26 662,27
115	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	2,28	451,00	1 029,01
116	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	2,28	1,00	2,28
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				58 146,44
Díl:	776	Podlahy povlakové				
117	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou, vč. dodávky	m2	366,58	165,00	60 485,70
118	776210300RT1	Lepení hran pryžových na stupně pouze lepení - hrana ve specifikaci	m	27,50	70,00	1 925,00
119	776220110RT1	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné pouze lepení - PVC ve specifikaci	m	27,50	165,00	4 537,50
120	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	159,42	20,00	3 188,30
121	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z koberecových pásů	m	84,76	25,00	2 119,00
122	776521100RT1	Lepení poviakových podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	200,53	85,00	17 044,63
123	776572100RT1	Lepení poviakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	135,00	95,00	12 825,00
124	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179	m	250,00	35,00	8 750,00
125	28341110.A	Lišta - soklík koberecový	m	89,00	15,00	1 334,97
126	28342400	Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 1357 lišta	m	167,39	9,00	1 506,47
127	28342412.A	Hrana na schody PVC č. h. 1891 šedá	m	28,88	70,00	2 021,25
128	28412285	Podlahovina PVC Novofloor extra 1500x2,0 mm	m2	210,55	270,00	56 848,85
129	69741040.A	Koberec zátěžový Balta - Fortesse - š. 4 m	m2	141,75	475,00	67 331,25
130	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	1,11	356,00	395,92
Celkem za		776 Podlahy povlakové				240 313,84
Díl:	781	Obklady keramické				
131	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	228,33	6,00	1 369,98
132	781230121R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele do 300x300 mm	m2	228,33	250,00	57 082,45
133	781479705R00	Přípl. za spárovací hmotu - plošně	m2	228,33	6,00	1 369,98
134	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	228,33	6,00	1 369,98
135	781491001V01	Montáž lišt k obkladům vč. dodávky rohových, koutových i dilatačních	m	65,00	66,00	4 290,00

Slepý rozpočet

Stavba :	12/044 Mateřská škola Školní - Hustopeče	Rozpočet: 063b
Objekt :	02 MŠ Školní - 1.etapa	Kopie - MŠ Školní - 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
136	585820102	ARDEX X 77 MICROTEC flexibilní lepicí malta	kg	671,29	10,00	6 712,90
137	597813663	Obkládačka Color One 19,8x24,8 světle šedá mat	m2	239,75	266,00	63 772,52
138	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	4,54	451,00	2 046,79
Celkem za 781 Obklady keramické						138 014,59
Díl: 783		Nátěry				
139	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	36,53	109,00	3 981,23
Celkem za 783 Nátěry						3 981,23
Díl: 784		Malby				
140	100001500R00	Dočištění stěny, stropy	m2	207,86	30,00	6 235,80
141	784452212R00	Malba sádkartonových stěn Primalex Plus	m2	232,28	30,00	6 968,40
142	784452271RT2	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m Primalex Standard	m2	896,10	27,00	24 194,69
Celkem za 784 Malby						37 398,89
Díl: 790		Vnitřní vybavení				
143	786623122R00	Žaluzie venkovní pro okna, manuálně ovládané 2/O: 150x200cm	m2	63,00	2 591,00	163 233,00
Celkem za 790 Vnitřní vybavení						163 233,00
Díl: 799		Ostatní				
144	PC 799-03	Tabulky, doklady vyplývající z pož.bezpeč.řešení (mřížky, tabulky,revize has.přístr.,.....)	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za 799 Ostatní						5 000,00
Díl: M21		Elektromontáže				
145	210010000T00	Elektroinstalace celkem	kpl	1,00	213 791,03	213 791,03
Celkem za M21 Elektromontáže						213 791,03
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
146	PC 961-01	Odvoz suti ,vč.popl.za skládku,vnitrostav.doprava vzdálenost uložení dle výběru dodavatele	t	105,99	400,00	42 395,32
147	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	102,64	100,00	10 263,53
148	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	102,64	60,00	6 158,12
149	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	205,27	23,00	4 721,22
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						63 538,19

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2644/V	Zdravotecnika 1.etapa	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
06	Zdravotecnika 1.etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
000001881	MŠ Školní - Hustopeče		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	CM projekt, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	24 807	Ztlžené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	362 446	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	387 253	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	23 276	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	410 529	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	410 529	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			410 529 Kč
DPH	21,0 %			86 211 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				496 740 Kč

Poznámka :

Stavba : 000001881 MŠ Školní - Hustopeče
 Objekt : 06 Zdravotechnika 1.etapa

Rozpočet : 2644/V
 Zdravotechnika 1.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	16 950	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	7 857	0	0	0	4 750
713 Izolace tepelné	0	12 596	0	0	0
719 Demontáže	0	20 953	0	0	1
721 Vnitřní kanalizace	0	72 996	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	74 299	0	0	0
722D Požární ucpávky a prvky	0	2 090	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	170 502	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	9 010	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	18 525
CELKEM OBJEKT	24 807	362 446	0	0	23 276

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			387 253	0
Oborová přírážka			387 253	0
Přesun stavebních kapacit			387 253	0
Mimostaveništní doprava			387 253	0
Zařízení staveniště			387 253	0
Provoz investora			387 253	0
Kompletační činnost (IČD)			387 253	0
Rezerva rozpočtu			387 253	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	000001881 MŠ Skolní - Hustopeče	Rozpočet: 2644/V
Objekt :	06 Zdravotechnika 1.etapa	Zdravotechnika 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106350T00	Prořezání betonové podlahy	bm	75,00	30,00	2 250,00
2	139711090T00	Výkop pro kanalizační potrubí	bm	80,00	60,00	4 800,00
3	139711096T00	Výkop pro šachtu 1,5x1,5x2m	ks	3,00	1 300,00	3 900,00
4	139711108T00	Pískový obsyp	m3	15,00	400,00	6 000,00
Celkem za		1 Zemní práce				16 950,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
5	971011020T00	Průchod střechem vč.izolování	kus	4,00	600,00	2 400,00
6	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	10,00	153,90	1 539,00
7	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	30,00	50,80	1 524,00
8	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	20,00	119,70	2 394,00
9	605 T00	Sekání	hod	20,00	237,50	4 750,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				12 607,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
10	713362083T00	Izolace návleková pěnová 22/20	m	52,00	41,80	2 173,60
11	713362084T00	Izolace návleková pěnová 28/20	m	53,00	45,60	2 416,80
12	713362085T00	Izolace pěnová návleková 35/20	m	30,00	49,40	1 482,00
13	713362115T00	Izolace pěnová návleková 35/25	m	48,00	65,60	3 148,80
14	713362116T00	Izolace návleková pěnová 42/25	m	48,00	70,30	3 374,40
Celkem za		713 Izolace tepelné				12 595,60
Díl: 719		Demontáže				
15	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	130,00	94,50	12 285,00
16	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 50	m	90,00	39,10	3 519,00
17	725000004T00	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů	ks	42,00	122,60	5 149,20
18	623 T00	Likvidace odpadu	soubor	1,00	1,00	1,00
Celkem za		719 Demontáže				20 954,20
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
19	721100006T00	Propojení na stávající rozvody, šachty	kompl.	3,00	2 518,00	7 554,00
20	721130100T00	Potrubí odpadní KG DN 100	m	47,00	209,00	9 823,00
21	721130101T00	Potrubí odpadní KG DN 125	m	38,00	247,00	9 386,00
22	721130102T00	Potrubí odpadní KG DN 150	m	12,00	313,50	3 762,00
23	721130103T00	Potrubí odpadní KG DN 200	m	12,00	437,00	5 244,00
24	721130108T00	Potrubí odpadní HT DN 50	m	28,00	128,30	3 592,40
25	721130109T00	Potrubí odpadní HT DN 70	m	14,00	176,70	2 473,80
26	721130110T00	Potrubí odpadní HT DN 100	m	70,00	209,00	14 630,00
27	721130111T00	Potrubí odpadní HT DN 125	m	16,00	274,60	4 393,60
28	721130200T00	Rehau čistící kus 110	ks	4,00	89,30	357,20
29	721130201T00	Rehau čistící kus DN 70	ks	1,00	85,50	85,50
30	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	18,00	31,40	565,20
31	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	4,00	37,50	150,00
32	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	16,00	46,10	737,60
33	721221273T00	Podl.vpus se svís. odtoka. s vtok. mříž.	kus	2,00	1 186,00	2 372,00
34	721273179T00	Přívzdušňovací ventil	kus	4,00	908,20	3 632,80
35	721273200RT2	Ventilační střešní souprava HL souprava větrací hlavice DN 70	kus	1,00	700,20	700,20
36	721273200RT3	Ventilační střešní souprava HL souprava větrací hlavice DN 100	kus	4,00	537,70	2 150,80
37	725334301R00	Nálevka se sifonem DN 32	kus	1,00	331,60	331,60
38	725860182R00	Sifon pračkový , DN 40/50	kus	1,00	1 054,00	1 054,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				72 995,70
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
39	722130213R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 25	m	3,00	263,20	789,60

Slepý rozpočet

Stavba :	000001881 MŠ Školní - Hustopeče	Rozpočet: 2644/V
Objekt :	06 Zdravotechnika 1.etapa	Zdravotechnika 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	722130214R00	Potrubi z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 32	m	30,00	303,10	9 093,00
41	722131936R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50	kus	3,00	391,40	1 174,20
42	722174311R00	Potrubi z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	52,00	100,70	5 236,40
43	722174312R00	Potrubi z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	50,00	123,50	6 175,00
44	722174313R00	Potrubi z PP-R 80 PN 20, DN 32	m	48,00	157,70	7 569,60
45	722174314R00	Potrubi z PP-R 80 PN 20, DN 40	m	48,00	206,20	9 897,60
46	722174530T00	Nosný žlab pozink.d 2m, DN 20	ks	30,00	76,00	2 280,00
47	722174531T00	Nosný žlab pozink.d 2m, DN 25	ks	29,00	85,50	2 479,50
48	722174532T00	Nosný žlab pozink.d 2m, DN 32	ks	27,00	110,20	2 975,40
49	722174533T00	Nosný žlab pozink.d 2m, DN 40	ks	23,00	117,80	2 709,40
50	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	68,00	83,10	5 650,80
51	722254003T00	HYDRANT D 20/30 s tvarově stálou hadicí	soubor	2,00	7 980,00	15 960,00
52	734050035T00	KULOVÝ KOHOUT 1" VODA FF PÁKA VNITŘNÍXVNITŘNÍ	ks	2,00	203,30	406,60
53	734050054T00	KULOVÝ KOHOUT 3/4" VODA FF VNITŘNÍXVNITŘNÍ S ODVOD	ks	2,00	175,80	351,60
54	734050055T00	KULOVÝ KOHOUT 1" VODA FF VNITŘNÍXVNITŘNÍ S ODVOD	ks	6,00	258,40	1 550,40
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				74 299,10
Díl: 722D	Požární ucpávky a prvky					
55	722134490T00	Protipožární průchodka - tmel	soubor	4,00	522,50	2 090,00
Celkem za		722D Požární ucpávky a prvky				2 090,00
Díl: 725	Zařizovací předměty					
56	725000000T00	Zařizovací předměty montáž	soubor	42,00	1,00	42,00
57	725111226T00	Splachovací nádrž univerzální	ks	2,00	931,00	1 862,00
58	725111232T00	Nádrž splachovací JUNIOR	soubor	12,00	1 145,00	13 740,00
59	725140102T00	Sedátko duraplastové bílé	soubor	4,00	1,00	4,00
60	725140208T00	Sedátko BABY	ks	12,00	1,00	12,00
61	725150021T00	Kložet kombi vodorovný	ks	4,00	3 437,00	13 748,00
62	725150031T00	Kložet dětský svislý	ks	12,00	1 876,00	22 512,00
63	725220020T00	Umyvadlo keramické 55cm	ks	16,00	1 125,00	18 000,00
64	725241601T00	Vanička keramická 90X90 cm	soubor	4,00	5 387,00	21 548,00
65	725250546T00	Sprchový kout 900 čtverec polystyrol	ks	4,00	7 249,00	28 996,00
66	725331113T00	Výlevka keramická včetně mřížky	ks	2,00	3 250,00	6 500,00
67	725810110T00	Ventil uzavírací rohový	soubor	44,00	113,10	4 976,40
68	725811422T00	Termostatický ventil směšovací skupinový 90L/min	kus	2,00	4 940,00	9 880,00
69	725830105T00	Baterie umyvadlová stojánková	ks	16,00	1 054,00	16 864,00
70	725830155T00	Baterie dřezová nástěná	ks	2,00	1 130,00	2 260,00
71	725830156T00	Baterie dřezová stojánková	ks	2,00	1 052,00	2 104,00
72	725830170T00	Baterie sprchová s přísluř.	ks	4,00	1 261,00	5 044,00
73	725830258T00	Posuvná tyč s mýdlenkou	soubor	4,00	522,50	2 090,00
74	725980305T00	Sífon umyvadlový nerez	kus	16,00	1,00	16,00
75	725980352T00	Sífon dřezový dvojitý nerez	kus	2,00	152,00	304,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				170 502,40
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
76	767101003T00	OBJÍMKA LUPJ 3/4" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	30,00	1,00	30,00
77	767101004T00	OBJÍMKA LUPJ 1" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	26,00	1,00	26,00
78	767101005T00	OBJÍMKA LUPJ 5/4" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	24,00	1,00	24,00
79	767101006T00	OBJÍMKA LUPJ 6/4" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	24,00	1,00	24,00
80	767102001T00	Konzola nosníková pozink 250mm	ks	20,00	142,50	2 850,00
81	767111040T00	Doplňková konstrukce pro potrubí	kg	80,00	72,20	5 776,00
82	767111060T00	Závitová tyč pr.8 délka 1m	ks	14,00	20,00	280,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				9 010,00

Slepý rozpočet

Stavba :	000001881 MŠ Školní - Hustopeče	Rozpočet: 2644/V
Objekt :	06 Zdravotechnika 1.etapa	Zdravotechnika 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 799		Ostatní				
83	1020 T00	Tlaková zkouška vodovodu	hod	8,00	237,50	1 900,00
84	105 T00	Tlaková zkouška kanalizace	hod	8,00	237,50	1 900,00
85	131 T00	Proplach a vyčištění vodní soustavy	hod	8,00	237,50	1 900,00
86	509 T00	Rozbor vody	soubor	1,00	2 375,00	2 375,00
87	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hodina	44,00	237,50	10 450,00
	Celkem za	799 Ostatní				18 525,00



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2640/V	Ústřední vytápění - 1.etapa	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Ústřední vytápění 1.etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
000001881	MŠ Školní - Hustopeče		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	CM projekt, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 882	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	203 407	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	205 289	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	21 660	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	226 949	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	226 949	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0%			226 949 Kč
DPH	21,0%			47 659 Kč
Základ pro DPH	0,0%			0 Kč
DPH	0,0%			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				274 608 Kč

Poznámka :

Stavba : 000001881 MŠ Školní - Hustopeče
Objekt : 02 Ústřední vytápění 1.etapa

Rozpočet : 2640/V
Ústřední vytápění - 1.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	1 882	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	10 515	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	108 386	0	0	0
734 Armatury	0	17 864	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	41 548	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	11 794	0	0	0
783 Nátěry	0	13 300	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	21 660
CELKEM OBJEKT	1 882	203 407	0	0	21 660

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			205 289	0
Oborová přírážka			205 289	0
Přesun stavebních kapacit			205 289	0
Mimostaveništní doprava			205 289	0
Zařízení staveniště			205 289	0
Provoz investora			205 289	0
Kompletační činnost (IČD)			205 289	0
Rezerva rozpočtu			205 289	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	00001881 MŠ Školní - Hustopeče	Rozpočet: 2640/V
Objekt :	02 Ústřední vytápění 1.etapa	Ústřední vytápění - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97 Prorážení otvorů						
1	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	20,00	94,10	1 882,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů						1 882,00
Díl: 713 Izolace tepelné						
2	713362021T00	Izolace návleková pěnová 15/9	m	230,00	25,70	5 911,00
3	713362052T00	Izolace návleková pěnová 18/13	m	54,00	30,40	1 641,60
4	713362053T00	Izolace návleková pěnová 22/13	m	60,00	31,40	1 884,00
5	713362114T00	Izolace návleková pěnová 28/25	m	18,00	59,90	1 078,20
Celkem za 713 Izolace tepelné						10 514,80
Díl: 733 Rozvod potrubí						
6	722162500T00	CU kompenzátor 22	KS	4,00	778,10	3 112,40
7	722162501T00	CU kompenzátor 18	KS	4,00	733,40	2 933,60
8	733100001T00	Napojení na stávající potrubí	soubor	1,00	2 660,00	2 660,00
9	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	400,00	25,20	10 080,00
10	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	80,00	42,30	3 384,00
11	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	340,00	166,30	56 542,00
12	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	54,00	188,10	10 157,40
13	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	60,00	229,90	13 794,00
14	733161108R00	Potrubí měděné 28 x 1,0 mm, tvrdé	m	18,00	293,60	5 284,80
15	733161121T00	Pres fitinky	kompl.	1,00	1,00	1,00
16	733191918R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 50	kus	4,00	109,30	437,20
Celkem za 733 Rozvod potrubí						108 386,40
Díl: 734 Armatury						
17	734050092T00	Kohout odvzdušňovací 1/4"	ks	40,00	41,90	1 676,00
18	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	80,00	41,20	3 296,00
19	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, do G 1/2	kus	80,00	38,60	3 088,00
20	734530309T00	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ -1/2" přímé (regulační)	ks	40,00	245,10	9 804,00
Celkem za 734 Armatury						17 864,00
Díl: 735 Otopná tělesa						
21	735110912R00	Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního	kus	40,00	77,00	3 080,00
22	735110914R00	Oprava-stažení otopného tělesa	kus	40,00	128,30	5 132,00
23	735111390T00	Konzola radiátorová	ks	80,00	45,60	3 648,00
24	735111392T00	Držák radiátorový	ks	80,00	44,70	3 576,00
25	735111814T00	Demontáž radiátoru	ks	40,00	98,90	3 956,00
26	735111815T00	Montáž radiátoru	ks	40,00	351,50	14 060,00
27	735111860T00	Odvoz těles do lakovny do 10km	soubor	1,00	3 800,00	3 800,00
28	735310200T00	Růžice rad. 5/4 slepá levá, pravá	ks	40,00	53,70	2 148,00
29	735310201T00	Růžice rad. 5/4-1/4	ks	40,00	53,70	2 148,00
Celkem za 735 Otopná tělesa						41 548,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
30	767101002T00	OBJÍMKA LUPJ 1/2" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	80,00	1,00	80,00
31	767101003T00	OBJÍMKA LUPJ 3/4" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	45,00	1,00	45,00
32	767101004T00	OBJÍMKA LUPJ 1" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	102,00	1,00	102,00
33	767102001T00	Konzola nosíková pozink.250mm	ks	100,00	114,00	11 400,00
34	767102600T00	Pevný prvek 2x57mm 25010	ks	5,00	33,30	166,50
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						11 793,50
Díl: 783 Nátěry						
35	783322721T00	Nátěr radiátorů bílý	m2	140,00	95,00	13 300,00
Celkem za 783 Nátěry						13 300,00
Díl: 799 Ostatní						
36	103 T00	Tlaková zkouška ústředního vytápění	hod	6,00	237,50	1 425,00
37	120 T00	Vypuštění a napuštění systému	hod	6,00	190,00	1 140,00

Slepý rozpočet

Stavba :	000001881 MŠ Školní - Hustopeče	Rozpočet: 2640/V
Objekt :	02 Ústřední vytápění 1.etapa	Ústřední vytápění - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	122 T00	Vyregulování systému	hod	4,00	237,50	950,00
39	301 T00	Zednická výpomoc zapravení otvorů	hod	20,00	237,50	4 750,00
40	605 T00	Sekání	hod	30,00	209,00	6 270,00
41	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hodina	30,00	237,50	7 125,00
Celkem za 799 Ostatní						21 660,00

Rekapitulace

STANISLAV FIALA, PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, Smetanova 7, 693 01 Hustopeče, IČ: 10563253, DIČ: CZ5803262674

VÝKAZ VÝMĚR PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba : **MATEŘSKÁ ŠKOLA - ŠKOLNÍ**
Rekonstrukce objektu na parc.č.1626 v k.ú. Hustopeče

Investor : **MĚSTO HUSTOPEČE, DUKELSKÉ NÁM. 2/2, 693 17 HUSTOPEČE**

1.ETAPA	1.NP - ELEKTROINSTALACE	105 560,46 Kč	bez DPH
1.ETAPA	2.NP - ELEKTROINSTALACE	108 230,57 Kč	bez DPH

CELKEM :	213 791,03 Kč	bez DPH
-----------------	----------------------	----------------

V Hustopečích 03.07.2012

Zhotovil: **Stanislav Fiala**
Upravil : **Tomáš Fiala**

STANISLAV FIALA, PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, Smetanova 7, 693 01 Hustopeče, IČ: 10563253, DIČ: CZ5803262674



MŠ Školní I.etapa 1.NP silnoprud

DODAVKA ELEKTROMONTAZNICH PRACI

M21	210190003	MONTAZ ROZVODNICE R-A1.1	KUS	256,69	1,00	256,69
M21	210810045	MONTAZ KABEL CYKY 3X1,5 O	M	11,31	188,00	2126,28
M21	210810045	MONTAZ KABEL CYKY 3X1,5 J	M	11,31	154,00	1741,74
M21	210810057	MONTAZ KABEL CYKY 5X4	M	11,31	45,00	508,95
M21	210810046	MONTAZ KABEL CYKY 3X2,5	M	11,31	104,00	1176,24
M21	210010001	MONTAZ TRUBKA OHEB P.O.TYP 2313 SLABOPR	M	18,22	55,00	1002,10
M21	210010003	MONTAZ TRUBKA OHEB P.O.TYP 2323	M	18,22	23,00	419,06
M21	210010242	MONTAZ TRUBKA KOPOFLEX 63	M	16,76	5,00	83,80
M21	210220391	VODIVE SPOJ OCHR TRUBKY S VODICEM	KUS	135,33	3,00	405,99
M21	210220321	SVORKA NA POTRUBI BERNARD CU PAS	KUS	58,45	10,00	584,50
M21	210010312	MONTAZ KRABICE PRISTROJOVA KP 67/1	KUS	44,36	35,00	1552,60
M21	210010317	MONTAZ KRABICE KU 68/2 S VICKEM	KS	15,90	17,00	270,30
M21	210010322	MONTAZ KRABICE KO 100 VCETNE ZAPOJENI	KUS	88,78	5,00	443,90
M21	210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	KUS	11,17	120,00	1340,40
M21	210111021	ZASUVKA TANGO JEDNONASOBNA	KUS	60,65	6,00	363,90
M21	210111031	MONTAZ ZASUVKY 230V S PŘEPETOVOU OCHRANO	KUS	60,65	1,00	60,65
M21	210111023	MONTAZ ZASUVKY S DETSKOU POJISTKOU	KS	60,65	3,00	181,95
M21	210111022	ZASUVKA TANGO DVOJNASOBNA	KUS	60,65	3,00	181,95
M21	210110041	SPINAC TANGO KOMPL 1 3558-A01340	KUS	37,31	2,00	74,62
M21	210110001	MONTAZ SPINACE NASTENNEHO VODOTESNEHO	KUS	67,83	3,00	203,49
M21	210110045	SPINAC TANGO KOMPL 6 3558-A06340	KUS	37,31	12,00	447,72
M21	210110044	SPINAC TANGO KOMPL 6+6 3558-A52340	KUS	41,96	4,00	167,84
M21	210110046	SPINAC TANGO KOPL 7 3558-A07340	KUS	41,96	1,00	41,96
M21	210201018	MONTAZ SVITIDLA 2X24W	KUS	163,26	26,00	4244,76
M21	210200066	MONTAZ SVITIDLA 1X60W PRISAZENE	KUS	107,16	5,00	535,80
M21	210111024	ZAVICKOVANIDATOVE ZASUVKY	KS	5,12	1,00	5,12
M21	210800547	MONTAZ VODIC CY 6	M	11,31	10,00	113,10
M80	800311100	MONTAZ HM.8 ZD.C.	KS	13,30	120,00	1596,00
M80	800311111	RYHA 3X3 ZD.CIH.	M	33,72	154,00	5192,88
M80	800311231	RYHA 3X10 ZD.CIH.	M	41,43	57,00	2361,51
M80	800316161	KAPSA 10X10X5 ZD.CIH.	KS	46,48	52,00	2416,96
M80	800316091	KAPSA 15X15X10 ZD.CIH.	KS	101,75	5,00	508,75
M80	800331311	PRURAZ 15 CM ZD.CIH.	KS	10,72	25,00	268,00
M80	800313442	NIKA ZD.CIH.	M/3	925,68	1,00	925,68

CELKEM : MONTAZE

31805,19

DODAVKA MATERIALU

M21	35112313	TRUBKA 2313 PVC	M	2,98	55,00	163,90
M21	35112323	TRUBKA 2323 PVC 5129	M	7,34	23,00	168,82
M21	35113365	TRUBKA 9063 KOPOFLEX	M	14,20	5,00	71,00
M21	35211130	KRABICE KP 67/1 SPOJ.	KS	4,85	35,00	169,75
M21	35211120	KRABICE KU68/2-1902 (KO 68) S VICKEM	KS	5,04	17,00	85,68
M21	35211160	KRABICE KO 100	KS	45,79	5,00	228,95
M21	63140220	SVORKOVNICE 6303-15 (DO KO 97) 3053	KS	47,89	5,00	239,45
M21	63700070	LISOVACI DUTINKA PKC 2512 2.5MM	KS	0,48	120,00	57,60
M21	36100820	STROJEK SPIN. TANGO 3558-A01340 C.1 3247	KS	58,26	2,00	116,52
M21	36100890	KRYT KOLEBKY C.1 TANGO 3558A-A651 3250	KS	22,15	2,00	44,30
M21	36100910	RAMECEK 1X TANGO 3901A-B10B	KS	13,51	2,00	27,02
M21	36100860	STROJEK SPIN. TANGO 3558-A06340 3249	KS	62,20	12,00	746,40
M21	36100890	KRYT KOLEBKY C.1 TANGO 3558A-A651 3250	KS	22,15	12,00	265,80
M21	36100910	RAMECEK 1X TANGO 3901A-B10B	KS	13,51	12,00	162,12
M21	36100870	STROJEK SPIN. TANGO 3558-A07340 3255	KS	90,42	1,00	90,42
M21	36100890	KRYT KOLEBKY C.1 TANGO 3558A-A651 3250	KS	22,15	1,00	22,15
M21	36100910	RAMECEK 1X TANGO 3901A-B10B	KS	13,51	1,00	13,51
M21	36200550	ZASUVKA TANGO KOMP.5518A-2899	KS	85,02	6,00	510,12
M21	36200520	DVOJZASUVKA TANGO 5512A-2349B 40789	KS	89,45	3,00	268,35
M21	36200590	STROJEK ZASUV.TELEF.1XWE 5013-A112 TANGO	KS	136,61	3,00	409,83
M21	36200591	ZASUVKA 230V S DETSKOOU POJISTKOU	KS	104,42	3,00	313,26
M21	36200490	ZASUVKA 230V S PREPETOVOU OCHRANOU	KS	591,84	1,00	591,84
M21	64200100	SVORKA ST	KS	8,47	10,00	84,70

M21	64300300	ZEMNICI PASEK CU 0.5M BERNARD	KS	10,74	10,00	107,40
M21	34000800	VODIC CY 6	M	9,98	10,00	99,80
M21	34100030	CYKY 3 X 1.5	M	8,47	342,00	2896,74
M21	34102030	CYKY 3 X 2.5	M	12,77	104,00	1328,08
M21	34104050	CYKY 5 X 4 1372	M	40,12	45,00	1805,40
SPC	15000400	ROZVODNICE R-A 1.1	KS	9066,00	1,00	9066,00
SPC	36103750	SPINAC VDT SEDY C.1	KS	86,36	3,00	259,08
SPC	51100190	SVITIDLO ZARIVKOVE 2X24W,EP,LESK,MR.EL1	KS	1316,00	23,00	30268,00
SPC	51100260	SVITIDLO ZARIVKOVE 2X24W,IP54,EP,EL2	KS	1988,00	3,00	5964,00
SPC	51100700	PLASTOVE SVITIDLO 1X22W ,IP65,EL3	KS	592,80	4,00	2371,20
SPC	51100800	SVITIDLO PRISAZENE 1X60W , EL5	KS	433,20	2,00	866,40
CELKEM : MATERIAL						59883,59

HZS

Provedeni revize elektroinstalace	332,50	7,00	2327,50
Zajistení provozu ostatních etap	171,00	50,00	8550,00
CELKEM : HZS			10877,50

DODAVKA ELEKTROMONTÁŽNÍCH PRACÍ - REKAPITULACE

POLOŽKY INDEXOVANÝ			
CELKEM MONTÁŽE			31805,19
POMOCNÉ MATERIÁL [%]		%	2994,18
CELKEM MATERIAL			62877,77
HZS			10877,50
CELKEM : ROZPOČET			105560,46

MŠ Školní I.etapa 2.NP silnoproud

DODAVKA ELEKTROMONTAZNICH PRACI

M21	210190003	MONTAZ ROZVODNICE R-A1.2	KUS	256,69	1,00	256,69
M21	210810045	MONTAZ KABEL CYKY 3X1,5 O	M	11,31	188,00	2126,28
M21	210810045	MONTAZ KABEL CYKY 3X1,5 J	M	11,31	154,00	1741,74
M21	210810057	MONTAZ KABEL CYKY 5X10	M	13,90	45,00	625,50
M21	210810046	MONTAZ KABEL CYKY 3X2,5	M	11,12	104,00	1156,48
M21	210010001	MONTAZ TRUBKA OHEB P.O.TYP 2313 TR.SLABO	M	18,22	55,00	1002,10
M21	210010003	MONTAZ TRUBKA OHEB P.O.TYP 2323	M	18,22	23,00	419,06
M21	210010242	MONTAZ TRUBKA KOPOFLEX 63	M	16,76	5,00	83,80
M21	210220391	VODIVE SPOJ OCHR TRUBKY S VODICEM	KUS	135,33	3,00	405,99
M21	210220321	SVORKA NA POTRUBI BERNARD CU PAS	KUS	58,45	10,00	584,50
M21	210010312	MONTAZ KRABICE PRISTROJOVA KP 67/1	KUS	44,36	35,00	1552,60
M21	210010317	MONTAZ KRABICE KU 68/2 S VICKEM	KS	15,90	17,00	270,30
M21	210010322	MONTAZ KRABICE KO 100 VCETNE ZAPOJENI	KUS	88,78	5,00	443,90
M21	210100001	UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5	KUS	11,17	120,00	1340,40
M21	210111021	ZASUVKA TANGO JEDNONASOBNA	KUS	60,65	6,00	363,90
M21	210111031	MONTAZ ZASUVKY 230V S PŘEPETOVOU OCHRANO	KUS	60,65	1,00	60,65
M21	210111023	MONTAZ ZASUVKY S DETSKOU POJISTKOU	KS	60,65	3,00	181,95
M21	210111022	ZASUVKA TANGO DVOJNASOBNA	KUS	60,65	3,00	181,95
M21	210110041	SPINAC TANGO KOMPL 1 3558-A01340	KUS	37,31	2,00	74,62
M21	210110001	MONTAZ SPINACE NASTENNEHO VODOTESNEHO	KUS	67,83	3,00	203,49
M21	210110045	SPINAC TANGO KOMPL 6 3558-A06340	KUS	37,31	8,00	298,48
M21	210110044	SPINAC TANGO KOMPL 6+6 3558-A52340	KUS	41,96	4,00	167,84
M21	210201018	MONTAZ SVITIDLA 2X24W	KUS	163,26	26,00	4244,76
M21	210200066	MONTAZ SVITIDLA 1X60W PRISAZENE	KUS	107,16	4,00	428,64
M21	210111024	ZASLEPENI VYVODU DATOVE ZASUVKY	KS	5,12	1,00	5,12
M21	210800547	MONTAZ VODIC CY 6	M	11,31	10,00	113,10
M80	800311100	MONTAZ HM.8 ZD.C.	KS	13,30	120,00	1596,00
M80	800311111	RYHA 3X3 ZD.CIH.	M	33,72	154,00	5192,88
M80	800311231	RYHA 3X10 ZD.CIH.	M	41,43	57,00	2361,51
M80	800316161	KAPSA 10X10X5 ZD.CIH.	KS	46,48	52,00	2416,96
M80	800316091	KAPSA 15X15X10 ZD.CIH.	KS	101,75	5,00	508,75
M80	800331311	PRURAZ 15 CM ZD.CIH.	KS	10,72	25,00	268,00
M80	800313442	NIKA ZD.CIH.	M/3	925,68	1,00	925,68

CELKEM : MONTAZE

31603,62

DODAVKA MATERIALU

M21	35112313	TRUBKA 2313 PVC	M	2,98	55,00	163,90
M21	35112323	TRUBKA 2323 PVC 5129	M	7,34	23,00	168,82
M21	35113365	TRUBKA 9063 KOPOFLEX	M	14,20	5,00	71,00
M21	35211130	KRABICE KP 67/1 SPOJ.	KS	4,85	35,00	169,75
M21	35211120	KRABICE KU68/2-1902 (KO 68) S VICKEM	KS	5,04	17,00	85,68
M21	35211160	KRABICE KO 100	KS	45,79	5,00	228,95
M21	63140220	SVORKOVNICE 6303-15 (DO KO 97) 3053	KS	47,89	5,00	239,45
M21	63700070	LISOVACI DUTINKA PKC 2512 2.5MM	KS	0,48	120,00	57,60
M21	36100820	STROJEK SPIN. TANGO 3558-A01340 C.1 3247	KS	58,26	2,00	116,52
M21	36100890	KRYT KOLEBKY C.1 TANGO 3558A-A651 3250	KS	22,15	2,00	44,30
M21	36100910	RAMECEK 1X TANGO 3901A-B10B	KS	13,51	2,00	27,02
M21	36100860	STROJEK SPIN. TANGO 3558-A06340 3249	KS	62,20	8,00	497,60
M21	36100890	KRYT KOLEBKY C.1 TANGO 3558A-A651 3250	KS	22,15	8,00	177,20
M21	36100910	RAMECEK 1X TANGO 3901A-B10B	KS	13,51	8,00	108,08
M21	36200550	ZASUVKA TANGO KOMP.5518A-2899	KS	85,02	6,00	510,12
M21	36200520	DVOJZASUVKA TANGO 5512A-2349B 40789	KS	89,45	3,00	268,35
M21	36200590	STROJEK ZASUV. TELEF.1XWE 5013-A112 TANGO	KS	136,61	3,00	409,83
M21	36200591	ZASUVKA 230V S DETSKOOU POJISTKOU	KS	104,42	3,00	313,26
M21	36200490	ZASUVKA 230V S PREPETOVOU OCHRANO	KS	591,84	1,00	591,84
M21	64200100	SVORKA ST	KS	8,47	10,00	84,70
M21	64300300	ZEMNICI PASEK CU 0.5M BERNARD	KS	10,74	10,00	107,40
M21	34000800	VODIC CY 6	M	9,98	10,00	99,80
M21	34100030	CYKY 3 X 1.5	M	8,47	342,00	2896,74
M21	34102030	CYKY 3 X 2.5	M	12,77	104,00	1328,08

SPC	15000400	ROZVODNICE R-A 1.2	KS	10824,00	1,00	10824,00
SPC	32039300	SVITIDLO PRISAZENE 1X60W EL5	KS	433,20	1,00	433,20
SPC	34108050	CYKY 5 X 10 1368	M	96,13	45,00	4325,85
SPC	36103750	SPINAC VDT SEDY C.1	KS	86,36	3,00	259,08
SPC	51100190	SVITIDLO ZARIVKOVE 2X24W,EP,LEST.MR. EL1	KS	1316,00	23,00	30268,00
SPC	51100260	SVITIDLO ZARIVKOVE 2X24W,IP54,EP,EL2	KS	1988,00	3,00	5964,00
SPC	51100700	PLASTOVE SVITIDLO NA POVRCH 1X22WIP65EL3	KS	592,80	3,00	1778,40
CELKEM : MATERIAL						62618,52

HZS

Provedeni revize elektroinstalace	332,50	7,00	2327,50
Zajisteni provozu ostatnich etap	171,00	50,00	8550,00
CELKEM : HZS			10877,50

DODAVKA ELEKTROMONTAZNICH PRACI - REKAPITULACE

POLOZKY INDEXOVANY			
CELKEM MONTAZE			31603,62
POMOCNE MATERIAL [%]		%	3130,93
CELKEM MATERIAL			65749,45

HZS			10877,50
CELKEM : ROZPOCET			108230,57