

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sùl Zbraslavice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Novostavba haly	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 02/1	Číslo ZBV: 1
---	--	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: KG - SERVIS, spol. s r.o.
Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim
IČ: 25682512

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-90 957,00	295 287,24	204 330,24

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-90 957,00	295 287,24	204 330,24

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04)..

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sül Zbraslavice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Novostavba haly	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 02/1	Číslo ZBV / Skupina změny: ZBV č. 1 / sk 3
---	--	--

Strany smlouvy o dílo č. smlouvy obj. SMLD-0383/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2025 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: KG - SERVIS, spol. s r.o., Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim

Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 3 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 21 počet listů	Příjemce Objednatel: KSUS Středočeského kraje, p.o. Zhotovitel: KG - SERVIS, spol. s r.o. Projektant (AD): Atelier ELZET, s.r.o. Stavební dozor: Ing. Václav Holý Supervize: PragoProjekt a.s.
--	--

Iniciátor Změny: Zhotovitel/Objednatel
Předmět Změny: ochrana hydroizolace, tmelení spár bloků obvodového zdiva, skutečnost oplechování přechodu zdivo/ocelovka

Název (dílčí) Změny: Spáry - betonová podlaha, tmelení bloků, ochrana hydroizolace, oplechování Popis a zdůvodnění Změny: V průběhu výstavby došlo k několika pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídatelným skutečnostem, které jsou blíže popsány níže. 1) Provedení svislého hydroizolačního souvrství na severní a východní straně haly, se kterým projekt neuvažoval, avšak jeho provedení slouží pro ochránění stěn haly proti možnému průsaku vody. 2) Zaplnění vnějších a vnitřních vodorovných, svislých spar stěn haly, v provedení dle technologického postupu. Spárování spar bloků opomněl projektant přenést do projektu a tím pádem také do zadávací dokumentace. 3) Dále projekt neobsahoval bezpečností čáru, která vymezuje maximální povolené naplnění haly solí a osazení obrubníků u jižní a západní stěny. 4) V průběhu výstavby poté došlo k upřesnění množství položek 631317210, 634601131 a 764430260, které nebylo potřeba provádět v takovém rozsahu s jakým s uvažovalo zadávací dokumentace. Výše uvedené skutečnosti jsou pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídatelné, jelikož zadavatel naplnil podmínku řádného hospodáře ve chvíli, kdy si najal osobu autorizovanou. Nemohl tedy v době zadávacího řízení rozumně předvídat, že některé výše uvedené práce nebudou následně ve smluvním soupise prací zahrnuty. Současně nemohl předem předpokládat, že položky zmiňované v bodě č. 4 nebude nutné provádět v původně uvažovaném rozsahu, jelikož jejich skutečné množství bylo možné určit až v průběhu samotné realizace díla. Změny jsou podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídatelnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-90 957,00	295 287,24	204 330,24	386 244,24

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Chyba	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno		podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Václav Holý	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno	[Doplňte]	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Josef Hofmiller	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Chyba	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sùl Zbraslavice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	02 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Novostavba haly

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
11 206 848,88

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	11 206 848,88	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-90 957,00	295 287,24	295 287,24	2,63%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-90 957,00	11 411 179,12	204 330,24	1,82%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sůl Zbraslavice Číslo a název SO/PS: 02 Novostavba haly Číslo a název rozpočtu: 02 Novostavba haly								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 02					
								Skupina změn 3					
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	631317210	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton	m	1137,200	200,000	-937,200	5,000	5 686,00	-4 686,00	0,00	1 000,00	-4 686,00	-82,41%
2	634601131	Zaplnění dilatačních spár mazanin asfaltem,3.30 mm	m	1137,200	200,000	-937,200	5,000	5 686,00	-4 686,00	0,00	1 000,00	-4 686,00	-82,41%
3	764430260	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 750 mm	m	132,000	27,000	-105,000	777,000	102 564,00	-81 585,00	0,00	20 979,00	-81 585,00	-79,55%
		Nové položky											
2	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	0,000	59,200	59,200	212,000	0,00	0,00	12 550,40	12 550,40	12 550,40	100,00%
		Jižní a západní sířna 8,47*13,2+0,81*3*8+4,81*8=59,2m											
3	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	ks	0,000	65,000	65,000	76,000	0,00	0,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	100,00%
		59,2*1,1=65,1m											
4	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,000	2,960	2,960	3260,000	0,00	0,00	9 649,60	9 649,60	9 649,60	100,00%
		59,2*0,5= 2,96m3											
5	711161212	izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, š 0,5m	bm	0,000	66,400	68,400	65,000	0,00	0,00	4 446,00	4 446,00	4 446,00	100,00%
		Sezemní a východní sířna 37,6+18 + 8*0,6*2 = 68,4m											
6	764214604	Oplechování horních ploch a atlík bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	0,000	86,500	86,500	546,000	0,00	0,00	47 229,00	47 229,00	47 229,00	100,00%
		pocíněné stěny, štět u vně - 86,5m											
7	764214606	Oplechování horních ploch a atlík bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	0,000	18,500	18,500	661,000	0,00	0,00	12 228,50	12 228,50	12 228,50	100,00%
		Střecha rest 1 - 18,5m											
8	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	0,000	88,400	88,400	7,000	0,00	0,00	618,80	618,80	618,80	100,00%
		36*2=72,4 88,4											
9	915211116	Vodorovné značení dělicí čáry souvislé š do 125 mm žlutá barva	m	0,000	88,400	88,400	58,000	0,00	0,00	5 127,20	5 127,20	5 127,20	100,00%
10	998014011	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	0,000	292,400	292,400	24,000	0,00	0,00	7 017,60	7 017,60	7 017,60	100,00%
		0,600*(18,000*2+ 5,200+ 16,400*2+ 5,200+ 36,600*2+ 35,200*2+1,300*18*2)*2											
11	629992111	Zatmělení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcí trvale pružným polyuretanovým tmelem	m	0,000	1739,200	1739,200	110,000	0,00	0,00	191 312,00	191 312,00	191 312,00	100,00%
		včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou, pro spáry šířky do 10 mm. Jedná se o pokládku leostřasu s technologickým postupem uvedeným v PD. (18,000*2+5,200*2+16,400*2+5,200+36,600*2+35,200*2)*1,300*18*2)*2 88*1,000*2 4*0,600*18*2 3,600*18*2											
		809,6 712 107,4 115,2											
12	998014011	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl.	t	0,000	1,29341	1,29341	130,000	0,00	0,00	168,14	168,14	168,14	100,00%
Celkem								- 90 957,00	295 287,24		204 330,24		

Odpovědný zástupce Objednatel a odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Chyba, (stavbyvedoucí)

Za Objednatel: Ing. Václav Holý, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sůl Zbraslavice

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	13 699 000,18
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	13 903 330,42
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	16 823 029,81
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,49%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	204 330,24
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,49%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 109 700,05

12=(1)*0,15	Limit	2 054 850,03
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sůl Zbraslavice	- 90 957,00	295 287,24	204 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 90 957,00	295 287,24	204 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	1	Novostavba haly / změna č. 1 (spáry-betonová podlaha, ochrana hydroizolace, tmelení spár bloků obvodového zdiva, skutečnost oplechování přechodu zdivo/ocelovka)	- 90 957,00	295 287,24	204 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 90 957,00	295 287,24	204 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2																			
	3																			
	4																			

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sůl Zbraslavice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Novostavba haly
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	02/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	3
08 Žádost o pokyn předložení ZBV ze dne 12.8.2025	3
09 Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla ZBV č.1: Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sůl Zbraslavice ze dne 13.8.2025	2
10 Předání staveniště - protokol	4
11 Zápis z KD č. 7	2
12 Zápis z KD č. 8	2
13 Souhlas TDS s položkami pro ZBV ze dne 6.10.2025	2
14 Fotodokumentace	5
15 Vyjádření AD	1
Počet listů celkem	24

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sül Zbraslavice Číslo a název SO/PS: 02 Novostavba haly Číslo a název rozpočtu: 02 Novostavba haly								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113107530	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	127,40000	127,40000	0,00	119,00000	15 160,60	0,00	0,00	15 160,60	0,00	0,00
2	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	127,40000	127,40000	0,00	88,00000	11 211,20	0,00	0,00	11 211,20	0,00	0,00
3	131201112	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	564,60600	564,60600	0,00	194,00000	109 533,56	0,00	0,00	109 533,56	0,00	0,00
4	131201119	Příplatek za lepvost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	282,30300	282,30300	0,00	30,00000	8 469,09	0,00	0,00	8 469,09	0,00	0,00
5	132201211	Hloubení ryh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3.STROJNĚ	m3	30,91200	30,91200	0,00	436,00000	13 477,63	0,00	0,00	13 477,63	0,00	0,00
6	132201219	Přípl.za lepvost,hloubení ryh 200cm.hor.3.STROJNĚ	m3	15,45600	15,45600	0,00	50,00000	772,80	0,00	0,00	772,80	0,00	0,00
7	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	76,08048	76,08048	0,00	45,00000	3 423,62	0,00	0,00	3 423,62	0,00	0,00
8	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	250,58800	250,58800	0,00	105,00000	26 311,74	0,00	0,00	26 311,74	0,00	0,00
9	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	595,51800	595,51800	0,00	69,00000	41 090,74	0,00	0,00	41 090,74	0,00	0,00
10	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	595,51800	595,51800	0,00	12,00000	7 146,22	0,00	0,00	7 146,22	0,00	0,00
11	174101101	Zásyp jam. ryh, šachet se zhuňněním	m3	125,29400	125,29400	0,00	172,00000	21 550,57	0,00	0,00	21 550,57	0,00	0,00
12	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16,74000	16,74000	0,00	287,00000	4 804,38	0,00	0,00	4 804,38	0,00	0,00
13	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m2	840,84000	840,84000	0,00	14,00000	11 771,76	0,00	0,00	11 771,76	0,00	0,00
14	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. díle katal. odpadů 17 05 04	m3	470,22400	470,22400	0,00	460,00000	216 303,04	0,00	0,00	216 303,04	0,00	0,00
15	162701100Rpol	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4, rozvoz na okolní skládky	m3	470,22400	470,22400	0,00	394,00000	185 268,26	0,00	0,00	185 268,26	0,00	0,00
16	583324801	Kamenivo lžžené 4/8 Z Tasovice, JHM	t	26,70030	26,70030	0,00	445,00000	11 881,63	0,00	0,00	11 881,63	0,00	0,00
17	213151111	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l	kus	100,00000	100,00000	0,00	450,00000	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
18	213151121	Obalení vsakovacích bloků geotextilií	m2	111,30400	111,30400	0,00	33,00000	3 673,03	0,00	0,00	3 673,03	0,00	0,00
19	271571111	Polštář základu ze šterkopisku lřiděného fr. 0-32	m3	292,16000	292,16000	0,00	1 274,00000	372 211,84	0,00	0,00	372 211,84	0,00	0,00
20	273321311	Železobeton základových desek C 16/20	m3	5,85000	5,85000	0,00	4 830,00000	28 255,50	0,00	0,00	28 255,50	0,00	0,00
21	273351215	Bednění stěn základových desek - zřizení	m2	25,66000	25,66000	0,00	550,00000	14 113,00	0,00	0,00	14 113,00	0,00	0,00
22	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	25,66000	25,66000	0,00	165,00000	4 233,90	0,00	0,00	4 233,90	0,00	0,00
23	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,22857	0,22857	0,00	44 290,00000	10 123,37	0,00	0,00	10 123,37	0,00	0,00
24	274321411	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	117,04000	117,04000	0,00	4 230,00000	495 079,20	0,00	0,00	495 079,20	0,00	0,00
25	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřizení	m2	138,32000	138,32000	0,00	100,00000	13 832,00	0,00	0,00	13 832,00	0,00	0,00
26	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	138,32000	138,32000	0,00	50,00000	6 916,00	0,00	0,00	6 916,00	0,00	0,00
27	274361921	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	2,97048	2,97048	0,00	43 800,00000	130 107,02	0,00	0,00	130 107,02	0,00	0,00
28	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	531,20000	531,20000	0,00	44,00000	23 372,80	0,00	0,00	23 372,80	0,00	0,00
29	271571111Rpol	Zbavení povrchu ostrých kousků šterku a uhlazení, aby nedošlo k porušení PE fólie	m2	531,20000	531,20000	0,00	15,00000	7 968,00	0,00	0,00	7 968,00	0,00	0,00
30	271571112Rpol	Příplatek za provedení šikmé nájezdové rampy do haly	m2	15,60000	15,60000	0,00	185,00000	2 886,00	0,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00
31	28697908	Blok vsakovací 300 l	kus	100,00000	100,00000	0,00	880,00000	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00
32	28697915	Části spojovací vsakovacích bloků, 10 ks	sada	42,00000	42,00000	0,00	120,00000	5 040,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00
33	28697916	Hlavice odvětrávací pro vsakovací blok, DN 100	kus	1,00000	1,00000	0,00	1 000,00000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
34	67390503	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	133,56480	133,56480	0,00	34,00000	4 541,20	0,00	0,00	4 541,20	0,00	0,00
35	311261100Rpol	Skládané bloky z prostého betonu, o rozměrech 40x80x80cm, beton C30/37 XF4 S3	kus	79,00000	79,00000	0,00	3 040,00000	240 160,00	0,00	0,00	240 160,00	0,00	0,00
36	311261131Rpol	Skládané bloky z prostého betonu, o rozměrech 80x80x80cm, beton C30/37 XF4 S3	kus	39,00000	39,00000	0,00	3 780,00000	147 420,00	0,00	0,00	147 420,00	0,00	0,00
37	311261142Rpol	Skládané bloky z prostého betonu, o rozměrech 160x80x80 cm, beton C30/37 XF4 S3	kus	310,00000	310,00000	0,00	6 390,00000	1 980 900,00	0,00	0,00	1 980 900,00	0,00	0,00
38	311261143Rpol	Skládané bloky z prostého betonu, o rozměrech 80x80x40 cm, beton C30/37 XF4 S3	kus	14,00000	14,00000	0,00	2 990,00000	41 860,00	0,00	0,00	41 860,00	0,00	0,00
39	311261150Rpol	Kotvení bloků se základem a střechou	kpl	1,00000	1,00000	0,00	562 000,00000	562 000,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00
40	451572111	Lože pod potrubí z kameniva lžženého 0 - 4 mm	m3	13,21200	13,21200	0,00	1 354,00000	17 889,05	0,00	0,00	17 889,05	0,00	0,00
41	44117Rpol	D+M střešní ocelové konstrukce haly	m2	665,27580	665,27580	0,00	2 890,00000	1 922 647,06	0,00	0,00	1 922 647,06	0,00	0,00
42	44118Rpol	D+M svislé konstrukce haly	m2	377,43250	377,43250	0,00	5 740,00000	2 166 462,55	0,00	0,00	2 166 462,55	0,00	0,00
43	566901111	Výsrazení podkladu po překopech šterkopiskem	m3	38,72000	38,72000	0,00	1 265,00000	48 348,30	0,00	0,00	48 348,30	0,00	0,00

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sůl Zbraslavice Číslo a název SO/PS: 02 Novostavba haly Číslo a název rozpočtu: 02 Novostavba haly							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
							1						
							celkem po všech změnách						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	572952112	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	127,40000	127,40000	0,00	1 035,00000	131 859,00	0,00	0,00	131 859,00	0,00	0,00
45	631315811	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37 z betonu prostého XA2	m3	116,03200	116,03200	0,00	5 960,00000	691 550,72	0,00	0,00	691 550,72	0,00	0,00
46	631316115	Poslík nových beton. podlah proti prvotn. vysych.	m2	580,16000	580,16000	0,00	26,00000	15 084,16	0,00	0,00	15 084,16	0,00	0,00
47	631316211	Povrchový vryp na betonové podlahy strojně hlazený posypová směs s korundem	m2	580,16000	580,16000	0,00	20,00000	11 603,20	0,00	0,00	11 603,20	0,00	0,00
48	631316231	Hlazení betonových mazanin, strojně	m2	580,16000	580,16000	0,00	75,00000	43 512,00	0,00	0,00	43 512,00	0,00	0,00
49	631317210	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton	m	1137,200	200,000	-937,200	5,000	5 686,00	-4 686,00	0,00	1 000,00	-4 686,00	-82,41%
50	631319175	Příplatek za střížení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	116,03200	116,03200	0,00	365,00000	42 351,68	0,00	0,00	42 351,68	0,00	0,00
51	631351101	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	1,56000	1,56000	0,00	1 200,00000	1 872,00	0,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00
52	631351102	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	1,56000	1,56000	0,00	160,00000	249,60	0,00	0,00	249,60	0,00	0,00
53	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	1,93406	1,93406	0,00	44 090,00000	85 272,71	0,00	0,00	85 272,71	0,00	0,00
54	631361921	Výztuž mazanin z ocelových vláken bez materiálu	t	3,48096	3,48096	0,00	6 000,00000	20 885,76	0,00	0,00	20 885,76	0,00	0,00
55	634601131	Zaplnění dilatačních spár mazanin asfaltem, š.30 mm	m	1137,200	200,000	-937,200	5,000	5 686,00	-4 686,00	0,00	1 000,00	-4 686,00	-82,41%
56	31414930	Vlákná ocelová do betonu 1,00 x 50 mm	kg	4 003,10400	4 003,10400	0,00	20,00000	80 062,08	0,00	0,00	80 062,08	0,00	0,00
57	871313121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	49,74900	49,74900	0,00	118,00000	5 870,38	0,00	0,00	5 870,38	0,00	0,00
58	877353121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	3,00000	3,00000	0,00	165,00000	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00
59	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	6,00000	6,00000	0,00	165,00000	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00
60	894432112	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	1,00000	1,00000	0,00	2 554,00000	2 554,00	0,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00
61	28611260.A	Trubka kanalizační KGEA SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	55,00000	55,00000	0,00	331,00000	18 205,00	0,00	0,00	18 205,00	0,00	0,00
62	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	6,00000	6,00000	0,00	77,00000	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00
63	28651704.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus	2,00000	2,00000	0,00	151,00000	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00
64	28651705.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	1,00000	1,00000	0,00	187,00000	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00
65	28697936	Šachta filtrační podzemní pojízdná do 500 m2, hloubka 570 - 1050 mm	kus	1,00000	1,00000	0,00	9 340,00000	9 340,00	0,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00
66	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	216,00000	216,00000	0,00	244,00000	52 704,00	0,00	0,00	52 704,00	0,00	0,00
67	952901221	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2	580,16000	580,16000	0,00	84,00000	48 733,44	0,00	0,00	48 733,44	0,00	0,00
68	953941312	Osazení požárního hasičského přístroje na stěnu	kus	4,00000	4,00000	0,00	450,00000	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
69	953941391	Revize požárního hasičského přístroje do 5 ks	kus	4,00000	4,00000	0,00	1 000,00000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
70	953941395	Vystavení revizní zprávy-požární hasičský přístroj	kus	4,00000	4,00000	0,00	500,00000	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
71	953981205	Chemické kotvy, beton, hl.170 mm, M20, malta 2slož	kus	72,00000	72,00000	0,00	85,00000	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00
72	44984114	Přístroj hasičí práškový 21A, 183B, C	kus	4,00000	4,00000	0,00	1 745,00000	6 980,00	0,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00
73	73534001RPol	Tabulka bezpečnostní - hasičský přístroj fotoluminiscenční	kus	4,00000	4,00000	0,00	135,00000	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
74	73534101Rpol	Šipka k požárnímu zařízení fotoluminiscenční	kus	4,00000	4,00000	0,00	104,00000	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00
75	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3 353,40170	3 353,40170	0,00	77,00000	258 211,93	0,00	0,00	258 211,93	0,00	0,00
76	711171559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólií, volně včetně fólie PE, tl. 1,5 mm	m2	671,36000	671,36000	0,00	144,00000	96 675,84	0,00	0,00	96 675,84	0,00	0,00
77	711172559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, fólií, volně včetně fólie PE, tl. 1,5 mm	m2	31,70000	31,70000	0,00	144,00000	4 564,80	0,00	0,00	4 564,80	0,00	0,00
78	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,95711	0,95711	0,00	5 000,00000	4 785,55	0,00	0,00	4 785,55	0,00	0,00
79	721242110	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 125 mm	kus	4,00000	4,00000	0,00	3 795,00000	15 180,00	0,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00
80	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,33520	0,33520	0,00	1 000,00000	335,20	0,00	0,00	335,20	0,00	0,00
81	764321240	Oplechování Pz fims pod nadřims. žlabem, rs 750 mm	m	73,43000	73,43000	0,00	895,00000	65 719,85	0,00	0,00	65 719,85	0,00	0,00
82	764352205	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rs 400 mm	m	73,43000	73,43000	0,00	780,00000	57 275,40	0,00	0,00	57 275,40	0,00	0,00
83	764359212	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	4,00000	4,00000	0,00	850,00000	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
84	764391230	Závětrná lišta z Pz plechu, rs 400 mm	m	36,24000	36,24000	0,00	520,00000	18 844,80	0,00	0,00	18 844,80	0,00	0,00
85	764430260	Oplechování zdi z Pz plechu, rs 750 mm	m	132,000	27,000	-105,000	777,000	102 564,00	-81 585,00	0,00	20 979,00	-81 585,00	-79,55%
86	764454203	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	13,00000	13,00000	0,00	565,00000	7 345,00	0,00	0,00	7 345,00	0,00	0,00
87	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,80279	1,80279	0,00	1 500,00000	2 704,19	0,00	0,00	2 704,19	0,00	0,00
88	767653240Rpol	D+M posuvných ocelových vrat 5200x6000	kus	1,00000	1,00000	0,00	75 000,00000	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
89	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,00000	1,00000	0,00	600,00000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sůl Zbraslavice Číslo a název SO/PS: 02 Novostavba haly Číslo a název rozpočtu: 02 Novostavba haly								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	979999975	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	84,08400	84,08400	0,00	440,00000	36 996,96	0,00	0,00	36 996,96	0,00	0,00
91	979999995	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	28,02800	28,02800	0,00	390,00000	10 930,92	0,00	0,00	10 930,92	0,00	0,00
92	979084216	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	112,11200	112,11200	0,00	565,00000	63 343,28	0,00	0,00	63 343,28	0,00	0,00
93	979087212	Nakládání sůl na dopravní prostředky - komunikace	t	112,11200	112,11200	0,00	114,00000	12 780,77	0,00	0,00	12 780,77	0,00	0,00
		Nové položky											
94	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou Jižní a západní stěna 6,4*2+3,2+0,8*3*6+4,8*6=59,2m	m	0,000	59,200	59,200	212,000	0,00	0,00	12 550,40	12 550,40	12 550,40	100,00%
95	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm 59,2*1,1=65m	ks	0,000	65,000	65,000	76,000	0,00	0,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	100,00%
96	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 59,2*0,05=2,96m3	m3	0,000	2,960	2,960	3260,000	0,00	0,00	9 649,60	9 649,60	9 649,60	100,00%
97	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti napovou fólií svislá, š 0,5m Severní a východní stěna 37,6+18 + 8*0,8*2 = 68,4bm	bm	0,000	68,400	68,400	65,000	0,00	0,00	4 446,00	4 446,00	4 446,00	100,00%
98	764214604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm podélné stěny, štít u vrat - 86,5m	m	0,000	86,500	86,500	546,000	0,00	0,00	47 229,00	47 229,00	47 229,00	100,00%
99	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm štít osa 1 - 18,5m	m	0,000	18,500	18,500	661,000	0,00	0,00	12 228,50	12 228,50	12 228,50	100,00%
100	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení 36*2+16,4=88,4	m	0,000	88,400	88,400	7,000	0,00	0,00	618,80	618,80	618,80	100,00%
101	915211116	Vodorovné značení dělicí čáry souvislé š do 125 mm žlutá barva	m	0,000	88,400	88,400	58,000	0,00	0,00	5 127,20	5 127,20	5 127,20	100,00%
102	998014011	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 0,600*(18,000*2-5,200+16,400*2-5,200+36,800*2+35,200*2+1,300*16*2)*2	m2	0,000	292,400	292,400	24,000	0,00	0,00	7 017,60	7 017,60	7 017,60	100,00%
103	629992111	Zatmělení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi trvale pružný včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou, pro spáry šířky do 10 mm. Jedná se o položku toložnou s technologickým postupem uvedeným v PD. 18,000*2-5,200*2+16,400*2+36,800*2+35,200*2)*4 89*4,000*2 4*0,800*16*2 3,600*16*2	m	0,000	1739,200	1739,200	110,000	0,00	0,00	191 312,00	191 312,00	191 312,00	100,00%
104	998014011	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl.	t	0,000	1,29341	1,29341	130,000	0,00	0,00	168,14	168,14	168,14	100,00%
		Celkem						11 206 848,88	- 90 957,00	295 287,24	11 411 179,12	204 330,24	8,56

KG-SERVIS spol. s r.o.

IČO: 256 825 12

DIČ: CZ 256 825 12

Dolní Nouzov 415

VELIM

281 01

Telefon: 321 792 699, 321 763 045

Email: info@kg-tranzit.cz

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov
IČO: 00066001**

Ve Velimi, dne: 12.8.2025

Věc: Žádost o pokyn k předložení ZBV 1

Dobrý den,

společnosti KG-SERVIS, spol. s r.o., realizuje na základě smlouvy o dílo **SMLD - 0383 / 00066001 / 2025** veřejnou zakázku na provedení stavby s názvem „**Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sùl Zbraslavice**“.

V rámci provádění předmětné stavby jsme při provádění díla museli nad rámec smlouvy o dílo provést práce spočívající v tmelení jednotlivých bloků obvodového zdiva a ochranu svislé izolace podlahy. Specifikace provedených víceprací je uvedena v návrhu vyčíslení, přičemž uvedené množství bude případně podloženo doloženými vážními lístky za uložení vybouraných hmot na skládku. Zároveň jsou do návrhu vyčíslení zahrnuty méněpráce, které nebyly provedeny. Návrh na vyčíslení je uveden v příloze č.1 této žádosti. Provedení víceprací nemá dopad na termín plnění dle SoD.

Na základě tohoto zjištění Vás tímto žádáme o pokyn k předložení změnového listu ZBV 1

S pozdravem

Ing. Jan Chyba
vedoucí střediska staveb
KG-SERVIS, spol. s r.o.

Příloha č. 1 – návrh vyčíslení

Položkový rozpočet

S:	39	Demolice a následná novostavba haly na sùl Zbraslavice
O:	SO02	Novostavba haly
R:	01/1	Stavební práce dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				191 312,00
1	629992111	Zatmelení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi trvale pružným polyuretanovým tmelem	m	1 739,20000	110,00	191 312,00

včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou, pro spáry šířky do 10 mm.

Jedná se o položku totožnou s technologickým postupem uvedeným v PD.

$(18,000 \cdot 2 - 5,200 \cdot 2 + 16,400 \cdot 2 + 36,800 \cdot 2 + 35,200 \cdot 2) \cdot 4$	809,60000
$89 \cdot 4,000 \cdot 2$	712,00000
$4 \cdot 0,800 \cdot 16 \cdot 2$	102,40000
$3,600 \cdot 16 \cdot 2$	115,20000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 513,60
2	949101112	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	146,40000	24,00	3 513,60
		$0,600 \cdot (18,000 \cdot 2 - 5,200 + 16,400 \cdot 2 - 5,200 + 36,800 \cdot 2 + 35,200 \cdot 2 + 1,300 \cdot 16 \cdot 2)$		146,40000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				168,14
3	998014011	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl.	t	1,29341	130,00	168,14

Celkem						194 993,74
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

812	Budovy pro výrobu a služby
2375 m3	svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných

Položkový rozpočet

S:	39	Demolice a následná novostavba haly na sůl Zbraslavice
O:	SO02	Novostavba haly
R:	01/1	Stavební práce dodatek č.1 - Změnový list č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				9 336,5
1	916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	59,200	212,00	12 550,4
	Jižní a západní stěna $6,4 \times 2 + 3,2 + 0,8 \times 3 \times 6 + 4,8 \times 6 = 59,2\text{m}$				
2	59217002 obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	ks	65,000	76,00	4 940,0
	$59,2 \times 1,1 = 65\text{m}$				
3	916991121 Lože pod obrubníky, kralinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,960	3 260,00	9 649,6
	$59,2 \times 0,05 = 2,96\text{m}^3$				
4	711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, š 0,5m	bm	68,400	65,00	4 446,00
	Severní a východní stěna $37,6 + 18 + 8 \times 0,8 \times 2 = 68,4\text{bm}$				
5	631317210 Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton	m	- 937,200	5,00	- 4 686,00
6	634601131 Zaplnění dilatačních spár mazanin asfaltem, š. 30 mm	m	- 937,200	5,00	- 4 686,00
7	764430260 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 750 mm	m	- 105,000	777,00	- 81 585,00
	přechod stěna / ocelovka				
8	764214604 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	86,500	546,00	47 229,00
	podélné stěny, štít u vrat - 86,5m				
9	764214606 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	18,500	661,00	12 228,50
	štít osa 1 - 18,5m				
10	915611111 Předznačení vodorovného liniového značení	m	88,40	7,00	618,80
	$36 \times 2 + 16,4 = 88,4$				
11	915211116 Vodorovné značení dělicí čáry souvislé š do 125 mm žlutá barva	m	88,400	58,00	5 127,20
12	998014011 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	146,000	24,00	3 504,00
Celkem					9 336,5

K+G-tranzit spol. s r.o.,

Dolní Nouzov 415,
281 01 VELIM

Vyřizuje
Eva Pirklová

Tel. číslo/e-mail

Praha
13.08.2025

Věc: „Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla ZBV č.1: Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sùl Zbraslavice

Vážení,
s odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo objednatele č. SMLD-0383/00066001/2025, odst. 6.8. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu vaším Oznámením nároku zhotovitele ze dne 13.8.2025, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“) a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36 2 (dále jen „Směrnice“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací pozemních staveb (OTSKP nebo URS) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Na základě oznámení zhotovitele ze dne 13.8.2025 došlo:

1. Provedení svislého hydroizolačního souvrství na severní a východní straně haly, se kterým projekt neuvažoval, ale je nezbytný pro ochranění stěn haly proti možnému průsaku vody.
2. Zaplnění vnějších a vnitřních vodorovných, svislých spar stěn haly, v provedení dle technologického postupu. Spárování spar bloků opomněl projektant přenést do projektu a tím do zadávací dokumentace. Spárování je nezbytné pro zajištění vodotěsnosti haly.

3. Dodávka a aplikace bezpečnostní čáry, vymezuující povolené maximální naplnění haly solí. Tento požadavek vzešel od objednatele, v zadávací dokumentaci nebyl uveden.
4. V rámci terénních úprav došlo k dodávce a osazení obrubníků u jižní a západní stěny. Tento požadavek vzešel od objednatele, v zadávací dokumentaci nebyl uveden.
5. Narovnání položek (méněpráce/vícepráce) spojené se :
 - a. skutečnou rozvinutou šířkou dodaného oplechování v části Klempířské konstrukce.
 - b. skutečnou délkou řezání dilatačních spar v podlaze a jejich zaplnění asf.zálivkou v části Podlahové konstrukce

Výše uvedené body 1.-5. nemají vliv na termín dokončení a předání díla stanovený ve smlouvě o dílo SMLD-0383/00066001/2025.

Objednatel souhlasí s obsahem oznámení a žádá Zhotovitele o zpracování ZBV č.1 v souladu se smlouvou.

S pozdravem

Příloha : Oznámení nároku zhotovitele ze dne 13.8.2025

Zápis o předání a převzetí staveniště

1. Název stavby: **Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sůl Zbraslavice**

Adresa stavby:	Areál KSÚS Zbraslavice Na pozemcích st.p.1199, st.p.1201 a k.ú. Zbraslavice
----------------	--

2. Objednatel - předávající:

Název firmy:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. (v textu též zkratka „KSÚS“)		
Adresa:	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov		
	Jméno:	Tel.:	e-mail:
Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Aleš Čermák Ph.D., MBA	Ředitel KSÚS	
Zástupce pro věci technické:	Eva Pirklová Josef Hofmiller		

3. Oprávněný zástupce objednatele – TDS a koordinátor BOZP:

Název firmy:	VA stavební s.r.o.		
Adresa:	Rybná 716/24, 110 00 Praha 1		
	Jméno:	Tel.:	e-mail:
TDI:	Ing. Václav Holý		

4. Zhotovitel – přejímající:

Název firmy:	KG-SERVIS spol. s r.o.		
Adresa:	Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim		
	Jméno:	Tel.:	e-mail:
Oprávněný zástupce:	Josef Kaftan		
Stavbyvedoucí:	Marian Čech		

5. Zhotovitel projektové dokumentace:

Název firmy:	Atelier Elzet s.r.o.		
Adresa:	Budějovická 2201, 390 02 Tábor		
	Jméno:	Tel.:	e-mail:
Autorský dozor:	Ing. Lukáš Petr		

6. Vydaná povolení:

Povolení odstranění stavby	1148/2024/ZBRAVýst	Vydáno dne:	04.07.2024
Stavební povolení	1852/2024/ZBRAVýst	Vydáno dne:	18.11.2024 s nabytím právní moci dne 7.12.2024

7. Další předané doklady a písemnosti:

- a) zadávací projektová dokumentace pro provedení stavby byla zhotoviteli poskytnuta v počtu 1 paré.
- b) vyjádření dotčených orgánů v rámci stavebního povolení bylo zhotoviteli poskytnuto elektronicky přes úschovnu.cz.
- c) štítek STAVBA POVOLENA byl zhotoviteli poskytnut elektronicky přes úschovnu.cz.
- d) Oznámení podané na OIP
- e) Plán BOZP

8. Termíny: Zahájení od: 24.04.2025

Dokončení do: 31.07.2025

9. Vymezení prostoru stavby vč. určení přístupových vstupů na stavbu

Rozsah a prostor stavby vyplývá z předané projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení.

Zhotovitel zajistí odpovídající zařízení staveniště včetně potřebného mobilního oplocení staveniště, které bude zřetelně označeno a zajištěno z hlediska bezpečnosti.

Vjezd na staveniště je přes areál KSÚS Zbraslavice, zhotovitel obdržel klíče od vjezdové brány do areálu. Zhotovitel je povinen bránu po výjezdu z areálu za sebou zavřít a zamknout.

10. Připojovací body energetických vstupů a inženýrských sítí

Veškeré připojovací body jsou v areálu KSÚS:

- a) Elektřina - v rámci areálu, zhotovitel si zajišťuje vlastní měření
- b) Voda - v rámci areálu, zhotovitel si zajistí vlastní vodoměr

11. Ostatní ujednání

- a) Zhotovitel bude vést jeden SD který bude vždy k dispozici na stavbě.
- b) Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které vzniknou činnostmi zhotovitele v průběhu stavebních prací činnostmi zhotovitele na majetku investora a majitelů sousedních nemovitostí.
- c) Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat při provádění stavby příslušná opatření zajišťující BOZP a bude poskytovat koordinátorovi BOZP veškerou potřebnou součinnost pro řádné provádění stavby z hlediska jejího zabezpečení v oblasti BOZP a PO.
- d) Objednatel doporučuje zhotoviteli, aby si zajistil pasporty objektů, zeleně fotodokumentaci, které by přicházely v úvahu jako problematické z hlediska porušení statiky vlivem provádění stavebních prací. Pasportizaci zajistí zhotovitel před zahájením stavby.
- e) Ostraha a zabezpečení stavby je plně v kompetenci zhotovitele. Za případné vzniklé škody na stavbě po dobu její realizace je odpovědný zhotovitel.

- f) Zhotovitel si zajistí vytyčení všech inženýrských sítí dotčených stavbou příp. zařízením staveniště s jednotlivými správci vč. vytyčovacími protokoly, a provede o tom příslušné zápisy do stavebního deníku.
- g) Zhotovitel zajistí osazení informační tabule s označením investora, projektanta, zhotovitele, technického dozoru na viditelném místě na hranicích stavby.
- h) Před zahájením stavebních prací předloží zhotovitel příslušné technologické postupy, zkušební a kontrolní plán, havarijní a povodňový plán a aktualizovaný harmonogram výstavby.
- i) Zhotovitel průkazně poučí veškeré své pracovníky, a pracovníky subdodavatelů na stavbě, o podmínkách provádění stavby vyplývajících z vyjádření orgánů státní správy a jednotlivých správců IS, a v místě provádění stavby určí pohyb nájemce (pracovníci, mechanizace, stroje) areálu KSÚS – Silnice Čáslav.
- j) Na stavbě budou pravidelné kontrolní dny. První KD proběhne na základě zaslaných pozvánek TDS. Termín následujícího KD bude uveden v zápise.
KD č.1 proběhne
- k) Všechny případné změny budou vždy přesně specifikovány, vyčísleny a zdůvodněny, včetně vyjádření projektanta a TDS a při jejich zpracování bude postupováno v souladu se smlouvou o dílo.

12. Předání staveniště:

„Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sùl Zbraslavice“

Předání staveniště bylo zahájeno dne: 24.4.2025

dokončeno dne: 24.4.2025

Dnem dokončení předávacího zařízení investor předal zhotoviteli staveniště pro realizaci výše uvedené stavby. Zhotovitel staveniště přejímá a prohlašuje, že jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom důsledků vyplývajících z jejich nedodržení.

Smluvní strany prohlašují, že tento protokol byl sepsán podle skutečného stavu a v souladu s projevy vůle smluvních stran, které si jej řádně přečetly a na důkaz závaznosti a souhlasu jej podepisují.

Přílohy:

Prezenční listina

Ve Zbraslavicích dne 24.4.2025

Předávající za objednatele:

Eva Pirklová – projektový manažer

Josef Hofmiller – správa majetku

Ing. Václav Holý – technický dozor investora a koordinátor BOZP

Přejímající za zhotovitele:

Marian Čech

Zápis z kontrolního dne stavby č. 7

Název akce	„Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sůl Zbraslavice“
Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o.
Zhotovitel	KG-SERVIS s.r.o.
Datum konání kontrolního dne:	24.7.2025

Přítomni:

Viz. Prezenční listina

Harmonogram a postup prací:

- Dokončovací práce na ocelové nástavbě
- Spárování
- Venkovní úpravy, příprava na betonáž vjezdu

Z minulých KD:

4. Zhotovitel zajistí ochranu stávající přípojky vody vedle haly a v průběhu prací bude dohodnuto její finální umístění v hale.
KD 1 – zhotovitel zajistí provedení přívodního potrubí dovnitř haly dle dohody na stavbě.
KD 6 – trvá a platí.
KD 7 – provedeno, vypouští se.
- 2/1 Izolace proti vodě bude vytažena na vnější líc obvodových stěn do výšky 20cm nad terén. Zhotovitel zajistí realizaci. Ochrana viditelné svislé hydroizolace bude řešena v průběhu dalšího postupu stavby.
KD 5 – trvá a platí.
KD 6 – Hydroizolace bude na straně přiléhající k asfaltovým plochám ochráněna přibetonávkou a následně bude provedeno vyspádování živičné plochy od haly. Ze strany trávníku bude izolace ochráněna nopovou folií. Zhotovitel zpracuje cenovou nabídku.
KD 7 – trvá předložení cenové nabídky zhotovitelem.
- 2/3 Bylo dohodnuto, že zhotovitel při betonáži bloků na staveništi odebere v průběhu betonáží vzorky betonu, které budou odeslány k laboratorní zkoušce pro ověření pevnosti.
KD 7 – trvá a platí, bude předloženo v rámci dokladů.
- 2/4 Zhotovitel po uložení 1. řady obvodových stěn zajistí u geodeta zaměření skutečného provedení haly a zpracování návrhu geometrického plánu.
KD 4 – trvá, bude provedeno v příštím týdnu.
KD 7 – geodet provedl zaměření haly, bude předáno v červenci – trvá.
- 5/1 Zhotovitel provede 2 zkoušky únosnosti podloží haly před betonáží desky.
KD 7 – provedeno, vyhovující a zhotovitel doloží protokoly.
- 5/2 Zhotovitel provedl vzorové zaspárování betonových bloků – v pořádku. Větší spáry budou nejprve zapěněny studniční pěnou. Spárování musí být provedeno z obou stran pro zajištění nepropustnosti

KD 6 – zhotovitel informoval, že zadávací dokumentace spárování neobsahuje a provede spárování jako vícepráci. Je řešeno s GP.

K7 7 - GP potvrdil, že spárování ve výkazu výměr obsaženo není a že je potřebné, současně GP sdělil, že větší spáry než 10mm jsou věci nepřesného skládání a doporučil objednateli uhradit provedení spárování spár tl. do 10mm (nadspotřeba materiálu u větších spár je věcí zhotovitele). Současně GP zpracoval výkaz výměr pro provedení spárování, zhotovitel nacení. Spárování zhotovitel provede dle zaslání pokynu objednatele.

6/1 Zhotovitel zařguje u dodavatele ocelové konstrukce její urychlené dokončení, tak aby nebyl ohrožen termín pro dokončení a předání díla.

KD 7 – trvá, probíhají dokončovací práce.

Na kontrolním dnu bylo dojednáno následující:

7/1 Předání stavby bude zahájeno v souladu s SOD dne 31.7.2025 od 13:00 hod.

Změny a změnová řízení:

--

BOZP

- Oznámení OIP vyvěšeno
- Staveniště oploceno a označeno
- Na stavbě nezjištěny žádné závady a nedostatky v oblasti BOZP

Příští KD se uskuteční ve čtvrtek 31.7.2025 od 13:00 hod.

Zapsal: Ing. Holý

Příloha: prezenční listina

Tento zápis se považuje za odsouhlasený a má se za to, že zúčastnění byli seznámeni s textem, pokud vůči němu do tří pracovních dnů od jeho zaslání nevznесou zúčastněné strany žádné námitky na e-mail

Zápis z kontrolního dne stavby č. 8

Název akce	„Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sùl Zbraslavice“
Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o.
Zhotovitel	KG-SERVIS s.r.o.
Datum konání kontrolního dne:	31.7.2025

Přítomni:

Viz. Prezenční listina

Harmonogram a postup prací:

- Dokončovací práce
- Úklid staveniště
- Spárování venkovních spár

Z minulých KD:

- 2/1 Izolace proti vodě bude vytažena na vnější líc obvodových stěn do výšky 20cm nad terén. Zhotovitel zajistí realizaci. Ochrana viditelné svislé hydroizolace bude řešena v průběhu dalšího postupu stavby.
KD 5 – trvá a platí.
KD 6 – Hydroizolace bude na straně přiléhající k asfaltovým plochám ochráněna přibetonávkou a následně bude provedeno vyspádování živичné plochy od haly. Ze strany trávníku bude izolace ochráněna nopovou folií. Zhotovitel zpracuje cenovou nabídku.
KD 7 – trvá předložení cenové nabídky zhotovitelem.
KD 8 – změnový rozpočet odsouhlasen TDS, zhotovitel připraví kompletní podklady k ZBV. Dále se vypouští.
- 2/3 Bylo dohodnuto, že zhotovitel při betonáži bloků na staveništi odebere v průběhu betonáží vzorky betonu, které budou odeslány k laboratorní zkoušce pro ověření pevnosti.
KD 8 – trvá a platí, bude předloženo v rámci dokladů. Vypouští se.
- 2/4 Zhotovitel po uložení 1. řady obvodových stěn zajistí u geodeta zaměření skutečného provedení haly a zpracování návrhu geometrického plánu.
KD 4 – trvá, bude provedeno v příštím týdnu.
KD 7 – geodet provedl zaměření haly, bude předáno v červenci – trvá.
KD 8 – uloženo na sdílený Cloud, vypouští se.
- 5/1 Zhotovitel provede 2 zkoušky únosnosti podloží haly před betonáží desky.
KD 7 – provedeno, vyhovující a zhotovitel doloží protokoly.
KD 8 – uloženo na sdílený Cloud, vypouští se.
- 5/2 Zhotovitel provedl vzorové zaspárování betonových bloků – v pořádku. Větší spáry budou nejprve zapěněny studniční pěnou. Spárování musí být provedeno z obou stran pro zajištění nepropustnosti
KD 6 – zhotovitel informoval, že zadávací dokumentace spárování neobsahuje a provede spárování jako vícepráci. Je řešeno s GP.

K7 7 - GP potvrdil, že spárování ve výkazu výměr obsaženo není a že je potřebné, současně GP sdělil, že větší spáry než 10mm jsou věcí nepřesného skládání a doporučil objednateli uhradit provedení spárování spár tl. do 10mm (nadspotřeba materiálu u větších spár je věcí zhotovitele). Současně GP zpracoval výkaz výměr pro provedení spárování, zhotovitel nacení. Spárování zhotovitel provede dle zaslání pokynu objednatele.

KD 8 – změnový rozpočet odsouhlasen TDS, zhotovitel připraví kompletní podklady k ZBV. Dále se vypouští.

6/1 Zhotovitel zařguje u dodavatele ocelové konstrukce její urychlené dokončení, tak aby nebyl ohrožen termín pro dokončení a předání díla.

KD 7 – trvá, probíhají dokončovací práce.

KD 8 – konstrukce dokončena a sepsány nedodělky. Dále se vypouští.

7/1 Předání stavby bude zahájeno v souladu s SOD dne 31.7.2025 od 13:00 hod.

KD 8 – v rámci KD proběhlo předání dokončené stavby, byl podepsán předávací protokol a byly sepsány vady a nedodělky nebránící užívání.

Na kontrolním dnu bylo dojednáno následující:

--

Změny a změnová řízení:

--

BOZP

- --

Zapsal: Ing. Holý

Příloha: prezenční listina

Tento zápis se považuje za odsouhlasený a má se za to, že zúčastnění byli seznámeni s textem, pokud vůči němu do tří pracovních dnů od jeho zaslání nevznese zúčastněné strany žádné námitky na e-mai:l

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU KE ZMĚNĚ

„Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sůl Zbraslavice“

TDS: VA stavební s.r.o.

IČ: 29155703

Oprávněná osoba: Ing. Václav Holý, jednatel

Telefonní spojení:

Předmětem realizace stavby byla demolice stávající haly na sůl a následná výstavba haly nové z betonových bloků a ocelové střešní konstrukce. V průběhu provádění prací byly zjištěny nové nebo jiné skutečnosti, oproti předpokladu projektové dokumentace. Předkládaný změnový list tyto skutečnosti zohledňuje. Předmětem změn jsou pak zejména následující skutečnosti a zjištění:

a) Změnový list skupina 1

V rámci dilatačních spár železobetonové podlahy došlo k přepočtu skutečného množství dilatačních spár v podlaze a po jejím obvodu a došlo k narovnání chybně uvedené výměry v zadávacím výkazu výměr. Jedná se o méněpráce.

b) Změnový list skupina 3

Obvodové stěny z betonových bloků bylo nutné vyspárovat zvenku a zevnitř haly pro zajištění vodotěsnosti konstrukce a tím bude zajištěna ochrana uskladněné soli před povětrnostními podmínkami. Zadávací dokumentace spárování zdíva neuvažovala, nicméně provedení spárování je nezbytné, což bylo ověřeno v průběhu výstavby všech hal (při výstavbě hal došlo při deštích k zatečení skrze spáry mezi bloky).

Současně bylo nutné provést ochranu svislé hydroizolace spodní stavby za použití betonových obrub a nopové folie a to z důvodu jednak ochrany folie před mechanickým poškozením a také jako ochranu folie před UV zářením. Zadávací dokumentace s provedením ochrany hydroizolace nepočítala.

V návaznosti na osazení ocelové konstrukce střechy pak byla doměřená skutečná rozvinutá šířka parapetního plechu (přechod z ocelové konstrukce na zdivo z betonových bloků) a došlo ke změně položky. Zadávací výkaz výměr předpokládal rozvinutou šířku plechů 750mm, reálně bylo provedeno v šířkách 500 a 330mm

Konstrukce stěn haly z betonových bloků je staticky nadimenzována na výšku násypu soli 3,5m. Z tohoto důvodu a z provozních důvodů vynesl objednatel požadavek na označení maximální výšky násypu za pomoci výstražné čáry po celém vnitřním obvodu haly.

Na základě výše uvedených skutečností předložil zhotovitel změnové listy, který vyčíslují výše popsané skutečnosti.

Provedení výše uvedených změn je nezbytné pro správnou funkčnost haly a pro zajištění ochrany v ní uskladněného materiálu.

S uvedenými skutečnostmi souhlasím a stejně tak souhlasím s předloženými změnovými listy.

V Praze dne 6.10.2025



Obrázek 1. ochrana hydroizolace nopovka, tmelení



Obrázek 2. Ochrana hydroizolace obruba, tmelení



Obrázek 3. Přejchod beton / ocelovka, ochrana hydroizolace nopovka, tmelení



Obrázek 4. Tmelení, ochrana hydroizolace obruba



Obrázek 5. žlutá čára, spáry betonová podlaha

Pirklová Eva

Od: Ing. Lukáš Petr ·
Odesláno: čtvrtek 30. října 2025 9:18
Komu: Pirklová Eva
Předmět: Re: Fw: Vyjádření TDS - ZBV Zbraslavice

Dobrý den,

na základě uvedeného vyjádření TDI se ZBV souhlasím.

--

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Lukáš Petr

Atelier Elzet, s.r.o.

Budějovická 2201, 390 02 Tábor

----- Původní e-mail -----

Od: Pirklová Eva
Komu: Ing. Lukáš Petr
Datum: 20. 10. 2025 12:29:15
Předmět: Fw: Vyjádření TDS - ZBV Zbraslavice

Dobry den,

Dle dohody prosím o dodání souhlasu AD se zmenami na stavbe. V priloze zasílám vyjadrení TDI.

Díky.

EP

Od: Václav Holý
Odesláno: Monday, October 6, 2025 7:15:44 AM
Komu: Pirklová Eva
Předmět: Vyjádření TDS - ZBV Zbraslavice

Dobrý den, zasílám vyjádření k ZBV Zbraslavice.

Prosím o sdělení, zda takto v pořádku, případně doplním.

Ing. Václav Holý