

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/6/2022

„MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem“

uzavřený podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

zastoupená: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

IČO: 18630197

DIČ: CZ18630197

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

Identifikátor datové schránky: qxreht

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 820762/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/6/2022 ze dne 13. 04. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 09. 2024 a Dodatku č. 2 ze dne 26. 05. 2025, jejímž předmětem je dílo „MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. V odst. 9 a čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající jednak ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky a dále z důvodu změn na díle, které mají za cíl úpravu předmětu díla tak, aby lépe naplňoval potřeby provozu objektu Mateřské školy Libocká.

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. A26 až A57 a č. C01 až C04, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	112.669.076,19 Kč
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	1.343.486,42 Kč
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	5.453.403,92 Kč
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3 bez DPH:	4.281.238,88 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 bez DPH:	123.747.205,41 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat DÍLO v termínech níže uvedených:

Termín předání a převzetí staveniště	<i>Do sedmi (7) kalendářních dnů od nabytí účinnosti SMLOUVY.</i>
Termín zahájení provádění DÍLA	<i>Dnem předání a převzetí staveniště.</i>

Doba provádění díla	<i>Jeden tisíc sto šedesát pět (1165) kalendářních dnů.</i>
Termín předání a převzetí dokončeného díla	<i>Poslední den DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA.</i>

“

4. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 3. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 3 Smlouvy tohoto znění:

„ZHOTOVITEL se dále zavazuje splnit v průběhu provádění DÍLA následující uzlové body:

Uzlový bod číslo	Vymezení uzlového bodu	Doba provádění uzlového bodu
1	<i>Dokončení nosné konstrukce střechy stavebního objektu SO 01 (přístavba MŠ)</i>	<i>dvě stě sedmdesát tři (273) kalendářních dnů</i>
2	<i>Dokončení stavebního objektu SO 01 (přístavba MŠ) včetně přípojek inženýrských sítí pro dílčí kolaudaci stavebního objektu SO 01 (přístavba MŠ)</i>	<i>čtyři sta devadesát devět (499) kalendářních dnů</i>
3	<i>Dokončení montáže střešního pláště stavebního objektu SO 02 (vila) a stavebního objektu SO 03 (spojovací koridor)</i>	<i>Jeden tisíc čtyřicet pět (1045) kalendářních dnů</i>
4	<i>Dokončení stavebních objektů SO 04 (oplocení), SO06 (komunikace) a SO 07 (sadové úpravy)</i>	<i>Jeden tisíc sto padesát (1150) kalendářních dnů</i>

“


IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření této Smlouvy elektronicky obdrží každá ze smluvních stran Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-3301/25 ze dne 24. 11. 2025 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje přílohy:
Změnové listy č. A26 až A57 a C01 až C04.

V Praze dne



2025.11.27
12:24:35 +01'00'

ZA ZHOTOVITELE

Ing. Jiří Urban

člen představenstva KONSIT a.s.

V Praze dne

**Zdeněk
Hořánek** Digitálně podepsal
Zdeněk Hořánek
Datum: 2025.11.25
19:00:30 +01'00'

ZA OBJEDNATELE

Zdeněk Hořánek

předseda představenstva SNEO, a.s.

**Ing. Jan
Decker CSc.** Digitálně podepsal
Ing. Jan Decker CSc.
Datum: 2025.11.25
13:34:45 +01'00'

ZA OBJEDNATELE

Ing. Jan Decker, CSc.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST		A26
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tato změna řeší drobné odchylky v provádění u repasovaných dveří. Jde o změnu orientace otevírání repasovaných dveří v 1. NP u kuchyňské linky, u které došlo ke změně v důsledku nově provedeného zdíva jídelního výtahu. U vybraných dveří byly provedeny změny z rámových zárubní na zárubně obložkové. Z bezpečnostních důvodů byla provedena změna obyčejného zasklení za lepené sklo connex.		
Technický popis: Změna orientace otevírání repasovaných dveří v 1. NP u kuchyňské linky. Výměna rámových zárubní za obložkové zárubeň u vybraných stávajících dveří. Provedení zasklení lepeným sklem Connex 33.1 namísto běžného zasklení.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		72 442,51
Rozdíl:		72 442,51
Vliv na dopracování PD:		
Bez vlivu na dopracování DPS.		
Vliv na termín výstavby:		
Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	766	Konstrukce truhlářské					
1	76607	3 - Replika stávajících dveří 900 x 2000mm, EW30DP3+C, D+M dle tabulky dveří + příplatek za obložkovou zárubeň hl. 300mm	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		příplatek za obložkovou zárubeň EW30DP3 hl. 300 mm = 12.974,-					
		Součet		1,000			
2	76608	4 - Replika stávajících dveří 650 x 2100mm, D+M dle tabulky dveří - změna typu zárubně rámová na obložkovou	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		Změna typu zárubně z rámové na obložkovou = 2.830					
		Součet		1,000			
3	76612	8 - Repase stávajících dveří 1150 x 2270mm, příplatek za obrácení otevíravosti křídel	ks	1,000			Cena obvyklá
		1" příplatek za obrácení otevíravosti křídel		1,000			
		DMTŽ stávajícího vybavení - zámek, zástrčka, protiplech, klapačka....					
		zaslepení a vyspravení otvorů po zástrcích, zámku, protiplechu					
		vyfrézování nových otvorů pro zámek, zástrčku, protiplech					
		MTŽ zámku - dodání stávajícího					
		D+M nových zástrček					
		D+M nové klapačky v profilaci del stávající					
		povrchové úpravy - nové a opravy provedených základů					
		Součet		1,000			
4	76613	9 - Repase stávajících dveří 3200 x 2000mm, D+M dle tabulky dveří + příplatek za sklo Connex a výrobu nových zasklívacích lišt	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		příplatek za D+M nových zasklívacích lišt = 4.723,-					
		příplatek za sklo Connex 33.1 (lepené sklo) = 6.737,-					
		Součet		1,000			
5	76614	10 - Replika stávajících dveří 1890 x 2270 mm, D+M dle tabulky dveří + příplatek za sklo Connex a profilaci křídel a fixů z obou stran	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		příplatek za sklo Connex 33.1 (lepené sklo) = 4.230,-					
		Příplatek za profilaci dveřních křídel a fixních částí z obou stran = 9.973,-					
		Součet		1,000			
6	76623	19 - Replika stávajících dveří 800 x 2000 mm, D+M dle tabulky dveří + příplatek za obložkovou zárubeň š. 300mm	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		příplatek za obložkovou zárubeň hl. 300 mm = 7.998,-					
		Součet		1,000			
7	76627	23 - Replika stávajících dveří 3560 x 2000 mm, D+M dle tabulky dveří + příplatek za sklo Connex	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		příplatek za sklo Connex 33.1 (lepené sklo) = 7.253,-					
		Součet		1,000			
2. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
8	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
10	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD

Díl	VN	Vedlejší náklady				
13	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%		SoD
14	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%		SoD
15	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%		SoD
16	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%		SoD
Celkem Kč bez DPH					72 442,51	

ZMĚNOVÝ LIST		A27
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tato změna řeší doplnění těsnění prostupů instalací do objektu. Po obnažení geologie výkopu bylo konstatováno zvýšené riziko vytvoření sloupce tlakové vody v dočasně nezkonsolidované zemině obsypu objektu. Z tohoto důvodu byly doplněny systémové nerezové pažnice a těsnění prostupů pro průchody obvodovou stěnou objektu vily.		
Technický popis: Montáž nerezových pažnic DN 100 pro těsnění prostupů obvodovou stěnou objektu. Dodávka a montáž pažnic Hauff-Technik HRD FUFA včetně kotvení a těsnících vložek potrubí. Provedení těsnění Bettra HSD a HRD pro kabeláže a rozvody instalací.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		42 887,82
Rozdíl:		42 887,82
Vliv na dopracování PD:		
Bez vlivu na dopracování DPS.		
Vliv na termín výstavby:		
Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A27

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	X_1	DODATEČNÉ TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ					
1	741921R001	Montáž pažnice nerezové pro dodatečné těsnění prostupů , pažnice nerezová DN 100, do svislé konstrukce	kus	6,000			Cena obvyklá
2	8500000932	Pažnice Hauff-Technik HRD FUFA 100 0/80	kus	6,000			URS
		1"pro pítka z prádělny		1,000			
		1"Pro kabeláž závlahy		1,000			
		1"pro přívod NN, HDO...		1,000			
		1"pro ovládací kabeláže retenč. nádrže a studny		1,000			
		1"rozvody SLB		1,000			
		1"rozvod otkické kabeláže		1,000			
		Součet		6,000			
3	RMAT001	Kotevní sada nerezová pro montáž pažnic HRD FUFA	kus	6,000			Cena obvyklá
4	741921011	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 100 trubka nebo kabel d 32	kus	1,000			URS
		1"pro pítka z prádělny		1,000			
		Součet		1,000			
5	741921012	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 100 trubka nebo kabel d 40	kus	1,000			URS
		1"rozvod otkické kabeláže		1,000			
6	741921013	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 100 trubka nebo kabel d 50	kus	4,000			URS
		1"Přípojka NN, HDO....		1,000			
		1"pro ovládací kabeláže retenč. nádrže a studny		1,000			
		1"Pro kabeláž závlahy		1,000			
		1"rozvody SLB		1,000			
		Součet		4,000			
7	1949781	TESNENI BETTRA HSD100 SSG 1x18-65	kus	2,000			URS
		1"Pro kabeláž závlahy		1,000			
		1"rozvody SLB		1,000			
		Součet		2,000			
8	1753332	TESNENI BETTRA HRD 100 SG 4X8-30	kus	2,000			URS
		1"Přípojka NN, HDO....		1,000			
		1"pro ovládací kabeláže retenč. nádrže a studny		1,000			
		Součet		2,000			
9	8500000860	Těsnění Hauff-Technik HSD 100 SSG 1x 25/32/40/50/63	kus	2,000			URS
		1" pítka		1,000			
		1"rozvod otkické kabeláže		1,000			
		Součet		2,000			
2. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
10	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
12	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
13	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
14	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
15	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
16	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
17	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
18	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD
Celkem Kč bez DPH						42 887,82	

ZMĚNOVÝ LIST		A28
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tato změna řeší stavební práce související s provedením dodatečných systémových prostupů instalací obvodovou stěnou objektu vily. Jedná se o provedení jádrových vrtů pro prostupy, bourací práce včetně souvisejících prací s doplněním a úpravou izolací proti vodě a tepelných izolací v místech nově provedených prostupů.		
Technický popis: Provedení jádrových vrtů diamantovými korunkami pro prostupy instalací obvodovou stěnou. Bourací práce včetně likvidace sutí. Úprava a doplnění hydroizolace a tepelné izolace v místech prostupů. Osazení ocelových chráničků a utěsnění vrtů v 1.PP betonovou směsí s těsnicí přísadou.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		97 606,53
Rozdíl:		97 606,53
Vliv na dopracování PD: Bez vlivu na dopracování DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A28

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	4	Vodorovné konstrukce					
1	723150367R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm	m	1,800			SoD
		0,9*2"ocelové chránička prostupů elektro, východní strana		1,800			
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	977131116	Vrty příklepovými vrtáky D přes 16 do 20 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	8,800			URS
		0,7*2		1,400			
		0,8*3		2,400			
		0,9*2		1,800			
		0,8*4"pro šikmé vrty		3,200			
		Součet		8,800			
3	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm	m	0,700			URS
		0,7"zahradní kohout sever		0,700			
4	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	6,050			URS
		0,7*1		0,700			
		0,8*3		2,400			
		0,9*2		1,800			
		1,15*1"šikmý vrt		1,150			
		Součet		6,050			
		1,65"šikmý vrt d102mm		1,650			
		0,6*5"vodorovný vrt d 102mm		3,000			
5	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	3,450			URS
		1,15*3"šikmé vrty		3,450			
		Součet		3,450			
		1,65*3"šikmé vrty pro rozvody vody d 152mm		4,950			
		Součet		4,950			
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
6	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,017			SoD
Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
7	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	0,376			SoD
8	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	0,376			SoD
9	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,376			SoD
		0,376		0,376			
10	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,144			SoD
		0,376*19		7,144			
		Součet		7,144			
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,128			SoD
		0,376*3		1,128			
		Součet		1,128			
12	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,376			SoD
		0,376		0,376			
		Součet		0,376			
Díl	711	Izolace proti vodě					
13	711162811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z nopových fólií z plochy svislé	m2	21,600			URS
		(2*1,8)*3*2"odkrytí geotextilie, nopové folie		21,600			
14	711191272RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2, Geosyntetika pro zemní práce	m2	10,800			SoD

		(2*1,8)*3		10,800	
		Součet		10,800	
15	711823121RT6	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie	m2	10,800	SoD
		(2*1,8)*3		10,800	
16	711142559RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	6,000	SoD
		1*1*6"záplata svislé izolace v místech prostupů		6,000	
		Součet		6,000	
17	711747388R00	Provedení detailů pásy přitavením na pevnou a volnou přírubu dotěsnění tmelem D přes 200 do 500 mm	kus	6,000	SoD
		8"ukončení na pažnice systémových prostupů		6,000	
		Součet		6,000	
18	711159111	Provedení těsnícího bentonitového pásu pro dilatační nebo styčné spáry	m	8,800	URS
		0,4*2*11"těsnící pásek všech prostupujících rozvodů, omotání ve dvou místech		8,800	
19	56284504	pásek bobtnavý bentonitový do pracovních spár betonových konstrukcí s fólií 20x25mm	m	10,120	URS
		8,8*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		10,120	
20	245_R001	přísada do malt a betonu hydroizolační ADMIX C-1000 NF, balení 2kg	kg	8,000	URS
21	1620184960	Potěr podlahový Baumit Betonový potěr 20 cementový 4 mm 40 kg	kg	275,000	URS
		11*25"beton potěr pro vyplnění jádrových vrtů instalaci 1.PP		275,000	
22	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,345	SoD
23	998711192R00.1	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,345	SoD
Díl	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
24	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	33,000	URS
		11*3"utěsnění jádrových vrtů 1.PP - vyplněním beton. směsí s těsnící přísadou		33,000	
25	HZS2162	Hodinová zúčtovací sazba izolátér odborný	hod	3,000	URS
		3"oprava svislé izolace po provrtaných kotevních otvorech		3,000	
		Součet		3,000	
Díl	713	Izolace tepelné			
26	713130853	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl přes 100 do 200 mm	m2	4,320	URS
		(0,6*1,2)*6"dmtž tepelné izolace pro vyvrtání prostupů a osazení systémových těsnících prvků (1x západ - ZTI, 2x sever-elektro)		4,320	
27	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	4,320	SoD
		(0,6*1,2)*6		4,320	
		Součet		4,320	
28	28375464R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,564 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	4,752	SoD
		4,32*1,1		4,752	
		Součet		4,752	
29	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,030	SoD
30	998713192R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m	t	0,030	SoD
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
31	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
32	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
33	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
34	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
35	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD

Díl	VN	Vedlejší náklady				
36	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%		SoD
37	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%		SoD
38	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%		SoD
39	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%		SoD
		Celkem Kč bez DPH			97 606,53	

ZMĚNOVÝ LIST		A29
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší rozšíření rampy pro zásobování kuchyně mateřské školy. Jedná se o prodloužení rampy tak, aby umožňovala zásobování pomocí kolečkové dopravy až do vnitřního prostoru kuchyně bez nutnosti překládání zboží ve vnějším prostoru. Původní řešení rampy bylo navrženo pouze ke třem posledním schodům, což by vyžadovalo manipulaci se zbožím ve venkovním prostoru a ruční přenášení zboží po schodech do skladů kuchyně.		
Technický popis: Provedení zemních prací, jejichž součástí byl zpětný zásyp i odvoz přebytečné zeminy na skládku. Provedení železobetonových konstrukcí základových i nadzákladových s tím, že opěrná stěna byla provedena z pohledového betonu. Stěna byla izolována a pracovní spáry vyplněny těsnícími bentonitovými pásy. Úprava hlavy stěny se vsypem.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-46 342,02
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		139 524,51
Rozdíl:		93 182,49
Vliv na dopracování PD: Revize DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025	
Podpis:		

**MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s
výtahem**

ZL č.

A29

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	1	Zemní práce					
1	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	27,259			SoD
		Množství dle VV					
		-67,5				-67,500	
		Skutečně provedeno					
		(5,7+4,2)*0,5*4,1*2,6				52,767	
		(3+5)*0,5*10,3*1,9				78,280	
		-1*(5,6+2,1+6,7)*(1,0+1,8)*0,5*1,8"odpočet provedeného výkopu pro sanaci				-36,288	
		Součet				27,259	
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	8,586			SoD
		Množství dle VV					
		-23				-23,000	
		Provedené množství					
		(67,5+27,259)/3				31,586	
		Součet				8,586	
3	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	14,250			URS
		V místě křížení inženýrských sítí - přípojka NN, přípojka vodovodu....					
		5*1,5*1,9				14,250	
		Součet				14,250	
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	143,868			SoD
		Množství dle VV					
		-20,806				-20,806	
		Provedené množství					
		(67,5+27,259)-50,766-19,149				24,844	
		Na deponii a zpět - odvezená zemina pro zásyp					
		(50,766+19,149)*2				139,830	
		Součet				143,868	
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 438,684			SoD
		množství dle VV					
		-208,056				-208,056	
		Provedené množství					
		24,844*10				248,440	
		139,83*10"na deponii a zpět				1 398,300	
		Součet				1 438,684	
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	25,672			SoD
		Opěrná zeď : 67,5-20,80557-21,6					
		Množství dle VV					
		-25,094				-25,094	
		Provedené množství - okolo opěrné stěny					
		(67,5+27,259)-43,993				50,766	
		Součet				25,672	
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-2,451			SoD
		Rampa kamenivo : 12*1,2*1,5					
		Množství dle VV					
		-21,6				-21,600	
		Provedené množství - pod rampu					
		(10,35-1,4)*1,5*(3,77-2,44-0,35)+3,2*3,07*(3,77-2,81-0,35)				19,149	
		Součet				-2,451	
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	4,038			SoD
		Množství dle VV					
		-20,806				-20,806	
		Provedené množství					
		24,844				24,844	

		Součet		4,038	
9	583427551R	Kamenivo nestanovené drcené, frakce 32,0 až 63,0 mm	t	-54,000	SoD
		Rampa : 21,6*2,5			
		-54		-54,000	
		Součet		-54,000	
Díl	2	Základy a zvláštní zakládání			
10	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	0,205	SoD
		Množství dle VV"			
		-1,41375		-1,414	
		Dodané množství dle změny PD			
		(2,45+10,5)*0,5*0,25		1,619	
		Součet		0,205	
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	0,820	SoD
		Množství dle VV"			
		-5,655		-5,655	
		Dodané množství dle změny PD			
		(2,45+10,5)*0,25*2		6,475	
		Součet		0,820	
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	0,820	SoD
		Množství dle VV"			
		-5,655		-5,655	
		Dodané množství dle změny PD			
		(2,45+10,5)*0,25*2		6,475	
		Součet		0,820	
13	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505,	t	0,204	SoD
		Množství dle VV"			
		-0,638		-0,638	
		Dodané množství dle změny PD			
		0,842		0,842	
		Součet		0,204	
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce			
14	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30	m3	0,929	SoD
		Množství dle VV"			
		-3,642		-3,642	
		Dodané množství dle změny PD			
		(3,35+10,5)*0,2*1,65		4,571	
		Součet		0,929	
15	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	9,287	SoD
		Množství dle VV"			
		-36,418		-36,418	
		Dodané množství dle změny PD			
		(3,35+10,5)*1,65*2		45,705	
		Součet		9,287	
16	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	9,287	SoD
		Množství dle VV"			
		-36,418		-36,418	
		Dodané množství dle změny PD			
		(3,35+10,5)*1,65*2		45,705	
		Součet		9,287	
17	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	45,705	URS
		Dodané množství dle změny PD			
		(3,35+10,5)*1,65*2		45,705	
		Součet		45,705	
Díl	99	Staveništní přesun hmot			
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-50,414	SoD
Díl	711	Izolace proti vodě			
19	711159111	Provedení těsnícího bentonitového pásu pro dilatační nebo styčné spáry	m	3,300	URS
		1,65*2*2x těsnící bentonitový pásek v pracovní spáře		3,300	

		Součet		3,300	
20	56284504	pásek bobtnavý bentonitový do pracovních spár betonových konstrukcí s fólií 20x25mm	m	3,795	URS
		3,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		3,795	
21	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	10,650	SoD
22	998711292R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	10,650	SoD
Díl	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
23	HZS1322	Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář odborný	hod	8,000	URS
		4+4"úprava hlavy stěny se vsypem		8,000	
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
24	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
25	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
26	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
27	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
28	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
29	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
30	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
31	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
32	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				93 182,49	

ZMĚNOVÝ LIST		A30
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší úpravu rozměrů, členění a otevíravosti fasádních oken dle skutečného stavu okenních otvorů a potřeb uživatele.		
Technický popis: Dodávka a montáž fasádních výplní oken dle skutečně zjištěných rozměrů otvorů a úprava členění a otevíravosti oken dle potřeb uživatele.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-52 767,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		105 594,47
Rozdíl:		52 827,47
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A30

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	64	Výplně otvorů					
1	61110321R1_1	Úprava ceny okna z europrofilů - F18a za úpravu rozměru na 580 x 1300mm z rozměru 600 x 1200 mm	kus	2,000			SoD / cena obvyklá
		2		2,000			
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru, členění dle PD					
		Součet		2,000			
2	61110321R2_1	Úprava ceny okna z europrofilů - F18b za úpravu rozměru na 580 x 1300mm z rozměru 600 x 1200 mm	kus	2,000			SoD / cena obvyklá
		2		2,000			
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru, členění dle PD					
		Součet		2,000			
3	61110421R1_1	Úprava ceny okna z europrofilů F14 za úpravu rozměru na 680 x 1390 mm z rozměru 680 x 1350, změna okna na jednokřídle a doplnění nalepovací dřevěné příčky.	kus	1,000			SoD / cena obvyklá
		1		1,000			
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru					
		změna na jednokřídle, OS					
		nalepovací příčka					
		Součet		1,000			
4	61110435R1_1	Úprava ceny okna z europrofilů F8 za úpravu rozměru na 790 x 1980 mm z rozměru 810 x 1800 a za změnu členění okna	kus	2,000			SoD / cena obvyklá
		2		2,000			
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru					
		změna na jednokřídle, OS					
		Součet		2,000			
5	61110435R3_1	Úprava ceny okna z europrofilů - F15a za úpravu rozměru na 830 x 1290 mm z rozměru 810 x 1320, změnu okna na okno jednokřídle a doplnění nalepovací příčky okna.	kus	1,000			SoD / cena obvyklá
		1		1,000			
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru					
		změna na jednokřídle, OS					
		nalepovací příčka					
		Součet		1,000			
6	61110435R4_1	Úprava ceny okna z europrofilů - F15b za úpravu rozměru na 830 x 1290 mm z rozměru 810 x 1320, změnu okna na okno jednokřídle a doplnění nalepovací příčky okna.	kus	2,000			SoD / cena obvyklá
		2		2,000			
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru					
		změna na jednokřídle, OS					
		nalepovací příčka					
		Součet		2,000			
7	61110439R1_1	Úprava ceny okna z europrofilů - F12a za úpravu rozměru na 830 x 2210 mm z rozměru 580 x 1880 a za změnu tvaru okna.	kus	1,000			SoD / cena obvyklá
		1		1,000			
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru					
		Změna tvaru okna !!!					
		Součet		1,000			
8	61110439R2_1	Úprava ceny okna z europrofilů - F12b za úpravu rozměru na 830 x 2210 mm z rozměru 580 x 1880 a za změnu tvaru okna.	kus	1,000			SoD / cena obvyklá
		1		1,000			
		Změna tvaru okna !!!					
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru					
		Součet		1,000			
9	61110439R3_1	Úprava ceny okna z europrofilů - F13 za úpravu rozměru na 1290 x 2210 mm z rozměru 1070 x 1880.	kus	1,000			SoD / cena obvyklá

		1		1,000		
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru				
		Součet		1,000		
10	61110466R1_1	Úprava ceny okna z europrofilů - F11 za úpravu rozměru na 3210 x 2410 mm z rozměru 3080 x 2280.	kus	1,000		SoD / cena obvyklá
		1		1,000		
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru				
		Součet		1,000		
11	61110501R1_1	Úprava ceny okna z europrofilů - F19a za úpravu rozměru na 660 x 780 mm z rozměru 650 x 650.	kus	1,000		SoD / cena obvyklá
		1		1,000		
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru				
		Součet		1,000		
12	61110501R2_1	Úprava ceny okna z europrofilů - F19b za úpravu rozměru na 660 x 780 mm z rozměru 650 x 650.	kus	2,000		SoD / cena obvyklá
		2		2,000		
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru				
		Součet		2,000		
13	61110505R1_1	Úprava ceny okna z europrofilů - F21a za úpravu rozměru na 710 x 830 mm z rozměru 740 x 740 a za změnu členění okna.	kus	2,000		SoD / cena obvyklá
		2		2,000		
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru				
		změna na OS				
		Součet		2,000		
14	61110505R2_1	Úprava ceny okna z europrofilů - F21b za úpravu rozměru na 710 x 830 mm z rozměru 740 x 740.	kus	1,000		SoD / cena obvyklá
		1		1,000		
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru				
		Součet		1,000		
15	61110505R2_2	Úprava ceny okna z europrofilů - F21b za úpravu rozměru na 710 x 830 mm z rozměru 740 x 740 a za změnu členění	kus	1,000		SoD / cena obvyklá
		1		1,000		
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru				
		změna na OS				
		Součet		1,000		
16	61110505R2_3	Úprava ceny okna z europrofilů - F21b za úpravu rozměru na 710 x 830 mm z rozměru 740 x 740, změnu členění a za změnu zasklení na mléčné sklo	kus	1,000		SoD / cena obvyklá
		1		1,000		
		změna zasklení - mléčné sklo				
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru				
		Součet		1,000		
17	61110517R1_1	Úprava ceny okna z europrofilů -F6 za úpravu rozměru na 670 x 1300 mm z rozměru 680 x 1350, změnu okna na okno jednokřídlé a doplnění nalepovací příčky okna.	kus	1,000		SoD / cena obvyklá
		1		1,000		
		změna na jednokřídlé, OS				
		nalepovací příčka				
		Součet		1,000		
18	61110534R1_1	Úprava ceny okna z europrofilů - F4a za úpravu rozměru na 820 x 1855 mm z rozměru 510/2010	kus	1,000		SoD / cena obvyklá
		1		1,000		
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru				
		Součet		1,000		
19	61110534R2_1	Úprava ceny okna z europrofilů - F4b za úpravu rozměru na 820 x 1855 mm z rozměru 510/2010	kus	1,000		SoD / cena obvyklá
		1		1,000		
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru				
		Součet		1,000		
20	61110535R1_1	Úprava ceny okna z europrofilů - F2a za úpravu rozměru na 840 x 1855 mm z rozměru 740/2010	kus	4,000		SoD / cena obvyklá
		4		4,000		
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru				

		Součet		4,000	
21	61110535R2_1	Úprava ceny okna z europrofilů - F2b za úpravu rozměru na 840 x 1855 mm z rozměru 740/2010	kus	3,000	SoD / cena obvyklá
		3		3,000	
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru			
		Součet		3,000	
22	61110539R1_1	Úprava ceny okna z europrofilů - F5 za úpravu rozměru na 1295 x 1940 mm z rozměru 1070/2010	kus	1,000	SoD / cena obvyklá
		1		1,000	
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru			
		Součet		1,000	
23	61110544R1_1	Úprava ceny okna z europrofilů F7a za úpravu rozměru na 880 x 1845 mm z rozměru 1240 x 2010, změna okna na jednokřídle.	kus	1,000	SoD / cena obvyklá
		1		1,000	
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru			
		změna na jednokřídle OS			
		Součet		1,000	
24	61110544R2_1	Úprava ceny okna z europrofilů F7b za úpravu rozměru na 880 x 1845 mm z rozměru 1240 x 2010, změna okna na jednokřídle.	kus	1,000	SoD / cena obvyklá
		1		1,000	
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru			
		změna na jednokřídle OS			
		Součet		1,000	
25	61110547R1_1	Úprava ceny okna z europrofilů - F3 za úpravu rozměru na 1710 x 1845 mm z rozměru 1600/2010	kus	1,000	SoD / cena obvyklá
		1		1,000	
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru			
		Součet		1,000	
26	61110565R1_1	Úprava ceny okna z europrofilů - F16 za úpravu rozměru na 2425 x 2185 mm z rozměru 2930 x 2330	kus	1,000	SoD / cena obvyklá
		1		1,000	
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru			
		Součet		1,000	
27	61165637R2_1	Úprava ceny okna z hliníkových profilů s požární odolností EI30DP1 - F17 za úpravu rozměru na 590 x 1580 mm z rozměru 600 x 1200 mm.	kus	1,000	SoD / cena obvyklá
		1		1,000	
		změna rozměru okna dle skutečné velikosti otvoru			
		Součet		1,000	
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
28	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
29	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
30	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
31	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
32	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
33	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
34	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
35	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
36	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				52 827,48	

ZMĚNOVÝ LIST		A31
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny:	Tento změnový list řeší provedení kompletní výměny konstrukce krovu. Po demontáži střešní krytiny a úplném odkrytí krovu bylo zjištěno, že konstrukce je významně poškozená hnilobou a dřevokazným hmyzem. Vzhledem k rozsahu poškozených prvků krovu bylo na základě posudku doporučeno provedení demontáže stávajícího krovu a realizace nové konstrukce. Změny dále zahrnují doplnění vodorovných konstrukcí (ztužující věnce) a kotevních prvků pro osazení pozednic nové konstrukce krovu.	
Technický popis:	Demontáž stávající vázané konstrukce krovu včetně bednění střech. Vybourání otvorů v bedničkovém stropu, ubourání zdiva a provedení nových ztužujících ŽB věnců včetně výztuže a bednění. Montáž nové vázané konstrukce krovu z impregovaného řeziva včetně vikýřů, bednění, izolace proti vodě a atypických kovových výztuh. Montáž lešení, provizorní zakrytí střechy ochrannou plachtou, přesun hmot a manipulace se sutí včetně odvozu a likvidace.	
Přílohy:	Rozpočet změny	
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		1 171 205,51
Rozdíl:		1 171 205,51
Vliv na dopracování PD:	Bez požadavku na změnu DPS.	
Vliv na termín výstavby:		
Tento změnový list posunuje:		
	Celkový termín provádění díla o	107 kal. dní
	Termín uzlového bodu č. 3 o	110 kal. dní
	Termín uzlového bodu č. 4 o	154 kal dní
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č. **A31**

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem
--------	-----	-------------	------	----------	--------	--------

1. Přípočty

Díl	4	Vodorovné konstrukce				
1	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	11,000		URS
		11" zabetonování otvorů v bedničkovém stropu pro kotvení pozednic krovu		11,000		
2	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 (1,95+1,9+1,75+4,6+2,7)*0,3*0,35*nové věnce okolo schodiště	m3	1,355		URS
		Součet		1,355		
3	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců (1,95+1,9+1,75+4,6+2,7)*0,35*2*nové věnce okolo schodiště	m2	9,030		URS
		Součet		9,030		
4	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	9,030		URS
5	417381821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,101		URS
		0,888*2*12,9/1000*1,1		0,025		
		0,888*5*1,2*12,9/1000*1,1		0,076		
		Součet		0,101		
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	89,000		SoD
		Kotvení pozednic				
		49		49,000		
		Bačkory				
		40		40,000		
		Součet		89,000		
7	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,381		SoD
		4,7*0,3*0,45+(1,94+1,9+1,75+2,7)*0,3*0,3*ubourání zdiva pro pro ŽB věnce		1,381		
		Součet		1,381		
8	966055121	Vybourání částí ŽB říms vyložených přes 500 mm	m	4,000		URS
		U spojovacího krčku				
		4		4,000		
9	972054211	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 80 mm	kus	11,000		URS
		11"vybourání otvorů v bedničkovém stropu pro kotvení pozednic		11,000		
10	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	13,800		URS
		0,15*46*2"vlepování výztuže věnců		13,800		
Díl	94	Lešení a stavební výtahy				
11	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den	m2	107 800,000		SoD
		1100*98		107 800,000		
		Součet		107 800,000		
12	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	153,000		SoD
		153		153,000		
		Součet		153,000		
Díl	96	Bourání konstrukcí				
13	979011331R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	120,000		SoD
		12*10"délka x počet dnů		120,000		
		Součet		120,000		
14	979011337R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.20 m	den	120,000		SoD
		12*10"délka x počet dnů		120,000		
		Součet		120,000		
Díl	99	Staveništní přesun hmot				

15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	4,436	SoD
Díl D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					
16	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	14,335	URS
17	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,335	SoD
18	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	272,365	SoD
		14,335*19		272,365	
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	43,005	SoD
		14,335*3 *Přepočtené koeficientem množství		43,005	
20	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	14,335	SoD
Díl 711 Izolace proti vodě					
21	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	86,214	SoD
		40"pod pozdenice a bačkory		40,000	
		4,5*3,1"šířka ke krčku		13,950	
		(1,95+3,55+1,95)*2"šířka a plocha východního přístavku		14,900	
		1,8*2,8*2"šířka východ		10,440	
		3,14*2,1*2,1*0,5"plocha rizalitu jih		8,924	
		Součet		86,214	
22	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	83,604	SoD
		40"pod pozdenice a bačkory		40,000	
		2,6*4,5"šířka ke krčku		11,700	
		(1,95+3,55+1,95)*2"šířka a plocha východního přístavku		14,900	
		1,8*2,8*2"šířka východ		10,080	
		3,14*2,1*2,1*0,5"plocha rizalitu jih		8,924	
		Součet		83,604	
23	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	508,000	SoD
24	998711292R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	508,000	SoD
Díl 762 Konstrukce tesařské					
25	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	15,535	URS
		0,974+8,908+1,788+0,889+2,036		14,595	
		0,55+(32*0,08*0,08*1,15)* bednění pod rizalitu-prkna, trámký pro vikýřky...		0,786	
		6*0,14*0,16*1,15*řezivo pro výměnu krovu		0,155	
		Součet		15,535	
26	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm	kus	75,000	URS
		Kotvení pozdenic			
		35		35,000	
		Bačkory			
		40		40,000	
		Součet		75,000	
27	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	39,375	URS
		75*0,5		37,500	
		37,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		39,375	
28	31121005	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	100 kus	1,000	URS
29	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-B M16	100 kus	1,000	URS
30	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	808,000	URS
		780+28"krov vč vazných trámů po podlaže 3.NP, sloupků....		808,000	
31	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	127,110	SoD
		18,02+6,37+30+27,1+4,8+2,8+18,16+19,76"odstranění stávajícího bednění pod latováním, bednění pod plechovou krytinou ...		127,110	

		Součet		127,110	
32	762332131	Montáž vázaných kří krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	116,210	URS
		2,82*11+2,5*2+2,885*11+1,75*2+1*4+1,145*15		92,210	
		8*3"konstrukce výkřků rízálitu		24,000	
		Součet		116,210	
33	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,170	URS
		Kleštiny			
		(2,82*11+2,5*2+2,885*11+1,75*2+1*4+1,145*15)*0,08*0,16		0,885	
		28*0,08*0,08"konstrukce výkřků rízálitu		0,179	
		Mezisoučet		1,064	
		1,064*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,170	
34	762332132	Montáž vázaných kří krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	469,610	URS
		Krokve 100/160mm			
		k1+k2+k3+k4+k5+k6 +k7+k8+k9+k10+k11+k12+k13+k14+k15+k16+k17+k18+k19 +k20+k21			
		9,115+9,115+9,115+8+9,115+7+6,8+4,9+5,95+4,2+4,2+1,75 +6,8+1,4+9,4+8+4,2+2,1+0,7+0,7		112,560	
		2,5		2,500	
		k22+k23+k24+k25+k26+k27+k28+k29+k30+k31+k32+k33+k 34+k35+k36+k37+k38+k39			
		1,4+2,45+3,85+4,9+6,3+5,25+5,25+4,2+4,2+5,3+6,65+7,95+ 8,35+8,35+8+7+5,95+4,75		100,100	
		k40+k41+k42			
		3,5+2,1+1,4		7,000	
		k43-48+k49+k50-51+k52+k53-54+k55+k56+k57-58			
		4,2*6+1,05+4,9*2+1,5+4,9*2+3,5+2,1+1,1*2		55,150	
		K59, k60, k61			
		2,45*4+1,85*4+0,7*4		20,000	
		Vaznice 140/160mm			
		v2			
		3,5*2		7,000	
		Bačkory 140/160mm			
		3,5*2+2*2+1*2,5+1*6		19,500	
		Vrcholová vaznice VV 140/160mm			
		6,25*2		12,500	
		Vzpěry 140/160mm			
		10		10,000	
		Pásek 140/140mm			
		20		20,000	
		Sloupek 140/140mm			
		35		35,000	
		Pozednice 160/120mm			
		12,4*2+18,4+3,6+2+7,5		58,300	
		Sloupky u krčku			
		5*1,2		6,000	
		6"úprava v realizaci		6,000	
		Součet		469,610	
35	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	9,055	URS
		Krokve 100/160mm			
		k1+k2+k3+k4+k5+k6 +k7+k8+k9+k10+k11+k12+k13+k14+k15+k16+k17+k18+k19 +k20+k21			
		(9,115+9,115+9,115+8+9,115+7+6,8+4,9+5,95+4,2+4,2+1,75 +6,8+1,4+9,4+8)*0,1*0,16		1,678	
		(4,2+2,1+0,7+0,7+2,5)*0,1*0,16		0,163	
		k22+k23+k24+k25+k26+k27+k28+k29+k30+k31+k32+k33+k 34+k35+k36+k37+k38+k39			
		(1,4+2,45+3,85+4,9+6,3+5,25+5,25+4,2+4,2+5,3+6,65+7,95+ 8,35+8,35+8+7+5,95+4,75)*0,1*0,16		1,602	
		k40+k41+k42			
		(3,5+2,1+1,4)*0,1*0,16		0,112	
		k43-48+k49+k50-51+k52+k53-54+k55+k56+k57-58			
		(4,2*6+1,05+4,9*2+1,5+4,9*2+3,5+2,1+1,1*2)*0,1*0,16		0,882	
		K59, k60, k61			
		(2,45*4+1,85*4+0,7*4)*0,1*0,16		0,320	
		Vaznice 140/160mm			
		v2			
		(3,5*2)*0,14*0,16		0,157	
		Bačkory 140/160mm			

		(3,5*2+2*2+1*2,5+1*6)*0,14*0,16		0,437	
		Vrcholová vaznice VV 140/160mm			
		6,25*2*0,14*0,16		0,280	
		Vzpěry 140/160mm			
		10*0,14*0,16		0,224	
		Pásek 140/140mm			
		20*0,14*0,14		0,392	
		Sloupek 140/140mm			
		35*0,14*0,14		0,686	
		Pozednice 160/120mm			
		(12,4*2+18,4+3,6+2+7,5)*0,16*0,12		1,081	
		Sloupky u krčku			
		5*1,2*0,1*0,14		0,084	
		6*0,14*0,16		0,134	
		Součet		8,232	
		8,232*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		9,055	
36	762332133	Montáž vázaných kci krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	62,050	URS
		Úžlabní krokve 140/180mm			
		u1+u2+u3			
		12,25+7+6,3		25,550	
		Nárožní krokev 140/180mm			
		N1			
		13,5		13,500	
		Vaznice 140/200mm			
		V1			
		9*2		18,000	
		Sloupek 160/160mm			
		5		5,000	
		Součet		62,050	
37	60512137	hranol stavební řeziva průřezu do 288cm2 přes dl 8m	m3	1,778	URS
		Úžlabní krokve 140/180mm			
		u1+u2+u3			
		(12,25+7+6,3)*0,14*0,18		0,644	
		Nárožní krokev 140/180mm			
		N1			
		13,5*0,14*0,18		0,340	
		Vaznice 140/200mm			
		V1			
		9*2*0,14*0,2		0,504	
		Sloupek 160/160mm			
		5*0,16*0,16		0,128	
		Součet		1,616	
		1,616*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		1,778	
38	762341310	Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	16,480	URS
		0,7*3,2*3+0,85*3,2*2"nové bednění rísalitu		12,160	
		1,2*1,2*3"bednění vikýřků rísalitu		4,320	
		Součet		16,480	
39	3020200225	Bednění prkenné třídné 24/22*min. 120 mm délka 4 m	m3	0,515	URS
		16,48*0,025*1,25		0,515	
40	762353310	Montáž střešního vikýře sedlového z hraněného řeziva pl do 100 cm2	m	66,100	URS
		Kleštiny vikýře			
		1,13*5+2,575*6		21,100	
		Kleštiny arkýře 60/160mm			
		2,25*12		27,000	
		Kleštiny na římse 60/160mm			
		4,5*4		18,000	
		Součet		66,100	
41	60512125	hranol stavební řeziva průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,889	URS
		Kleštiny vikýře			
		(1,13*5+2,575*6)*0,06*0,16		0,203	
		Kleštiny arkýře 60/160mm			
		2,25*12*0,06*0,16		0,259	
		Kleštiny na římse 60/160mm			
		4,5*4*0,12*0,16		0,346	
		Součet		0,807	
		0,808*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,889	
42	762353330	Montáž střešního vikýře sedlového z hraněného řeziva pl přes 144 do 224 cm2	m	100,000	URS

		100°DMTŽ stávajícího prkenného záklopu pod laťováním		100,000	
43	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,036	URS
		Vaznice			
		v3 + krokevní výměna vikýřů			
		(1,74+1,075*2+0,575*2+(0,925+0,9+0,755)+(1,08+0,835)+1,895)*0,14*0,16		0,365	
		Sloupek 140/140mm			
		2*2*0,14*0,14		0,078	
		Sloupek arkýř 140/140mm			
		2,2*0,14*0,14		0,043	
		Pozednice arkýř 120/160mm			
		1,5*5*0,12*0,16		0,144	
		Krokve arkýř 100/160mm			
		3,2*8*0,1*0,16		0,307	
		Bačkora arkýř 140/120/500			
		0,5*0,14*0,12		0,008	
		Sloupek na římse 140/140mm			
		1,95*0,14*0,14		0,038	
		Pozednice na římse 160/120mm			
		(1,89*2+6,5)*0,12*0,16		0,197	
		Krokev na římse 100/160mm			
		(5,2*2+2,5*1,4*2+1,75*1,4*2+1*1,4*2+1,75*1,4+2,5*1,4*2)*0,12*0,16		0,663	
		Bačkora na římse 140/120/500			
		0,5*0,12*0,14		0,008	
		Součet		1,853	
		1,851*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,036	
44	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	15,518	URS
45	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	38,088	SoD
Díl	765	Krytiny tvrdé			
46	765192011	Provizorní zakrytí střechy ochrannou plachtou	m2	366,000	URS
		366		366,000	
47	28329206	plachta krycí PVC olemovaná s oky 550g/m2	m2	352,000	URS
		320*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		352,000	
48	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	0,219	SoD
49	998765192R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,219	SoD
Díl	767	Konstrukce zámečnické			
50	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	131,880	URS
		0,6*2*7,85*2"ocel. výztuhy DK.01		18,840	
		0,6*3*7,85*8"ocel. výztuhy DK.02		113,040	
		Součet		131,880	
51	13010288	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm	t	0,152	URS
		131,88*1,15/1000		0,152	
		Součet		0,152	
52	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm	kus	33,000	URS
		7*4*5"kotvení ocelových výztuh tesařských kci		33,000	
		Součet		33,000	
53	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	9,000	URS
54	31121005	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	100 kus	1,000	URS
55	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	1,000	URS
56	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,185	SoD
57	998767192R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,185	SoD
Díl	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení			
58	789121240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I	m2	3,696	URS
		(0,6*2*2+0,6*3*8)*0,11*2"ocel. výztuhy krovu DK.01/02		3,696	
		Součet		3,696	
59	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního II do 40 µm	m2	3,696	URS

		(0,6*2*2+0,6*3*8)*0,11*2"ocel, výztuhy krovy DK.01/02		3,696	
		Součet		3,696	
60	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	0,987	URS
		3,696*0,267" Přepočtené koeficientem množství		0,987	
		Součet		0,987	
Díl	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
61	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	5,000	URS
		1*5" svařování na místě		5,000	
62	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	6,000	URS
		3*2"úprava konstrukce v realizaci - vyřezání vazného trámu, provedení výměny a sloupku s bačkorou...		6,000	
3. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
63	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
64	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
65	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
66	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
67	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
68	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
69	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
70	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
71	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
		Celkem Kč bez DPH			
				1 171 205,51	

ZMĚNOVÝ LIST		A32
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tato změna řeší úpravu provedení dveří hospodářského vstupu do objektu vily a doplnění dveří do nově vytvořeného prostoru pod vstupním schodištěm. U dveří hospodářského vstupu byla provedena změna na dveře exteriérové zateplené. Doplněny byly dveře do nově vzniklého uzavřeného prostoru A-0.17 pod vstupním schodištěm.		
Technický popis: Změna návrhu dveří hospodářského vstupu z interiérových 900 x 2000mm na exteriérové zateplené 900 x 1970mm. Dodávka a montáž exteriérových zateplených dveří 700 x 1970mm do nového prostoru A-0.17 pod vstupním schodištěm.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-13 790,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		54 918,95
Rozdíl:		41 128,95
Vliv na dopracování PD: Dle revidované DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A32

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	766	Konstrukce truhlářské					
1	76639_35	35 - Dveře exteriérové, plně 900 x 1970mm, zateplené D+ M	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		dveře jednokřídlé otevíravé, plně hladké, z ocelového plechu, 900 x 1970mm					
		dveře zateplené s falcem					
		zámek elektromagnetický panikový, pro vložku FAB					
		Průchodka ve falcu křídla pro kabeláž elektromagnetického zámku					
		zápustný magnet EZS					
		bezpečnostní kování štítkové, nerez					
		padací práh, lišta s kartáčem z interiéru					
		Povrchová úprava komaxit RAL 1013					
		Součet				1,000	
2	76639_A-0.17_N	A-0.17- Dveře exteriérové, plně otevíravé 700 x 1970mm, D+ M	ks	1,000			Cena obvyklá
		1" dveře pro novou místnost mezi prostorem pod vstupním schodištěm / A-0.17		1,000			
		dveře jednokřídlé otevíravé, plně hladké, z ocelového plechu, 700 x 1970mm					
		dveře zateplené s falcem					
		zámek standard. vložkový					
		padací práh, lišta s kartáčem z					
		interiérové kování rozetové, nerez KL/KL					
		Povrchová úprava komaxit RAL 1013					
		Součet				1,000	
2. Odpočty							
Díl	766	Konstrukce truhlářské					
3	76639	35 - Dveře interiérové plně otevíravé 900 x 2000 mm, D+M dle tabulky dveří	ks	-1,000			SoD
		-1		-1,000			
		Součet				-1,000	
3. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
4	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
9	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
10	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
11	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
12	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD
Celkem Kč bez DPH						41 128,95	

ZMĚNOVÝ LIST		A33
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tato změna řeší doplnění dodávky a montáže ocelových zárubní pro nové dveřní křídla v 1.PP objektu vily dle DPS, které nejsou uvedeny v oceněném soupisu prací s výkazem výměr.		
Technický popis: Dodávka a osazení ocelových zárubní pro dodatečnou montáž pro dveřní křídla v 1.PP dle DPS. Provedení zárubní otevíravých i posuvných dveří v různých rozměrech a šířkách ústí stěny, povrchová úprava RAL komaxit.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		184 151,20
Rozdíl:		184 151,20
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A33

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	766	Konstrukce truhlářské					
1	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	16,000			Cena obvyklá
		16"jednokřídle dveře		16,000			
2	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	1,000			Cena obvyklá
		1"dvoukřídle dveře		1,000			
3	76629	Z_25 -Zárubeň ocelová pro dveře posuvné 700x1970mm, jednoduchá pro ústí stěny 175mm, nástřik RAL	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		Součet		1,000			
4	76630	Z_26 - Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž, pro dveře otevíravé 800 x 1970mm, ústí stěny 150mm, RAL komaxit	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		Součet		1,000			
5	76631	Z_27 - Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž, pro dveře otevíravé 800 x 1970mm, ústí stěny 250mm, RAL komaxit	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		Součet		1,000			
6	76632	Z_28 - Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž, pro dveře otevíravé 800 x 1970mm, ústí stěny 150mm, RAL komaxit	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		Součet		1,000			
7	76634	Z_30 - Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž EI 30, pro dveře otevíravé 900 x 1970mm, ústí stěny 200mm, RAL komaxit	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		Součet		1,000			
8	76635	Z_31 -Zárubeň ocelová pro dveře posuvné 800x1970mm, jednoduchá pro ústí stěny 150mm, nástřik RAL	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		Součet		1,000			
9	76636	Z_32 - Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž, pro dveře otevíravé 900 x 1970mm, ústí stěny 175mm, RAL komaxit	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		Součet		1,000			
10	76637	Z_33 -Zárubeň ocelová pro dveře posuvné 900x1970mm, jednoduchá pro ústí stěny 175mm, nástřik RAL	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		Součet		1,000			
11	76638	Z_34 - Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž, pro dveře otevíravé 900 x 1970mm, ústí stěny 150mm, RAL komaxit	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		Součet		1,000			
12	76639	Z_35 - Zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž 900 x 1970mm, zárubeň rámová s přerušeným tepelným mostem, kabelová přechodka ve falcu zárubně, RAL komaxit	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		Součet		1,000			
13	76641	Z_37 - Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž, pro dveře otevíravé dvojkřídle 2000 x 1970mm, ústí stěny 150mm, RAL komaxit	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		Součet		1,000			
14	76642	Z_38 -Zárubeň ocelová pro dveře posuvné 800x1970mm, jednoduchá pro ústí stěny 175mm, nástřik RAL	ks	1,000			Cena obvyklá

		1		1,000	
		Součet		1,000	
15	76643	Z_39 - Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž, pro dveře otevíravé 900 x 1970mm, ústí stěny 200mm, RAL komaxit	ks	1,000	Cena obvyklá
		1		1,000	
		Součet		1,000	
16	76644	Z_40 - Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž, pro dveře otevíravé 800 x 1970mm, ústí stěny 175mm, RAL komaxit	ks	1,000	Cena obvyklá
		1		1,000	
		Součet		1,000	
17	76640	Z_36 - Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž, pro dveře otevíravé 900 x 1970mm, ústí stěny 150mm, RAL komaxit	ks	1,000	Cena obvyklá
		1		1,000	
		Součet		1,000	
18	76645	Z_41 - Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž, pro dveře otevíravé 900 x 1970mm, ústí stěny 200mm, RAL komaxit	ks	1,000	Cena obvyklá
		1		1,000	
		Součet		1,000	
19	766_A-0.17	Z_A-0.17 - Zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž 700 x 1970mm, zárubeň rámová s přerušeným tepelným mostem, RAL komaxit	ks	1,000	Cena obvyklá
		1		1,000	
		Součet		1,000	
20	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	1,387	SoD
21	998766192R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,387	SoD
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
22	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
23	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
24	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
25	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
26	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
27	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
28	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
29	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
30	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				184 151,20	

ZMĚNOVÝ LIST		A34
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší komplexní doplnění a úpravu elektroinstalací v celém objektu. Změny vyplývají z nutnosti dodržení aktuálních technických norem, PBŘ, z aktualizace požadavků na zabezpečovací systémy a z potřeby doplnění infrastruktury pro nově instalovanou technologii včetně systémů pro optimalizaci energetických ukazatelů budovy. Současně jsou řešeny rozvody pro ovládání venkovních rolet a žaluzií, rozšíření zásuvkových a datových sítí a elektrické přípojky pro nová zařízení.		
Technický popis: Drážkování, provrtání a uložení kabelových tras včetně osazení rozvodnic a přístrojových krabic. Montáž kabeláže CYKY a UTP Cat.6a s osazením zásuvek, vypínačů, ovladačů žaluzií a rozvodů nouzového osvětlení dle PBŘS. Instalace slaboproudých rozvodů pro EZS, datové sítě a přístupový systém včetně magnetických kontaktů. Doplnění rozvaděčů, montáž rozvodů venkovního osvětlení a elektrických rozvodů pro technologii.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		432 881,75
Rozdíl:		432 881,75
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A34

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
	EL.01	Rozvody pro retenční nádrž, stávající studnu					
Díl	2	ELEKTROMONTÁŽE					
1	210010046	trubka KOPODUR 63, volně	m	80,000			SoD
		80		80,000			
2	210800115	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO)	m	100,000			SoD
		60+40		100,000			
3	210800116	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO)	m	100,000			SoD
		60+40		100,000			
Díl	5	MATERIÁLY					
4	00240	trubka ohebná KOPODUR 63	m	88,000			SoD
5	02960	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)	m	110,000			SoD
6	02961	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5)	m	110,000			SoD
Díl	8	Trubní vedení					
7	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	100,000			SoD
		60+40		100,000			
		Součet		100,000			
	EL.02	Zásuvkové okruhy 1.PP					
Díl	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce					
8	0000000001	Drážkování	m	46,000			SoD
9	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	24,000			SoD
10	0000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	14,000			SoD
Díl	EL_ELM	Elektromontáže					
11	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	21,000			SoD
12	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	22,000			SoD
13	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	23,000			SoD
14	220260045	Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT na povrchu	kus	1,000			SoD
15	210111021	zásuvka v krabici prostředí obvyčejné 10/16A 250V 2P+Z	ks	22,000			SoD
16	741313322	Montáž zásuvek průmyslových vestavných provedení IP 67 3P+N+PE 32 A se zapojením vodičů	kus	1,000			URS
17	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	256,000			SoD
18	210800116	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO)	m	25,000			SoD
19	210190001.1_R001	montáž oceloplech. rozvodnic do 50kg	ks	1,000			SoD
		1		1,000			
20	211010002	osazení hmoždinky/přichytky do cihlového zdiva HM 8	ks	32,000			SoD
Díl	EL_M	Materiály					
21	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	23,000			SoD
22	00313	krabice KU 68/1	ks	22,000			SoD
23	1191224	KRABICE ROZVODNA KT 250/1 KB	kus	1,000			SoD
24	1211663	VICKO KT 250 V HB	kus	1,000			SoD
25	00775.2	zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z	ks	20,000			SoD
26	1648909	ZÁSUVKA VESTAVNA 24353 IP67/400V/32A/5P	kus	1,000			URS
27	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	281,000			SoD
28	02961	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5)	m	27,500			SoD
29	000002.18_R003	Doplnění rozvaděče RH - vlivem doplnění nových silnoproudých rozvodů 1.PP	ks	1,000			SoD
		1"		1,000			
30	05151	hmoždinka HM8	ks	32,000			SoD
	EL.03	Světelné okruhy 1.PP - A0.16, 0.17, pod vstup. schodiště					
Díl	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce					
31	0000000001	Drážkování	m	6,000			SoD
32	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	2,000			SoD

33	0000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	3,000	SoD
Díl	EL_ELM	Elektromontáže			
34	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	2,000	SoD
35	210010002	trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO)	m	2,000	SoD
36	210110003.1	střídavý přepínač nástěnný prostřední obyčejné řazení 6	ks	2,000	SoD
37	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	16,000	SoD
38	210200027	montáž svítidla	ks	3,000	SoD
39	211010002	osazení hmoždinky/příchytka do cihlového zdiva HM 8	ks	3,000	SoD
Díl	EL_M	Materiály			
40	00201	trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm	m	2,000	SoD
41	00313	krabice KU 68/1	ks	2,000	SoD
42	00702.1	spínač kolébkový č. 6	ks	2,000	SoD
43	33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	18,000	SoD
44	RMAT_001	LED svítidlo přisazené 18W, talířové, kruhové teplota 4000K, IP 44, skleněný difuzor, bílé	ks	3,000	Cena obvyklá
45	05151	hmoždinka HM8	ks	3,000	SoD
	EL.04	Příprava pro el. ovládání - vnitřní rolety-1.PP, 1.NP			
Díl	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce			
46	0000000001	Drážkování	m	42,000	SoD
47	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	22,000	SoD
48	0000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	20,000	SoD
Díl	EL_ELM	Elektromontáže			
49	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	22,000	SoD
50	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	12,000	SoD
51	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	3,000	SoD
52	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	64,000	SoD
53	210800115	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO)	m	75,000	SoD
54	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů	kus	14,000	SoD
55	210190001_R001	montáž oceloplech. rozvodnic do 20kg	ks	1,000	SoD
		1		1,000	
56	211010002	osazení hmoždinky/příchytka do cihlového zdiva HM 8	ks	16,000	SoD
Díl	EL_M	Materiály			
57	00313	krabice KU 68/1	ks	22,000	SoD
58	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	15,000	SoD
59	02960	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)	m	82,500	SoD
60	33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	70,000	SoD
61	ABB.3559A88345	Přístroj ovládače žaluziového kolébkového, řazení 1/0+1/0 s blokováním	kus	14,000	SoD
62	ABB.3558AA662B	Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem Tango®	kus	14,000	SoD
63	000002.19_R001	Doplnění rozvaděče R1 - vlivem navýšení okruhu 1.NP	ks	1,000	SoD
64	05151	hmoždinka HM8	ks	16,000	SoD
	EL.05	Nouzové osvětlení 1.PP - dle PBŘS			
Díl	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce			
65	0000000001	Drážkování	m	21,000	SoD
66	0000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	12,000	SoD
Díl	EL_ELM	Elektromontáže			
67	210010002	trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO)	m	2,500	SoD
68	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	42,000	SoD
69	210200027	montáž svítidla	ks	8,000	SoD
70	211010002	osazení hmoždinky/příchytka do cihlového zdiva HM 8	ks	5,000	SoD
Díl	EL_M	Materiály			
71	00201	trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm	m	2,500	SoD
72	33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	46,000	SoD
73	000002.11	nouzové svítidlo N1 - ONTEC G E1E 301 M AT W	ks	8,000	SoD
74	05151	hmoždinka HM8	ks	5,000	SoD

	EL.06	Slaboproudé rozvody 1.PP, 1.NP - CCTV, magnety, spotřebiče...			
Díl	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce			
75	0000000001	Drážkování	m	72,000	SoD
76	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	35,000	SoD
77	0000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	28,000	SoD
Díl	EL_ELM	Elektromontáže			
78	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	58,000	SoD
79	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	35,000	SoD
80	210100001.1.1	ukončení vodiče UTP, osazení koncovkou	ks	30,000	SoD
81	220280511.1.2	vodič UTP Cat.6a	m	402,000	SoD
82	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	275,000	SoD
83	220730001	datová zásuvka RJ 45	ks	15,000	SoD
84	4600000003.5	montáž prvek EZS	ks	5,000	SoD
85	211010002	osazení hmoždinky/příchytky do cihlového zdiva HM 8	ks	80,000	SoD
Díl	EL_M	Materiály			
86	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	64,000	SoD
87	00313	krabice KU 68/1	ks	35,000	SoD
88	00001	slaboproudý konektor, komplet RJ 45	ks	30,000	SoD
89	10052.2	vodič UTP Cat.6a	m	442,000	SoD
90	ADI.0033265.U RS	Instalační kabel pro systém JABLOTRON 100	m	302,500	SoD
91	11000.1	datová zásuvka RJ 45	ks	15,000	SoD
92	11000.8	pohybové čidlo EZS	ks	1,000	SoD
93	11000.11.1	optokouřové čidlo EZS	ks	4,000	SoD
94	05151	hmoždinka HM8	ks	80,000	SoD
	EL.07	Venkovní osvětlení			
Díl	2	ELEKTROMONTÁŽE			
95	210010046	trubka KOPODUR 63, volně	m	125,000	SoD
96	210810335R00	Montáž kabelu CYKYDY 750 V, 5 x 1,5 mm ² , volně uloženého	m	125,000	SoD
Díl	5	MATERIÁLY			
97	00240	trubka ohebná KOPODUR 63	m	137,500	SoD
98	34111090R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm ² ; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.	m	137,500	SoD
	EL.08	Fasáda SO 02 - osvětlení, zásuvky			
Díl	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce			
99	00000000001	Drážkování	m	4,000	SoD
100	00000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	6,000	SoD
101	00000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	8,000	SoD
Díl	EL_ELM	Elektromontáže			
102	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	6,000	SoD
103	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm ²	ks	11,000	SoD
104	210111021.1	zásuvka v krabici prostředí vlhké 10/16A 250V 2P+Z	ks	6,000	SoD
105	210190001.1_R 002	montáž oceloplech. rozvodnic do 50kg	ks	1,000	SoD
		1		1,000	
106	210800105	CYKY 3Bx1.5mm ² (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	64,000	SoD
107	210800106	CYKY 3Cx2.5mm ² (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	82,000	SoD
108	210800115	CYKY 5Cx1.5mm ² (CYKY 5J1.5) 750V (PO)	m	75,000	SoD
Díl	EL_M	Materiály			
109	00768	zásuvka 16A, 230 V IP44	ks	6,000	
110	00313	krabice KU 68/1	ks	6,000	SoD
111	000002.18_R00 2	Doplnění rozvaděče RH - vlivem doplnění nových silnoproudých rozvodů fasády	ks	1,000	SoD
		1"		1,000	
112	02960	CYKY 5Cx1.5mm ² (CYKY 5J1.5)	m	82,000	SoD

113	33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	70,000	SoD
114	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	91,000	SoD
EL.09		Zásuvkové okruhy 1.PP, 1.NP, 2.NP			
Díl	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce			
115	0000000001	Drážkování	m	12,000	SoD
116	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	5,000	SoD
117	0000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	2,000	SoD
Díl	EL_ELM	Elektromontáže			
118	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	5,000	SoD
119	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	3,000	SoD
120	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	4,000	SoD
121	210111021	zásuvka v krabici prostředí obvyčejné 10/16A 250V 2P+Z	ks	5,000	SoD
122	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	29,000	SoD
123	210190001.1_R003	montáž oceloplech. rozvodnic do 50kg	ks	1,000	SoD
		1		1,000	
Díl	EL_M	Materiály			
124	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	4,000	SoD
125	00302	krabice KO 68	ks	5,000	SoD
126	00775.2	zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z	ks	5,000	SoD
127	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	32,000	SoD
128	000002.18_R003	Doplnění rozvaděče RH - vlivem doplnění nových silnoproudých rozvodů 1.PP	ks	1,000	SoD
		1"		1,000	
EL.10		Změna magnetických kontaktů oken - zápuštná verze, navýšení počtu; Nová čtečky u vstupu 1.PP			
Díl	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce			
129	0000000001	Drážkování	m	84,000	SoD
130	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	7,000	SoD
131	0000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	31,000	SoD
Díl	EL_ELM	Elektromontáže			
132	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	215,000	SoD
133	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	134,000	SoD
134	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	7,000	SoD
135	220280511.1.2	vodič UTP Cat.6a	m	75,000	SoD
136	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	5,000	URS
137	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	26,000	URS
		26"zatežení kabeláže okenních skrytých magnetických kontaktů do sdružovacích krabic		26,000	
Díl	EL_M	Materiály			
138	ADI.0033265.URS	Instalační kabel pro systém JABLOTRON 100	m	236,000	SoD
139	00001	slaboproudý konektor, komplet RJ 45	ks	2,000	SoD
140	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	147,000	SoD
141	00313	krabice KU 68/1	ks	7,000	SoD
142	10052.2	vodič UTP Cat.6a	m	83,000	SoD
143	10.076.432	KOPOS Krabice KT 250/1_KB rozvodná pod omítku	kus	5,000	URS
EL.11		Myčky 1. + 2.NP			
Díl	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce			
144	0000000001	Drážkování	m	8,000	SoD
145	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	2,000	SoD
Díl	EL_ELM	Elektromontáže			
146	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	5,000	SoD
147	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	10,000	SoD
148	210800116	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO)	m	28,000	SoD
149	210110003.5	zapojení 3f spíbače	ks	4,000	SoD
150	741120501	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 7 žil uložených volně (např. CGSG)	m	10,000	SoD

151	210190001.1_R004	montáž oceloplech. rozvodnic do 50kg	ks	1,000	SoD
		1		1,000	
Díl	EL_M	Materiály			
152	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	5,500	SoD
153	02961	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5)	m	31,000	SoD
154	00823.1	spínač 3fázový	ks	4,000	SoD
155	34113418	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RRR-F) 5x2,50mm2	m	11,000	SoD
156	000002.18_R004	Doplnění rozvaděče RH - vlivem doplnění nových silnoproudých rozvodů 1.PP	ks	1,000	SoD
		1"		1,000	
	EL.12	Nové RV pro ePED			
Díl	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce			
157	0000000001	Drážkování	m	4,000	SoD
158	0000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	7,000	SoD
Díl	EL_ELM	Elektromontáže			
159	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	3,000	SoD
160	210010006.1	trubka plastová ohebná instalační průměr 48mm (PO)	m	5,000	SoD
161	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	23,000	SoD
162	210190001_R002	montáž oceloplech. rozvodnic do 20kg	ks	1,000	SoD
		1		1,000	
163	220280511.1.2	vodič UTP Cat.6a	m	392,000	SoD
Díl	EL_M	Materiály			
164	10052.2	vodič UTP Cat.6a	m	25,500	SoD
165	00205	trubka ohebná instal. PVC 2348 průměr 48mm	m	5,500	SoD
166	33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	431,000	SoD
167	35711025	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, IP65, 12 modulárních jednotek, vč. N/PE	kus	1,000	CS ÚRS 2025 02
		1"nový rozvaděč pro ePED (bez výstorie)		1,000	
168	000002.19_R002	Doplnění rozvaděče R1 - vlivem navýšení okruhu	ks	1,000	SoD
		1		1,000	
	EL.13	Doplnění svítidel kuch. linek 1.-2.NP; zásuvek, přesunutí vypínačů, sdružení vypínačů.....			
Díl	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce			
169	0000000001	Drážkování	m	18,000	SoD
170	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	8,000	SoD
171	0000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	6,000	SoD
Díl	EL_ELM	Elektromontáže			
172	210110003.1	střídací přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 6	ks	1,000	SoD
173	210110003.3	křížový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 7	ks	1,000	SoD
174	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	16,000	SoD
175	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	8,000	SoD
176	210111021	zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z	ks	4,000	SoD
177	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	23,000	SoD
178	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	16,500	SoD
Díl	EL_M	Materiály			
179	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	18,000	SoD
180	00313	krabice KU 68/1	ks	8,000	SoD
181	00702.1.1	spínač kolébkový č. 6	ks	1,000	SoD
182	00702.3	spínač kolébkový č. 7	ks	1,000	SoD
183	00775.2	zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z	ks	4,000	SoD
184	33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	25,000	SoD
185	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	18,000	SoD
	EL.14	Žaluzie / rolety - doplnění instalací			
Díl	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce			
186	0000000001	Drážkování	m	16,000	SoD
187	0000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	26,000	SoD

188	0000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	16,000	SoD
Díl	EL_ELM	Elektromontáže			
189	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	12,000	SoD
190	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	26,000	SoD
191	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	14,000	SoD
192	210800115	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO)	m	48,000	SoD
193	741310221	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro žaluzie se zapojením vodičů	kus	13,000	SoD
		13"žaluziový vypínač		13,000	
Díl	EL_M	Materiály			
194	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	13,500	SoD
195	00313	krabice KU 68/1	ks	26,000	SoD
196	02960	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)	m	53,000	SoD
197	33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	15,500	SoD
198	ABB.3559A883 45	Přístroj ovládače žaluziového kolébkového, řazení 1/0+1/0 s blokováním	kus	13,000	SoD
		13"přístroj žaluziového spínače		13,000	
199	ABB.3558AA66 2B	Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem Tango®	kus	13,000	SoD
	EL.15	Nové datové rozvody, RJ pro ERO, čtečka v LOGO....			
Díl	EL_PaP	Přípravné a přidružené práce			
200	00000000001	Drážkování	m	32,000	SoD
201	00000000001.1	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	13,000	SoD
202	00000000001.2	Provrtání do vel. 40	ks	19,000	SoD
Díl	EL_ELM	Elektromontáže			
203	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	28,000	SoD
204	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	ks	13,000	SoD
205	210100001.1.1	ukončení vodiče UTP, osazení koncovkou	ks	20,000	SoD
206	220280511.1.2	vodič UTP Cat.6a	m	528,000	SoD
207	220730001	datová zásuvka RJ 45	ks	10,000	SoD
Díl	EL_M	Materiály			
208	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	31,000	SoD
209	00313	krabice KU 68/1	ks	13,000	SoD
210	10052.2	vodič UTP Cat.6a	m	581,000	SoD
211	00001	slaboproudý konektor, komplet RJ 45	ks	20,000	SoD
212	11000.1	datová zásuvka RJ 45	ks	10,000	SoD
Díl	EL_Ostatní	Ostatní, Revize, DSPS, zkoušky			
213	6	Podíl přidružených výkonů	ks	1,000	SoD
		1		1,000	
214	7	GZS	ks	1,000	SoD
		1		1,000	
215	320410002	Celk.prohl.el.zař.a vyhot.zpr.do 250.tis.mont.pr.	kpl	1,000	SoD
		1		1,000	
216	320410018	Doprava materiálů	ks	1,000	SoD
		1		1,000	
217	320410018.5	Recyklační poplatky	kpl	1,000	SoD
		1		1,000	
218	320410018.6	Odvoz vybouraných hmot vč. uložení	kpl	1,000	SoD
		1		1,000	
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
219	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
220	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
221	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
222	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
223	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
224	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
225	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
226	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
227	Pol34	Koordináční činnost	%	4,690%	SoD

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST		A35
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší práce pro zajištění provozu MŠ během rekonstrukce, které v tomto případě spočívaly v přenosu, odvozu a likvidaci několika kusů starého nábytku MŠ a v provedení osvětlení na přístupové cestě do MŠ.		
Technický popis: Přesun a likvidace starého nábytku a vybavení MŠ. Montáž LED reflektoru včetně kabeláže a elektrických rozvodů pro zajištění osvětlení v exteriéru.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		9 710,67
Rozdíl:		9 710,67
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A35

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
1	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,300			SoD
		75*4/1000		0,300			
		Součet		0,300			
2	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,700			SoD
		0,3*19		5,700			
3	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,300			URS
		0,3		0,300			
Díl	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
4	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	7,500			URS
		3*1,5"přesun nábytku MŠ		4,500			
		2*1,5"osvětlení		3,000			
		Součet		7,500			
5	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	1,500			URS
		1,5"mtž elektroinstalace		1,500			
6	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	4,000			URS
		4"stavbyvedoucí - zajištění materiálu, presunu a ost v souvislosti s pracemi pro školku		4,000			
Díl	OST	Ostatní					
7	DAM.03605	Reflektor KROMA LED S 20W 1600lm 4500K IP65 120° pohyb. senzor šedá	kus	1,000			URS
8	34113406	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 3x1,50mm ²	m	25,000			URS
9	10.080.078	LEGRAND Vidlice 230V/16A pryž IP44 černá	kus	1,000			URS
10	11.127.165	EMOS Spojka ZS9010 3x0,75-2,5 kabelová plastová 250V/30A IP68	kus	1,000			URS
11	R762851	Spojovací, kotevní a pomocný materiál	soubor	1,000			Cena obvyklá
2. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
12	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
13	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
14	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
15	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
16	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
17	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
18	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
19	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
20	Pol34	Koordináční činnost	%	4,690%			SoD
Celkem Kč bez DPH						9 710,67	

ZMĚNOVÝ LIST		A36
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší výměnu nosného zdiva v 1.NP mezi místnostmi A-1.03, A-1.07 a A-1.08 včetně demolice komínového pilíře a osazení nových ocelových překladů. Jedná se o komplexní výměnu části původního zdiva, které bylo shledáno jako staticky nevyhovující. Úprava je nutná z důvodu zajištění statické funkce nosných konstrukcí a vytvoření nového konstrukčního řešení pro navazující konstrukce.		
Technický popis: Podchycení konstrukce stropními podpěrami. Bourání nadzákladového cihelného zdiva a komínového pilíře. Vybourání otvorů a vysekání kapes ve stávajícím kamenovém zdivu. Dodatečné vlepení betonářské výztuže. Dodání a osazení ocelových nosníků. Vyzdění nosných stěn z cihel pálených včetně vyzdívky mezi nosníky a nenosné příčky. Plentování a opatření ocelových konstrukcí povrchovou úpravou. Odstranění podchycení, montáž lešení a manipulace se sutí včetně její likvidace.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		152 253,96
Rozdíl:		152 253,96
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A36


Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	2	Základy a zvláštní zakládání					
1	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	0,527			SoD
		1,05*0,165*mezí A1.07/1.08		0,173			
		2,95*0,12*mezí A1.03/1.08		0,354			
		Součet		0,527			
2	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	0,527			SoD
		1,05*0,165*mezí A1.07/1.08		0,173			
		2,95*0,12*mezí A1.03/1.08		0,354			
		Součet		0,527			
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce					
3	311231127	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa	m3	7,508			URS
		(5,5-0,35)*0,45*3,9-0,9*2*0,45-0,8*2*0,45*nosné zdivo, náhrada za vybourané		7,508			
4	317234410	Vyzdvíka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,209			URS
		(1,2+1,0)*0,5*0,14*překlady nade dveřmi		0,154			
		0,8*0,3*0,14*překlad hydrantu		0,034			
		1,1*0,3*0,065*překlad rozdělovače ÚT		0,021			
		Součet		0,209			
5	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 140 mm	m2	6,825			SoD
		1,75*3,9		6,825			
		Součet		6,825			
6	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140	t	0,101			SoD
		1,7*4*12,9*1,15/1000		0,101			
		Součet		0,101			
7	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,013			SoD
		1,5*2*4,47/1000*ocel překlad L nad rozdělovačem UT		0,013			
		Součet		0,013			
8	13331714R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 6,0 mm	t	0,015			SoD
		0,013*1,15*ocel překlad L nad rozdělovačem UT		0,015			
		Součet		0,015			
9	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	0,476			SoD
		1,7*2*0,14*nový ocel. překlad IPE 140		0,476			
		Součet		0,476			
Díl	4	Vodorovné konstrukce					
10	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch	kus	6,000			URS
		2+2+2*podbetonování zdiva pro uložení nosníků-dveře, hydrant		6,000			
Díl	63	Podlahy a podlahové konstrukce					
11	631315711RT3	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken, v množství 25 kg / m3	m3	0,158			SoD
		1,05*0,3*0,165*mezí A1.07/1.08		0,052			
		2,95*0,3*0,12*mezí A1.03/1.08		0,106			
		Součet		0,158			
12	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,015			SoD
		(2+8)*0,25*0,39/1000*tm		0,001			
		(1,01+2,95)*0,3*2*1,3*4,44/1000*výztuž základu ve 2 vrstvách vc. presahu		0,014			
		Součet		0,015			
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
13	973028131	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 150 mm	m	3,900			URS
		3,9		3,900			

14	973028151	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 450 mm	m	5,800	URS
		3,9*1,9		5,800	
15	985331111	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	10,000	URS
		2*8		10,000	
Díl	94	Lešení a stavební výtahy			
16	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	5,500	SoD
		5,5*1		5,500	
		Součet		5,500	
Díl	96	Bourání konstrukcí			
17	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,112	SoD
		(0,5+1,15)*0,5*3,9-1,15*2,1"mezi 1.03/1.07+1.08		0,803	
		(1,75-0,98)*0,5*3,4"mezi 1.07/1.08		1,309	
		Součet		2,112	
18	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou	m3	1,394	SoD
		0,715*3,9*0,5"komínový pilíř 1.NP mezi 1.03/1.07+1.08		1,394	
		Součet		1,394	
19	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,034	SoD
		0,45*0,25*0,3"pro nový překlad		0,034	
		Součet		0,034	
20	975121321	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	11,000	URS
		5,5*2		11,000	
		Součet		11,000	
21	975121322	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky do v 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m za první a ZKD den použití	m	231,000	URS
		11*21		231,000	
22	975121323	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	11,000	URS
		11		11,000	
23	979011331R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	34,000	SoD
24	979011337R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.20 m	den	34,000	SoD
Díl	99	Staveništní přesun hmot			
25	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	15,466	SoD
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			
26	979011229R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	6,345	SoD
27	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	6,345	SoD
28	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,345	SoD
29	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	119,396	SoD
		6,284*19		119,396	
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	18,852	SoD
		6,284*3		18,852	
31	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	6,345	SoD
Díl	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení			
32	789122240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy II	m2	0,600	URS
		"L 50x50" (1,5*2)*0,2		0,600	
33	789123240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy III	m2	3,747	URS
		(1,7*4)*0,551"IPE 140		3,747	
		Součet		3,747	

34	789322110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	0,600	URS
		"L 50x50" (1,5*2)*0,2		0,600	
35	789323110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	3,747	URS
		(1,7*4)*0,551*IPE 140		3,747	
		Součet		3,747	
36	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	1,161	URS
		(0,6+3,747)*0,267*Přepočtené koeficientem množství		1,161	
		Součet		1,161	
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
37	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
38	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
39	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
40	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
41	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
42	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
43	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
44	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
45	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				152 253,96	

ZMĚNOVÝ LIST		A37
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší úpravu technologie osazování ocelových překladů, které jsou na žádost TDS klínovány a spřaženy k sobě svařováním pomocí ocelových profilů.		
Technický popis: Klínování ocelových překladů v 1.PP-2.NP pomocí ocelových plátů. Svařování překladů k sobě pomocnými profily z pásoviny a tyčoviny. Dodávka ocelového materiálu včetně montáže pomocného lešení.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		10 089,51
Rozdíl:		10 089,51
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A37

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	767	Konstrukce zámečnické					
1	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,014			URS
		6*1,96/1000*1,15		0,014			
2	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,009			URS
		20*0,395/1000*1,15		0,009			
3	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,023			SoD
4	998767192R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,023			SoD
Díl	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
5	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000			URS
		8		8,000			
		klinování ocelových překladů 1.PP-2.NP ke konstrukcím pomocí ocelových plátů					
		svařování ocelových překladů 1.PP-2.NP k sobě, svaření pomocí pomocných profilů (pásoviny, tyčoviny, plechy....)					
6	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	8,000			URS
		8		8,000			
		klinování ocelových překladů 1.PP-2.NP ke konstrukcím pomocí ocelových plátů					
		svařování ocelových překladů 1.PP-2.NP k sobě, svaření pomocí pomocných profilů (pásoviny, tyčoviny, L profily....)					
Díl	94	Lešení a stavební výtahy					
7	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	13,150			SoD
		(1,6+3,5+1,2+1,2+1,2+3,25+1,2)*1		13,150			
		Součet		13,150			
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,044			SoD
2. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
9	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
11	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
14	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
15	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
16	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
17	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD
Celkem Kč bez DPH						10 089,51	

ZMĚNOVÝ LIST		A38
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší doplnění nového ocelového překladu v místnosti A-1.03 a A-1.10. Po zjištění nevyhovující polohy původního ŽB překladu bylo rozhodnuto i jeho odstranění a nahrazení novým ocelovým překladem I 140.		
Technický popis: Vybourání původního ŽB překladu. Vysekání kapes ve zdivu pro zavázání zdí. Dodání a osazení válcovaného nosníku I 140 včetně vyzdívky mezi nosníky z cihel pálených. Plentování ocelového nosníku a zabetonování pod překlad. Povrchová úprava včetně likvidace suti.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		15 199,98
Rozdíl:		15 199,98
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A38

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	311231127	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa	m3	0,270			URS
		0,3*0,45*2,0"přizdění ostění rozšířeného otvoru se zvázáním do vybouraných kapes		0,270			
2	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,071			URS
		0,95*0,3*0,25"překlad nade dveřmi		0,071			
		Součet		0,071			
3	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140	t	0,062			SoD
		1,4*3*12,9*1,15/1000		0,062			
		Součet		0,062			
4	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	0,392			SoD
		1,4*2*0,14"nový ocel. překlad IPE 140		0,392			
		Součet		0,392			
Díl	4	Vodorovné konstrukce					
5	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch	kus	2,000			SoD
		2"podbetonování pro uložení ocelového překladu		2,000			
		Součet		2,000			
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,108			URS
		1,2*0,3*0,3"původní ŽB překlad		0,108			
		Součet		0,108			
7	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm	m	2,000			URS
Díl	94	Lešení a stavební výtahy					
8	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1,500			SoD
		1,5*1		1,500			
		Součet		1,500			
Díl	96	Bourání konstrukcí					
9	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,199			SoD
		0,3*0,3*2"rozšíření dveřního otvoru, ubourání ziva		0,180			
		0,3*0,25*0,25"pro překlad		0,019			
		Součet		0,199			
10	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	12,000			SoD
		12*1"délka x počet dnu		12,000			
		Součet		12,000			
11	979011337R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.20 m	den	12,000			SoD
		12*1"délka x počet dnu		12,000			
		Součet		12,000			
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,826			SoD
Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
13	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	0,635			SoD
14	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	0,635			SoD

15	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,635		SoD
16	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12,065		SoD
		0,635*19		12,065		
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,905		SoD
		0,635*3		1,905		
18	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,635		SoD
Díl	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				
19	789123240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy III	m2	2,314		SoD
		(1,4*3)*0,551*IPE 140		2,314		
		Součet		2,314		
20	789323110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	2,314		SoD
		(1,4*3)*0,551*IPE 140		2,314		
		Součet		2,314		
21	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	0,618		SoD
		(2,314)*0,267*Přepočtené koeficientem množství		0,618		
		Součet		0,618		
2. VRN						
Díl	VN	Vedlejší náklady				
22	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%		SoD
23	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%		SoD
24	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%		SoD
25	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%		SoD
26	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%		SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady				
27	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%		SoD
28	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%		SoD
29	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%		SoD
30	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%		SoD
Celkem Kč bez DPH					15 199,98	

ZMĚNOVÝ LIST		A39
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší přizdění ostění zdiva pro překlad dveří do m.č.A 2.09 ve 2.NP. Po zjištění, že se zdivo v místě, kde má být uložen překlad, rozpadá, přistoupilo se k jeho přezdění.		
Technický popis: Vybourání rozpadajícího se zdiva včetně likvidace sutí. Přizdění nosného zdiva z cihel plných pálených. Přizdívka ostění s ozubem pro správné uložení překladu dveří.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		8 460,50
Rozdíl:		8 460,50
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A39

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	311231127	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa	m3	0,302			URS
		0,45*0,32*2,1"nosné zdivo, náhrada za vybourané		0,302			
2	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	0,798			SoD
		0,38*2,1"přizdívka stěny		0,798			
		Součet		0,798			
Díl	94	Lešení a stavební výtahy					
3	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1,500			SoD
		1,5*1		1,500			
		Součet		1,500			
Díl	96	Bourání konstrukcí					
4	967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm	m2	0,798			SoD
		0,38*2,1"ubourání částí stěny		0,798			
		Součet		0,798			
5	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,302			SoD
		0,32*0,45*2,1"rozšíření bouraného otvoru		0,302			
		Součet		0,302			
6	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	12,000			SoD
		12*1"délka x počet dnu		12,000			
		Součet		12,000			
7	979011337R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.20 m	den	12,000			SoD
		12*1"délka x počet dnu		12,000			
		Součet		12,000			
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,704			SoD
Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
9	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	0,979			SoD
10	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	0,979			SoD
11	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,979			SoD
12	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	18,601			SoD
		0,979*19		18,601			
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,937			SoD
		0,979*3		2,937			
14	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,979			SoD
2. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
15	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
16	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
17	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD

18	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%		SoD
19	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%		SoD
DII	VN	Vedlejší náklady				
20	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%		SoD
21	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%		SoD
22	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%		SoD
23	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%		SoD
Celkem Kč bez DPH					8 460,50	

ZMĚNOVÝ LIST		A40
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší přezdění okenních pilířů v místnostech A-2.01 a A-2.03 ve 2.NP. Při stavebních úpravách oken ve 2.NP směrem do schodiště bylo zjištěno, že sloupek mezi dveřmi a oknem F22 nelze ani z části ponechat, neb se zdívo rozpadalo.		
Technický popis: Bourání zdiva nadzákladového z cihel plných pálených včetně likvidace sutí. Přizdění pilířů z cihel plných pálených. Zřízení a odstranění systémového podchycení konstrukcí stojkami v místě úprav.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		4 850,16
Rozdíl:		4 850,16
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.


A40

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	331231127	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na SMS 10 MPa	m3	0,284			URS
		0,3*0,55*(2,67-0,95)*nový okenní pilíř 2.NP		0,284			
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	975121111	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	0,650			URS
		0,65*podepření stropu v míszé otvoru		0,650			
3	975121112	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití	m	3,250			URS
		0,65*5		3,250			
4	975121113	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	0,650			URS
Díl	94	Lešení a stavební výtahy					
5	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1,500			SoD
		1,5*1		1,500			
		Součet		1,500			
Díl	96	Bourání konstrukcí					
6	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,173			SoD
		(0,33*0,15+0,17*0,3)*(2,67-0,95)		0,173			
		Součet		0,173			
7	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	12,000			SoD
		12*1*délka x počet dnu		12,000			
		Součet		12,000			
8	979011337R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.20 m	den	12,000			SoD
		12*1*délka x počet dnu		12,000			
		Součet		12,000			
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,511			SoD
Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
10	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	0,311			SoD
11	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	0,311			SoD
12	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,311			SoD
13	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,909			SoD
		0,311*19		5,909			
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,933			SoD
		0,311*3		0,933			
15	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,311			SoD
2. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
16	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD

17	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%		SoD
18	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%		SoD
19	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%		SoD
20	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%		SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady				
21	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%		SoD
22	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%		SoD
23	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%		SoD
24	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%		SoD
Celkem Kč bez DPH					4 850,16	

ZMĚNOVÝ LIST		A41
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší doplnění chybějícího ocelového překladu nad rozdělovačem ÚT v místnosti A-2.03.		
Technický popis: Osazení ocelového úhelníku L 40x40x4mm jako překladu nad rozdělovačem ÚT. Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC. Povrchová úprava ocelové konstrukce včetně odmaštění a základního nátěru.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		980,06
Rozdíl:		980,06
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem						ZL č.	A41
Ocenění změny							Jedn. cena dle
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,025			URS
		1,2*0,3*0,07" překlad nad rozdělovačem ÚT		0,025			
		Součet		0,025			
2	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,030			SoD
		(2*1,4*9,26)/1000*1,15		0,030			
3	13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm	t	0,007			URS
		1,25*2*2,42/1000*1,15		0,007			
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,056			SoD
Díl	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
5	789122240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy II	m2	0,400			SoD
		1,25*2*0,16"L40x40		0,400			
6	789322110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	0,400			SoD
		1,25*2*0,16"L40x40		0,400			
7	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	0,107			SoD
		0,4*0,267"Prepocené koeficientem množství		0,107			
		Součet		0,107			
2. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
8	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
10	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
13	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
14	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
15	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
16	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD
Celkem Kč bez DPH						980,06	

ZMĚNOVÝ LIST		A42
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší zazdění niky v prostoru schodiště objektu vily. Jedná se o zazdění niky nad rámec DPS, která není potřebná pro funkci objektu a její zazděním se zjednoduší dispozice prostoru.		
Technický popis: Otlučení omítek a vyškrabání spár. Vysekání kapes pro zavázání zdí. Zazdívka niky cihlami pálenými. Demontáž dřevěných parapetů včetně likvidace suť.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		3 748,26
Rozdíl:		3 748,26
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.


A42

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,207			SoD
		0,83*0,83*0,3			0,207		
		Součet			0,207		
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 300 mm	m	1,660			SoD
		0,83*2"			1,660		
Díl	96	Bourání konstrukcí					
3	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vykrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	1,685			SoD
		0,83*0,83+0,83*0,3*4			1,685		
		Součet			1,685		
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,339			SoD
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
5	979011229R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	0,096			SoD
6	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	0,096			SoD
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,096			SoD
8	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,824			SoD
		0,096*19			1,824		
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,288			SoD
		0,096*3			0,288		
10	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,096			SoD
Díl	766	Konstrukce truhlářské					
11	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	1,660			URS
		0,83*2			1,660		
Díl	94	Lešení a stavební výtahy					
12	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1,500			SoD
		1,5*1			1,500		
		Součet			1,500		
2. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
13	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
14	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
15	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
16	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
17	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
18	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
19	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
20	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD

21	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD
		Celkem Kč bez DPH				3 748,26	

ZMĚNOVÝ LIST		A43
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší podezdění oken v místnostech A-0.03 a A-0.04 v 1.PP. Podezdění vychází ze skutečné výšky okolního terénu, který je výše, než uvádělo zaměření, které bylo podkladem pro vypracování DPS.		
Technický popis: Přizdívky z cihel plných pálených pod okny v místnostech 1.PP. Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro zavázání příček včetně odvozu a likvidace sutí.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		9 006,14
Rozdíl:		9 006,14
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A43

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	346244821	Přízdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2	4,550			URS
		3,5*1,3		4,550			
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	5,200			URS
		1,3*4		5,200			
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,335			SoD
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
4	979011229R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	0,047			SoD
5	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	0,047			SoD
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,047			SoD
7	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,083			SoD
		0,057*19		1,083			
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,171			SoD
		0,057*3		0,171			
9	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,047			SoD
2. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
10	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
12	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
13	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
14	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
15	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
16	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
17	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
18	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD
Celkem Kč bez DPH						9 006,14	

ZMĚNOVÝ LIST		A44
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší vyplnění vyššího nadpraží oken ve 2.NP, kde po vybourání stávajících oken zjistila nevhodně provedená výplň nadpraží těchto oken.		
Technický popis: Přisekání plošného zdiva cihelného pro úpravu okenních otvorů. Vysekání kapes ve zdivu pro uložení ocelových překladů. Osazení ocelových válcovaných nosníků L 50x50x5 nad okny. Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených. Povrchová úprava ocelových konstrukcí a také manipulace se sutí včetně její likvidace.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		8 142,99
Rozdíl:		8 142,99
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A44

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	13331714R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 6,0 mm	t	0,016			SoD
		(0,95*4)*3,77/1000*1,15*ocel překlad L nad okny		0,016			
		Součet		0,016			
2	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,274			URS
		0,95*0,45*0,32*2		0,274			
		Součet		0,274			
3	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,014			SoD
		0,95*4*3,77/1000*ocel překlad L nad okny 2.NP		0,014			
		Součet		0,014			
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	8,000			URS
		4*4"pro uložení ocel. překladů L		8,000			
Díl	94	Lešení a stavební výtahy					
5	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	2,500			SoD
		2,5*1		2,500			
		Součet		2,500			
Díl	96	Bourání konstrukcí					
6	967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpenocementovou, tloušťky do 300 mm	m2	0,585			SoD
		0,45*0,65*2"ubourání parapetů okenních otvorů		0,585			
		Součet		0,585			
7	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	12,000			SoD
		12*1"délka x počet dnu		12,000			
		Součet		12,000			
8	979011337R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.20 m	den	12,000			SoD
		12*1"délka x počet dnu		12,000			
		Součet		12,000			
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,553			SoD
Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
10	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	0,439			SoD
11	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	0,439			SoD
12	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,439			SoD
13	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,341			SoD
		0,439*19		8,341			
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,317			SoD
		0,439*3		1,317			
15	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,439			SoD
Díl	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
16	789122240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy II	m2	0,760			SoD
		"L 50x50" (0,95*4)*0,2		0,760			

17	789322110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	0,760	SoD
		"L 50x50" (0,95*4)*0,2		0,760	
18	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	0,203	SoD
		0,76*0,267*Přepočtené koeficientem množství		0,203	
		Součet		0,203	
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
19	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
20	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
21	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
22	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
23	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
24	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
25	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
26	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
27	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				8 142,99	

ZMĚNOVÝ LIST		A45
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší nový překlad nad oknem F14 v místnosti A-2.09 WC personál ve 2.NP. Stávající klenbu, která tvoří okenní překlad, je nutné z konstrukčních důvodů nahradit novým překladem - sestavou nových I profilů.		
Technický popis: Vybourání otvorů ve zdivu pro uložení nových I profilů. Zabetonování otvorů ze suchých směsí pro uložení ocelového překladu. Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených. Povrchová úprava ocelových konstrukcí včetně manipulace se sutí a její likvidace.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		5 828,23
Rozdíl:		5 828,23
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A45

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,165			URS
		1,2*0,55*0,25"překlad nade dveřmi		0,165			
		Součet		0,165			
Díl	4	Vodorovné konstrukce					
2	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	2,000			URS
		2"podbetonování pro uložení ocelového překladu		2,000			
		Součet		2,000			
Díl	94	Lešení a stavební výtahy					
3	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1,500			SoD
		1,5*1		1,500			
		Součet		1,500			
Díl	95	Bourání konstrukcí					
4	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,165			SoD
		1,2*0,55*0,25"otvor pro překlad		0,165			
		Součet		0,165			
5	979011331R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	12,000			SoD
		12*1"délka x počet dnu		12,000			
		Součet		12,000			
6	979011337R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.20 m	den	12,000			SoD
		12*1"délka x počet dnu		12,000			
		Součet		12,000			
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,431			SoD
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
8	979011229R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	0,297			SoD
9	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	0,297			SoD
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,297			SoD
11	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,643			SoD
		0,297*19		5,643			
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,891			SoD
		0,297*3		0,891			
13	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,297			SoD
Díl	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
14	789123240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy III	m2	1,984			URS
		(1,2*3)*0,551"lPE 140		1,984			
		Součet		1,984			
15	789323110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	1,984			URS
		(1,2*3)*0,551"lPE 140		1,984			
		Součet		1,984			
16	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	0,530			URS

		(1,984)*0,267*Přepočtené koeficientem množství		0,530	
		Součet		0,530	
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
17	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
18	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
19	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
20	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
21	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
22	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
23	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
24	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
25	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				5 828,23	

ZMĚNOVÝ LIST		A46
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší nový překlad jako podpěra stropu nad příčkou mezi místnostmi A-2.01 a A-2.02 ve 2.NP. Jedná se o doplnění nového ocelového překladu IPE160 délky 3100mm, který je nutný pro zajištění statické funkce konstrukce stropu po vybourání původní příčky mezi těmito místnostmi. Destruktivní sondou bylo zjištěno, že strop nemá dostatečnou výztuž, na přenesení takového rozponu bez podepření.		
Technický popis: Podepření stropu oboustrannými stropními podpěrami včetně montáže lešení. Vybourání příčky z cihel pálených mezi místnostmi A-2.01 a A-2.02. Vysekání kapes pro patky a zabetonování patek. Osazení překladu IPE160 a zaklínování ke stropní konstrukci. Povrchová úprava ocelových konstrukcí a také manipulace se sutí včetně její likvidace.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		23 834,28
Rozdíl:		23 834,28
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.


A46

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	317944313RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160	t	0,056			URS
		3,1*15,8/1000*1,15		0,056			
		Součet		0,056			
Díl	4	Vodorovné konstrukce					
2	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch	kus	2,000			URS
		2"podbetonování pro uložení ocelového překladu		2,000			
		Součet		2,000			
3	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	2,000			URS
		2"pro nový ocel. překlad		2,000			
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	2,000			URS
		2"pro nový ocel. překlad		2,000			
Díl	94	Lešení a stavební výtahy					
5	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	2,750			SoD
		2,75*1		2,750			
		Součet		2,750			
Díl	96	Bourání konstrukcí					
6	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	4,731			SoD
		(1,42+1,28)*2,77-1,2*2,29"vybouraná příčka mezi 2.01/2.02		4,731			
		Součet		4,731			
7	975121321	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	5,500			URS
		2,75*2		5,500			
		Součet		5,500			
8	975121322	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky do v 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m za první a ZKD den použití	m	77,000			URS
		11*7		77,000			
9	975121323	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	5,500			URS
		2,75*2		5,500			
10	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	12,000			SoD
		12*1"délka x počet dnu		12,000			
		Součet		12,000			
11	979011337R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.20 m	den	12,000			SoD
		12*1"délka x počet dnu		12,000			
		Součet		12,000			
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,384			SoD
Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
13	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	1,703			SoD
14	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	1,703			SoD

15	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,703	SoD
16	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	32,357	SoD
		1,703*19		32,357	
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,109	SoD
		1,703*3		5,109	
18	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,703	SoD
Díl	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení			
19	789123240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy III	m2	1,931	URS
		3,1*0,623*IPE 160		1,931	
		Součet		1,931	
20	789323110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	1,931	URS
		3,1*0,623*IPE 160		1,931	
		Součet		1,931	
21	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	0,516	URS
		1,931*0,267 Přepočtené koeficientem množství		0,516	
		Součet		0,516	
Díl	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
22	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	5,000	URS
		5"vyplnění mezery mezi stávajícím stropem a novým ocel. překladem rozpínanou maltou		5,000	
23	RMAT001	Betosan TH rapid - rozpínavá suchá maltová směs	kg	75,000	Cena obvyklá
		3*25"rozpínavá maltová směs pro vyplnění mezery mezi ocel. překladem a stropní kci		75,000	
24	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	3,000	URS
		3"navazování na ocel. profily, klínování ...		3,000	
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
25	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
26	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
27	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
28	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
29	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
30	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
31	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
32	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
33	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				23 834,28	

ZMĚNOVÝ LIST		A47
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší nový překlad v 1.PP mezi místnostmi A-0.01 a A-0.13 pro dveře 27P. Překlad je tvořen sestavou 2x překlad KP7 délky 1250 mm s tepelnou izolací EPS tloušťky 50 mm mezi nimi.		
Technický popis: Dodávka a montáž keramických překladů nosných KP7 délky 1250mm. Tepelná izolace mezi překlady z XPS tloušťky 30-50mm. Zabetonování otvorů ze suchých směsí pro uložení překladů včetně montáže lešení.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		3 710,36
Rozdíl:		3 710,36
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem


ZL č.

A47

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	2,000			SoD
		2		2,000			
		Součet		2,000			
2	317998131	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z XPS tl přes 30 do 50 mm	m	1,250			URS
		1,25		1,250			
Díl	4	Vodorovné konstrukce					
3	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	2,000			URS
		2"podbetonování pro uložení překladu		2,000			
		Součet		2,000			
Díl	94	Lešení a stavební výtahy					
4	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1,500			SoD
		1,5*1		1,500			
		Součet		1,500			
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,200			SoD
2. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
6	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
11	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
12	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
13	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
14	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD
Celkem Kč bez DPH						3 710,36	

ZMĚNOVÝ LIST		A48
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší zazdění vzniklého prostoru po vybourané kanalizaci a zazdění prostoru pod klenbou pod původním nepoužívaným vstupem v místnosti A-1.08. Jedná se o úpravy, které jsou vyvolány zjištěním skutečného stavu po oklepání omítek.		
Technický popis: Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro zavázání zdí, zazdívka otvorů cihlami plnými pálenými. Stavba lešení a manipulace se sutí včetně její likvidace.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		19 034,90
Rozdíl:		19 034,90
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A48

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	1,146			SoD
		(3,14*0,95*0,95*0,4)/2*azdění otvoru klenby		0,567			
		0,45*3,68*0,35*otvor po rozvodech		0,580			
		Součet		1,146			
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	973031825	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm	m	10,186			URS
		3,68*2" pro zavázání zdiva zazdění otvoru po rozvodech kanalizace		7,360			
		(2*3,14*0,9)/2*zavázání zdiva půlkruhu klenby		2,826			
		Součet		10,186			
Díl	94	Lešení a stavební výtahy					
3	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	2,500			SoD
		2,5*1		2,500			
		Součet		2,500			
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	2,114			SoD
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
5	979011229R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	0,153			SoD
6	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	0,153			SoD
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,153			SoD
8	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,907			SoD
		0,153*19		2,907			
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,459			SoD
		0,153*3		0,459			
10	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,153			SoD
2. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
11	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
12	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
13	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
16	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
17	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
18	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
19	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD
Celkem Kč bez DPH						19 034,90	

ZMĚNOVÝ LIST		A49
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší zabetonování otvoru ve stropní konstrukci nad místností A-0.12 v 1.PP. Jedná se o zabetonování otvoru po nalezení již nefunkčního potrubí TZB.		
Technický popis: Zabetonování otvorů ze suchých směsí. Přisekání rovných ostění v betonu a začištění otvoru. Přezdivání cihelného zdiva do cementové malty včetně dodávky cihel pálených. Montáž bednění a odbednění a také manipulace se sutí včetně její likvidace.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		2 616,86
Rozdíl:		2 616,86
Vliv na dopracování PD:		
Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby:		
Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A49

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	4	Vodorovné konstrukce					
1	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	1,000			URS
		1		1,000			
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu	m2	0,250			URS
		0,5*0,5 přisekání a začistění otvoru v bet. stropu		0,250			
3	985223410	Přezdívaní cihelného zdiva do cementové malty objemu do 1 m3	m3	0,034			URS
		0,5*0,45*0,15		0,034			
4	59610002	cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm	kus	10,808			URS
		0,03375*320,25 Přepočtené koeficientem množství		10,808			
Díl	94	Lešení a stavební výtahy					
5	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1,500			SoD
		1,5*1		1,500			
		Součet		1,500			
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,114			SoD
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
7	979011229R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	0,083			SoD
8	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	0,083			SoD
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,083			SoD
10	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,907			SoD
		0,153*19		2,907			
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,459			SoD
		0,153*3		0,459			
12	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,083			SoD
2. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
13	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
14	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
15	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
16	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
17	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
18	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
19	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
20	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
21	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD
Celkem Kč bez DPH						2 616,86	

ZMĚNOVÝ LIST		A50
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší podezdívání základů obvodových stěn objektu vily na více místech z důvodu nedostatečné hloubky založení a zajištění stability objektu. Zazdění otvoru po stávající kanalizaci pro zajištění celistvosti základových konstrukcí. Nutnost zimních opatření vzhledem k provádění prací v zimním období při teplotách pod 5°C.		
Technický popis: Podezdívání základů na více místech objektu bet. cihlami. Práce zahrnují odkopání základů na hloubku základové spáry, provizorní podepření stropu, vybetonování podkladního betonu, vysekání kapes pro provázání s původním zdívem a následné podezdění s beztlakovým zalitím trhlín a dutin aktivovanou maltou. Součástí je také zazdění otvoru po stávající kanalizaci včetně betonáže podkladu a vyzdění stěny z betonových cihel. Z důvodu provádění prací v zimním období je nutné vytápění prostoru stavby na minimální teplotu 5°C, montáž provizorních stanů a izolace potrubí. Pro zajištění kvality prací v zimních podmínkách byly použity přísady a příměsi do betonu a malty.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		362 291,95
Rozdíl:		362 291,95
Vliv na dopracování PD:		
Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby:		
Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A50

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	1	Zemní práce					
1	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	8,365			SoD
		5,1*0,7*0,8"výkop pro postupné podezdění základů u Koridoru - západ, podklad A47		2,856			
		3,3*0,7*1,0"výkop pro postupné podezdění základů u Koridoru - sever, podklad A47		2,310			
		(4,5+2,7)*0,2*0,4"výkop pro postupné podezdění základů - východ/sever, podklad A52		0,576			
		1,2*0,7*1,1"2"výkop pro postupné podezdění základů - schodiště vstupu, podklad A52		1,848			
		0,9*0,65*1,1"výkop pro postupné podezdění základů - jih, podklad A57		0,644			
		0,75*0,35*0,5"výkop pro postupné podezdění základů - jih, podklad A57		0,131			
		Součet		8,365			
2	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	8,365			CS ÚRS 2025 01
		8,365" z výkopu pod základy		8,365			
		Součet		8,365			
3	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	25,095			CS ÚRS 2025 01
		8,365*3" z výkopu pod základy		25,095			
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,365			SoD
		8,365"z výkopu pod základy		8,365			
		Součet		8,365			
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 počatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	83,650			SoD
		8,365*10		83,650			
		Součet		83,650			
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	8,365			SoD
		8,365		8,365			
Díl	2	Základy a zvláštní zakládání					
7	279232513	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3	6,113			URS
		5,0*0,6*0,7"postupné podezdění základů u Koridoru - západ, podklad A47		2,100			
		3,3*0,6*0,9"postupné podezdění základů u Koridoru - sever, podklad A47		1,782			
		(4,5+2,7)*0,15*0,4"postupné podezdění základů - východ/sever, podklad A52		0,432			
		1,2*0,6*1,0"postupné podezdění základů - schodiště vstupu, podklad A52		0,720			
		(0,95*0,5+0,85*0,3)*0,6"podezdění základu - otvoru po kanalizaci, podklad A 54		0,438			
		0,9*0,6*1,0"vpostupné podezdění základů - jih, podklad A57		0,540			
		0,75*0,3*0,45"postupné podezdění základů - jih, podklad A57		0,101			
		Součet		6,113			
8	631312511RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,	m3	0,750			SoD
		Podkladní beton pod podezdění základů:					
		5,1*0,7*0,07" u Koridoru- západ, podklad A47		0,250			
		3,3*0,7*0,07" u Koridoru - sever, podklad A47		0,162			
		(4,5+2,7)*0,2*0,07" - roh východ/sever, podklad A52		0,101			
		1,2*0,7*0,07*2"schodiště vstupu, podklad A52		0,118			
		0,95*0,8*0,08"otvor po kanalizaci, podklad A 54		0,061			
		0,9*0,65*0,07" jih, podklad A57		0,041			
		0,75*0,35*0,07" jih, podklad A57		0,018			
		Součet		0,750			

9	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	0,750	SoD
		0,750		0,750	
		Součet		0,750	
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
10	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	11,483	URS
		(3,3+5,0)*0,6"přisekání spodní hrany základů pro podezdění - u koridoru sever + západ, A47		4,980	
		(4,5+2,7)*0,15"přisekání spodní hrany základů pro podezdění - východ/sever, A52		1,080	
		1,2*0,6*2"přisekání spodní hrany základů pro podezdění - schodiště vstupu, A52		1,440	
		(0,85*2+0,95+0,6*2)*0,6+1,1*0,825"Přisekání otvoru v základu postávající kanalizaci a zdiva pro vyrovnání, podklad A 54		3,218	
		0,9*0,6+0,75*0,3"přisekání spodní hrany základů pro podezdění - jih, A57		0,765	
		Součet		11,483	
11	985411111	Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m3	1,567	URS
		(3,3+5,0)*0,6*0,05"vyplnění vodorovné spáry mezi podezdívkou a kamenným základem - u koridoru, podklad A47		0,249	
		3,3*0,7*0,1+5,0*0,9*0,1"vyplnění svislé spáry mezi podezdívkou a hranou výkopu základu - u koridoru, podklad A47		0,681	
		(4,5+2,7)*0,15*0,05+(4,5+2,7)*0,4*0,05"vyplnění svislé i vodorovné spáry - východ/sever, podklad A52		0,198	
		1,2*0,6*0,05*2+1,2*1*0,1*2"vyplnění svislé i vodorovné spáry - podklad A52		0,312	
		0,95*0,6*0,05"vyplnění vodorovné spáry - podklad A54		0,029	
		0,9*0,6*0,05+0,9*1,0*0,05"vyplnění svislé i vodorovné spáry - jih, podklad A57		0,072	
		0,75*0,3*0,05+0,75*0,4*0,05"vyplnění svislé i vodorovné spáry - jih, podklad A57		0,026	
		Součet		1,567	
Díl	99	Staveništní přesun hmot			
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	18,921	SoD
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			
13	979011229R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	2,871	SoD
14	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	2,871	SoD
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,871	SoD
16	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	54,549	SoD
		2,871*19		54,549	
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	8,613	SoD
		2,871*3		8,613	
18	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,871	SoD
Díl	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
19	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	22,000	SoD
		12"montáž stanu pro podezdění základů v místě koridoru		12,000	
		10"zakrývání podezdívání základů sever/východ a ost... po dobu provádění		10,000	
		Součet		22,000	
20	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	12,000	URS
		12"montáž stanu pro podezdění základů v místě koridoru		12,000	
21	28329204	plachta krycí olemovaná s oky 180g/m2	m2	31,625	URS
		((4,5*2,5+(4,5+2,5)*2,5))*1,1		31,625	
22	693650211R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 1,80 mm	m2	14,400	SoD
		(4,5+2,7)*2		14,400	
		Součet		14,400	

23	RMAT_283	Spojovací prostředky	kpl	1,000	Cena obvyklá
		1"spojovací prostředky pro stavbu konstrukce stanu pro podezdívání základů		1,000	
24	Rmat001	Pronájem topidla Master	den	18,000	Cena obvyklá
		Zapůjčení topidel MASTER		18,000	
25	RMAT002	Elektrická energie pro vytápění prostor pro dosažení technologicky požadované teploty - podezdívání základů	kWh	11 460,000	Cena obvyklá
		El. topidla MASTER		12 060,000	
		Přímotop		480,000	
		Součet		12 540,000	
26	3313503910	Přísada zimní Stachema CH500 5 l	litr	75,000	URS
		75°zimní přísada do betonu, cementových malt pro podezdívání základů		75,000	
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
27	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
28	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
29	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
30	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
31	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
32	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
33	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
34	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
35	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH					362 291,95

ZMĚNOVÝ LIST		A51
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší odstranění tepelné izolace a hydroizolace na vnější stěně suterénu na jižní straně objektu. Jedná se o odstranění stávajících vrstev tepelné izolace z EPS a asfaltové hydroizolace, které je nutné z důvodu jejich poškození a pro zajištění kvalitního provedení nových izolačních vrstev dle DPS. Při odkrytí základů bylo zjištěno, že původní izolační vrstvy nejsou funkční a je nutné je odstranit včetně podkladní omítky.		
Technický popis: Odstranění tepelné izolace z polystyrenu na svislé stěně suterénu. Odstranění jednovrstvé asfaltové hydroizolace NAIP přitavené k podkladu. Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších s vyškrabáním spár a očištěním zdiva na základech jižní strany objektu. Svislá a vodorovná doprava sutí včetně nakládky a odvozu na skládku včetně její likvidace.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		6 782,91
Rozdíl:		6 782,91
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A51

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	96	Bourání konstrukcí					
1	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	17,430			SoD
		Součet			0,000		
		2,8*0,35+7,5*0,8+11*0,95*základy jižní strany			17,430		
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
2	979011229R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	1,168			SoD
3	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	1,168			SoD
4	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,168			SoD
5	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	22,192			SoD
		1,168*19			22,192		
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,504			SoD
		1,168*3			3,504		
7	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,028			SoD
8	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,139			SoD
Díl	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
9	711142811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy svislé	m2	17,430			URS
		2,8*0,35+7,5*0,8+11*0,95*základy jižní strany			17,430		
Díl	713	Izolace tepelné					
10	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	17,430			URS
		2,8*0,35+7,5*0,8+11*0,95*základy jižní strany			17,430		
2. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
11	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
12	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
13	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
16	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
17	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
18	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
19	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD
Celkem Kč bez DPH						6 782,91	

ZMĚNOVÝ LIST		A52
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší nový překlad nad dveřmi 19L ve 2.NP a výměnu části nosného zdiva mezi místnostmi A-2.04 a A-2.07. Jedná se o doplnění nového ocelového překladu a výměnu části poškozené stěny pod překladem. Úprava je nutná z důvodu zajištění statické funkce konstrukce po vybourání původní nepoužívané klenby a stávajícího zdiva, které je nutné nahradit novým nosným zdivem.		
Technický popis: Podchycení konstrukce stropními podpěrami včetně montáže lešení. Vybourání zdiva z cihel pálených a vybourání stávající klenby. Vysekání kapes pro zavázání zdí a pro uložení nového překladu. Vyzdění nového nosného zdiva z cihel pálených. Zabetonování otvorů pro uložení překladu. Osazení nového ocelového překladu s vyzdívkou mezi nosníky z cihel pálených. Povrchová úprava ocelových konstrukcí. Odstranění podchycení a manipulace se sutí včetně její likvidace.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-435,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		22 435,54
Rozdíl:		22 000,54
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A52

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	311231127	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa	m3	0,563			URS
		0,75*2,5*0,3		0,563			
2	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,180			URS
		1,5*0,3*0,4"překlad nade dvěma		0,180			
		Součet		0,180			
3	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140	t	0,045			SoD
		(1,5*2*12,9)/1000*1,15		0,045			
		Součet		0,045			
4	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	0,420			SoD
		1,5*0,14*2"nový ocel. překlad IPE 140		0,420			
		Součet		0,420			
Díl	4	Vodorovné konstrukce					
5	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch	kus	2,000			URS
		2"podbetonování pro uložení ocelového překladu		2,000			
		Součet		2,000			
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	2,000			URS
		2"pro nový ocel. překlad		2,000			
7	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 300 mm	m	2,500			URS
		2,5"pro nové zdivo		2,500			
8	975121111	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	2,500			URS
		2,5"podepření stropu v misce otvoru		2,500			
9	975121112	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití	m	17,500			URS
		2,5*7		17,500			
10	975121113	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	2,500			URS
		2,5		2,500			
Díl	94	Lešení a stavební výtahy					
11	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	2,500			SoD
		2,5*1		2,500			
		Součet		2,500			
Díl	96	Bourání konstrukcí					
12	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,836			SoD
		((0,75+0,92)*2,5-0,92*2,06)*0,3+0,405*2,5*0,15		0,836			
		Součet		0,836			
13	979011331R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	12,000			SoD
		12*1" délka x počet dnu		12,000			
		Součet		12,000			
14	979011337R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.20 m	den	12,000			SoD
		12*1" délka x počet dnu		12,000			
		Součet		12,000			
Díl	99	Staveništní přesun hmot					

15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,490	SoD
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			
16	979011229R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	1,721	SoD
17	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	1,721	SoD
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,721	SoD
19	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	32,699	SoD
		1,721*19		32,699	
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,163	SoD
		1,721*3		5,163	
21	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,721	SoD
Díl	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení			
22	789123240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy III	m2	1,653	URS
		(1,5*2)*0,551*IPE 140		1,653	
		Součet		1,653	
23	789323110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	1,653	URS
		(1,5*2)*0,551*IPE 140		1,653	
		Součet		1,653	
24	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	0,441	URS
		(1,653)*0,267*Přepočtené koeficientem množství		0,441	
		Součet		0,441	
2. Odpočty					
Díl	HSV	Práce a dodávky HSV			
25	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	-1,000	SoD
		1PP :			
		PR14 : 1			
		PR16 : 1			
		PR17 : 1			
		1NP :			
		-1" PR7 , 2.NP		-1,000	
		Součet		-1,000	
3. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
26	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
27	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
28	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
29	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
30	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
31	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
32	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
33	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
34	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				22 000,54	

ZMĚNOVÝ LIST		A53
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší odbourání betonového základu pod původní zděnou skříní, který byl odkryt v rámci obkopávání objektu. Jedná se o odstranění nefunkčního základu, který svoji polohou zasahuje do skladby okolních zpevněných ploch a hrozí svým pádem do výkopu odkopaného objektu pro sanaci objektu. Vzhledem k tomu, že základ není nijak spojen se základy a zdivem objektu, je nestabilní a je nutné jej odstranit.		
Technický popis: Bourání základů z betonu prostého. Svislá a vodorovná doprava sutí včetně nakládky a odvozu na skládku a manipulace se sutí včetně její likvidace.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		7 371,07
Rozdíl:		7 371,07
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A53

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,773			URS
		1,6*0,45*0,95"bet. základ od původní zděnou skříní, jih - podklad A50		0,684			
		0,54*1,1*0,15"bet. základ u vstupu - východ, podklad A53		0,089			
		Součet		0,773			
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
2	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,546			SoD
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,546			SoD
4	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	29,374			SoD
		1,368*19		29,374			
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,638			SoD
		1,368*3		4,638			
6	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,546			SoD
2. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
9	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
12	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
13	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
14	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
15	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD
Celkem Kč bez DPH						7 371,07	

ZMĚNOVÝ LIST		A54
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší skutečný rozsah provedení omítek v návaznosti na změny provedení zdiva a eliminaci zbytků nesourodých částí omítek vnitřních stěn. Jedná se o úpravu rozsahu bourání a provedení nových omítek, které byly zjištěny po realizaci změn nosného zdiva a po oklepání stávajících omítek. Změny jsou nutné z důvodu zajištění jednotné kvality povrchových úprav a provedení sanačních omítek v plném rozsahu dotčených ploch.		
Technický popis: Otlučení vápenných a vápenocementových omítek vnitřních stěn a stropů včetně vyškrabání spár a očištění zdiva. Provedení nových vnitřních omítek z hotových směsí včetně postřiku, jádrové vrstvy a štukové vrstvy s použitím sanačních vápenocementových omítek. Oprava vnitřních vápenných omítek stropů a stěn v rozsahu opravované plochy.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-246 863,61
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		1 078 310,22
Rozdíl:		831 446,61
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.


A54

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	6	Úpravy povrchu, podlahy					
1	602021202R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, sanační, 100% krytí, ,	m2	1 301,097			SoD
		Množství dle VV		-258,940			
		1.PP		606,840			
		1.NP		494,947			
		2.NP		371,127			
		3.NP		87,124			
		Součet		1 301,097			
2	602011126R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	149,710			SoD
		Množství dle VV		-258,940			
		1.PP		408,650			
		Součet		149,710			
3	602011152R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 5 mm,	m2	37,260			SoD
		Množství dle VV		-258,940			
		1.PP		296,200			
		Součet		37,260			
Díl	61	Úpravy povrchů vnitřní					
4	611421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	370,779			SoD
		Množství dle VV		-11,4		-11,400	
		Skutečné množství					
		1.PP		134,679			
		1.NP		104,500			
		2.NP		143,000			
		Součet		370,779			
5	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	512,346			SoD
		Množství dle VV		-639,040			
		1.PP		198,189			
		1.NP		494,947			
		2.NP		371,127			
		3.NP		87,124			
		Součet		512,346			
Díl	62	Úpravy povrchů vnější					
6	627451631R00	Oprava spárování zdíva stěn a dlažeb stěn v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, cementovou maltou	m2	1 217,105			SoD
		1.PP		408,650			
		1.NP		380,625			
		2.NP		340,706			
		3.NP		87,124			
		Součet		1 217,105			
Díl	96	Bourání konstrukcí					
7	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdíva stropů, v rozsahu do 50 %	m2	370,879			SoD
		Množství dle VV		-11,300			
		134,679*1.PP		134,679			
		104,500*1.NP		104,500			
		143,000*2.NP		143,000			
		Součet		370,879			
8	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	690,309			SoD
		Výměra dle VV		-526,80066		-526,801	
		Nově požadované množství					
		1.PP		408,650			

		1.NP		380,630	
		2.NP		340,706	
		3.NP		87,124	
		Součet		690,309	
Díl	96-Bouráčky	Bourání konstrukcí - Bouráčky			
9	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	168,000	SoD
		12*14		168,000	
		Součet		168,000	
10	979011337R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.20 m	den	168,000	SoD
		12*14		168,000	
		Součet		168,000	
Díl	99	Staveništní přesun hmot			
11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	26,994	SoD
		71,786-21,439		26,994	
Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot - bouráčky			
12	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	19,610	SoD
13	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	19,610	SoD
14	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,610	SoD
15	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	372,590	SoD
		35,615*19		372,590	
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	58,830	SoD
		35,615*3		58,830	
17	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	19,610	SoD
2. Odpočty					
Díl	61	Úpravy povrchů vnitřní			
18	612421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých	m2	-978,065	SoD
		-978,06535"odpočet množství dle VV		-978,065	
		Součet		-978,065	
Díl	96-Bouráčky	Bourání konstrukcí - Bouráčky			
19	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	-978,065	SoD
		-978,06535" odpočet množství dle VV		-978,065	
		Součet		-978,065	
3. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
20	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
21	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
22	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
23	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
24	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
25	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
26	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
27	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
28	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				831 446,61	

ZMĚNOVÝ LIST		A55
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší skutečné výměry vnějších jádrových omítek objektu stávající vily se započtením nadspotřeby materiálu z důvodu vyrovnání lokálních nerovností obvodového zdiva. Jde o vyrovnávací vrstvu omítky pod izolační kontaktního zateplovacího systému.		
Technický popis: Provedení vyrovnávací vrstvy vnějších jádrových omítek pod kontaktní zateplovací systém z hotových směsí včetně postřiku a báze. Zvýšení tloušťky vápenocementové omítky vnějších stěn o 5 mm až 30 mm pro vyrovnání lokálních nerovností obvodového zdiva ověřených sondážními odkryvy na západní, východní a jižní fasádě.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-52 179,51
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		91 587,15
Rozdíl:		39 407,64
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem


ZL č.

A55

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	6	Úpravy povrchu, podlahy					
1	602021202R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, 100% krytí,	m2	48,292			SoD
		Množství dle VV					
		-575		-575,000			
		Provedené množství					
		575+48,292		623,292			
		Součet		48,292			
2	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	48,292			URS
		(46,99+73,43+52,99+53,05+15)*0,2		48,292			
3	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	385,075			URS
		5,1*5,25*západ - sonda 1, 2 -plocha tl. 25mm		26,775			
		3*3*západ-sonda 3-ploch tl.30mm		9,000			
		4,5*5*východ-sonda 11		22,500			
		4,5*3*východ-sonda 12		13,500			
		28*1*východ-sonda 13, 14		28,000			
		3,5*4*východ-sonda 15		14,000			
		(2,4*3,58)*5"Jih-sondy 4, 5		42,720			
		(9,8*5,7)*3"Jih-sondy 6, 7, 9, 10, 16		167,580			
		30,5*2"Jih-sondy 8		61,000			
		Součet		385,075			
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	3,161			SoD
2. Odpočty							
Díl	62	Úpravy povrchů vnější					
5	627451631R00	Oprava spárování zdíva stěn a dlažeb stěn v množství opravované plochy přes 20 do 30 % , cementovou maltou	m2	-328,173			SoD
		výměra dle VV					
		-951,465		-951,465			
		Provedené množství					
		575+48,292		623,292			
		Součet		-328,173			
3. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
6	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
11	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
12	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
13	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
14	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD
Celkem Kč bez DPH						39 407,64	

ZMĚNOVÝ LIST		A56
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší osazení dvou střešních oken ve 3.NP objektu vily. Jedná se o doplnění střešních oken, jejichž osazení umožňuje nová konstrukce krovu, která bude konstrukčně uspořádána tak, aby okna mohla být osazena. Střešní okna tak umožní zajištění přirozeného provětrávání schodišťového prostoru a prosvětlení prostoru sborovny. Realizován nebude původně navrhovaný výlez na střechu ve 3.NP včetně stahovacích půdních schodů.		
Technický popis: Montáž střešních oken rozměru 78 x 140 cm včetně dodávky a montáže lemování, izolačních rámců a parotěsných fólií. Odpočet výlezu na střechu a stahovacích půdních schodů dle DPS.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-83 876,56
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		75 969,30
Rozdíl:		-7 907,26
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A56

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	766	Konstrukce truhlářské					
1	766671025	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 140 cm	kus	2,000			URS
2	VEL.GGLMK08306621A	ELEKTRICKÉ STŘEŠNÍ OKNO DŘEVĚNÉ GGL MK08 306621A	kus	2,000			URS
3	VEL.EDWMK082000	LEM. NA PROFIL. KR. EDW MK08 2000	kus	2,000			URS
4	VEL.BFXMK081000	PLISOVANÁ HYDROIZOL. MANŽETA BFX MK08 1000	kus	2,000			URS
5	VEL.BDXMK082000	IZOLAČNÍ RÁM+PLIS. MANŽETA BDX MK08 2000	kus	2,000			URS
6	VEL.BBXMK080000	PAROTĚSNÁ FÓLIE BBX MK08 0000	kus	2,000			URS
7	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,142			SoD
8	998766192R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,142			SoD
2. Odpočty							
Díl	4	Vodorovné konstrukce					
9	446122001R00	Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu	kus	-1,000			SoD
		-1"O24		-1,000			
		Součet		-1,000			
10	61140714R1	Výlez střešní termoizolační 66x 78 cm	kus	-1,000			SoD
		-1"O24		-1,000			
		Součet		-1,000			
Díl	766	Konstrukce truhlářské					
11	61250021R1	O28 - Výlez na půdu ve 3.NP - tabulka ostatních výrobků	kus	-1,000			SoD
		-1"O28		-1,000			
		Součet		-1,000			
12	766231111R00	Montáž schodů stahovacích půdních schodů	kus	-1,000			SoD
		-1"O28		-1,000			
		Součet		-1,000			
13	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	-0,035			SoD
14	998766192R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,035			SoD
3. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
15	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,026%			SoD
16	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
17	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
18	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
19	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
20	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
21	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
22	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
23	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD
Celkem Kč bez DPH						-7 907,26	

ZMĚNOVÝ LIST		A57
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší komplexní úpravu nosných a nenosných konstrukcí v 1.PP vyvolanou skutečným stavem zjištěným při bourání. Při demontáži stávajících stěn bylo zjištěno poškození rohu stěny mezi místnostmi A-0.14 a A-0.15, poškození stávajícího ŽB průvlaku vyžadující sanaci a nutnost změny dispozice příčky mezi místnostmi A-0.04 a A-0.10. Současně je řešeno doplnění základů pro nový pilíř u výtahové šachty, základy pro novou nosnou stěnu schodiště a nový ocelový překlad pro otvor VZT. Nutnost zimních opatření vzhledem k provádění prací v zimním období při teplotách pod 5°C.		
Technický popis: Ruční výkop jam a rýh s provedením betonových základových pasů včetně bednění a hydroizolace. Bourání poškozených konstrukcí se zřízením systémového podchycení, vyzdění nových nosných stěn z akusticky tlumivých cihel a demontáž s montáží příčky včetně kotvení. Sanace stávajícího ŽB průvlaku pemrlováním, reprofilací cementovou maltou a ochrannými nátěry. Osazení ocelových válcovaných nosníků I 140 včetně plentování, výroba a montáž roznášecích profilů L 160x10 pro opásání stěn včetně kotvení. Odvoz sutí, montáž lešení a zajištění vytápění prostor během prací.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		205 833,32
Rozdíl:		205 833,32
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na změnu DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

A57

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	1	Zemní práce					
1	139801102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	2,244			SoD
		0,8*0,8*0,6+4,6*0,5*0,6"Výkop pro základ pilíře u výtahové šachty a základ stěny mezi A.0.01/0.13		1,764			
		1,6*0,5*0,6"výkop pro základ stěny schodiště 1.PP		0,480			
		Součet		2,244			
2	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,244			URS
		2,244		2,244			
		Součet		2,244			
3	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	4,488			URS
		2,244*2		4,488			
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,244			SoD
		2,244		2,244			
		Součet		2,244			
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších I započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	22,440			SoD
		2,244*10		22,440			
		Součet		22,440			
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	2,244			SoD
		2,244		2,244			
Díl	2	Základy a zvláštní zakládání					
7	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	2,214			SoD
		0,8*0,8*0,6+4,5*0,5*0,6"základ. patka pilíře a stěny		1,734			
		1,6*0,5*0,6"základový pás stěny schodiště		0,480			
		Součet		2,214			
8	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	2,340			SoD
		(0,5+1,45*2)*0,15"základ pod stěnu schodiště 1.PP		0,510			
		(0,8*4+4,5*2)*0,15"základ pod patku u výtahové šachty a základ stěny mezi A.0.01/0.13		1,830			
		Součet		2,340			
9	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	2,340			SoD
		2,34		2,340			
		Součet		2,340			
10	411388631.1	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl přes 0,25 do 1 m2 ve stropech	m2	0,360			URS
		0,3*0,3*4"beton základu pod roh stěny 0.14/0.15		0,360			
		Součet		0,360			
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce					
11	311238130R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivě tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw = 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa,	m2	4,262			SoD
		1,435*2,97" stěna schodiště A 0.01		4,262			
		Součet		4,262			
12	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140	t	0,013			SoD
		(0,9*12,9)/1000*1,15"překlad pro VZT mezi 0.0.4/0.10 dle A51		0,013			
		Součet		0,013			
13	342248144R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčekovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	5,332			SoD

		2,5*2,86-0,9*2,02		5,332	
		Součet		5,332	
14	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	2,970	SoD
		2,97*stěna schodiště A.0.01		2,970	
15	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	0,648	SoD
		1,8*0,18*2"stávající I 180 nad otvorem výtahové šachty v 1.PP		0,648	
		Součet		0,648	
Díl 005 Sanace - ŽB trám 1.PP					
16	985113121	Zdrsnění povrchu betonu líce kleneb a podhledů pemrlováním	m2	3,023	URS
		(0,25*2+0,15)*4,65"stávající ŽB průvlak A-0.01/0.13		3,023	
		Součet		3,023	
17	985113192	Příplatek k pemrlování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,023	URS
		(0,25*2+0,15)*4,65"stávající ŽB průvlak A-0.01/0.13		3,023	
		Součet		3,023	
18	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	3,023	URS
		(0,25*2+0,15)*4,65"stávající ŽB průvlak A-0.01/0.13		3,023	
		Součet		3,023	
19	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,023	URS
		(0,25*2+0,15)*4,65"stávající ŽB průvlak A-0.01/0.13		3,023	
		Součet		3,023	
20	985241210	Plombování zdiva zalitím plastickou betonovou směsí včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3	m3	0,009	URS
		(0,2*0,2+0,1*0,1*2)*0,15		0,009	
21	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	3,023	URS
		(0,25*2+0,15)*4,65"stávající ŽB průvlak A-0.01/0.13		3,023	
		Součet		3,023	
22	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,023	URS
		(0,25*2+0,15)*4,65"stávající ŽB průvlak A-0.01/0.13		3,023	
		Součet		3,023	
23	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	0,698	URS
		0,15*4,65		0,698	
24	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,698	URS
		0,15*4,65		0,698	
25	985323111	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	3,023	URS
		(0,25*2+0,15)*4,65"stávající ŽB průvlak A-0.01/0.13		3,023	
		Součet		3,023	
26	985323912	Příplatek k cenám spojovacího (adhezniho) můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,023	URS
		(0,25*2+0,15)*4,65"stávající ŽB průvlak A-0.01/0.13		3,023	
		Součet		3,023	
Díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
27	973031813	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	11,120	URS
		2,7*2"roh stěny 0.14/0.15		5,400	
		2,86*2"příčka mezi A-0.04/0.10		5,720	
		Součet		11,120	
28	985221141	Doplnění zdiva cihlami do cementové malty	m3	0,243	URS
		0,3*0,3*2,7"přezdění rohu stěny 0.14/0.15		0,243	
		Součet		0,243	
29	59610003	cihla pálená plná přes P20 do P40 290x140x65mm	kus	77,821	URS
		0,243		0,243	
		0,243*320,25 *Přepočtené koeficientem množství		77,821	
Díl 94 Lešení a stavební výtahy					
30	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	18,300	SoD
		1,6*1+1*2*1+5,4*1+4,65*1+4,65*1		18,300	

Díl	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			
31	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	2,000	SoD
		2" kotvení L160x10 k základu, m.č. 0.0.4		2,000	
		Součet		2,000	
Díl	96	Bourání konstrukcí			
32	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	5,189	SoD
		1PP :			
		2,45*2,86-0,9*2,02" stěna mezi A-0,04/0,10		5,189	
		Součet		5,189	
33	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,645	SoD
		(2,8*2,25-0,8*1,97-0,8*0,9)*0,8" ubourání zdiva u výtahové šachty		2,402	
		0,3*0,3*2,7" roh stěn 0,14/0,15		0,243	
		Součet		2,645	
34	975121321	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	17,050	SoD
		5,4*2+1,6+4,65*1.PP pro bourání a a stavbu nových svislých kci (stěny, pilíř, reprofilace trámu...)		17,050	
		Součet		17,050	
35	975121322	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky do v 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m za první a ZKD den použití	m	238,700	SoD
		17,05*14		238,700	
36	975121323	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	17,050	SoD
Díl	99	Staveništní přesun hmot			
37	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	8,219	SoD
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			
38	979011229R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	6,609	SoD
39	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	6,609	SoD
40	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,609	SoD
41	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	125,571	SoD
		19*6,609		125,571	
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	19,827	SoD
		3*6,609		19,827	
43	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	6,609	SoD
Díl	711	Izolace proti vodě			
44	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	2,690	SoD
		0,8*0,8+2,5*0,5+1,6*0,5" pod nově prováděné zdivo		2,690	
		Součet		2,690	
45	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	2,690	SoD
		0,8*0,8+2,5*0,5+1,6*0,5" pod nově prováděné zdivo		2,690	
		Součet		2,690	
46	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	5,918	SoD
		2,69*2*1,1" přepočet koeficientem množství		5,918	
		Součet		5,918	

47	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 12 m	%	20,720	SoD
48	998711292R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	20,720	SoD
Díl	767	Konstrukce zámečnické			
49	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	67,813	SoD
		24,57*1,20*2*1,15" roznášecí profil L 160x10 pro opásání stěny 1PP,m.č. 0.04		67,813	
		Součet		67,813	
50	13432590R1	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 160 x 160 x 10 mm	t	0,068	SoD
		24,57*1,2*2/1000*1,15"roznášecí profil L 160x10 pro opásání stěny 1PP,m.č. 0.04		0,068	
		Součet		0,068	
51	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,102	SoD
52	998767192R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,102	SoD
Díl	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení			
53	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	1,256	URS
		1,8*0,698"očistění stávajícího I 180 nad otvorem výtahu		1,256	
		Součet		1,256	
54	789123240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy III	m2	3,288	URS
		0,9*0,551"překlad IPE 140		0,496	
		1,20*2*0,64"L160		1,536	
		1,8*0,698"stávající I180 nad otvorem výtahové šachty		1,256	
		Součet		3,288	
55	789323110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	3,288	URS
		0,9*0,551"překlad IPE 140		0,496	
		1,20*2*0,64"L160		1,536	
		1,8*0,698"stávající I180 nad otvorem výtahové šachty		1,256	
		Součet		3,288	
56	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	0,808	URS
		3,028*0,267		0,808	
		Součet		0,808	
Díl	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
57	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	2,000	URS
		2"svařování roznášecích profilů L 160x10 pro opásání stěny m.č. 0.04		2,000	
58	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000	URS
		8"instalace geotextilie - ochrana vnitřního prostředí pro práci		8,000	
		Součet		8,000	
59	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	4,000	URS
		4"pomocné zakrývací konstrukce		4,000	
60	693650211R	geotextilie PP, funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 1,80 mm	m2	59,669	SoD
		1,1*2,05+1,1*2,5+0,65*0,65*3+0,75*0,95"zakrytí otvorů 1.PP		6,985	
		0,9*2,0+0,7*2,4*3+0,7*1,35+1,3*2,3"otvory 1.NP		10,775	
		0,9*2,0+2,75*3,5+0,7*2,4*3+1*2,15+2,9*2,35"otvory 2.NP		25,430	
		5*2"vodovod ve výkopu		10,000	
		Mezisoučet		53,190	
		43,19*0,15		6,479	
		Součet		59,669	
61	RMAT_283	Spojovací prostředky	kpl	1,000	Cena obvyklá
		1"spojovací prostředky pro zakrývací konstrukce		1,000	
62	Rmat001	Pronájem topidla Master	den	27,000	Cena obvyklá
		27"zapůjčení topidel MASTER		27,000	
63	RMAT002	Elektrická energie pro vytápění prostor k dosažení technologicky požadované teploty - vícepráce při opravách a provádění nosných konstrukcí	kWh	10 152,000	Cena obvyklá

		Topidlo MASTER pro vícepráce při výstavbě a opravách nosných konstrukcí		9 720,000	
		Přímotop pro vodovodní přípojku		432,000	
		Součet		10 152,000	
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
64	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
65	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
66	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
67	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
68	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
69	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
70	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
71	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
72	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				205 833,32	

ZMĚNOVÝ LIST		C01
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší provedení podkladních betonů pod konstrukce základových pasů a základové desky koridoru. Důvodem je ochrana základové spáry a následná ochrana výztuže základových konstrukcí. Z důvodu předčasné ztráty záměsové vody byla v celé ploše pod podkladním betonem osazena separační igelitová fólie. Změna zahrnuje také související zemní práce, manipulaci s výkopkem a jeho likvidaci.		
Technický popis: Ruční výkop jam a rýh pro podkladní betony základových konstrukcí koridoru. Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem, odvoz výkopku na skládku a poplatek za uložení. Položení separační PE fólie pro ochranu před předčasnou ztrátou záměsové vody z betonové směsi. Provedení podkladní mazaniny z betonu prostého pod základové konstrukce koridoru včetně přehlazení povrchu pro ochranu základové spáry a zajištění správného uložení výztuže.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		49 843,28
Rozdíl:		49 843,28
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na dopracování DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

C01

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	1	Zemní práce					
1	139801102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	2,987			SoD
		1,693+1,294"výkop pro podkladní betony		2,987			
		Součet		2,987			
2	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,987			URS
		1,693+1,294"výkop pro podkladní betony		2,987			
		Součet		2,987			
3	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	5,974			URS
		2,987*2		5,974			
		Součet		5,974			
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,978			SoD
		2,978		2,978			
		Součet		2,978			
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4	m3	29,870			SoD
		2,987*10		29,870			
		Součet		29,870			
6	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	2,987			SoD
		2,987		2,987			
Díl	63	Podlahy a podlahové konstrukce					
7	631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,	m3	2,987			SoD
		33,86*0,05"pod základové pásy, základovou desku šachty		1,693			
		3,07*7,025*0,06"pod základovou desku		1,294			
		Součet		2,987			
8	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	2,987			SoD
		33,86*0,05"pod základové pásy, základovou desku šachty		1,693			
		3,07*7,025*0,06"pod základovou desku		1,294			
		Součet		2,987			
Díl	713	Izolace tepelné					
9	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	21,567			SoD
		3,07*7,025"pod základovou desku		21,567			
		Součet		21,567			
10	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,002			SoD
11	998713192R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m	t	0,002			SoD
Díl	998	Přesun hmot					
12	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	7,542			URS
2. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
13	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
14	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
15	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
16	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
17	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
18	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD

19	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%		SoD
20	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%		SoD
21	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%		SoD
		Celkem Kč bez DPH			49 843,28	

ZMĚNOVÝ LIST		C02
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší doplnění chybějící výztuže výtahové šachty a provedení atiky výtahové šachty. Dle pokynu statika bylo dohodnuto doplnění o 10 kusů nových položek výztuže č.18. Dále změna řeší provedení atiky výtahové šachty z tvárnic ztraceného bednění včetně betonové výplně a výztuže.		
Technický popis: Dodatečné vlepování betonářské výztuže do chemické malty včetně vyvrtání otvorů pro lemování nadpraží výtahových dveří. Provedení nadzákladové zdi atiky výtahové šachty z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně betonové výplně a osazení betonářské výztuže.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		11 394,99
Rozdíl:		11 394,99
Vliv na dopracování PD: Dle doplňujících náčrtů spadajících pod stavebně - konstrukční část DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

C02

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	311113152	Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	2,473			URS
		(2,33*2+2,025)*0,37*tvárnice ZB pro atiku výtahové šachty		2,473			
		Součet		2,473			
2	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,036			SoD
		1,4*10*0,617/1000*1,15*výztuž výtahové šachty, pol.č. 18		0,010			
		(0,55*16+2,3*4+1,98*2+0,8*4)*0,888/1000*1,15*výztuž atiky pr. 12		0,026			
		Součet		0,036			
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru 0,2*16	m	3,200			URS
				3,200			
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	1,277			SoD
2. VRN							
Díl	VN	Vedlejší náklady					
5	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD
7	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%			SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady					
10	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD
11	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD
12	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD
13	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD
Celkem Kč bez DPH						11 394,99	

ZMĚNOVÝ LIST		C03
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší doplnění zámečnické konstrukce spojovací chodby o části ocelové konstrukce potřebné pro navázání chodby na objekt vily a na objekt přístavby.		
Technický popis: Zednické práce související s ukládáním ocelových prvků na stávající zděné konstrukce ocelových konstrukcí a zabetonování otvorů ze suchých směsí. Výroba a montáž atypických kovových doplňků.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-12 144,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		68 212,27
Rozdíl:		56 068,27
Vliv na dopracování PD: Dle doplňujících náčrtů spadajících pod stavebně - konstrukční část DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

C03

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	4	Vodorovné konstrukce					
1	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	2,00			URS
		2"podbetonování pro uložení ocelového profilu IPE 160		2,00			
		Součet		2,00			
2	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	2,00			URS
		2"zazdění IPE 160 návaznosti na SO 01 - Přístavba		2,00			
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,00			URS
		8*1"ro stavební úpravy - zazdění ocel. profilů nba SO 01		8,00			
4	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	2,00			URS
		2"ve zdivu SO 1 - Přístavba pro uložení ocelové kce SO 03 - Koridor (vazníky IPE 160)		2,00			
5	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	3,00			URS
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,47			SoD
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
7	979011229R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	0,19			SoD
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,19			SoD
9	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,69			SoD
		0,194*19		3,69			
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,58			SoD
		0,194*3		0,58			
11	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,19			SoD
Díl	767	Konstrukce zámečnické					
12	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 10 do 20 kg	kg	57,00			URS
		(1+1+1+0,5+0,3)*15,00" profil L 100/10 kotvená do SO 01 - přístavba pro uložení VSŽ plechu		57,00			
		Součet		57,00			
13	13010442	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm	t	0,07			URS
		57,00*1,15/1000		0,07			
14	13383430R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 160 mm	t	0,03			SoD
		1,5*15,8*1,15/1000"IPE 160 - navařená konzole mezi sloupkem a SO 02 - vila - jižní pohled		0,03			
		Součet		0,03			
15	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 20 do 50 kg	kg	70,39			SoD
		2,75*16,979"nový nosník Jekl 160x80		46,69			
		1,5*15,8"Vazník IPE 160 mezi sloupkem a SO 08 Vila - jižní pohled		23,70			
		Součet		70,39			
16	14587796R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 4,00 mm; a = 120,0 mm; b = 60,0 mm	t	0,05			SoD
		2,75*16,979*1,15/1000"nový nosník Jekl 160x80		0,05			
		Součet		0,05			

17	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,15	SoD
18	998767192R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,15	SoD
Díl	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení			
19	789121240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I	m2	43,14	URS
		"patní plech" (0,3*0,3*3+0,4*0,3*15+0,25*0,2*7)*2		4,84	
		"ostatní kotevní plechy/pásooviny" (0,11*0,12*2)*(32+28)		1,58	
		"stupnice, podstupnice, schodnice"(0,32+0,16)*1,6*2*20+3,75*0,2*2*4		36,72	
		Součet		43,14	
20	789122240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy II	m2	1,32	URS
		"Jekl 160x80"2,75*0,48		1,32	
		Součet		1,32	
21	789123240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy III	m2	125,43	URS
		"IPE160" (16,56+8,58+1,21+4,48+16,56+8,58+1,21+4,48+1,5)*0,623		39,35	
		"Jekl 150x200" (22,14+14,84+11,12+18,9+23,7+11,2+18,9)*0,7		84,56	
		"L 100x100"(1+1+1+0,5+0,3)*0,4		1,52	
		Součet		125,43	
22	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	43,14	URS
		"patní plech" (0,3*0,3*3+0,4*0,3*15+0,25*0,2*7)*2		4,84	
		"ostatní kotevní plechy/pásooviny" (0,11*0,12*2)*(32+28)		1,58	
		"stupnice, podstupnice, schodnice"(0,32+0,16)*1,6*2*20+3,75*0,2*2*4		36,72	
		Součet		43,14	
23	789322110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	1,32	URS
		"Jekl 160x80"2,75*0,48		1,32	
		Součet		1,32	
24	789323110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	125,43	URS
		"IPE160" (16,56+8,58+1,21+4,48+16,56+8,58+1,21+4,48+1,5)*0,623		39,35	
		"Jekl 150x200" (22,14+14,84+11,12+18,9+23,7+11,2+18,9)*0,7		84,56	
		"L 100x100"(1+1+1+0,5+0,3)*0,4		1,52	
		Součet		125,43	
25	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	50,66	URS
		(62,999+125,429+1,32)*0,267/Přepočtené koeficientem množství		50,66	
		Součet		50,66	
Díl	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
26	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	10,00	URS
		4+2+2+2" navaření IPE 160, odpálení IPE, navaření Jeklu provaření L 100 s konstrukcí		10,00	
2. Odpočty					
Díl	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			
27	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	-46,00	SoD
		Množství dle VV			
		-96		-96,00	
		Dodané množství			
		10*4"kotvení ocel sloupků		40,00	
		2+2+2+4"kotvení profilu L 100/10 a IPE 160 na SO 01 - přístavba pro uložení VSŽ plechu		10,00	
		Součet		-46,00	
2. VRN					

Díl	VN	Vedlejší náklady			
28	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
29	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
30	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
31	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
32	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
33	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
34	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
35	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
36	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
		Celkem Kč bez DPH			56 068,26

ZMĚNOVÝ LIST		C04
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento změnový list řeší změnu kotvení prosklené fasády spojovací chodby. V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že navržené kotvení bezrámového zasklení fasády není dostatečně stabilní a hrozí riziko praskání skel vlivem nedostatečné tuhosti kotvicích prvků. Z tohoto důvodu bylo nutné doplnit prvky kotvení prosklené fasády a výztužná žebra i zpevňující prvky pro zajištění stability prosklené fasády. Změna zahrnuje výrobu a montáž atypických zámečnických konstrukcí včetně jejich povrchových úprav.		
Technický popis: Výroba a montáž atypických zámečnických kotvicích konstrukcí pro prosklenou fasádu spojovací chodby z úhelníků, plochých ocelí různých rozměrů, ocelových plechů a ocelových profilů řady IPE včetně výztužných žebírek. Svářečské práce včetně celoodvodového vaření kotev. Odmaštění ocelových konstrukcí a zhotovení základního jednosložkového antikorozního nátěru.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		230 924,47
Rozdíl:		230 924,47
Vliv na dopracování PD: Dle doplňujících náčrtů spadajících pod stavebně - konstrukční část DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 10.11.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 10.11.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

C04

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	767	Konstrukce zámečnické					
1	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	45,350			URS
		0,05*1,96*3*18/2"výztužné žebro základny hlavní kotvy L60		2,646			
		0,1*6,28*68"výztužné žebro hlavní kotvy z pásoviny 80/10		42,704			
		Součet		45,350			
2	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t	0,003			URS
		2,646*1,15/1000		0,003			
3	13010272	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm	t	0,049			URS
		42,704*1,15/1000		0,049			
4	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	244,266			URS
		0,22*12,56*68" základna hlavní kotvy z ploché oceli 160/10		187,898			
		0,2*5,42*52" druhý díl kotvy L60/6		56,368			
		Součet		244,266			
5	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm	t	0,065			URS
		56,368*1,15/1000		0,065			
6	13511120	ocel široká jakost S235JR 160x10mm	t	0,216			URS
		187,898*1,15/1000		0,216			
7	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	234,872			SoD
		0,22*15,7*68"stojina hlavní kotvy z ploché oceli 200/10		234,872			
		Součet		234,872			
8	13515120	ocel široká jakost S235JR 200x10mm	t	0,270			URS
		234,872*1,15/1000		0,270			
9	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	0,284			SoD
		3,5*10*8,10/1000"YPE 100 rozpěra v místě kotev 1.NP		0,284			
		Součet		0,284			
10	13010742	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100	t	0,327			URS
		0,284*1,15		0,327			
11	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,981			SoD
12	998767192R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,981			SoD
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
13	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	3,000			URS
Díl	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					
14	789121240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I	m2	19,855			URS
		"kotvy"(0,22*0,2+0,22*0,16+0,1*0,08)*2*68		11,859			
		"kotvy L"0,2*0,24*52+0,5		2,996			
		"nátěr na místě - svary...." 5		5,000			
		Součet		19,855			
15	789123240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy III	m2	14,000			URS
		"YPE100" 10*3,5*0,4		14,000			
		Součet		14,000			
16	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	19,855			URS
		"kotvy"(0,22*0,2+0,22*0,16+0,1*0,08)*2*68		11,859			
		"kotvy L"0,2*0,24*52+0,5		2,996			
		"nátěr na místě - svary...." 5		5,000			
		Součet		19,855			

17	789323110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	14,000	URS
		"IPE100" 10*3,5*0,4		14,000	
		Součet		14,000	
18	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	11,709	URS
		(19,855+24,000)*0,267=Přepočtené koeficientem množství		11,709	
		Součet		11,709	
Díl	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
19	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	52,000	URS
		1*52*příplatek k celobodovému vaření kotev		52,000	
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
20	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
21	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
22	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
23	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
24	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
25	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
26	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
27	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
28	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				230 924,47	