

DODAVATEL: BAUMATERM stavební, Jeseninova 540/53 40003 Ústí nad Labem		<b>BAUMATERM</b>		OBJEDNATEL: Město Lovosice		
IC-22797783 DIČ:22797793 Společnost zapsaná j Krajského soudu v Ústí: nad Labem, spisová značka C yložka 3199S , zastoupena Ladislavem Vrablicem , jednatelem společnosti				STAVBA Zateplení 3.ZŠ v Lovosicích -1 Etapa		
				OBJEKT" 3 Základní škola Antonína Baráka Lovosice Ing Milanem Dianem, Ph.D. starosta města		
Soupis víceprací a méněprací						
PÍ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena(CZK)	Cena celkem (CZK)
6 - Úpravy povrchů, podlahy s osazování výplní						
	784241101	Penetrace podkladu Caparoll	m2	126,429		
6	62214200!	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	126,429		
5	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	126,429		
35	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	ml	126,429		
764 - Konstrukce klempířské						
	764321391	Oplechování říms a ozdobných prvků r.š. 250 mm	m	91,200		
108	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	ks	2,000		
109	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 2 TiZn lesklého plédu průměru 100 mm	m	6,000		
		Oplechování závětné okapové hrany / TiZn lesklého plechu rš 250 mm	tri	16,500		
767 - Konstrukce zámečnické						
IB	767721110	Montáž výkladců nebo mříží předřazených do 9 m2 ví. ev. úpravy rozměru	m2	-95,400		
783 - Dokončovací práce - nátěry						
117	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	-105,300		
118	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	-105,300		
119	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-105,300		
120	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	-105,300		
121	783317101	Krytí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-105,300		
122	783406809	Odstraněn" nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním	m2	60,200		
123	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	60,200		
124	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	60,200		
125	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	60,200		
01 - Ostatní práce mimo rozpočet						
-	-	Demontáž ocel. kce, montáž OS8 desky	klp.	1,000		
-	-	Dodání a montáž úkrytů pro netopýry, dle vyjádření ÁOPK ČR	ks	4,000		
-	-	Dodání a montáž úkrytů pro rorýse, dle vyjádření ÁOPK ČR	ks	3,000		
-	-	Dodání a montáž potisku letadla na severní straně štítu	ks	1,000		
Celkem bez DPH						91 709,76 Kč
DPH základní 21%						19 259,05 Kč
1 Celkem s DPH						110 968,81 Kč

V Ústí nad Labem, dne 7.8.2017

Ladislav Vrablic  
jednatel společnosti