



002545

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čespro, a.s. Praha**  
**technicko oceňovací podklad**  
**č. smlouvy: 38128**

Objekt: 206-F17-36 Rokytnice nad Jizerou

**Výzva- dílčí smlouva o dílo****čerpací stanice:**

dne:

číslo Č.S.:

Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem
-------------	----------------	----	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV****6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

102	spára – prasklá vnitřní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškrábnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začištění nad 10bm	bm	14,000
103	oprava poškozených vnitřních omítek, mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, 1-3 m2	m2	3,000

**8 Trubní vedení**

892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	2,000
-----------	-------------------------------------	---	-------

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**

411	oprava popř. výměna betonových obrubníků, nebo dlaždic u kiosku, poslední výdejní stopy od kiosku popř. u refýží, nebo ekodrenů - přídlažba, demontáž zámkové dlažby, odříznutí a odstranění asfaltové plochy podél obrubníku na potřebnou hloubku, 1-5 bm	bm	1,000
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	29,000
974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	2,000

**997 Přesun sutě**

997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,800
997013501	složením	t	2,800
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t/km	54,000
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,800
997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	2,800

**PSV Práce a dodávky PSV****722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod**

722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzné do D 20 mm	m	2,000
286151330	trubka tlaková PPR řada PN 16 20 x 2,8 x 4000 mm	m	2,000
722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000
722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	2,000
722220211	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000
722220221	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000
722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000
722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000
722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2,000
998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002
998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002

**732 Ústřední vytápění - strojovny**

732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	3,000
-----------	----------------------------	--------	-------

**722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod****735 Ústřední vytápění - otopná tělesa**

735000-R	Montáž přímotopu na stěnu	kus	3,000
735002-R	Demontáž přímotopu na stěně	kus	2,000
541122100	těleso nástěnné přímotopné AG, 500x500, nad 1500 W	kus	3,000

**740 Elektromontáže - zkoušky a revize**

740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000
-----------	---	-----	-------

**743 Elektromontáže - hrubá montáž**

743312170	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 250 mm s víčkem	m	23,000
345718210	lišta elektroinstalační hranatá LH 60 x 40	kus	23,000
743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	8,000
345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	8,000
3456269-R	svorka WAGO	kus	24,000
743414322	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 6mm <sup>2</sup>	kus	1,000
345714050	rozvodka krabicová do vlhka 7116 C 96x96 mm 4vývody	kus	1,000
743414510	Montáž rozvodka lištová plastová jednoduchá 2789, LK80/3	kus	6,000
345715150	krabice přístrojová instalační KP 64/21 do dutých stěn	kus	6,000
R	Vyhnutí lišty elektroinstalační L70	m	1,000

**744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných**

136	oprava elektroinstalace , vyfrézování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek	bm	16,000
744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	13,000
341095150	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	13,000
744431300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	45,000
341095170	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	45,000
744431300-D	Demontáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	20,000
3411031R	přívod prodlužovací 3x2P+Z 1,5m	ks	1,000

**747 Elektromontáže - kompletace rozvodů**

135	oprava elektroinstalace – výměna zásuvek a vypínačů na standart investora - do 30 ks	kus	8,000
747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	1,000
358221310	jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/1+N	kus	1,000

**748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla**

137	výměna svítidel dle standartu investora - do 10 ks	kus	6,000
748	Zářivka LED	kus	24,000
748121118-D	Demontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem	kus	3,000
748121145	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje	kus	6,000

**763 Konstrukce suché výstavby**

119	výměna kazetového sádkartonové podhledu v prodejně za nový tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, s využitím stávajících systémových nosníků - běžný nebo zelený do 90 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,160
-----	---	----------------	-------

**766 Konstrukce truhlářské**

766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000
549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný niki	kus	1,000
766663917	Úprava dveřních křidel dřevěných	kus	1,000
766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m <sup>2</sup>	kus	1,000
998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,018

**722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod**

998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,018
611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1krídlové bílé 80x197 cm KLASIK	kus	1,000
549260430	zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem L HB	kus	1,000

**771 Podlahy z dlaždic****783 Dokončovací práce - nátěry**

111	nové nátěry zárubní dveří , opálení nebo odstranění odstranovačem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks	ks	1,000
211	nový nátěr vnějších fasád systémovou fasádní barvou, očištění a odmaštění podkladu, vyspravení poškození fasády systémovou maltou	m2	66,000
301	obnova nátěru sloupů ocelové konstrukce a drobných kovových prvků vč.prvotního umytí a očištění, odrezání a odmaštění, do 20 m2	m2	3,000


**784 Dokončovací práce - malby a tapety**

115	nová malba stěn a stropů v prodejní místnosti, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 90 m2	m2	40,000
116	nová malba stěn a stropů v sociálním zázemí a skladech, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 50 m2	m2	10,600

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady****VRN8 Přesun stavebních kapacit**

145	Řemeslné i drobné práce při opravách typu "Přijemno - facelift kiosku" - vystěhování a následné nastěhování vybavení ČS, výpomoc apod.	hod	16,000
-----	--	-----	--------

Celkem**129 875,22 Kč**

  
 Chlapecké 273, 671 71  
 MO: +420 32595, DIČ: CZ28172599

