

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.6.2017

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace
Adresa : Sady 28. Října 674/1, 690 21 Břeclav
Jednající: Mgr. Eva Krutáková, ředitelka – ve věcech smluvních
Jakub Luňák, TDI - ve věcech technických
IČ : 60680351

dále v textu smlouvy jen „objednatel“

1.2 Zhotovitel

Název: **STAVBY VANTO s.r.o.**
Adresa: Panská 25, 686 04 Kunovice
IČO: 28269314
DIČ: CZ28269314
Jednající: Mgr.Ondřej Pavka, jednatel
Bankovní spojení: SBERBANK , 4200426274/6800

Pověřený zástupce: Mgr.Ondřej Pavka
telefon: 777 959 820
e-mail: opavka@vanto.cz

dále v textu smlouvy jen „zhotovitel“

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení realizačních prací na akci: „**Rekonstrukce hygienických zařízení – I. etapa**“, ve staré budově Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace, okres Břeclav, kraj Jihomoravský. V rámci rekonstrukce budou provedeny stavební úpravy a dispoziční změny. Jedná se o sociální zařízení ve staré budově v 1 NP až 3 NP. Bude provedena výměna veškerých rozvodů vody a kanalizace, budou provedeny nové obklady, dlažby, úprava WC boxů, úprava elektroinstalace, doplněny výlevky

V průběhu výstavby se objevila nutnost víceprací a méněprací, které byly řádně zdokumentovány ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů a realizovány vždy po odsouhlasení oběma stranami. Ocenění víceprací je obsaženo ve změnovém listě ,který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. Cena za předmět smlouvy

Cena za provedení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. K takto stanovené ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.

Cena bez DPH	2 514 745, 88 Kč
DPH 21%	528 096,64 Kč
Cena včetně DPH	3 042 842,52 Kč

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo beze změny.

XIX. Závěrečná ujednání

Tato smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník smlouvy obdrží dva stejnopisy.

„Rekonstrukce hygienických zařízení – I. etapa“


Přílohy smlouvy:

- Oceněný soupis prací
- Změnový list

Objednatel:

V Břeclavi, dne: 25.8.2017

Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Břeclav,
příspěvková organizace
Sady 28. října 674/1, 690 21 Břeclav



Mgr. Eva Krutáková, ředitelka



Zhotovitel:

V Kunovicích, dne: 25.8.2017



STAVBY VAVTO
Panská
686 01
Tel.:
IČO:
DIČ:
zapsán
pod sp.zn. C 3702

Mgr. Ondřej Pavka, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST		ČÍSLO ZL:	1
Zhotovitel:	STAVBY VANTO, s.r.o. Panská 25, 686 04 Kunovice		
Investor :	Gymnázium a Jazyková škola s právem státní zkoušky Břeclav, příspěvková organizace , Sady 28.října 674/1, Břeclav		
Změnový list vystavil:	STAVBY VANTO, s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice		
Datum:	25.8.2017		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změny během výstavby</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V průběhu výstavby došlo ke změnám z důvodu dořešení skutečností které nebyly známy v době zadání stavby</p>			
Počet připojených listů specifikací:1	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH:0 -228 075,96	Cena víceprací bez DPH: 685 214,06		
Výsledná cena změny bez DPH: 457 138,10	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Dle SOD		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Gymnázium a Jazyková škola 	 Mgr. Ondřej Pavek: jednatel STAVBY VANTO, s.r.o. Panská 25, 686 04 Kunovice Tel.: +420 519 326 167 IČO: 285 450 844 DIČ: CZ0519326167 pod spís.zn. 057002		
Datum: 25.8.2017	Datum: 25.8.2017		

ověřil:

schválil:

Akce - Gymnázium


Změnové listy

Stavby VANTO s.r.o.

ZL. č.	Popis	Cena ZL	méněpráce	vícepráce	Finalizováno	Poznámka
1	Okna WC Muži	0,00			11.7.2017	nebude provedeno
2	Bourací práce - skutečnost	82 579,54	0,00	82 579,54	11.7.2017	VCP - vada ZDS
3	Bilance - omítky, dlažby, lišty, sdk ...	161 746,47	-42 664,36	204 410,83	11.7.2017	skutečnst
4	Zazdění modulu WC	-821,50	-24 366,00	23 544,50	11.7.2017	VCP - vada ZDS
5	Potěr	39 984,94	-35 636,60	75 621,54	11.7.2017	návrh technického řešení
6	Vzduchotechnika - ventilátory	34 500,00	0,00	34 500,00	11.7.2017	VCP - vada ZDS
7	Vstupní dveře do WC	78 733,20	-9 000,00	87 733,20	11.7.2017	Po schválení
8	Elektroinstalace	21 909,00	-24 000,00	45 909,00	15.7.2017	změny během výstavby, po schválení
9	ZTI	-2 805,28	-92 409,00	89 603,72	17.7.2017	změny během výstavby
10	Stržení stropu 3NP-WC Ženy	12 012,03	0,00	12 012,03	11.8.2017	změny během výstavby
11	Změna příčky SDK na Ytong - 1. NP WC Ženy	3 176,50	0,00	3 176,50	11.8.2017	změny během výstavby
12	Zrcadla	26 123,20	0,00	26 123,20	11.8.2017	změny během výstavby
Celkem, Kč bez DPH		457 138,10	-228 075,96	685 214,06		

Rekapitulace ceny

Cena dle SOD	2 057 607,78
Cena - méněpráce	-228 075,96
Cena - Vícepráce	685 214,06
Konečná cena díla - skutečnost bez DPH	2 514 745,88




Gymnázium
Sady 28. října 674/1, 690 21 Břeclav
IČO: 60680351, tel.: 519 326 162

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - Změnový List

Rozpočet	16-07-1	Rekonstr. soc. zařízení I.etapa Gym	JKSO	
Objekt	Název objektu	ZL	SKP	
01	Rekonstrukce soc.zařízení - I.etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
16-07-1	Gymnázium Břeclav		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	405 409	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	272 305	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	7 500	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	685 214	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	685 214	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	685 214	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 STAVBY Pan... 688 Tel... IČO... DIČ... zapsán pod a...	Gymnázium a Jazyková škola Břeclav IČO: 60060574, tel.: 519 326 162
Základ pro DPH	21,0 %	685 214 Kč
DPH	21,0 %	143 895 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		829 109 Kč

Poznámka :

Stavba : 16-07-1 Gymnázium Břeclav
 Objekt : 01 Rekonstrukce soc.zařízení - I.etapa

Rozpočet : 16-07-1 ZL
 Rekonstr. soc. zařízení I.etapa Gymnáz

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Svislé a kompletní konstrukce	15 352	0	0	0	0
7 Svislé a kompletní konstrukce	23 545	0	0	0	0
311 Sádkartonové konstrukce	8 831	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	127 004	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	36 941	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	11 160	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	71 985	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 796	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	21 886	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	6 630	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	81 200	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	33 134	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	53 000	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	11 427	0	0	0
781 Obklady keramické	0	13 556	0	0	0
783 Nátěry	0	450	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	45 909	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	27 000	0	7 500	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	86 911	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	405 409	272 305	0	7 500	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	677 714	0
Oborová přírážka	0	0,0	677 714	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	677 714	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	677 714	0
Zařízení staveniště	0	0,0	685 214	0
Provoz investora	0	0,0	685 214	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	685 214	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	685 214	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		16-07-1 Gymnázium Břeclav	Rozpočet: ZL			
Objekt :		01 Rekonstrukce soc.zařízení - I.etapa	Rekonstr. soc. zařízení I.etapa Gymnázium Břeclav			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	725	Zařizovací předměty				
	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 2+2+2+2+2	soubor	12,00	64,50	774,00
	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných 3+3+3+3+3	soubor	18,00	138,50	2 493,00
	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže 3+3+3	soubor	9,00	67,50	607,50
	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 2+2+2+2+2	soubor	12,00	113,50	1 362,00
	Celkem za 725	Zařizovací předměty				5 236,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
15	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 1,35*0,917*3+2*(0,917*3+0,2)+1,77*3,45 0,92*1,3*3+2,05*(0,92*3+0,2)+3,45*1,77 1,35*0,917*3+2*(0,917*3+0,2)+1,77*3,45 0,92*1,3*3+2,05*(0,92*3+0,2)+3,45*1,77 3,1*2,17+1,479*0,967*3+1,94*(2,17+0,1+1,479) 2,2*3,1+3,6*1,94+1,3*(3,1-0,2)*3	m2	6,31	64,20	405,10
16	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 4+4 4+4 4+4	kus	11,00	12,10	133,10
17	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,7*2*3+0,8*2+0,7*2*3+0,8*2 0,7*2*3+0,8*2+0,7*2*3+0,8*2 0,7*2*3+0,8*2+0,7*2*3+0,8*2	m2	16,80	282,50	4 746,00
	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 1,35*2,1*2+(0,92*3+0,2)*2,1-0,8*2+0,45*3,7*2 1,30*2,1*2+(0,92*3+0,2)*2,1-0,8*2+0,45*3,7*2 1,35*2,1*2+(0,92*3+0,2)*2,1-0,8*2+0,45*3,7*2 1,30*2,1*2+(0,92*3+0,2)*2,1-0,8*2+0,45*3,7*2 3,1*2,1-0,8*2*2+1,48*2,1*2+0,45*2,85*2*2 3,1*2,1-0,8*2*2+1,3*2,1*2+0,45*2,85*2 3*(9*0,5*0,5)	m2	93,47	89,09	8 327,24
	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 3,45*3,7-0,9*2+3,6*2,85-0,9*2	m2	19,43	108,00	2 098,44
	966077121R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 50 kg - žebřík WC ženy 3.NP	kus	1,00	230,00	230,00
	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm, bourání stoupaček (2*3,5*3) stoupačka hl. 0,25*0,15m	m	21,00	213,27	4 478,67
	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm, bourání stoupaček (3*3,5*3) stoupačka hl. 0,35*0,15m přepočet ceny = (0,35*0,15)/(0,15*0,25) = 1,4	m	31,50	298,58	9 405,21
	Celkem za 96	Bourání konstrukcí				29 823,76
Díl:	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
21	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % - jen štuková vrstva 3,45*1,5*4+(1,77+0,92*3+0,2)*1,5*2 3,45*1,5*4+(1,77+0,92*3+0,2)*1,5*2 3,45*1,5*4+(1,77+0,92*3+0,2)*1,5*2	m2	28,60	62,80	1 796,08

Položkový rozpočet

Stavba :		16-07-1 Gymnázium Břeclav			Rozpočet: ZL	
Objekt :		01 Rekonstrukce soc.zařízení - I.etapa			Rekonstr. soc. zařízení I.etapa Gymnázium Břeclav	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3,45*1,5*2+(1,77+0,92*3+0,2)*1,5*2				
		(1,94+3,1)*1,3*2+(2,17+0,1+1,48)*1,3*3				
		(1,94+3,1)*1,3*2+3,6*1,3*2				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 796,08
Díl:	D96	Přesuny suti				
137	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením 2,77+0,97+28,49+32,37	t	34,85	400,00	13 940,00
138	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	34,85	200,00	6 970,00
139	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 55,73	t	34,85	150,00	5 227,50
140	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 55,73	t	34,85	12,00	418,20
141	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 55,73	t	34,85	200,00	6 970,00
142	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 55,73	t	34,85	100,00	3 485,00
143	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 55,73	t	34,85	250,00	8 712,50
	Celkem za	D96 Přesuny suti				45 723,20
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
6	612451121R00	Omitka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	127,57	250,00	31 892,00
	612473185R00	Příplatek za zabudované omítniky v ploše stěn	m2	324,78	22,00	7 145,12
	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	168,53	106,00	17 864,53
	612481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny Stěrka pod obkladem	m2	35,68	186,00	6 636,85
	612491129R00	Příplatek za každý další 0,5cm tl. Jádra, průměrná tl. Omítek je 30mm, dle zadání je uvažováno s tl. 12mm (přepočet ceny za příplatek při navýšení 3*5mm. JC za 5mm = 46,90, tj. za 15mm = 3*46,90 = 140,70Kč/m2	m2	324,78	140,70	45 696,27
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				127 003,58
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				
1	342261213RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 c	m2		978,00	
2	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	1,18	523,00	617,78
	342261213RT1	SDK kastl Vzduchotechnika+ topení	m2	6,99	978,09	6 836,88
3	342264102R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2	kus	2,00	560,00	1 120,00
4	28349056	Dvířka do podhledu z ABS D 600 x 600 mm	kus	2,00	128,00	256,00
	Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce				8 830,66
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
22	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	155,64	162,00	25 213,03
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				25 213,03
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
25	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	14,29	572,00	8 171,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 171,50
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
137	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	7,78	400,00	3 112,72
138	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	7,78	200,00	1 556,36
139	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,78	150,00	1 167,27
140	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,78	12,00	93,38
141	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,78	200,00	1 556,36
142	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7,78	100,00	778,18
143	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,78	250,00	1 945,45

Položkový rozpočet

Stavba :		16-07-1 Gymnázium Břeclav			Rozpočet:		ZL		
Objekt :		01 Rekonstrukce soc.zařízení - I.etapa			Rekonstr. soc. zařízení I.etapa Gymnázium Břeclav				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)			
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					10 209,72		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady							
111	597642030	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	1,24	300,00	372,08			
	771678012R00	Výplň spáry silikonem	m	214,34	37,50	8 037,79			
	771445014RT1	Obklad soklíků hutných, rovných, tmele, 20x10 v10, Monoflex (Schömburg), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m	10,50	200,00	2 100,00			
	7718011RT2	Ukončení soklu Akrylát	m	10,50	42,30	444,15			
113	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	1,18	400,00	472,49			
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady					11 426,51		
Díl:	781	Obklady keramické							
114	597813655	Obkládačka Color One 14,8x19,8 cm	m2	0,23	300,00	69,68			
	781494111U00	Plastový profil flex lepidlo rohový	m	171,77	78,00	13 397,67			
115	781415014RAI	Obklad pórovinnový do tmele Schomburg 20 x 15 cm do tmele Unifix 2K, obklad ve specifikaci	m2	0,22	400,00	88,48			
Celkem za		781 Obklady keramické					13 555,83		
Díl:	4	Svislé a kompletní konstrukce							
	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm - obezdívky závěsných modulů WC	m2	28,09	650,00	18 258,50			
		S=2,953*1,2=3,54m2-1np-WC muži		3,54					
		S=2,953*1,2=3,54m2-2np-WC muži		3,54					
		S=3,103*1,2=3,72m2-3np-WC muži		3,72					
		S=4,259*1,2=5,11m2-1np-WC ženy		5,11					
		S=4,90*1,2=5,88m2-2np-WC ženy		5,88					
		S=5,25*1,2=6,3m2-3np-WC ženy		6,30					
	342255022RT1	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm - zazdívký stoupacích potrubí	m2	12,00	440,50	5 286,00			
		0,3*3,7*2*2		4,44					
		0,3*3,7*2*2		4,44					
		0,3*2,6*2*2		3,12					
Celkem za		4 Svislé a kompletní konstrukce					23 544,50		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce							
8	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	8,17	3 215,00	26 260,12			
	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm (cena dle RTS) (101,23*1,1*0,0033)	t	0,37	28 820,01	10 681,36			
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce					36 941,48		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot							
25	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	20,79	572,00	11 889,02			
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot					11 889,02		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
137	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	20,42	400,00	8 168,00			
138	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	20,42	200,00	4 084,00			
139	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,42	150,00	3 063,00			
140	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,42	12,00	245,04			
141	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	20,42	200,00	4 084,00			
142	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	20,42	100,00	2 042,00			
143	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	20,42	250,00	5 105,00			
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					26 791,04		
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení							
		Ventilátory,	ks	6,00	4 500,00	27 000,00			
		Montáž + zapojení ventilátoru	ks	6,00	1 250,00	7 500,00			
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení					34 500,00		
Díl:	96	Bourání konstrukcí							
16	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	6,00	12,10	72,60			

Položkový rozpočet

Stavba :		16-07-1 Gymnázium Břeclav			Rozpočet:		ZL
Objekt :		01 Rekonstrukce soc.zařízení - I.etapa			Rekonstr. soc. zařízení I.etapa Gymnázium Břeclav		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
17	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	10,80	282,50	3 051,00	
20	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	10,80	224,50	2 424,60	
24	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce bourací práce , demontáž ostění vstup do WC, (6*3hod*2 prac-VCP)	h	36,00	150,00	5 400,00	
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				10 948,20	
Díl:	4	Svislé a kompletní konstrukce					
	342255028RT1	Příčky z desek Ytong ll. 15 cm - úprava nadpraží - vstupní dveře (0,6*1*6)	m2	3,60	850,00	3 060,00	
	317121151RT2	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14 cm	kus	7,00	550,00	3 850,00	
	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.80 včetně dodávky profilu L č.80, (6*2*1,4m=16,80mb*9,63kg/mb=162kg, -vstupní dveře)	t	0,16	32 500,00	5 265,00	
Celkem za		4 Svislé a kompletní konstrukce				12 175,00	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					
		Příplatek za RAL pol. 108,109,110	ks	8,00	1 000,00	8 000,00	
	61160127	Dveře vnitřní dýhované plně 1 kříd. 90x197 vč.kování a kliky standart RAL 7001, větrací mřížka, samozavírač	kus	6,00	7 500,00	45 000,00	
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				53 000,00	
Díl:	783	Nátěry					
	116	783221112U00 Nátěr syntet KDK DÚFA L 1a+1z+2e	m2	4,50	100,00	450,00	
Celkem za		783 Nátěry				450,00	
Díl:	64	Výplně otvorů					
	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm	kus	6,00	1 860,00	11 160,00	
Celkem za		64 Výplně otvorů				11 160,00	
Díl:	CM21	Elektromontáže					
	2	210010301 krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP68; KPR68) bez zapojení+vrtání otvoru ve zdivu/sádrokartonu	kus	6,00	50,00	300,00	
	8	2102000101 LED svítidlo nástěnné /stropní/ vestavné do 100W + řezání otvoru do podhledu	kus	2,00	250,00	500,00	
	11	210810045 CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU)	m	20,00	20,00	400,00	
	12	210810046 CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU)	m	38,00	20,00	760,00	
		Zásuvka Tango IP 44	kus	6,00	162,50	975,00	
		chranič jistič 16A/2pol/30mA	kus	6,00	500,00	3 000,00	
	1	10.044.220 Sádra PBEG elektrikářská á 25kg	kus	10,00	180,00	1 800,00	
	6	10.874.820 Čidlo PIR 230V,10AX ;110°.IP55; 6800-0-2611	kus	6,00	3 000,00	18 000,00	
	7	10.967.504 CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) instal PLUS	m	20,00	13,00	260,00	
	8	11.030.376 Sví. LED SPMP3KN190V1/350ND přisazené 14W	kus	2,00	1 100,00	2 200,00	
	9	17022 KV CYKY-J 3 X 2.5 (C)	m	38,00	19,00	722,00	
	11	4015 KO KRABICE KPR 68 73X66MM	kus	6,00	23,00	138,00	
		Zásuvka Tango IP 44	kus	6,00	299,00	1 794,00	
		chranič jistič 16A/2pol/30mA	kus	6,00	1 760,00	10 560,00	
	1	2101000100 provozní a technické zajištění	hod	10,00	300,00	3 000,00	
	2	210100200 Úprava rozvaděče-dem. + montáže,úprava instalace	hod	5,00	300,00	1 500,00	
Celkem za		CM21 Elektromontáže				45 909,00	
Díl:	722	Vnitřní vodovod					
		Hydrant -Roura DN 25	m	10,00	450,00	4 500,00	
		Filtr k pisoářům	1	1,00	1 200,00	1 200,00	
		Zpětná klapka - 1"	2	2,00	220,00	440,00	
		Kohout kul.vypouštěcí,komplet,GIACOMINI R608 DN 32	ks	2,00	245,00	490,00	
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				6 630,00	
Díl:	725	Zařizovací předměty					
		Dávkovač tekutého mýdla na 500ml	soubor	9,00	1 100,00	9 900,00	

Položkový rozpočet

Stavba :		16-07-1 Gymnázium Břeclav			Rozpočet:		ZL	
Objekt :		01 Rekonstrukce soc.zařízení - I.etapa			Rekonstr. soc. zařízení I.etapa Gymnázium Břeclav			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
74	725299101R00	Montáž koupelňových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	12,00	132,50	1 590,00		
		WC Stětka závěsná, chrom/plast	ks	20,00	300,00	6 000,00		
		Zásobník na toaletní papír	ks	20,00	1 100,00	22 000,00		
		Koš s poklopem - Malý	ks	13,00	450,00	5 850,00		
		Koš s poklopem - Velký	ks	6,00	750,00	4 500,00		
Celkem za		725 Zařizovací předměty				49 840,00		
Díl:	733	Rozvod potrubí						
84	722181213RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm	m	50,00	67,00	3 350,00		
85	722181213RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm	m	6,00	70,50	423,00		
86	722181213RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	19,60	72,70	1 424,92		
87	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	50,00	289,50	14 475,00		
88	733161106R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	6,00	339,00	2 034,00		
89	733161108R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	19,60	583,00	11 426,80		
Celkem za		733 Rozvod potrubí				33 133,72		
Díl:	96	Bourání konstrukcí						
24	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce bourací práce , demontáž ostění vstup do WC, (1*10hod*4 prac-VCP)	h	40,00	150,00	6 000,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				6 000,00		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						
25	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,19	572,00	1 825,31		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 825,31		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
137	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,19	400,00	1 276,44		
138	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	3,19	200,00	638,22		
139	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,19	150,00	478,67		
140	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,19	12,00	38,29		
141	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,19	200,00	638,22		
142	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,19	100,00	319,11		
143	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,19	250,00	797,78		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 186,72		
Díl:	4	Svislé a kompletní konstrukce						
	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm - obezdívky závěsných modulů WC	m2	3,81	650,00	2 476,50		
		S=3,81m2-1np-WC ženy		3,81				
5	317121047RT4	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 15 P3,3 124 x 24,9 x 15	kus	1,00	700,00	700,00		
Celkem za		4 Svislé a kompletní konstrukce				3 176,50		
Díl:	725	Zařizovací předměty						
		Zrcadlo	m2	9,28	2 815,00	26 123,20		
		1=0,8*0,8*1=0,64m2 - 1ks		0,64				
		2=0,8*2,0m=1,6m2 - 3ks		4,80				
		3=0,8*2,40=1,92m2 - 2ks		3,84				
Celkem za		725 Zařizovací předměty				26 123,20		
Celkem						685 214,06		