

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: xxx

Datum: 04.11.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
037	Oprava zcizeného kabelu FLEY 24P1 Kamenné Žehrovice	54 855,35	0,00	11 519,62	66 374,97	32 466,40	22 388,95	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	44 173,40	0,00	9 276,41	53 449,81	23 516,40	20 657,00	0,00	0,00	0,00
02	VRN	10 681,95	0,00	2 243,21	12 925,16	8 950,00	1 731,95	0,00	0,00	0,00
Celkem		54855,35	0,00	11519,62	66374,97	32466,40	22388,95	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Oprava zcizeného kabelu FLEY 24P1 Kamenné Žehrovice
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: Kamenné žehrovice, St1

Zpracoval: xxx
Datum: 4. 11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSVPráce a dodávky HSV							9 534,00	11 123,00	20 657,00	0,000	
5Komunikace pozemní							9 534,00	11 123,00	20 657,00	0,000	
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,900	1 940,00	0,00	9 506,00	9 506,00	0,00000	0,000
výkop											
0,35*0,70*20					4,900						
Součet					4,900						
2	R	5915007020	Žásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	4,900	330,00	0,00	1 617,00	1 617,00	0,00000	0,000
zához											
0,35*0,70*20					4,900						
Součet					4,900						
11	759	7590521544	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	22,000	247,00	5 434,00	0,00	5 434,00	0,00000	0,000
4	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	2,000	2 050,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00000	0,000
OSTOstatní							0,00	23 516,40	23 516,40	0,000	
5	R	7590525232	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P	m	22,000	40,50	0,00	891,00	891,00	0,00000	0,000
6	R	7590525416	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 48 žil	kus	2,000	7 980,00	0,00	15 960,00	15 960,00	0,00000	0,000
7	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	48,000	20,50	0,00	984,00	984,00	0,00000	0,000
8	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	48,000	21,50	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00000	0,000
9	R	7598015105	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil	kus	1,000	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00000	0,000
10	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	48,000	78,80	0,00	3 782,40	3 782,40	0,00000	0,000
Celkem							9 534,00	34 639,40	44 173,40	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizeného kabelu FLEY 24P1 Kamenné Žehrovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: Kamenné žehrovice, St1

Zpracoval: xxx

Datum: 4. 11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	8 950,00	8 950,00		0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000	435,00	0,00	870,00	870,00	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	20,000	404,00	0,00	8 080,00	8 080,00	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	1 731,95	1 731,95		0,000
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	346,390	5,00	0,00	1 731,95	1 731,95	0,00000	0,000
		dotčené práce									
		Celkem					0,00	10 681,95	10 681,95		0,000