

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 005/2019 až FCC Dolní 1 ČB  
 2025  
**Objekt:** 05 oprava oplocení s brankou  
**Rozpočet:** 005.05/2019\_2 oprava oplocení s brankou  
 025

**Objednatel:** SPRÁVA DOMŮ s.r.o. IČO: 25157337  
 Čéčova 2248/44 DIČ: CZ25157337  
 37004 České Budějovice-České Budějovice 4

**Zhotovitel:** \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	49 434,80
PSV	48 393,37
MON	39 068,98
Vedlejší náklady	6 061,47
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>142 958,62</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	142 958,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **142 958,62 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 005/2019 až 2025 - FCC Dolní 1 ČB  
Popis objektu: 05 - oprava oplocení s brankou  
Popis rozpočtu: 005.05/2019\_2025 - oprava oplocení s brankou

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 228,00	4,4
5	Komunikace	HSV			1 618,00	1,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			16 372,66	11,5
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			5 760,00	4,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 770,00	11,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 056,21	0,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			36 677,62	25,7
783	Nátěry	PSV			11 715,75	8,2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			26 849,98	18,8
M46	Zemní práce při montážích	MON			12 219,00	8,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 629,93	1,1
VN	Vedlejší náklady	VN			6 061,47	4,2
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0,0
Cena celkem					142 958,62	100,0

## Položkový rozpočet

S:	005/2019 až 2C FCC Dolní 1 ČB
O:	05 oprava oplocení s brankou
R:	005.05/2019_2 oprava oplocení s brankou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>6 228,00</b>	
1	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30	kus	12,00000	519,00	6 228,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 12,00000				12,00000				
<b>Díl: 5 Komunikace</b>							<b>1 618,00</b>	
2	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf. betonem tl. do 7 cm	m2	2,00000	809,00	1 618,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 2,00000				2,00000				
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>							<b>16 372,66</b>	
3	622473103R00	Reprofilace betonu HI tmelem NAVOM TPV 3 tl. 3 mm	m2	12,70000	741,00	9 410,70	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 12,70000				12,70000				
4	622473001R00	Kontaktní nátěr Navom 2 PPV pod reprofil. Navom	m2	12,70000	99,80	1 267,46	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,70000				12,70000				
5	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	12,70000	215,00	2 730,50	RTS 25/ II	RTS 25/ II
21,10*0,20+2*(21,00*0,20+0,20*0,20)				12,70000				
6	624472150R00	Oprava vněj. beton. konstr. pl. do 0,0225 m2 tl. 50 mm	kus	12,00000	247,00	2 964,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
po demontáži stávajících sloupků : 12				12,00000				
<b>Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>							<b>5 760,00</b>	
7	936173113R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 100 kg	kus	1,00000	5 760,00	5 760,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
branka : 1				1,00000				
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>							<b>16 770,00</b>	
8	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	6,00000	2 795,00	16 770,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
pro osazení nových sloupků : 12*0,50				6,00000				
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>							<b>1 056,21</b>	
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,89624	557,00	1 056,21	RTS 25/ II	RTS 25/ II
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>36 677,62</b>	
10	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	21,50000	309,00	6 643,50	RTS 25/ II	RTS 25/ II
9*2,50				22,50000				
branka : -1,00				-1,00000				
11	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	21,10000	135,50	2 859,05	RTS 25/ II	RTS 25/ II
3*3,10+2,60+3,90+3,50+1,80				21,10000				
12	767920810R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,00000	395,50	395,50	RTS 25/ II	RTS 25/ II
stávající branka : 1				1,00000				
13	767951113R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 50 do 100 kg	kg	70,00000	39,30	2 751,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 70,00000				70,00000				
14	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	60,00000	85,30	5 118,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
demontáž sloupků, předpokládaná hmotnost sloupku 5 kg : 12*5,00				60,00000				
15	767990010RAD	Atypické ocelové konstrukce 50 - 100 kg/kus	kg	70,00000	125,50	8 785,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
branka zinkovaná s el. otevíráním, sloupky : 70				70,00000				
16	553423853R	Sloupek EURO pro 3 D panel h = 2200 mm, žárový Zn	kus	12,00000	268,00	3 216,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
10+2				12,00000				
17	553424523R	Panel EURO 3 D STANDARD h = 1730 mm, l = 2500 mm, žárový Zn	kus	9,00000	713,00	6 417,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
v jednom poli bude umístěna branka s el. otevíráním : 9				9,00000				
18	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m	t	0,25260	1 950,00	492,57	RTS 25/ II	RTS 25/ II
<b>Díl: 783 Nátěry</b>							<b>11 715,75</b>	
19	783897111R00	Penetrace bet. povrchů vodoodpudivá Sikagard 1x	m2	12,70000	307,50	3 905,25	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,70000				12,70000				
20	783897131R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý Sikagard 2x	m2	12,70000	615,00	7 810,50	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 12,70000				12,70000				
<b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>							<b>26 849,98</b>	
21	220270239R00	Vytažení vodiče s trubek	m	10,00000	13,30	133,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II

## Položkový rozpočet

S:	005/2019 až 20 FCC Dolní 1 ČB
O:	05 oprava oplocení s brankou
R:	005.05/2019_2 oprava oplocení s brankou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 10,00000		10,00000				
22	220281319R00	Vytažení návěštního kabelu z lišt, trubek	m	10,00000	12,90	129,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 10,00000		10,00000				
23	220890202R00	Revize	h	1,00000	845,00	845,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
24	222280222R00	SYKFY 10x2x0,5mm v trubkách	m	10,00000	51,00	510,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 10,00000		10,00000				
25	750510A0	PZTS, ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK - DODÁVKA	KUS	1,00000	17 854,76	17 854,76	RTS 25/ II	EXP 25
26	750510A0	PZTS, ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK - MONTÁŽ	KUS	1,00000	2 421,63	2 421,63	RTS 25/ II	EXP 25
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,00000		1,00000				
27	750510A0	PZTS, ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK - DEMONTÁŽ	KUS	1,00000	1 216,87	1 216,87	RTS 25/ II	EXP 25
28	7505030A0	PZTS, PŘEZKOUŠENÍ ÚSTŘEDNY PZTS	KUS	1,00000	3 527,72	3 527,72	RTS 25/ II	EXP 25
29	34121055R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm	m	10,00000	21,20	212,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 10,00000		10,00000				
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>12 219,00</b>		
30	460030072RT3	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm v ploše nad 10 m2	m2	2,00000	272,00	544,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 10,00000*0,2		2,00000				
31	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	20,00000	139,00	2 780,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 10,00000*2		20,00000				
32	460200004R00	Výkop kabelové rýhy 20/50 cm, hornina 4	m	10,00000	82,50	825,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		výměna stávajícího rozvodu k brance : 10		10,00000				
33	460510311R00	Chránička kabelová dělená Sitel, DN 110 mm	m	10,00000	613,00	6 130,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 10,00000		10,00000				
34	460570004R00	Zához rýhy 20/50 cm, hornina třídy 4, se zhuštěním	m	10,00000	60,90	609,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 10,00000		10,00000				
35	650125143RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2	m	10,00000	95,20	952,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 10,00000		10,00000				
36	650710626R00	Demontáž trubky tuhé plastové nad 32 mm	m	10,00000	37,90	379,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 10,00000		10,00000				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>1 629,93</b>		
37	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,34675	1 310,00	454,24	RTS 25/ II	RTS 25/ II
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,34675	336,50	116,68	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
39	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,34675	3 040,00	1 054,12	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
40	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	0,34675	14,10	4,89	RTS 25/ II	RTS 25/ II
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>6 061,47</b>		
41	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 25/ II	Indiv
42	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 365,42	1 365,42	RTS 25/ II	Indiv
43	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 230,78	1 230,78	RTS 25/ II	Indiv
44	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	1 465,27	1 465,27	RTS 25/ II	Indiv
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>		
45	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00	RTS 25/ II	Indiv
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
46	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	0,00	0,00	RTS 25/ II	Indiv
47	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	0,00	0,00	RTS 25/ II	Indiv
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
48	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	0,00	0,00	RTS 25/ II	Indiv
49	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	0,00	0,00	RTS 25/ II	Indiv
50	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	0,00	0,00	RTS 25/ II	Indiv
51	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	0,00	0,00	RTS 25/ II	Indiv

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

### Položkový rozpočet

S:	005/2019 až 2C FCC Dolní 1 ČB
O:	05 oprava oplocení s brankou
R:	005.05/2019_2 oprava oplocení s brankou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Celkem</b>						<b>142 958,62</b>		

Poznámky uchazeče k zadání

--