

DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 46/2025/SOD ze dne 28.05.2025

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Vizovice**
Adresa: Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice
Zastoupeno: Bc. Silvie Dolanská, starostka města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská, starostka města
• ve věcech technických: 
IČ: 00284653
DIČ: CZ00284653
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **CENTROPROJEKT GROUP a.s.**
se sídlem: Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Zastoupena: Ing. Pavel Pustějovský, předseda představenstva a
Aleš Ingr, místopředseda představenstva
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Ing. Pavel Pustějovský, předseda představenstva a
Aleš Ingr, místopředseda představenstva
• ve věcech technických: 
IČO: 01643541
DIČ: CZ01643541
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 20604661/0100
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B , vložka 6873 (dále
jen **zhotovitel**)

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 28.05.2025 uzavřely Smlouvu o dílo č. 46/2025/SOD, ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.10.2025 na provedení stavebních prací stavby „Areál koupaliště ve Vizovicích“ (dále jen „Smlouva“) a to jako veřejnou zakázka na stavební práce.
2. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozhodných okolností vzniklých v průběhu realizace díla dohodly na této změně sjednané smlouvy:
 - a) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se rozšiřuje o položky uvedené v příloze č. 1) k tomuto dodatku (vícepráce), neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je k řádnému provedení a dokončení díla nezbytné. O cenu těchto položek se pak zvyšuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy zvyšuje o **919.790,99 Kč bez DPH**.
 - b) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se poníží o položky uvedené v příloze č. 1) k tomuto dodatku (méněpráce), neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je nadbytečné. O cenu těchto položek se pak snižuje celková sjednaná cena díla.

Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy snižuje o **446.818,28 Kč bez DPH**.

Celková cena díla po zvýšení tímto dodatkem činí **32.305.680,16 Kč bez DPH**, tedy **39.089.873,00 Kč včetně DPH**.

3. Smluvní strany se z důvodu vzniku okolností popsanych ve změnových listech č. 2-5, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, dohodly na změně sjednané doby plnění díla dle čl. 4 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o dílo:
 - a) V čl. III odst. 2) písm. a) se číslovka „180“, nahrazuje číslovkou „331“.
 - b) Do čl. III. odst. 2) písm. a) se dále doplňuje takto: „Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a Objednateli předat nejpozději do **30.04.2026**. Tento termín je konečný a zahrnuje veškerou změnu termínu (prodloužení doby realizace díla) způsobenou realizací víceprací a méněprací, jakož i dobu, kterou smluvní strany potřebovaly k poskytnutí součinnosti při řešení dalších okolností potřebných pro řádné dokončení díla. Termín sjednaný tímto dodatkem je termínem konečným a zhotovitel se zavazuje v tomto termínu dílo řádně a včas dokončit a předat objednateli. V případě, že zhotovitel sjednaný termín nedodrží, bude objednatel uplatňovat smluvní pokutu (i případnou náhradu škody) sjednanou ve smlouvě o dílo.“
5. Smluvní strany se vzhledem k nutnosti změny sjednané doby plnění díla rovněž dohodly na aktualizaci harmonogramu stavebních prací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
6. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna.
7. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě a bude opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
9. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
10. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 59/331/2025 ze dne 26.11.2025.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly a že ho uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že dodatek odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a

srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v
tísni.

Ve Vizovicích, dne

Za objednatele:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Bc. Silvie Dolanská
Organizace:	Město Vizovice
Sériové č. cert.:	24110069
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	08.12.2025 08:47:55
Důvod:	
Místo:	

město Vizovice

Bc. Silvie Dolanská, starostka

Za zhotovitele:

**Ing. Pavel
Pustějovský** Digitálně podepsal
Ing. Pavel Pustějovský
Datum: 2025.12.05
11:55:39 +01'00'

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Ing. Pavel Pustějovský

předseda představenstva

**Aleš
Ingr** Digitálně
podepsal Aleš Ingr
Datum:
2025.12.05
12:41:03 +01'00'

Aleš Ingr

místopředseda představenstva

Příloha:

- 1) Změnové listy č. 2-5, včetně položkových rozpočtů
- 2) Aktualizovaný harmonogram stavebních prací

Změnový list č.:

02**Datum předložení ZL:** 24.10.2025

SoD č. 46/2025/SOD

Ze dne: 28.05.2025

Objednatel: Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice**Zhotovitel:** CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Stavba: Areál koupaliště ve Vizovicích

Objekt:

Zpracoval:

Název změny: Změna oplocení (bazénový ochoz, technologické objekty, zázemí tenis. kurtů)**Popis a zdůvodnění změny:**

1) Požadavek investora na změnu typu oplocení bazénového ochozu, plochy pro filtry, plochy pro tep. čerpadla, areálového oplocení

2) Požadavek investora na oplocení zázemí tenisových kurtů

Přílohy:

1. položkový rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: 14 dní

Cenový dopad bez DPH:**Celkem:****28 109,94 Kč**

Vyjádření AD:

Datum:

Podpis:

Vyjádření TDI:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.01d Objekty technologie - ZMĚNA OPLOCENÍ	

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
90	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m filtry : 1,55+1,55+4,05+5,3 TČ : 4,3+4,05+4,3	m			-25 100,00
91	R_3041708	Ocelová brána 2200x1750 mm D+M, Z3 kompletní provedení v rozsahu dle technické : Z3 : 1	ks			-35 000,00
93	R_3041730	Kotvení sloupku oplocení D+M viz detail - filtry, žárově zinkováno : sloupek : 6+7 vzpěra : 6+6	ks			-22 500,00
94	R_3041731	Kotvení sloupku brány D+M viz detail - filtry, žárově zinkováno : 2	ks			-2 000,00
95	R_3041732	Montáž sloupku oplocení filtry : 6+6 TČ : 7+6	ks			-3 750,00
100	55342341R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; rohový, krajový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 000 mm; d 48 mm; povrch prášková vypalovací barva filtry, zkráceno na 1750 mm : 6 TČ : 7	kus			-2 405,00
101	55342345R	vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 38 mm; l = 1 500 mm; povrch prášková vypalovací barva filtry : 6 TČ : 6	kus			-1 650,00
Oplocení objektu filtrů						
+		Oplocení - Sloupky 60x40 mm, povrchová úprava Zn+komaxit - antracit, plotový panel 3D, v. 173 cm. Kotvení přes plotny do betonové desky. Objekt filtrů				19 906,40
	553 424533.R	Panel EURO 3 D STANDARD h = 1730 mm, l = 2500 mm, Zn + komaxit RAL 6005	ks			3 234,00
	553 423861.R	Sloupek EURO pro 3 D panel h = 1700 mm, Zn + komaxit	ks			1 396,00
	592 33185.R	Patka pro ocelový sloupek POS 260 x 260 x 350 mm ZP	ks			1 028,00
	553 42381.R	Objímka EURO průběžná/rohová, Zn + komaxit	ks			1 386,00
	311 71311.A.R	Šroub kotevní RG M 10 x 170 mm	ks			1 446,40
	767 91-4130.R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m			4 944,00
	767 99-0010.RA0	Atypické ocelové konstrukce	kg			6 472,00
+		Ocelová brána 2000x1750 mm D+M - výplň 3D panely, komaxit + RAL 7016	kpl			32 151,00
Oplocení prostoru tepelných čerpadel						
+		Oplocení - Sloupky 60x40 mm, povrchová úprava Zn+komaxit - antracit, plotový panel 3D, v. 153 cm, dl. 250 cm. Sloupky do betonových patek, podhrabové desky (počet polí 6 ks).				30 474,50
Prostor TČ						
	553 424532.R	Panel EURO 3 D STANDARD h = 1530 mm, l = 2500 mm, Zn + komaxit RAL 6005	ks			2 402,50
	553 423865.R	Sloupek EURO pro 3 D panel h = 2600 mm, Zn + komaxit	ks			2 376,00
	553 42381.R	Objímka EURO průběžná/rohová, Zn + komaxit	ks			1 584,00
	553 46485.R	Držák podhrabové desky Zn oboustranný - 30 cm	ks			2 934,00
	592 33162.R	Deska podhrabová B&BC POD 2500 x 200 x 50 mm	ks			2 955,00
	767 91-4130.R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m			4 017,00
	318 11-0011.RT1	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků, bez dodávky podhrab. desky a držáků	soub			9 535,00
	338 17-1122.R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	ks			4 671,00
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek oplocení TČ: 0,3*0,3*0,73*9	m3			1 073,21
18	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 oplocení TČ: 0,3*0,3*0,73*9*1,035	m3			2 224,60
19	275353102R00	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně. oplocení TČ: 9	kus			3 235,50
20	338171111R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus			2 488,50

trubkových nebo profilovaných				
oplocení TČ: 9				
+	Ocelová brána 1000x1750 mm D+M - výplň 3D panely, komaxit + RAL 7016	kpl		19 720,00
Oplocení zázemí tenis. kurtů				
+	Oplocení - Sloupky 60x40 mm, povrchová úprava Zn+komaxit - antracit, plotový panel 3D, v. 153 cm, dl. 250 cm. Sloupky do betonových patek, podhrabové desky (počet polí 8 ks).			45 229,00
Prostor zázemí tenis. kurtů				
553 424532.R	Panel EURO 3 D STANDARD h = 1530 mm, l = 2500 mm, Zn + komaxit RAL 6005	ks		3 844,00
553 423865.R	Sloupek EURO pro 3 D panel h = 2600 mm, Zn + komaxit	ks		2 376,00
553 42381.R	Objímka EURO průběžná/rohová, Zn + komaxit	ks		1 584,00
553 46485.R	Držák podhrabové desky Zn oboustranný - 30 cm	ks		4 401,00
592 33162.R	Deska podhrabová B&BC POD 2500 x 200 x 50 mm	ks		5 319,00
767 91-4130.R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m		5 871,00
318 11-0011.RT1	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků, bez dodávky podhrab. desky a držáků	soub		17 163,00
338 17-1122.R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30	ks		4 671,00
6	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3		1 073,21
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek				
Prostor zázemí tenis. kurtů: 0,3*0,3*0,73*9				
18	275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3		2 224,60
Prostor zázemí tenis. kurtů: 0,3*0,3*0,73*9*1,035				
19	275353102R00 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m	kus		3 235,50
včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.				
Prostor zázemí tenis. kurtů: 9				
20	338171111R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů trubkových nebo profilovaných	kus		2 488,50
Prostor zázemí tenis. kurtů: 9				
Celkem				73 119,52

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO02 Zpevněné plochy	
R:	SO02 Zpevněné plochy - ZMĚNA OPLOCENÍ BAZÉN. OCHOZU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-26 820,50
20	338171111R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů trubkových nebo profilovaných bazénový ochoz - sloupek : 43 vzpěra : 20	kus			-26 820,50
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-18 189,08
36	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce do 1,6 m bazénový ochoz : 126	m			-22 680,00
46	R_3041685	Trubka 38x2,5 mm D+M našroubovaná na sloupky, komaxit : oplocení - bazénový ochoz - vodorovné trubky : 126*2	m			-30 240,00
48	31327510R	pletivo drátěné 4-hranné bez napínacího drátu; h = 1,00 m; velikost ok 55 mm; d drátu 2,50 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená bazénový ochoz : 126*1,05	m			-8 136,45
49	31478152R	drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m bazénový ochoz : 126*2*1,05	m			-1 283,31
50	31479012R	strojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných bazénový ochoz : 20	kus			-890,00
51	55342335R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; řadový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 1 500 mm; d 38 mm; povrch prášková vypalovací barva bazénový ochoz : 43	kus			-4 945,00
53	55342345R	vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 38 mm; l = 1 500 mm; povrch prášková vypalovací barva bazénový ochoz : 20	kus			-2 750,00
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek oplocení - bazénový ochoz : 0,3*0,3*0,73*-22	m3			-2 623,40
18	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 oplocení - bazénový ochoz : 0,3*0,3*0,73*-22*1,035	m3			-5 437,92
19	275353102R00	Bednění kotveních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně. oplocení - bazénový ochoz : 63-41=22	kus			-7 909,00
+		Oplocení - Sloupky 60x40 mm á 2,0 m, pozink, v. 1,0 m nad dlažbou, 2 nýtovací matice na výšku, kotvení přes plotny do betonové patek. Bazén. ochoz	kpl			45 855,00
		Sloupek, vč. nýtovacích matic (4 ks)	ks			30 053,00
		Kotvicí patka na sloupek	ks			15 252,00
		Doprava, práce, ...	kpl			550,00
+		Doplnění podhrabových desek areálového oplocení Podhrabová deska 2950*200*50 vč. osazení Pozinkované "U" profily	ks			22 851,00
Celkem ohraničení čisté plochy - sloupky pro lano, lanko, ...						-45 009,58

Změnový list č.:

03**Datum předložení ZL:** 21.10.2025**SoD č.** 46/2025/SOD**Ze dne:** 28.05.2025**Objednatel:** Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice**Zhotovitel:** CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín**Stavba:** Areál koupaliště ve Vizovicích**Objekt:****Zpracoval:****Název změny:** Změna typu dlažeb

Popis a zdůvodnění změny:

Předmět:

změna typů dlažeb z původně plánované zámkové dlažby rozm. 200x100x60 mm nově na:

"čistě" plochy / bazénový ochoz: plošná dlažba rozm. 400x400x40 mm, odstín přírodní šedá

"špinavé" plochy: zámková dlažba rozm. 200x200x60 mm, odstín přírodní šedá

Odůvodnění změny:

Požadavek investora

Zámková dlažba ze sml. rozsahu, tzn. SO 01 Víceúčelový bazén (pol. 32) a SO 02 Zpevněné plochy (pol. č. 24) bude investorem odebrána v plném rozsahu.

Přílohy:

1. položkový rozpočet
2. situační zakres dlažeb

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: 3 týdny

Cenový dopad bez DPH:**Celkem:****315 200,77 Kč**

Vyjádření AD:

Datum:

Podpis:

Vyjádření TDI:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.01d Objekty technologie	

ZL_Zpevněné plochy - změna typu dlažeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				42 158,00
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Začátek provozního součtu AN+nádrž : 58,9 Konec provozního součtu -58,90000	m2			-21 969,70
	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. „čisté“ plochy / AN+nádrž: Dlažba plošná – 400x400x40 mm : 62	m2			17 081,00
	59245340R	Dlažba betonová plošná 400 x 400 x 40 mm, přírodní 62*1,05	m2			27 146,70
		D+M Kačírková / drenážní lišta, přírodní hliník, plech tl. 1,5mms drenážními otvory, v. 100 mm 16+2+2	m			19 900,00
Celkem						42 158,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024		
O:	SO02	Zpevněné plochy	
R:	SO02	Zpevněné plochy	
ZL_Zpevněné plochy - změna typu dlažeb			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání			9 846,00
17	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných, svokých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných původní : Začátek provozního součtu chodníky : 66+391+58 Konec provozního součtu -515 nové : 400+152,3+17,4	m2 9 846,00
Díl: 5 Komunikace			232 854,16
21	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm původní : Začátek provozního součtu chodníky : 66+391+58 Konec provozního součtu -515 nové : 400+152,3+17,4	m2 11 432,30
22	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Začátek provozního součtu chodníky : 66+391+58 Konec provozního součtu -515	m2 -201 880,00
	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. „čisté“ plochy: Dlažba plošná – 400×400×40 mm : 400	m2 110 200,00
	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm „špinavé“ plochy: Dlažba zámková – 200×200×60 mm : 152,3+17,40	m2 64 995,10
	592452630R	Dlažba betonová 200 x 200 x 60 mm, přírodní 169,7*1,05	m2 72 966,76
	59245340R	Dlažba betonová plošná 400 x 400 x 40 mm, přírodní 400,0*1,05	m2 175 140,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			30 342,61
8	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t 30 342,61
Celkem			273 042,77

Změnový list č.:

04

Datum předložení ZL: 29.10.2025

SoD č. 46/2025/SOD

Ze dne: 28.05.2025

Objednatel: Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Zhotovitel: CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Stavba: Areál koupaliště ve Vizovicích

Objekt:

Zpracoval:

Název změny: Úprava elektroinstalace

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny:

Úprava systému elektroinstalace s cílem zjednodušit ovládání technologických zařízení koupaliště a zároveň umožnit samostatné měření spotřeby elektrické energie pro objekty koupaliště a tenisových kurtů.

Odůvodnění změny:

1) Na základě požadavku investora je vhodné zajistit oddělené měření spotřeby elektrické energie pro zařízení v užívání TJ Sokol a zařízení v užívání města Vizovice. Změna umožní transparentní sledování a vyúčtování spotřeby energií jednotlivých provozovatelů a přispěje k efektivnějšímu provozu a správě areálu.

2) Na základě dohody mezi dodavatelem bazénové technologie a investorem / provozovatelem dochází k úpravě řešení ovládání a napájení bazénové technologie s ohledem na zjednodušení a zefektivnění provozu koupaliště.

Nově je navrženo sloučení dvou samostatných rozvaděčů do jednoho společného rozvaděče, umístěného na jednom centrálním místě, odkud bude zajištěno ovládání celé bazénové technologie.

Přílohy:

1. položkový rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

3 týdny

Cenový dopad bez DPH:

Celkem:

129 662,00 Kč

Vyjádření AD:

Datum:

Podpis:

Vyjádření TDI:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH
O:	SO01 / SO03 VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN / Vnitřní areálové rozvody
R:	D1.08 /D3.01 Elektroinstalace silnoproudé / Rozvody NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka
Díl:	E.01	KABELY A VODIČE (strojovny,rozdávěč)				129 662,00	
1	34111165R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 24x1,5mm2; počet žil 24; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m			4 330,00	posun rozvaděče RMS01D1.08_pol. 1
2	210810045RT1	Kabely silové CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m			23 265,00	posun rozvaděče RMS01D1.08_pol. 2
3	210810066R00	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 24 x 1,5 mm2, pevně uložený	m			1 877,50	posun rozvaděče RMS01D1.08_pol. 3
4	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m			19 360,00	posun rozvaděče RMS01D1.08_pol. 4
5	210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m			34 755,00	posun rozvaděče RMS01D1.08_pol. 6
6		Rozvodnice RMS01.1	ks			-7 800,00	sloučení RMS 01 a RMS01.1D1.08_pol. 63
7		Rozvodnice RMS01 skříň KT IP65	ks			11 760,00	sloučení RMS 01 a RMS01.1Ind.
8	210810014RT3	Kabely silové CYKY 750 V, 4 x 25 mm2, volně uloženého, včetně dodávky kabelu	m			14 601,00	posun rozvaděče RMS01 a rezerva pro budoucí šatnyD3.01_pol. 5
9	210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m			8 440,50	čerpací šachtaD1.08_pol. 6
10	PC357116478	Rozvaděč elektroměrový betonový ER 212/KVP7P	kus			-9 048,00	skříň s přípravou pro 2 elektroměryD3.01_pol. 16
11		Elektroměrový pilíř ER222/NKP7P 2xdvoutarifní třífázový elektroměr s HDO	kus			14 940,00	skříň s přípravou pro 2 elektroměryInd.
12		Ohebná dvoupášťová korugovaná bezhalog. chránička KOPOFLEX 160mm červená 25m	m			7 210,00	posun rozvaděče RMS01Ind.
13	230191010R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm	m			5 971,00	posun rozvaděče RMS01D3.01_pol. 17
Celkem						129 662,00	

Změnový list č.:

05**Datum předložení ZL:** 25.11.2025

SoD č. 46/2025/SOD

Ze dne: 28.05.2025

Objednatel: Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice**Zhotovitel:** CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Stavba: Areál koupaliště ve Vizovicích

Objekt:

Zpracoval:

Název změny: Změna termínu dokončení díla

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny:

Dílo nelze dokončit ve smluvním termínu, a to zejména z důvodu nemožnosti realizace kanalizační přípojky dle stávající PD. Důvodem je kolize s kabely vysokého napětí a optickým vedením. Podrobné zdůvodnění je uvedeno v příloze tohoto ZL.

Bez zhotovení kanalizační a vodovodní přípojky není možné uvést do provozu bazénovou technologii. Realizaci kanalizační přípojky bude možné provést až po zpracování nové projektové dokumentace a získání příslušného povolení stavby.

S ohledem na výše uvedené a vzhledem k tomu, že reálný termín dokončení díla připadá na jarní období, navrhujeme prodloužení termínu dokončení díla do 30. 4. 2026 s tím, že se k tomuto termínu provedenou již veškeré kroky nezbytně nutné ke zprovoznění koupaliště pro nadcházející letní sezonu.

Současně tímto postupem dojde k úspoře nákladů, které by jinak vznikly při zazimování bazénové technologie a jejím následném opětovném uvedení do provozu.

Termín dokončení a zprovoznění díla 30. 4. 2026 je podmíněn včasným předáním (nejpozději do 13. 2. 2026) odsouhlasené projektové dokumentace včetně povolení stavby kanalizační přípojky a schválením finančního rámce tak, aby bylo možné realizovat kanalizační přípojku a všechny související práce v uvedeném termínu.

Přílohy:

Popis řešení a zdůvodnění změny tech. řešení kan. přípojky

Časový dopad oproti původnímu řešení:**dokončení do 30.04.2026****Cenový dopad bez DPH:****Celkem:****X**

Vyjádření AD:

Datum:

Podpis:

Vyjádření TDI:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

gsm: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

web: www.centroprojekt.cz



CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Štefánikova 167
760 01 Zlín

tel : +420 576 004 990
www.centroprojekt.cz

"Areál koupaliště ve Vizovicích"									
ID	Název úkolu	Doba	Zahájení	Dokončení	Poznámky	Půlrok 1, 2025	Půlrok 2, 2025	Půlrok 1, 2026	
1	"Harmonogram dokončovacích prací díla"	159 dny	22.09. 25	30.04. 26				"Harmonogram dokončovacích prací díla"	
2	SO 01 Víceúčelový bazén	130 dny	29.09. 25	27.03. 26				SO 01 Víceúčelový bazén	27.03.
3	D1.01d Objekty technologie	42 dny	23.10. 25	19.12. 25				D1.01d Objekty technologie	
4	D1.04 ZTI	60 dny	29.09. 25	19.12. 25				D1.04 ZTI	19.12.
5	D1.06 VZT	60 dny	29.09. 25	19.12. 25				D1.06 VZT	19.12.
6	D1.08 Elektroinstalace	58 dny	01.10. 25	19.12. 25				D1.08 Elektroinstalace	19.12.
7	D1.12a Víceúčelový bazén-nerez	10 dny	09.03. 26	20.03. 26	Chemické mytí, instalace prvků náchylných na nízké teploty - roštnice, plexiskla, atrakce...			D1.12a Víceúčelový bazén-nerez	20.03.
8	D1.12b Brodítka a sprchy	15 dny	09.03. 26	27.03. 26	Instalace sprch			D1.12b Brodítka a sprchy	27.03.
9	Napuštění bazénu vodou	5 dny	23.03. 26	27.03. 26				Napuštění bazénu vodou	27.03.
10	SO 02 Zpevněné plochy	120 dny	27.10. 25	10.04. 26				SO 02 Zpevněné plochy	27.10. 10.04.
11	SO 02 Zpevněné plochy - čisté plochy + plochy kolem bazénů	40 dny	27.10. 25	19.12. 25		SO 02 Zpevněné plochy - čisté plochy + plochy kolem bazénů	19.12.		
12	SO 02 Zpevněné plochy - plochy kolem objektů soc. zázemí	120 dny	27.10. 25	10.04. 26	Dokončení na základě výzvy objednatele	SO 02 Zpevněné plochy - plochy kolem objektů soc. zázemí	10.04.		
13	Finální terénní úpravy (rozprostření ornice, osetí trávou, uvedení stáv. ploch do původního stavu)	22 dny	02.03. 26	31.03. 26	Dle klimatických podmínek			(rozprostření ornice, osetí trávou, uvedení stáv. ploch do původního stavu)	31.03.
14	SO 03 Vnitřní areálové rozvody	58 dny	01.10. 25	19.12. 25				SO 03 Vnitřní areálové rozvody	19.12.
15	SO 04 Přípojka kanalizace	49 dny	16.02. 26	23.04. 26				SO 04 Přípojka kanalizace	16.02. 23.04.
16	SO 04 Přípojka kanalizace, vody, NN	25 dny	16.02. 26	20.03. 26	Předpoklad - zahájení prací závisí na předání projektové dokumentace a schválení rozpočtu			SO 04 Přípojka kanalizace, vody, NN	20.03.
17	Komunikace	25 dny	20.03. 26	23.04. 26				Komunikace	23.04.
18	PS 01 Bazénová technologie	130 dny	22.09. 25	20.03. 26				PS 01 Bazénová technologie	22.09. 20.03.
19	01 Bazén	60 dny	29.09. 25	19.12. 25				01 Bazén	19.12.
20	02 Potrubní rozvody	130 dny	22.09. 25	20.03. 26	Finální kompletace			02 Potrubní rozvody	20.03.
21	03 Tepelné čerpadlo	15 dny	01.12. 25	19.12. 25				03 Tepelné čerpadlo	19.12.
22	Zprovoznění technologie - funkční zkoušky, "zachemizování" vody	10 dny	23.03. 26	03.04. 26				Zprovoznění technologie - funkční zkoušky, "zachemizování" vody	03.04.
23	Rozbory vody	15 dny	06.04. 26	24.04. 26				Rozbory vody	24.04.
24	Odstranění VaN	5 dny	23.04. 26	29.04. 26				Odstranění VaN	29.04.
25	Kompletní dokončení a protokolární předání a převzetí díla	1 den	30.04. 26	30.04. 26				Kompletní dokončení a protokolární předání a převzetí díla	30.04.

Centroprojekt Group a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Stránka 1

02.12. 25