

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1013/OIRM/2024 ze dne 30.12.2024,
Stavba splaškové a dešťové kanalizace, rekonstrukce vodovodní sítě Kozičín

(smlouva o dílo uzavřena po projednání v RM dne 30.12.2024, usn. č. 1172/2024,
Dodatek č. 1 uzavřen po projednání v RM dne 10.02.2025, usn. č. 0124/2025,
Dodatek č. 2 uzavřen po projednání v RM dne 10.11.2025, usn. č. 0956/2025).

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Smluvní strany:

1.1. objednatel 1: **město Příbram**
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel 1“)

a

1.2. objednatel 2: **Svazek obcí pro vodovody a kanalizace**
Sídlo: Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV
zastoupený: předsedou správní rady Ladislavem Turkem a
členem správní rady Mgr. Antonínem Kropáčem
IČO: 48955001
DIČ: CZ48955001
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: XXXXXXXXXX
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Středočeského kraje
pod číslem registrace 67/2002/PB
(dále jen „objednatel 2“)

a

1.3. zhotovitel: **STAVMONTA, spol. s r.o.**
sídlo: Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Milan Leška, jednatel společnosti
IČO: 40525007
DIČ: CZ40525007
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zapsaný u Krajského soudu sp. zn. C 1085
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedení v odst. 1.1., 1.2. a 1.3. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Objednatelé a zhotovitel uzavřeli dne 30.12.2024 smlouvu o dílo č. 1013/OIRM/2024, na akci "Stavba splaškové a dešťové kanalizace, rekonstrukce vodovodní sítě v Kozičíně". Hodnota závazku ze smlouvy je 95 891 393,59 Kč bez DPH.

Následně došlo k uzavření dodatku č. 1, ve kterém došlo k rozdělení nákladů na uznatelné a neuznatelné.

V průběhu realizace byla doplněna projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení, s čímž byli v zadávacích podmínkách seznámeni všichni dodavatelé. Objednatel 1. předal zhotoviteli rozpočet na tuto součást díla k ocenění. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS, platného v době řešení změny. Tento postup je v souladu s uzavřenou smlouvou. V důsledku toho se rozšiřuje předmět díla a navyšuje cena za dílo (změna přípustná ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

Na základě uvedené změny je uzavřen tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o práce na rekonstrukci veřejného osvětlení.

Práce budou provedeny v rozsahu změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí dodatku č. 2, v souladu s projektovou dokumentací, zpracovanou firmou Sweco a. s., Praha.

Článek IV. Cena za dílo

Celková cena díla se podle změnového listu č. 1 navyšuje o 8 364 977,14 bez DPH.

Celková cena díla se mění na částku 104 256 370,73 Kč bez DPH.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden obdrží zhotovitel, dva objednatel 1 a jeden objednatel 2, a to v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran, založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha:

Změnový list č. 1

V Příbrami dne

Objednatel 1:

[Redacted signature of Mr. Jan Konvalinka]

město Příbram

Mgr. Jan Konvalinka, starosta

Objednatel 2:

[Redacted signature of Ladislav Turek]

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
Ladislav Turek, předseda správní rady

[Redacted signature of Mr. Antonín Kropáč]

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
Mgr. Antonín Kropáč, člen správní rady

Zhotovitel:


[Redacted signature of Ing. Milan Leška]

STAVMONTA spol. s r.o.

Ing. Milan Leška, jednatel společnosti

AKCE: Stavba splaškové a dešťové kanalizace, rekonstrukce vodovodních sítí v Kozičíně	
Změnový list č. 1	Smlouva o dílo č. 1013/OIRM/2024 ze dne 30.12.2024
Zhotovitel:	STAVMONTA spol. s r.o. Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
Objednatel 1:	Město Příbram Tyršova 108, 261 19 Příbram
Objednatel 2:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV
Zadávací list vystavil:	Ing. Ivo Paulus, Ing. Dagmar Vlčková
Datum: 08.10.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny:	Zákon č. 134/2016 Sb. § 222 - odst. 4 - požadavek investora Zákon č. 134/2016 Sb. § 222 - odst. 5 - (náklady nutné k dokončení díla) Zákon č. 134/2016 Sb. § 222 - odst. 6 - (nepředvídatelné náklady)
Popis a zdůvodnění změny:	
Změna č. 1 - VO Kozičín - Veřejné osvětlení	
V obci Kozičín je realizována stavba vodohospodářských sítí. V rámci této stavby vznikl ze strany města požadavek na rekonstrukci veřejného osvětlení, čímž dojde k rozšíření předmětu díla. Na základě této skutečnosti provedl zhotovitel stavby nacenění v souladu s článkem II, odst. 2.4 smlouvy o dílo. Ocenění bylo provedeno prioritně s využitím položek z položkového rozpočtu; v případech, kdy tyto položky nebyly k dispozici, bylo postupováno dle ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni, případně byly použity dodavatelské ceny.	
Časový dopad - bez dopadu do harmonogramu.	
Počet příloh: 1	
Položkové rozpočty:	
- rozpočet - Změna č. 1 - VO Kozičín	
Cena méněprací Kč bez DPH:	Cena víceprací Kč bez DPH:
0,00 Kč	8 364 977,14 Kč
Výsledná cena změny Kč bez DPH:	
8 364 977,14 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	
 Ing. Dagmar Vlčková zástupce odboru investic a rozvoje města	 Ing. Ivan Fuksa manažer svazku
Datum: 08.10.2025	Datum: 08.10.2025
 Ing. Ivo Paulus zástupce zhotovitele na stavbě	
Datum: 08.10.2025	
Vyjádření technického dozoru stavebníka:	

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.



Ing. Václav Barvíř
technický dozor stavebníka

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 364 977,14
PSV - Práce a dodávky PSV	3 409 492,54
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 409 492,54
M - Práce a dodávky M	4 955 484,60
21-M - Elektromontáže	103 227,66
210204011 - Stožár venkovního osvětlení	1 451 601,15
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	0,00
46-M - Zemní práce při extr mont pracích	2 916 387,96
HZS - Hodinově zučtovací sazby	19 936,00
SKL - Skládkovné	117 107,83
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	347 224,00

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 364 977,14	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 409 492,54	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				3 409 492,54	
1	K	210813011	Montáž kabelu Cu plného nebo laného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	680,000	57,80	39 304,00	CS ÚRS 2025 01
Montáž kabelu Cu plného nebo laného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně "VO Kozlčin "Podklady k rozpočtu "680m Kabel CYKY 3J x 1,5 mm ² , volně uloženy 680 Součet								
2	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	680,000	16,70	11 356,00	CS ÚRS 2025 01
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ² "VO Kozlčin "Podklady k rozpočtu "20m Kanál z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěný do terénu, vyspárování, utěsnění a zakrytí víkem 20 Součet								
3	K	460751122	Osazení kabelových kanálů zapuštěných do terénu z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 20 do 25 cm	m	20,000	179,00	3 580,00	CS ÚRS 2025 01
Osazení kabelových kanálů zapuštěných do terénu z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 20 do 25 cm "VO Kozlčin "Podklady k rozpočtu "20m Kanál z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěný do terénu, vyspárování, utěsnění a zakrytí víkem 20 Součet								
4	M	59213009	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm	m	20,000	161,00	3 220,00	CS ÚRS 2025 01
žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm "VO Kozlčin "Podklady k rozpočtu "20m Kanál z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěný do terénu, vyspárování, utěsnění a zakrytí víkem 20 Součet								
5	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm ² uloženy pevně (např. CYKY)	m	4 670,000	63,00	294 210,00	CS ÚRS 2025 01
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm ² uloženy pevně (např. CYKY) "VO Kozlčin "Podklady k rozpočtu "4670m Kabel CYKY 4J x 10 mm ² , volně uloženy 4670 Součet								
6	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²	m	4 670,000	132,00	616 440,00	CS ÚRS 2025 01
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ² "VO Kozlčin "Podklady k rozpočtu "4670m Kabel CYKY 4J x 10 mm ² , volně uloženy 4670 Součet								
7	K	741123811	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm ² , 3x1,5 až 10 mm ² , 4x1,5 až 10 mm ² , 5x1,5 až 6 mm ² , 7x1,5 až 4 mm ² , 12x1,5 mm ² uloženy pevně	m	1 100,000	27,50	30 250,00	CS ÚRS 2025 01

1 100.000

8	K	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	1 110,000	11,70	12 987,00	CS ÚRS 2025 01
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg VO Kozičin Podklady k rozpočtu *10,00m odvedení kondenzátu ze základu 410 *10,00m kabelová plastová korugovaná chráňka D100mm pro kabely *700m kabelová plastová korugovaná chráňka D100mm pro kabely *komunikace - pojezdové plochy 700 Součet								
9	K	741136001	Ukončení kabel celoplastový spojkou venkovní smřšovací do 1 kV 4x10-16 mm2	kus	20,000	2 350,00	47 000,00	CS ÚRS 2025 01
Ukončení kabel celoplastový spojkou venkovní smřšovací do 1 kV 4x10-16 mm2 VO Kozičin Podklady k rozpočtu *200ks Ukončení kabelů do 4 x 10 mm2 smřšovací zaklopkou 200*10 Součet								
10	M	3345785R	Koncovka smřšovací	kus	20 000	150,00	3 000,00	Cena subdodávky
SMŘŠTOVACÍ KONCOVKA SEH4 60-25/35-150MM SMŘŠTOVACÍ KONCOVKA SEH4 60-25/35-150MM 20 Součet								
11	K	741210103	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 300 kg	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	CS ÚRS 2025 01
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 300 kg VO Kozičin Podklady k rozpočtu *1x Nový rozváděč ZM tříděrový (elektroměrová část, ovládací část a spínací část) *kompletně vyzbrojený vč. přepětové ochrany se šesti vývody (včetně VO 1 Součet								
12	M	3456889R	Nový rozváděč ZM	kus	1,000	160 000,00	160 000,00	Cena subdodávky
Nový rozváděč ZM VO Kozičin Podklady k rozpočtu *1x Nový rozváděč ZM tříděrový (elektroměrová část, ovládací část a spínací část) *kompletně vyzbrojený vč. přepětové ochrany se šesti vývody (včetně VO 1 Součet								
13	K	741240022	Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje lepená	kus	1,000	12,50	12,50	CS ÚRS 2025 01
Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje lepená *1x Rozváděč ZM 1 00 Součet								
14	M	3542240	bezpečnostní tabulka samolepící (A4)	kus	1,000	40,30	40,30	CS ÚRS 2025 01
bezpečnostní tabulka samolepící (A4) *1x Rozváděč ZM 1 00 Součet								
15	K	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožaru přes 3 m bez zachování funkčnosti	kus	34,000	264,00	8 976,00	CS ÚRS 2025 01
Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožaru přes 3 m bez zachování funkčnosti VO Kozičin Podklady pro rozpočet *34x demontáž stávajícího svítidla a světelného zdroje 34 Součet								
16	K	741373002	Montáž svítidla výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	85,000	533,00	45 305,00	CS ÚRS 2025 01
Montáž svítidla výbojkové průmyslové stropní na výložník VO Kozičin Podklady pro rozpočet *85x venkovní svítidlo, IP66, světelný zdroj LED, 2200-6500K 85 Součet								
17	M	34774008R	svítidlo veřejného osvětlení na dříví/výložník zdroj LED 9,9 W, 3000K polohovatelné	kus	38,000	9 087,00	345 306,00	Standard města Příbram nové poptáno oprava ceny
svítidlo veřejného osvětlení na dříví/výložník zdroj LED, 9,9 W, 3000K polohovatelné VO Kozičin								

		*Podklady pro rozpočet *38x venkovní svidlo IP66 světelný zdroj LED 9.9 W 2200-6500K 38 Součet		38 000 38 000				
18	M	34774009R	svidlo veřejného osvětlení na dřív/výložník zdroj LED 15.1 W 3000K polohovatelné	kus	47 000	9 113 00	428 311 00	Standard města Příbram nové poplano úprava ceny
		svidlo veřejného osvětlení na dřív/výložník zdroj LED 15.1 W 3000K polohovatelné *VO Kozlín *Podklady pro rozpočet *47x venkovní svidlo IP66 světelný zdroj LED 15.1 W 2200-6500K 47 Součet		47 000 47 000				
19	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	4 670 000	249 00	1 162 830 00	CS ÚRS 2025 01
		Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou *VO Kozlín *Podklady k rozpočtu *4670m zemnicí drát FeZn pr. 10mm, volně ložený ve výkopu *vč. připojení na stožár na vnější ochrannou svorku 4670 Součet		4 670 000 4 670 000				
20	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	3 040 170	44 50	135 287 57	CS ÚRS 2025 01
		drát D 10mm FeZn *VO Kozlín *Podklady k rozpočtu *100 07m zemnicí drát FeZn pr. 10mm, volně ložený ve výkopu *vč. připojení na stožár na vnější ochrannou svorku *přepočít na metr je 0.62kg = 1.00m 4670*0.62 Součet 2895 41 05 *Přepočteno k celkové ceně množství Součet		2 895 400 2 895 400 3 040 170 3 040 170				
21	K	741811011	Kontrola rozvaděčů na sílový hmotnosti do 200 kg	kus	1 000	1 800 00	1 800 00	CS ÚRS 2025 01
		Kontrola rozvaděčů na sílový hmotnosti do 200 kg 1 000 Součet		1 000 1 000				
22	K	741811021	Oživení rozvaděče se složitou výstrojí	kus	1 000	7 670 00	7 670 00	CS ÚRS 2025 01
		Oživení rozvaděče se složitou výstrojí *1x nastavení rozvaděče RS451 rozměry 600x 800x 250mm oceloplinchová IP54/20 1 000 Součet		1 000 1 000				
23	K	741990063R	Ostatní doplňkové práce elektromontážní - doplňkový elektromateriál	kus	1 000	6 000 00	6 000 00	Cena subdodávky
		Ostatní doplňkové práce elektromontážní - doplňkový elektromateriál *1x pomocný materiál (rozvodnicové krabice atd.) - materiál, který náleží při zpracování technologického postupu *podružný a pomocný instalační materiál např. *prodlužování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči DIN křídly 1 000 Součet		1 000 1 000				
24	K	741990064R	Ostatní doplňkové práce elektromontážní - stavební přípomoc	kus	1 000	16 500 00	16 500 00	Cena subdodávky
		Ostatní doplňkové práce elektromontážní - stavební přípomoc *Zednické výpomoci při elektromontážní práci *výsakání, vyvrtání a vynečování ryh, kapes, prostupu pro rozvody a upevňovací prvky *zaplnění, zazdění nebo zabetonování ryh, kapes, prostupu 1 000 Součet		1 000 1 000				
25	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	7,267	3 510 00	25 507 17	CS ÚRS 2025 01
		Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m						
		D M Práce a dodávky M				4 955 484 60		
		D 21-M Elektromontáže				103 227,66		
26	K	210950101	Další štítek označovací na kabel	kus	178 000	15 00	2 670 00	CS ÚRS 2025 01
		Další štítek označovací na kabel *VO Kozlín *Podklady k rozpočtu *178x kabelový štítek popisný 175 Součet		178 000 178 000				
27	M	35442174	štítek plastový - bez označení	kus	178 000	3 47	617 66	CS ÚRS 2025 01
		štítek plastový - bez označení						
28	K	210950102R	Další štítek označovací na stožár	kus	85 000	30 00	2 550 00	Cena subdodávky
		Další štítek označovací na stožár *VO Kozlín *Podklady pro rozpočet *35x nmatovací štítek stožárový 85 Součet		85 000 85 000				

29	K	218040011	Demontáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	34 000	1 430,00	48 620,00	CS ÚRS 2025 01
Demontáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m								
VO Kozlín								
Podklady pro rozpočet								
34x demontáž sloupů VO								
34								
34 000								
Součet								
30	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	34 000	822,00	27 948,00	CS ÚRS 2025 01
Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg								
VO Kozlín								
Podklady pro rozpočet								
34x demontáž stávající jednoramenný výložník								
34								
34 000								
Součet								
31	K	218204201	Demontáž elektrovybřeje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	34 000	443,00	15 062,00	CS ÚRS 2025 01
Demontáž elektrovybřeje stožárů osvětlení 1 okruh								
VO Kozlín								
Podklady pro rozpočet								
34x demontáž stávající vnitřní prodrátování a vybava stožárů								
34 000								
Součet								
32	K	741211849R	Demontáž stávajícího rozváděče VO, vč. manipulace se stávajícími kabely VO a likvidace odpadů	kus	1,000	5 760,00	5 760,00	Cena subdodávky
Demontáž stávajícího rozváděče VO, vč. manipulace se stávajícími kabely VO a likvidace odpadů								
VO Kozlín								
1x Demontáž stávajícího rozváděče VO, vč. manipulace se stávajícími kabely VO a likvidace odpadů								
1								
1 000								
Součet								
D 210204011						Stožár venkovního osvětlení		
						1 451 601,15		
33	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	85,000	3 220,00	273 700,00	CS ÚRS 2025 01
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m								
VO Kozlín								
Podklady k rozpočtu								
45x osvětlovací stožár bezpaticový třístupňový, v provedení žárové zinkování, výška 5m								
45								
45 000								
40x osvětlovací stožár bezpaticový třístupňový, v provedení žárové zinkování, výška 6m								
40								
40 000								
Součet								
34	M	31674065	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5.0m	kus	45 000	7 870,00	354 150,00	CS ÚRS 2025 01
stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5.0m								
VO Kozlín								
Podklady k rozpočtu								
45x osvětlovací stožár bezpaticový třístupňový, v provedení žárové zinkování, výška 5m								
45								
45 000								
Součet								
35	M	31674067	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6.0m	kus	40 000	8 550,00	342 000,00	CS ÚRS 2025 01
stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6.0m								
VO Kozlín								
Podklady k rozpočtu								
40x osvětlovací stožár bezpaticový třístupňový, v provedení žárové zinkování, výška 6m								
40								
40 000								
Součet								
36	M	35442112R	manžeta stožárová	kus	85 000	956,40	81 294,00	Cena subdodávky
manžeta stožárová								
VO Kozlín								
Podklady k rozpočtu								
85x ochranná plastová manžeta								
85								
85 000								
Součet								
37	K	210204201	Montáž elektrovybřeje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	85,000	739,00	62 815,00	CS ÚRS 2025 01
Montáž elektrovybřeje stožárů osvětlení 1 okruh								
VO Kozlín								
Podklady k rozpočtu								
85x stožárová výztroj pro koncové a průběžné kabely včetně stožárových pojstek								
85								
85 000								
Součet								
38	M	10 030 737R	svorka průchozí stožárová výztroj	kus	85 000	709,20	60 282,00	Cena subdodávky
svorka průchozí stožárová výztroj								
VO Kozlín								
Podklady k rozpočtu								
85x stožárová výztroj pro koncové a průběžné kabely včetně stožárových pojstek								
85								
85 000								
Součet								
39	K	21020375R	Montáž pouzdra pro osazení stožárů	kus	85,000	1 464,00	124 440,00	Cena subdodávky
Montáž pouzdra pro osazení stožárů								
VO Kozlín								
Podklady k rozpočtu								
85x stožárové pouzdro pro osazení stožárů								
85								
85 000								
Součet								

40	M	54879092R	pouzdro stožárové	kus	85 000	521,00	44 285,00	Cena subdodávky
pouzdro stožárové VO Kožich Podklady k rozpočtu 85x stožárové pouzdro pro osazení stožáru 85 00 Součet 85 000 85 000								
77	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	10 000	3 940,00	39 400,00	CS ÚRS 2025 01
Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20 10m3 na obetonování chráničky 10 Součet 10 000 10 000								
41	K	460641113R	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 20/30 XC1	m3	9 396	6 912,00	64 945,15	Beton včetně zemních prací viz VV
Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 20/30 XC1 VO Kožich Podklady k rozpočtu 28x betonový základ pro stožár min. rozměru 700/700/1100 mm beton třídy C 20/30 XC1 28' (0 60' 0 60' 0 9) 9 396 Součet 9 396								
42	K	7545689R	Ochranný nátěr spodní části stožáru VO	kus	6 000	390,00	2 340,00	Cena subdodávky
Ochranný nátěr spodní části stožáru VO VO Kožich Podklady k rozpočtu 8ks Ochranný asfaltový lak Renolak ALN pro nátěr spodní části samostatného stožáru VO (a 1kg/ks) 6 Součet 6 000 6 000								
43	M	3456789R	Ochranný asfaltový lak Renolak nátěr spodní části stožáru VO 1ks/ks	kus	6 000	325,00	1 950,00	Cena subdodávky
Ochranný asfaltový lak Renolak nátěr spodní části stožáru VO 1ks/ks VO Kožich Podklady k rozpočtu 8ks Ochranný asfaltový lak Renolak ALN pro nátěr spodní části samostatného stožáru VO (a 1kg/ks) 6 Součet 6 000 6 000								
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							0,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							2 916 387,96	
44	K	460010023	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	2 100	1 410,00	2 961,00	CS ÚRS 2025 01
Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném VO Kožich Podklady k rozpočtu 2100m vytýčení nové trasy kabelu v přehledném terénu 2100-1000 2 100 Součet 2 100								
45	K	460030011	Sejmutí dmu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	100 000	66,00	6 600,00	Smluvní rozpočet
Sejmutí dmu při elektromontážích jakékoliv tloušťky VO Kožich Podklady k rozpočtu odstranění travnatého porostu a vytrhání dmu rozměry pl. 100m2 100 Součet 100 000 100 000								
46	K	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	kus	85 000	573,48	48 745,80	CS ÚRS 2025 01
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4 VO Kožich Podklady pro rozpočet 85x Ruční výkop pro základ stožáru výšky 6 m, rozměry 600x600x900 mm, zemina tř. 4, odvoz do 20 km, likvidace odpadu 55 Součet 55 000 85 000								
47	K	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	2 100 000	517,44	1 086 624,00	Smluvní rozpočet
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4 VO Kožich Podklady pro rozpočet 2100m hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm v hornině tř 4 2100 2 100 000 Součet 2 100 000								
48	K	460391124	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4	m3	12 000	342,00	4 104,00	CS ÚRS 2025 01
Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4 VO Kožich Podklady k rozpočtu 8ks Zásyp výkopu demontovaných stožárů (1ks) cca 12m3 12 Součet 12 000 12 000								

49	K	460431153	Zásyp kabelových ryh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4	m	2 100,000	65,80	138 180,00	CS ÚRS 2025 01
Zásyp kabelových ryh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4 VO Kozlín Podklady pro rozpočet 2100m Zásyp kabelových ryh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4 2100 Součet 2 100,000 2 100,000								
50	K	460161313	Hloubení kabelových ryh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4	m	500,000	1 108,80	554 400,00	Smluvní rozpočet
Hloubení kabelových ryh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4 VO Kozlín Podklady pro rozpočet 500m hloubení kabelových ryh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4 500 Součet 500,000 500,000								
51	K	460431193	Zásyp kabelových ryh ručně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny tř II skupiny 4	m	500,000	119,00	59 500,00	CS ÚRS 2025 01
Zásyp kabelových ryh ručně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny tř II skupiny 4 VO Kozlín Podklady pro rozpočet 500m Zásyp kabelových ryh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4 500 Součet 500,000 500,000								
52	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	199,540	157,52	31 431,54	Smluvní rozpočet
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m VO Kozlín Podklady k rozpočtu 85x hloubení jámy pro betonový základ 600/600/900 mm 85* (0,60*0,60*0,90) 2100m hloubení kabelové ryhy š. 35x hl. 80cm 2100*0,35*0,20 500,00m hloubení kabelové ryhy š. 50x hl. 120cm 500,00*0,50*0,10 25,600 Součet 199,540								
53	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	1 795,860	24,73	44 411,62	Smluvní rozpočet
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m VO Kozlín Podklady k rozpočtu 85x hloubení jámy pro betonový základ 600/600/900 mm 85* (0,60*0,60*0,90) 2100m hloubení kabelové ryhy š. 35x hl. 80cm 2100*0,35*0,20 500,00m hloubení kabelové ryhy š. 50x hl. 120cm 500,00*0,50*0,10 25,600 Součet 199,540 199,54*9 "Přepočtené koeficientem množství" 1 795,860 Součet 1 795,860								
54	K	460581111	Položení dmu včetně zalití vodou na rovině	m2	100,000	17,69	1 769,00	Smluvní rozpočet
Položení dmu včetně zalití vodou na rovině VO Kozlín Podklady k rozpočtu obnova travnatého porostu rozměry: pl. 100m2 100 Součet 100,000 100,000								
55	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	2 600,000	210,00	546 000,00	CS ÚRS 2025 01
Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm VO Kozlín Podklady pro rozpočet 2600,00m kabelové lože z písku š 2x10cm, zakrytí výstražnou fólií 2600,00 Součet 2 600,000 2 600,000								
56	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do ryh ohebných přes 32 do 50 mm	m	340,000	53,00	18 020,00	CS ÚRS 2025 01
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do ryh ohebných přes 32 do 50 mm VO Kozlín Podklady k rozpočtu 340,00m kabelová plastová korugovaná chránička D50mm pro kabely (odvod kondenzátu ze základu) 340,00 Součet 340,000 340,000								
57	M	34571351	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	408 000	24,90	10 159,20	CS ÚRS 2025 01
Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE VO Kozlín Podklady k rozpočtu 340,00m kabelová plastová korugovaná chránička D50mm pro kabely (odvod kondenzátu ze základu) 340,00 Součet 340,000 340,000								

[illegible]

		1x výchozí revize zařízení							
		1,00						1,000	
		Součet						1,000	
76	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000 - Kč	kus	16,000	7 300,00	116 800,00	CS ÚRS 2025 01	
		Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000 - Kč							
		16						16,000	
		Součet						16,000	