

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 000094-0004019841/0710

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen objednatel)

a

KAMI-PROFIT, s.r.o.

se sídlem Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, Slovensko

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka

č.: 36648/B jednající prostřednictvím české pobočky

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Se sídlem Spojů 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba

IČO: 052 64 758

DIČ: CZ683743702

zastoupená: Ing. Danielem Rimelem, vedoucím odštěpného závodu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. A 21539

bankovní spojení: UniCredit Bank,a.s.

č. účtu: 1387886946/2700

(dále také jen zhotovitel),

tento

DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo SD00409 ze dne 05.11.2024

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 8 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen smlouva):

II.

Článek VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 ve znění dodatku č. 7 ze dne 27.11.2025 se věta:

„Cena za kompletní provedení díla činí 84 898 572,78 Kč.“

ruší a nahrazuje takto:

Cena dodatečných stavebních prací, zadávaných podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle dodatku č. 8 činí 1 181 386,37 Kč bez DPH. Cena prací, které podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle dodatku č. 8 nebudou realizovány, činí 84 128,08 Kč bez DPH.

Nová cena za kompletní provedení díla činí **85 995 831,07 Kč bez DPH.**

III.

Článek V. Doba plnění, odst. 1 ve znění dodatku č. 7 ze dne 27.11.2025 se ruší a nahrazuje takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do 394 kalendářních dnů ode dne předání staveniště (místa plnění) objednatelem.

IV.

Článek XI. Smluvní pokuty, odst. 1, písmeno b ve znění dodatku č. 7 ze dne 27.11.2025 se ruší a nahrazuje takto:

V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,35 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

V.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.


VI.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatelem.

Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 60. schůzi dne 4. 12. 2025 pod č. usnesení 25/RM/60/ORÚP/7625.


Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Ostravě 4.12.2025



Ing. Daniel Rimel

V Zábřehu 8.12.2025



RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

Rozpočtová skladba:			
ORJ	ORG	Od, §	Pol.
1999	4107	3612	6121

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL_k_dodatku_c_08
Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.11.2025

IČ:
DIČ: 003 03 640

IČ:
DIČ: 052 64 758

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 097 258,29
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Výše daně 230 424,24
snížená	12,00%		
Cena s DPH	v	CZK	1 327 682,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL k dodatku c 08		
Stavba:	Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova		
Místo:		Datum:	28.11.2025
Zadavatel:	město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb	Projektant:	
Zhotovitel:	KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 097 258,29	1 327 682,53
ZL_23	Stěhování ZS - rozvaděč ČEZ, zpevněné plochy	505 238,92	611 339,09
ZL_39	Kabeláž	195 305,43	236 319,57
	VCP Kabeláž	246 741,87	298 557,66
	MNP Kabeláž	-51 436,44	-62 238,09
ZL_40	Jádrové vrtání, prostupy, dobetonování stupaček	115 327,86	139 546,71
ZL_44	Klempířské prvky	190 740,02	230 795,42
ZL_58	Výměna hydrantů a súvisící práce na dozdivání	42 779,49	51 763,18
	VCP Výměna hydrantů a súvisící práce na dozdivání	75 471,13	91 320,07
	MNP Výměna hydrantů a súvisící práce na dozdivání	-32 691,64	-39 556,88
ZL_62	Vedľajší rozpočtové náklady	47 866,57	57 918,55
ZL_63	Sokle ve styku s liatym terazzom	0,00	0,00
ZL_64	Prípojka ČEZ distribuce, a.s.	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_23 - Stěhování ZS - rozvaděč ČEZ, zpevněné plochy

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 28.11.2025
Zadavatel:	IČ: 003 03 640
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 052 64 758
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		505 238,92	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	505 238,92	21,00%	106 100,17
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	611 339,09

Odůvodnění změnového listu:
ZL 23 z důvodu souběžných prací jiného dodavatele v rámci jiné smlouvy o dílo na staveništi nebylo dále možné plně využít původně určenou a využívanou plochu pro zařízení staveniště (ZS). Bylo proto nezbytné přemístit větší část ZS na jinou plochu, což výrazně omezuje prostorové možnosti pro skladování, manipulaci s materiálem a přístup na stavbu. Nejprve se jednalo o přípojku ČEZ, poté o provádění zpevněných ploch.
Z toho důvodů bylo potřebné zvětšení plochy pro zařízení staveniska o plochy mimo stavby, k čemu byly potřebné presuny so zabezpečením dopravy a lidí na obsluhu.

Autorský dozor: Ing. arch. Josef Hlavatý	Technický dozor stavebníka: Ing. Josef Karafiát
--	---

Datum a podpis:	Datum a podpis:
-----------------	-----------------

Objednatel: Ing. Dalibor Bartoň	Zhotovitel: Ing. Daniel Rimel
---	---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_23 - Stěhování ZS - rozvaděč ČEZ, zpevněné plochy

Místo:

Datum:

28.11.2025

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	505 238,92
003 - Přesun buněk 26.9.2025	27 269,60
HSV - Práce a dodávky HSV	7 905,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 905,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	470 064,32
VRN7 - Provozní vlivy	298 564,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_23 - Stěhování ZS - rozvaděč ČEZ, zpevněné plochy

Místo:

Datum: 28.11.2025

Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

505 238,92

D		003	Přesun buněk 26.9.2025				27 269,60	
116	M	34113280	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x6mm2	m	100,000	148,98	14 898,00	SOD
82	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm	m	100,000	16,22	1 622,00	SOD
1	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	12,000	20,80	249,60	CS ÚRS 2025 02
63	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	15,000	700,00	10 500,00	SOD

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 905,00

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 905,00	
148	K	9-01	Stavební přímopoce	hod	30,000	263,50	7 905,00	SOD
	vv		"vyklizení a zpětné nastěhování buněk pro přípojku ČEZ"5*2		10,000			
	vv		"vyklizení a zpětné nastěhování buněk pro stěhování ZS - zpevněné plochy"5*2*2		20,000			
	vv		Součet		30,000			

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

470 064,32

2	K	039002000-5	Zdvihací prostředky, demontáž a zpětná montáž	kpl	1,000	171 500,00	171 500,00	vlastní
	vv		"přesun buněk ZS - Jeřáb - nástup jeřábu (mobilizace / demobilizace)	kpl	2	15000	30000	
			jeřábnícke práce na místě	hod	12	3000	36000	
	vv		demontáž oplocení přesun a zpětná montáž po úpravě	hod	25	300	7500	
			Autodoprava valník 12-18t	jazda	7	1200	8400	
			Auto s HR - nakládka, vykládka, přesun	jazda	9	1500	13500	
			Pracovní četa 2 osoby - nakládka, vykládka, zajištění břemen	hod	25	300	7500	
			Pracovní četa - úklid (4 osoby, 4 pracovní dny)	hod	87	300	26100	
			Externá skladová plocha	kpl	1	25000	25000	
			Zabezpečení a dohled	kpl	1	17500	17500	

D VRN7

Provozní vlivy

298 564,32

3	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	kpl	1,000	298 564,32	298 564,32	CS ÚRS 2025 02
	vv		omezení prací z důvodu realizace jiné stavby - koordinace, ztížený přesun materiálů a osob		1,000	27664,32	27664,32	
			Autodoprava valník 12-18t	jazda	47	1200	56400	
			Auto s HR - nakládka, vykládka, přesun	jazda	53	1500	79500	
			Pracovní četa 2 osoby - nakládka, vykládka, zajištění břemen	hod	450	300	135000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_39 - VCP Kabeláž

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 28.11.2025
Zadavatel:	IČ: 003 03 640
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 052 64 758
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		246 741,87	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	246 741,87	21,00%	51 815,79
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	298 557,66

Odůvodnění změnového listu:
V rámci realizace elektroinstalací došlo k několika úpravám oproti původnímu rozsahu díla, a to na základě požadavků technického dozoru, koordinace s ostatními profesemi a specifikací dodatečně doplněných technologií:
Doplnění CETIN chráničky – pro budoucí možné kabelové napojení objektu na optickou síť.
Doplnění 4 ks požárních klapků – zajištění napájení a ovládání nově specifikovaných klapků ve vzduchotechnickém potrubí v souladu s požárně bezpečnostním řešením, které vyplynulo ze změn při realizaci profesí vzduchotechniky, elektro a stavební. Doplnění kabeláže pro spotřebiče kuchyně – na základě upřesnění vybavení kuchyňského provozu bylo nutné doplnit napájecí kabely pro nové spotřebiče.
Změna přívodního kabelu a jištění pro výtah
Změna typů kabelů v podhledech – z důvodu požárních požadavků dle normy ČSN 33 2130 s účinností od 1.1.2025, tyto práce byly provedeny dle požadavků TIČR.
Přesun rozvaděče ve 2. NP – na základě skutečného provedení stavby a požadavku na lepší dostupnost a servisní přístup.
Instalace TV na stěnu v místnosti 1.13 – realizováno na základě požadavku autorského dozoru (AD), včetně napájení a datového připojení

Autorský dozor: Ing. arch. Josef Hlavatý	Technický dozor stavebníka: Ing. Josef Karafiát
--	---

Datum a podpis:	Datum a podpis:
-----------------	-----------------

Objednatel: Ing. Dalibor Bartoň	Zhotovitel: Ing. Daniel Rimel
---	---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_39 - VCP Kabeláž

Místo: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zadavatel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,
Zhotovitel:

Datum: 28.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	246 741,87
001 - CETIN chránička	4 681,50
002 - Doplnění kuchyně	20 380,16
003 - Prádelna doplnění	10 381,55
004 - Vypínač v místnosti 1.07 doplnění	3 722,50
005 - HVI vodič dle skutečnosti	21 611,92
006 - Změna přívodního kabelu a jištění pro výtah	8 925,00
007 - Změna typů kabelů v podhledech	86 960,00
008 - Přesun rozvaděče ve 2 N.P. celkově delší délky odvodních kabelůů	12 579,02
009 - TV na stěně v místnosti 1.13 v 1 NP B (na žádost architekta doplnění SLBP,SIL)	13 806,17
741 - Požární klapky	63 694,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_39 - VCP Kabeláž

Místo:Datum:

28.11.2025

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

246 741,87

D		001	CETIN chránička	4 681,50				
1	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	50,000	59,40	2 970,00	CS ÚRS 2025 02
2	M	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	52,500	32,60	1 711,50	CS ÚRS 2025 02

D		002	Doplnění kuchyně	20 380,16				
111	K	741120541	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně těžkých průřezu do 2,5 mm2, počtu žil do 7	m	118,000	35,47	4 185,46	SOD
112	M	34113258	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 3x2,5mm2	m	135,700	43,58	5 913,81	SOD
121	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	49,000	40,54	1 986,46	SOD
122	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	56,350	24,32	1 370,43	SOD
3	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	6,000	244,00	1 464,00	CS ÚRS 2025 02
4	M	35829022	chránič proudový 1+N pólový 16A typ B	kus	6,000	910,00	5 460,00	CS ÚRS 2025 02

D		003	Prádelna doplnění	10 381,55				
115	K	741120551	Montáž kabelů flexibilních Cu těžkých přes 2,5 mm2 žíla do 6 mm2 uložených volně (např. CGTG)	m	40,000	40,54	1 621,60	SOD
112	M	34113258	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 3x2,5mm2	m	10,000	43,58	435,80	SOD
116	M	34113280	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x6mm2	m	30,000	148,98	4 469,40	SOD
5	K	741310411	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2025 02
6	M	S16 JPUM 1103 A6R	Spínač vačkový SEZ-CZ S16 JPUM 1103 A6R 16 A	kus	1,000	636,35	636,35	CS ÚRS 2025 02
7	K	741310412	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	2,000	378,00	756,00	CS ÚRS 2025 02
8	M	S25 JPUM 1103 A6	Spínač vačkový SEZ-CZ S25 JPUM 1103 A6R 25 A	kus	2,000	643,20	1 286,40	CS ÚRS 2025 02
9	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	2,000	234,00	468,00	CS ÚRS 2025 02
10	M	34555232	zásuvka zapuštěná jednonásobná s clonkami a víčkem, s drápky, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	179,00	358,00	CS ÚRS 2025 02

D		004	Vypínač v místnosti 1.07 doplnění	3 722,50				
100	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	19,000	35,47	673,93	SOD
11	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	21,850	20,80	454,48	CS ÚRS 2025 02
121	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	19,000	40,54	770,26	SOD
12	M	34111259	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2	m	13,800	46,50	641,70	CS ÚRS 2025 02
122	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	8,050	24,32	195,78	SOD
13	K	741310411	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2025 02
14	M	S16 JPUM 1103 A6R	Spínač vačkový SEZ-CZ S16 JPUM 1103 A6R 16 A	kus	1,000	636,35	636,35	CS ÚRS 2025 02

D		005	HVI vodič dle skutečnosti	21 611,92				
225	K	210220102	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru přes 10 mm	m	16,000	212,12	3 393,92	SOD
232	M	1223750	VODIC HVI-LONG D23MM SEDY	m	25,000	728,72	18 218,00	SOD

D		006	Změna přívodního kabelu a jištění pro výtah	8 925,00				
15	K	741122144	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY, CYKFY)	m	20,000	69,40	1 388,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	34111588	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x10mm2	m	23,000	279,00	6 417,00	CS ÚRS 2025 02
18	M	35822180	jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	CS ÚRS 2025 02

D 007			Změna typů kabelů v podhledech	86 960,00				
19	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	1 000,000	30,20	30 200,00	CS ÚRS 2025 02
20	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	600,000	42,80	25 680,00	CS ÚRS 2025 02
21	M	34111125	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x4mm2	m	50,000	70,60	3 530,00	CS ÚRS 2025 02
22	M	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2	m	300,000	46,30	13 890,00	CS ÚRS 2025 02
23	M	34111163	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2	m	200,000	68,30	13 660,00	CS ÚRS 2025 02

D 008			Přesun rozvaděče ve 2 N.P. celkově delší délky odvodních kabelůů	12 579,02				
24	M	34109513	kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 3x1,5mm2	m	294,400	16,50	4 857,60	CS ÚRS 2025 02
25	M	34109515	kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 2x2,5mm2	m	123,050	19,80	2 436,39	CS ÚRS 2025 02
139	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	149,000	35,47	5 285,03	SOD

D 009			TV na stěně v místnosti 1.13 v 1 NP B (na žádost architekta doplnění SLI	13 806,17				
122	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	23,000	24,32	559,36	SOD
38	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	126,000	19,26	2 426,76	SOD
48	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	50,000	15,20	760,00	SOD
26	M	34121301	kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm	m	63,000	26,35	1 660,05	SOD
63	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	12,000	700,00	8 400,00	SOD

D 741			Požární klapy	63 694,05				
142	K	741122142	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	355,000	35,47	12 591,85	SOD
144	M	M4111588	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru CSKH-V180 P60-R B2ca s1 d0 50x1,5	m	306,500	56,75	17 393,88	SOD
206	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	134,000	35,47	4 752,98	SOD
53	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	154,100	32,43	4 997,46	SOD
30	M	59081393	jednotka vstupně-výstupní, relé, s izolátorem, 4xIN a 4xOUT	kus	3,000	7 073,86	21 221,58	SOD
31	K	742210303	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem	kus	3,000	912,10	2 736,30	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_39 - MNP Kabelář

KSO:
Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.11.2025
IČ: 003 03 640
DIČ:
IČ: 052 64 758
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -51 436,44

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-51 436,44	21,00%	-10 801,65
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -62 238,09

Odůvodnění změnového listu:
V rámci realizace elektroinstalací došlo k několika úpravám oproti původnímu rozsahu díla, a to na základě požadavků technického dozoru, koordinace s ostatními profesemi a specifikací dodatečně doplněných technologií:
Doplnění CETIN chráničky – pro budoucí možné kabelové napojení objektu na optickou síť.
Doplnění 4 ks požárních klapek – zajištění napájení a ovládání nově specifikovaných klapek ve vzduchotechnickém potrubí v souladu s požárně bezpečnostním řešením, které vyplynulo ze změn při realizaci profesí vzduchotechniky, elektro a stavební. Doplnění kabeláže pro spotřebiče kuchyně – na základě upřesnění vybavení kuchyňského provozu bylo nutné doplnit napájecí kabely pro nové spotřebiče.
Změna přívodního kabelu a jištění pro výtah
Změna typů kabelů v podhledech – z důvodu požárních požadavků dle normy ČSN 33 2130 s účinností od 1.1.2025, tyto práce byly provedeny dle požadavků TIČR.
Přesun rozvaděče ve 2. NP – na základě skutečného provedení stavby a požadavku na lepší dostupnost a servisní přístup.
Instalace TV na stěnu v místnosti 1.13 – realizováno na základě požadavku autorského dozoru (AD), včetně napájení a datového připojení

Autorský dozor: Ing. arch. Josef Hlavatý
Technický dozor stavebníka: Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis: Datum a podpis:

Objednatel: Ing. Dalibor Bartoň
Zhotovitel: Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_39 - MNP Kabeláž
Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,

Datum: 28.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-51 436,44
006 - Změna přívodního kabelu a jištění pro výtah	-5 376,94
007 - Změna typů kabelů v podhledech	-46 059,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_39 - MNP Kabeláž
Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,

Datum: 28.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-51 436,44	
D 006 Změna přívodního kabelu a jištění pro výtah							-5 376,94	
145	K	741122143	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	-20,000	40,54	-810,80	SOD
147	M	M4111587	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru CSKH-V180 P60-R B2ca s1 d0 5Jx6	m	-23,000	164,18	-3 776,14	SOD
17	M	35822176	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	-1,000	790,00	-790,00	CS ÚRS 2025 02
D 007 Změna typů kabelů v podhledech							-46 059,50	
120	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	-1 000,000	14,19	-14 190,00	SOD
122	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	-600,000	24,32	-14 592,00	SOD
123	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	-50,000	41,55	-2 077,50	SOD
126	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	-300,000	24,32	-7 296,00	SOD
127	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	-200,000	39,52	-7 904,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_40 - Jádrové vrtání, prostupy, dobetonování stupaček

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2025

IČ:

003 03 640

DIČ:

IČ:

052 64 758

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

115 327,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 327,86	21,00%	24 218,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

139 546,71

Odůvodnění změnového listu:

V ZL 40 V rámci koordinace technických zařízení budovy (TZB) bylo nutné doplnit jádrové vrtý, které nebyly součástí původního rozsahu díla. Tyto vrtý byly nezbytné pro správné rozdělení a vedení instalací, zejména rozvodů topení a zdravotně technických instalací (ZTI), v objektu POS.

Doplnění vrtů umožňuje efektivní a technicky správné vedení tras v souladu s požadavky na funkčnost, bezpečnost a provozní spolehlivost systému TZB. Dále byly částečně dobetonovány 2 instalační šachty, jejichž tvar byl jinak řešen ve výkresech STA a ARS.

Autorský dozor:

Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:

Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:

Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_40 - Jádrové vrtání, prostupy, dobetonování stupaček

Místo:

Datum:

28.11.2025

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		115 327,86
98 - Demolice		9 889,41
HSV - Práce a dodávky HSV		105 438,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		10 940,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		94 463,90
998 - Přesun hmot		34,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_40 - Jádrové vrtání, prostupy, dobetonování stupaček

Místo:

Datum:

28.11.2025

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

115 327,86

D 98		Demolice			9 889,41			
106	K	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,921	264,00	1 827,14	SOD 06a
110	K	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	131,499	12,10	1 591,14	SOD 06a
vv		6,921*19 "Přepočtené koeficientem množství			131,499			
111	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,921	143,00	989,70	SOD 06a
112	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	6,921	22,00	152,26	SOD 06a
113	K	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	6,921	770,00	5 329,17	SOD 06a

D HSV

Práce a dodávky HSV

105 438,45

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			10 940,35			
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	8,304	506,72	4 207,80	SOD ESI
vv		"m.č. 1.14 trubní vedení"4,15*0,1			0,415			
vv		"m.č.1.15"10,43*0,1			1,043			
vv		"m.č.1.13" 2,34*0,1			0,234			
vv		"m.č.1.10" 4,79*0,1			0,479			
vv		"m.č.1.11"4,79*0,1			0,479			
vv		"m.č.2.03" 3,365*0,1			0,337			
vv		"m.č.2.14"3,78*0,1			0,378			
vv		"m.č.2.20"4,91*0,1			0,491			
vv		"m.č.2.23"4,91*0,1			0,491			
vv		"m.č.2.26"4,91*0,1			0,491			
vv		"m.č.3.10"10,43*0,1			1,043			
vv		"m.č.3.07"10,43*0,1			1,043			
vv		"m.č.3.04"10,43*0,1			1,043			
vv		"m.č.3.02"3,365*0,1			0,337			
vv		Součet			8,304			
2	K	612315121	Vápnenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	8,304	810,76	6 732,55	SOD ESI

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

94 463,90

1	K	971038331	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	16,000	97,30	1 556,80	CS ÚRS 2025 02
vv		"m.č.1.15, 2.11, 2.08, 2.05, 2.14, 3.10, 3.07, 3.04"1+2+2+2+1+2+2+2			14,000			
vv		"m.č.4.08"2			2,000			
vv		Součet			16,000			
2	K	971038521	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 1 m2 tl do 100 mm	m2	2,235	279,00	623,57	CS ÚRS 2025 02
vv		"m.č.4.09"1,5*0,25			0,375			
vv		"m.č.2.20, 2.23, 2.26 geberit"0,75*0,5*3+2,45*0,1*3			1,860			
vv		Součet			2,235			
3	K	971038531	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 1 m2 tl do 150 mm	m2	18,285	270,00	4 936,95	CS ÚRS 2025 02
vv		"m.č. 1.14, 1.10, 1.11, 2.03, 2.20, 2.23, 2.26, 3.02 geberit"1,0*0,8*8			6,400			
vv		"m.č.1.15, 2.11, 2.08, 2.05, 2.14, 3.10, 3.07, 3.04 geberit"1,0*1,0*9			9,000			
vv		"m.č.1.12 rozdělovač"1,2*0,8			0,960			
vv		"m.č.3.12 rozdělovač"1*0,8			0,800			
vv		"m.č.2.20, 2.23, 2.26 geberit"0,75*0,5*3			1,125			
vv		Součet			18,285			
4	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,306	2 340,00	716,04	CS ÚRS 2025 02
vv		"m.č. 1.01/1.07a 1.14 prostup pro UTCH" 1,0*0,3*0,22*2,0			0,132			
vv		"m.č. 1.09 a 1.10 prostup pro VZT" 0,6*0,4*0,19+1,5*0,45*0,19			0,174			
vv		Součet			0,306			
5	K	971038621	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 4 m2 tl do 100 mm	m2	1,125	156,00	175,50	CS ÚRS 2025 02
vv		"m.č.4.06 rozdělovač"1,5*0,75			1,125			
6	K	971038631	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 4 m2 tl do 150 mm	m2	2,250	170,00	382,50	CS ÚRS 2025 02
vv		"m.č. 2.03, 3.02 rozdělovač" 1,5*0,75*2			2,250			
7	K	974032153	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 100 mm	m	83,030	142,00	11 790,26	CS ÚRS 2025 02
vv		"m.č. 1.14 trubní vedení"4,15			4,150			
vv		"m.č.1.15"10,43			10,430			
vv		"m.č.1.13" 2,34			2,340			
vv		"m.č.1.10" 4,79			4,790			
vv		"m.č.1.11"4,79			4,790			
vv		"m.č.2.03" 3,365			3,365			
vv		"m.č.2.14"3,78			3,780			
vv		"m.č.2.20"4,91			4,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"m.č.2.23"4,91		4,910			
	vv		"m.č.2.26"4,91		4,910			
	vv		"m.č.3.10"10,43		10,430			
	vv		"m.č.3.07"10,43		10,430			
	vv		"m.č.3.04"10,43		10,430			
	vv		"m.č.3.02"3,365		3,365			
	vv		Součet		83,030			
8	K	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 80 do 90 mm	m	4,000	3 140,00	12 560,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		"m.č. 1.07"4		4,000			
9	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	2,000	1 216,14	2 432,28	SOD
	vv		Prostupy stropem					
	vv		"m.č.3.12"2		2,000			
9	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	3,000	3 750,00	11 250,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		"m.č.1.07" 3		3,000			
11	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	4,000	7 350,00	29 400,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		"m.č.2.20"4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
12	K	HZS1321	Dobetonování stropu stupaček	hod	40,000	466,00	18 640,00	CS ÚRS 2025 02
	vv		"navrtání stávajících stropů, doplnění výztuže, bednění, betonáž"					
	vv		"2 lidí 2 pracovní dny po 10 hod"2*2*10		40,000			
	D	998	Přesun hmot				34,20	
162	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,075	456,05	34,20	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_44 - Klempířské prvky

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 28.11.2025
Zadavatel:	IČ: 003 03 640
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 052 64 758
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		190 740,02	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	190 740,02	21,00%	40 055,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	230 795,42

Odůvodnění změnového listu:
V ZL 44 V rámci dokončovacích prací na střešním plášti byly doplněny klempířské prvky, které nebyly součástí původního rozsahu díla. Jedná se zejména o pomocné/hydroizolační kotvící plechy na atikách a ve skrytých žlabech, jejichž realizace byla nezbytná pro zajištění spolehlivé hydroizolace střechy a ochranu konstrukcí před zatékáním. Tímto se docílilo výzarní zlepšení technického řešení, co má za následek pozitivní dopad na životnost a spolehlivost stavby, včetně snížení nákladů na případní údržbu objektu.

Autorský dozor: Ing. arch. Josef Hlavatý	Technický dozor stavebníka: Ing. Josef Karafiát
--	---

Datum a podpis:	Datum a podpis:
-----------------	-----------------

Objednatel: Ing. Dalibor Bartoň	Zhotovitel: Ing. Daniel Rimel
---	---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: **ZL_44 - Klempířské prvky**

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,

Datum: 28.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		190 740,02
PSV - Práce a dodávky PSV		190 740,02
762 - Konstrukce tesařské		57 453,85
764 - Konstrukce klempířské		133 286,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_44 - Klempířské prvky

Místo: Datum: 28.11.2025
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb Projektant:
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2, Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 190 740,02

D PSV Práce a dodávky PSV 190 740,02

D 762 Konstrukce tesařské 57 453,85

1	K	762361332	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm	m2	33,200	1 620,00	53 784,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

	VV		"K01" 0,275*80		22,000			
	VV		"K03" 0,2*56		11,200			
	VV		Součet		33,200			

249	K	998762213	Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 669,850	1,00	3 669,85	
-----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------	--

D 764 Konstrukce klempířské 133 286,17

3	K	764214405.R	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z TiZn plechu mechanicky kotvené rš 370 mm	m	80,000	751,00	60 080,00	
---	---	-------------	---	---	--------	--------	-----------	--

	VV		"pojistná hydroizolace"80		80,000			
--	----	--	---------------------------	--	--------	--	--	--

4	K	764211406	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Pz plechu rš 500 mm	m	40,000	700,00	28 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

	VV		"pojistná hydroizolace" 40		40,000			
--	----	--	----------------------------	--	--------	--	--	--

5	K	764.R	Výroba a montáž střešních prostupů	kus	6,000	6 990,00	41 940,00	
---	---	-------	------------------------------------	-----	-------	----------	-----------	--

290	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 669,850	0,89	3 266,17	
-----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_58 - VCP Výmena hydrantů a súvisíci práce na dozdivaní

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 28.11.2025
Zadavatel:	IČ: 003 03 640
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 052 64 758
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	75 471,13
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	75 471,13
------------	-------	-----------

Odůvodnění změnového listu:
Pri tomto ZL dochádzí k výměne typů hydrantů z důvodu, že typ hydrantu dle PD se už nevyrábí a ani jeho náhrada. V ponuke výrobců sou pouze hydranty s větší tloušťkou, co má za následek potřebu dodatečných dozdivek s cílem zabězpečení požadovaní požární odolnosti nosných konstrukcí.
Dodací lhůta pre dodanie nového typu hydrantu je 4 KT od objednání, co má přímý vliv na dokončení díla, včetně revize hydrantů, skoušky dle PBŘ a vyjadření HZ.

Autorský dozor: Ing. arch. Josef Hlavatý	Technický dozor stavebníka: Ing. Josef Karafiát
---	--

Datum a podpis:	Datum a podpis:
-----------------	-----------------

Objednatel: Ing. Dalibor Bartoň	Zhotovitel: Ing. Daniel Rimel
------------------------------------	----------------------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:

ZL_58 - VCP Výmena hydrantů a súvisící práce na dozdivání

Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 28.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	75 471,13
Práce a dodávky HSV	75 471,13
Úpravy povrchů, dozdivání a osazování hydratů	75 471,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_58 - VCP Výmena hydrantů a súvisící práce na dozdivání
Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Datum: 28.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							75 471,13	

D	HSV	Práce a dodávky HSV					75 471,13	
D	6	Úpravy povrchů, dozdivání a osazování hydratů					75 471,13	
1	K	971038521	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčekovek pl do 1 m2 tl do 100 mm	m2	1,000	279,00	279,00	CS ÚRS 2025 02
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,482	506,72	750,96	SOD ESI
21	K	722130235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	13,400	916,77	12 284,72	SOD
3	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	ks	5,000	9 780,75	48 903,75	CP
		346272216	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm	m2	12,165	476,32	5 794,43	SOD
		612321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně	m2	12,165	162,15	1 972,55	SOD
		612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	12,165	263,50	3 205,48	SOD
K	HZS4232		Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	4,500	506,72	2 280,24	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_58 - MNP Výmena hydrantů a súvisíci práce na dozdivaní

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:
KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.11.2025

IČ: 003 03 640
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -32 691,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -32 691,64

Odůvodnění změnového listu:
Pri tomto ZL dochádza k výmene typů hydrantů z důvodu, že typ hydrantu dle PD se už nevyrábí a ani jeho náhrada. V ponuke výrobců sou pouze hydranty s větší tloušťkou, co má za následek potřebu dodatečných dozdivek s cílem zabezpečení požadovaní požární odolnosti nosných konstrukcí.
Dodací lhůta pre dodanie nového typu hydrantu je 4 KT od objednání, co má přímý vliv na dokončení díla, včetně revize hydrantů, skoušky dle PBR a vyjádření HZ.

Autorský dozor:
Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:
Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis: Datum a podpis:

Objednatel:
Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:
Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt:
ZL_58 - MNP Výmena hydrantů a súvisíci práce na dozdivaní

Místo:		Datum:	28.11.2025
Zadavatel:	město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb	Projektant:	
Zhotovitel:	KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		-32 691,64	
Práce a dodávky HSV		-32 691,64	
Úpravy povrchů, dozdivání a osazování hydrátů		-32 691,64	

D HSV		Práce a dodávky HSV					-32 691,64	
	D 6	Úpravy povrchů, dozdivání a osazování hydrátů					-32 691,64	
47	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	ks	-4,000	8 172,91	-32 691,64	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_62 - Vedľajšie rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
 město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:
 KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.11.2025

IČ: 003 03 640
DIČ:

IČ: 052 64 758
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 47 866,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 57 918,55

Odůvodnění změnového listu:
ZL 62 se doplňují vedlejší rozpočtové náklady, které vznikli Zhotoviteli z důvodů prodloužení doby výstavby Díla. V ZL
sú zohľadnené náklady za pronájem zařízení staveniska a personální náklady, které vznikli zhotoviteli.

Autorský dozor: Ing. arch. Josef Hlavatý	Technický dozor stavebníka: Ing. Josef Karafiát
--	---

Datum a podpis:	Datum a podpis:
-----------------	-----------------

Objednatel: Ing. Dalibor Bartoň	Zhotovitel: Ing. Daniel Rimel
---	---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_62 - Vedľajšie rozpočtové náklady

Místo:		Datum:	28.11.2025
Zadavatel:	město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb	Projektant:	
Zhotovitel:	KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spoju 835/2,	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		47 866,57	
Zařízení staveniště + personální náklady		47 866,57	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_62 - Vedřajšie rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

28.11.2025

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Projektant:

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 866,57	
D		VRN3	Zařízení staveniště + personální náklady				47 866,57	
1	K	30001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	37 630,73	37 630,73	SoD
2		030001000-1	Oplocení staveniště	kč	1,000	7 330,63	7 330,63	SoD
3		34002000	Zabezpečení staveniště	kč	1,000	2 905,21	2 905,21	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Objekt: ZL_63 - Sokle ve styku s liatym terazzom

KSO:
Místo:
Zadavatel: město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb
Zhotovitel: KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.11.2025
IČ: 003 03 640
DIČ:
IČ: 052 64 758
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH bez dopadu na cenu

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!		21,00%	0,00
snížená	#ODKAZ!		12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK bez dopadu na cenu

Odůvodnění změnového listu:
ZL 63 dochází k změně typů soklů ze soklů z litého terazza na sokle z hliníkového profilu v bielej RAL. Při tomto zmenovom liste nedochází k navýšení ceny.
Zmena je způsobená iným technickým řešením.

Autorský dozor: Ing. arch. Josef Hlavatý	Technický dozor stavebníka: Ing. Josef Karafiát
--	---

Datum a podpis:	Datum a podpis:
-----------------	-----------------

Objednatel: Ing. Dalibor Bartoň	Zhotovitel: Ing. Daniel Rimel
---	---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova

Objekt:

ZL_64 - Přípojka ČEZ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Záb

Zhotovitel:

KAMI-PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2025

IČ:

003 03 640

DIČ:

IČ:

052 64 758

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

bez dopadu na cenu

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	0,00
DPH snížená		12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

bez dopadu na cenu

Odůvodnění změnového listu:

Vzhledem k překážce z hlediska trvalého připojení nové budovy Pobytové odlehčovací služby na síť NN, kde není dokončena realizace přípojky společností ČEZ Distribuce a.s. je nutné prodloužení termínu pro dokončení stavby, a to do 19.01.2026, tj. o 40 kalendářních dnů. Trvalá dodávka elektrické energie je nezbytná pro provedení nastavení technologií a provedení zátěžových a funkčních zkoušek pro kolaudaci budovy.

Autorský dozor:

Ing. arch. Josef Hlavatý

Technický dozor stavebníka:

Ing. Josef Karafiát

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Ing. Dalibor Bartoň

Zhotovitel:

Ing. Daniel Rimel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko