

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023085, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)
Číslo smlouvy: S 640 055 200 23
Číslo objednávky: 1.3.049

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/3/1/3438

**Stavba: Teplice nad Metují NB - nový plynový kotel pro dopr. kancelář a společné prostory.
2025/3/1/3438**KSO:
Místo: Teplice nad MetujíCC-CZ:
Datum: 27. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	275 887,07
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	275 887,07	57 936,28
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	333 823,35
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/3/1/3438

Stavba: Teplice nad Metují NB - nový plynový kotel pro dopr. kancelář a společné prostory. 2025/3/1/3438

Místo: Teplice nad Metují

Datum: 27. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů**275 887,07****333 823,35****2025/3/1/3438** Teplice nad Metují NB - nový plynový kotel pro dopr. kancelář a společné prostory.

275 887,07

333 823,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Teplice nad Metují NB - nový plynový kotel pro dopr. kancelář a společné prostory.

2025/3/1/3438

Objekt:

2025/3/1/3438 - Teplice nad Metují NB - nový plynový kotel pro dopr.

kancelář a společné prostory.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Teplice nad Metují NB - nový plynový kotel pro dopr. kancelář a společné prostory.
2025/3/1/3438

Objekt: 2025/3/1/3438 - Teplice nad Metují NB - nový plynový kotel pro dopr. kancelář a společné prostory.

Místo: Datum: 27. 11. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava suť a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Teplice nad Metují NB - nový plynový kotel pro dopr. kancelář a společné prostory.
2025/3/1/3438

Objekt: 2025/3/1/3438 - Teplice nad Metují NB - nový plynový kotel pro dopr. kancelář a společné prostory.

Místo: Datum: 27. 11. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stropěch	kus	2,000		
2	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

79	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	21,000		
4	M	59884425	meidingerova hlava pro sanace komínů D 16cm	kus	1,000		
5	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	4,000		

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot

6	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	0,718		
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,718		
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,718		
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,000		
10	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,718		

D 998 Přesun hmot

11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,088		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

12	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	9,000		
13	K	722130913	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky DN do 25	kus	2,000		
14	K	722131914	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 32	soubor	1,000		

Poznámka k položce: Poznámka k položce: napojení na stávající ZTI							
15	K	722131946	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 50 / G 6/4	kus	3,000		

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Napojení na stávající potrubí							
16	K	722140115	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 35x 1,5 mm	m	3,000		
17	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 20x2,8 mm	m	9,000		
18	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	9,000		
19	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku DN do 25	kus	1,000		
20	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		
21	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	9,000		
22	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	9,000		
23	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	170,278		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							
24	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	9,000		
25	K	723150366	Chránička D 44,5x3,2 mm	m	2,000		
26	K	723181025	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	9,000		
27	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000		
28	K	998723311	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod ruční v objektech v do 6 m	%	154,883		
D 731 Ústřední vytápění - kotelny							
29	K	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 10 do 20 m2	kus	2,000		
30	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW	kus	2,000		
31	K	731244010	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 6,6-49,9 kW pro vytápění	soubor	1,000		
32	K	731191943	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 10 do 20 m2	soubor	1,000		
33	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	1,000		
34	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	14,000		
36	K	R731001	topná zkouška	soub	1,000		
P <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: topna zkouška...3h</i>							
37	K	R731002	revize komínu	soub	1,000		
38	K	R732004	Inhibitor koroze	soub	1,000		
40	K	998731311	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	%	1 554,491		
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							
41	K	732331107	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 10 o objemu 80 l	soubor	1,000		
42	K	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,000		
43	K	732420811	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25	kus	2,000		
44	K	732490103	Montáž hadice pro odvod kondenzátu kotle	kus	1,000		
45	M	55162004	vtok se zápachovou uzávkou a kuličkou DN 32	kus	1,000		
46	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	3,000		
47	K	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%	109,994		
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							
48	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 89	m	5,000		
49	K	733122305	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	4,000		
50	K	733223307	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm	m	4,000		
51	K	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%	197,848		
D 734 Ústřední vytápění - armatury							
52	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	6,000		
53	K	734291277	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem	kus	2,000		
54	K	734292777	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	1,000		
55	K	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%	124,864		
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
56	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	9,000		
57	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	45,000		
58	K	736111137	Podlahové vytápění - prostorový termostat bezdrátový digitální programovatelný	kus	1,000		
60	K	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%	40,944		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
61	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	15,000		
62	M	34571007	lišta elektroinstalační vkladací hranatá PVC 40x20mm	m	15,750		
63	K	741110571	Odkrytí a zakrytí stávající lišty a kanálku víčkem	m	15,000		
64	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000		
65	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	1,000		
66	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY, CYKFY)	m	15,000		
67	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	17,250		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm							
68	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	15,000		
69	K	741130021.1	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus	6,000		
70	K	741313081	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	1,000		
71	M	34555235	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, bezšroubové svorky	kus	1,000		
72	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000		
73	M	34555240	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky	kus	1,000		
74	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000		
75	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: řezací kotouče, sádra stavební, příchytka kabelové, stahovací pásy, šrouby, vruty, hmoždinky montážní pěna, popisovací štítky, bužírky, wago svorky, atd							
76	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	56,852		
D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK							
77	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	2 496,716		
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							
78	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 496,716		