

Příloha č. 2.2. Kupní smlouvy

HS Lanškroun - náhradní zdroj - položkový rozpočet

Dodávka a instalace dieselaagregátu

č.p	Název	MJ	množství	cena za MJ bez DPH	celkem bez DPH
1	Protipožární přepážka	ks	1,00		
2	Kabel H07VV-U 4J16 (CYKY-J 4x16)	m	38,00		
3	Vodič H07V-U 1J16 (CY 16 mm2 ZŽ)	m	19,00		
4	Žlab drátěný Arkys 100x50 komplet	m	8,00		
5	Kabelová chránička 50/402	m	20,00		
6	Nástenná skříň NP66-0705030 komplet	ks	1,00		
7	Propojovací systém	m	1,00		
8	Spínač MSN-63-3	ks	1,00		
9	Jistič LTN-63C-3	ks	3,00		
10	Přepínač sítí 63A-3P	ks	1,00		
11	Přepěťová ochrana SJBC-25E-3-MZS T1+T2	ks	1,00		
12	Výkop rýhy 35x90 ZM3 strojně	m	5,00		
13	Zřízení kab. lože písek	m	5,00		
14	Zajištění kabelu při souběhu	m	5,00		
15	Zajištění kabelu při křížení	ks	2,00		
16	Zakrytí kabelu výstražnou folií	m	5,00		
17	Kabelová chránička (montáž)	m	20,00		
18	Zához rýhy strojně	m3	1,23		
19	Zhutnění zeminy	kpl	1,00		
20	Podsyp a zásyp. vrstva štěrkopísku	m3	1,00		
21	Provizorní úprava terénu ZM3	m2	1,75		
22	Odvoz zeminy do 1km	m3	0,35		
23	Kabel H07VV-U 4J16 (CYKY-J 4x16)	m	38,00		
24	Vodič H07V-U 1J16 (CY 16 mm2 ZŽ)	m	19,00		
25	Žlab drátěný Arkys 100x50 komplet	m	8,00		
26	Oživení elektroinstalace	hod	4,00		
27	Průraz zdi	ks	1,00		
28	Montáž rozváděče NZ	ks	1,00		
29	Ukončení kabelu do 4x35 mm2	ks	1,00		
30	Ukončení kabelu do 4x16 mm2	ks	5,00		
31	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	3,00		
32	Dodávka a montáž dieselaagregátu 50 kVA dle tech. specifikace	ks	1,00		
33	Zprovoznění, revize	soub	1,00		

Celkem bez DPH

595 844,20 Kč

DPH 21 %

125 127,28 Kč

Celkem včetně DPH

720 971,48 Kč

MBA Lenka Vachatová
 Digitálně podepsal
 MBA Lenka Vachatová
 Datum: 2025.11.12
 14:23:47 +01'00'