

DODATEK č. 1

Objednávky

„Lokální opravy silnic II. a III. tříd - okres Děčín“

Číslo smlouvy objednatele: 80150020001

Číslo smlouvy zhotovitele: 1503.5051332JPA

uzavřený mezi

Smluvní strany

Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje**, příspěvková organizace

se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí

zastoupené: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

bankovní spojení: KB a.s. Teplice; číslo účtu: 317 35 501/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

adresa pro doručování korespondence:

EUROVIA CZ a.s., závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec



IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: KB, a.s.; číslo účtu: 0141350186/0100

dále jen „zhotovitel“

Předmět dodatku

Dle geodetického zaměření je plocha 15 759,7 m². Což je o 342,516 m² více než byl předpoklad v SOD. S tím souvisejí položky frézování, postřiku a ACO + vyrovnávky. Po odfrézování stávajícího asfaltového povrchu na lokalitě III/25378 Malšovice ACO v tl. 50 mm, byla u krajnice, zastižena plošná trhлина ve vrstvě ACL. Z tohoto důvodu byla tato vrstva odfrézovat v tl. 50 mm a nahrazena ACL v tl. 50mm plocha 280*1,2=336,00 m².

V rámci realizace nebyly provedeny geokompozity.

Cena díla

Cena díla se mění následovně:

- Cena díla dle objednávky: 5 652 652,62 Kč bez DPH
- **Změnový list č. 1:** 263 668,60 Kč bez DPH
- Nová cena díla dle ZL č. 1: 5 916 321,22 Kč bez DPH

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení objednávky zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Přílohy:

1. Návrh a odsouhlasení změny
2. Zdůvodnění změny
3. Výkaz výměr

V Dubí, dne



V Chlumci, dne

.....
za objednatele
Ing. Marek Macho
pověřena řízením organizace



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Lokální opravy silnic II. a III. tříd - okres Děčín		Číslo změny: 1
Objednávka č. 80150020001 Č. zhotovitele: 1503.5051332JPA		Datum: 24. 11. 2025
Dle geodetického zaměření je plocha 15 759,7 m ² . Což je o 342,516 m ² více než byl předpoklad v SOD. S tím souvisejí položky frézování, postřiku a ACO + vyrovnávky. Po odfrézování stávajícího asfaltového povrchu na lokalitě III/25378 Malšovice ACO v tl. 50 mm, byla u krajnice, zastižena plošná trhlina ve vrstvě ACL. Z tohoto důvodu byla tato vrstva odfrézovat v tl. 50 mm a nahrazena ACL v tl. 50mm plocha 280*1,2=336,00 m ² .		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒	
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐	
Změny se týkají následujících prací (stručný popis): Dle geodetického zaměření je plocha 15 759,7 m ² . Což je o 342,516 m ² více než byl předpoklad v SOD. S tím souvisejí položky frézování, postřiku a ACO + vyrovnávky. Po odfrézování stávajícího asfaltového povrchu na lokalitě III/25378 Malšovice ACO v tl. 50 mm, byla u krajnice, zastižena plošná trhlina ve vrstvě ACL. Z tohoto důvodu byla tato vrstva odfrézovat v tl. 50 mm a nahrazena ACL v tl. 50mm plocha 280*1,2=336,00 m ² .		
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:		
Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech:		
- Oprava živичného povrchu+287 968,60 Kč bez DPH		
Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech:		
- Oprava živичného povrchu.....- 24 300,00 Kč bez DPH		
Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů..... + 263 668,60 Kč bez DPH		
viz příloha: položkový rozpočet přípočtů a odpočtů		
Počet listů příloh: 1 list		
Navrhovaná změna ceny díla: + 263 668,60 (rozdíl) Kč bez DPH		
zvýšení ceny o	287 968,60 Kč (bez DPH)	
snížení ceny o	24 300,00 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	0 dní	
zkrácení lhůty o	0 dnů	
Za zhotovitele: 		
Za objednatele: 		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: Lokální opravy silnic II. a III. tříd - okres Děčín			Číslo změny: 1	
Objednávka č. 80150020001 Č. zhotovitele: 1503.5051332JPA			Datum: 24. 11. 2025	
Určeno pro	Projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	Poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> - Oprava živičného povrchu+287 968,60 Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> - Oprava živičného povrchu.....- 24 300,00 Kč bez DPH Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů.....+ 263 668,60 Kč bez DPH				
Počet připojených listů: x		Počet připojených výkresů: x		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 5 652 652,62 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: Původní sjednaná lhůta dokončení díla:		
cena díla po předchozích změnách:	5 652 652,62 Kč (bez DPH)	sjednaná lhůta po předchozích změnách:	0 měsíců	
zvýšení ceny o	+287 968,60 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 dny	
snížení ceny o	- 24 300,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 dní	
celková cena po změně	5 916 321,22 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☐
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	zjištěnou skutečností			☒
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 		
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 		Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:		

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Lokální opravy silnic II. a III. tříd - okres Děčín

Číslo: 1503.5051332JPA

Č.objednávky: 80150020001

Registrační číslo: 80150020001

Podrobnější popis změny - přípočet:

Dle geodetického zaměření je plocha 15 759,7 m². Což je o 342,516 m² více než byl předpoklad v SOD. S tím souvisejí položky frézování, postřiku a ACO + vyrovnávky. Po odfrézování stávajícího asfaltového povrchu na lokalitě III/25378 Malšovice ACO v tl. 50 mm, byla u krajnice, zastižena plošná trhлина ve vrstvě ACL. Z tohoto důvodu byla tato vrstva odfrézovat v tl. 50 mm a nahrazena ACL v tl. 50mm plocha 280*1,2=336,00 m².

Podrobnější popis změny - odpočet:

V rámci realizace nebyly provedeny geokompozity.

Odůvodnění změny - přípočet:

Dle geodetického zaměření je plocha 15 759,7 m². Což je o 342,516 m² více než byl předpoklad v SOD. S tím souvisejí položky frézování, postřiku a ACO + vyrovnávky. Po odfrézování stávajícího asfaltového povrchu na lokalitě III/25378 Malšovice ACO v tl. 50 mm, byla u krajnice, zastižena plošná trhлина ve vrstvě ACL. Z tohoto důvodu byla tato vrstva odfrézovat v tl. 50 mm a nahrazena ACL v tl. 50mm plocha 280*1,2=336,00 m².

.

Odůvodnění změny - odpočet:

V rámci realizace nebyly provedeny geokompozity.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: 	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP (AD) , datum, razítko:

ZL1	Lokální opravy silnic II. a III. tříd - okres Děčín (II/263; III/01324; III/24095; III/25378; III/25378; III/25857; III/26315)					Přípočet		Odpočet	
č.	Položka	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Počet MJ	Cena celkem	Počet MJ	Cena celkem
1	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu na skládku [154,0*0,5]	m²	77,00						
2	Řezání styčných spár tl. do 100 mm	m	154,00						
3	Frézování povrchu tl.50 mm s odvozem odfrézovaného materiálu [2457,0*6,2748*0,05]	m³	770,86						
4	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 (+) (50/70) v tl.50 mm [2457,0*6,2748]	m²	15 417,18						
11	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m² [2457*6,2748]	m²	15 417,18						
12	Přetření styčných spár emulzí s podrcením [2457,0+154,0]	m	2 611,00						
13	Výšková úprava vpustí a šachet	ks	42,00						
14	Výšková úprava vodovodních uzávěrů	ks	12,00						
17	Vyrovnávka živičného povrchu ACL 16 (+) (50/70) v tl. do 50mm do 20% celkové plochy [15417*0,2*0,05*2,5] Čerpání položky ve smyslu §100 zákona č. 134/2016Sb. výlučně na základě pokynu objednatele, po předchozí prohlídce odfrézovaného úseku a v souladu s platnou ČSN 73 6121.	t	385,43						
18	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou včetně předznačení - PODSTŘÍK	m	765,00						
19	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - plastem strukturálním	m	765,00						
20	Vodící čára v šíři 250mm provedeno barvou včetně předznačení - PODSTŘÍK (280,0+280,0)	m	560,00						
21	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - plastem strukturálním [280,0+280,0]	m	560,00						
22	Vodící čára v šíři 125mm provedeno barvou včetně předznačení a reflexní úpravy [331 + 331]	m	662,00						
23	Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - plastem stěrkovým [9+8]	m²	18,00						
24	DIO včetně zajištění a projednání DIR, zjištění a vytyčení inženýrských sítí	kpl	7,00						
29	Geokompozit - mřížkou ze skelných vláken připevněna na instalační geotextilii (aplikace na frézovaný povrch drážky do 8mm v případě hrubě frézované plochy se musí použít spojovací postřik 0,8-1kg/ m²) včetně aplikace	m²	600,00						
30	Diagnostické práce (provedení analýzy přítomnosti „PAU“ dle vyhlášky č. 283/2023 Sb., nebyla-li analýza provedena již na straně objednatele)	kpl	14,00						
31	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	kpl	7,00						
				Bez DPH	5 652 652,62 Kč		125 008,60		-24 300,00 Kč
				Včetně DPH	6 839 709,67 Kč		151 260,41		-29 403,00 Kč

33	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	336,00				
						162 960,00	
						197 181,60	
				CELKEM ZL1		Bez DPH	263 668,60
						Včetně DPH	319 039,01