

Stavební rozpočet

Název stavby:	Gymnazium Zlín - Lesní čtvrť	Doba výstavby:		Objednatel:	Gymnazium Zlín	
Druh stavby:	Fasádní práce	Začátek výstavby:	05.12.2025	Projektant:		
Lokalita:	Zlín	Konec výstavby:		Zhotovitel:	MNO spol.s.r.o.	
Email:	michlik@gymzl.cz	Zpracováno dne:	05.12.2025	Zpracoval:	Petr Matůšů	
Č	Kód	Zkrácený popis	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	62	Úprava povrchů vnější				98 377,73
1	622412213RT2	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 , Caparol Carbosol, silikonový vystužený uhlíkovými vlákny	"Gymnazium"	158,95	369,49	58 730,44
			3,1*10,10-(2,15*2,2*3)+12,0 "fasáda"	0,00		
			2,0*4,25+7,35*2,1-(1,65*1,5*2)+4,0 "fasáda"	29,12		
			8,0*4,25+6,6*2,1 "fasáda"	22,99		
			9,7*4,25-(4,9*1,9)+4,0+1,5*2,1 "fasáda"	47,86		
			5,5*3,3-(2,75+2,45)+4,0+4,95*0,6 "fasáda"	39,07		
2	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2, systémem Krake		19,92		
				172,70	75,40	13 021,58
			158,95 "fasáda"	158,95		
			2,5*5,5 "lexan"	13,75		
3	783900090RAB	Ostatní práce pro nátěry-odstranění zelených povlaků,mechy řasy - Capatox 1x		158,95	71,50	11 364,93
6	784191101R00	Penetrace podkladu Caparol Carbosol, hydrofobní zpevňující nátěr 1x		158,95	69,51	11 048,61
7	784011211RT2	Olepečování vnitřních ploch		158,95	26,50	4 212,18
	783	Nátěry				29 662,82
4	783175551RT2	Nátěr polyuretanový OK plnostěn. 2x	"Gymnazium"	21,55	547,00	11 787,85
			2,5*5,5 "ocelová konstrukce"	0,00		
			7,8*1,0 "ocelové lana"	13,75		
5	783201811R00	Broušení kovových konstrukcí ručně		7,80		
8	784498931R00	Tmelení obvodu okenních skel š. do 4 mm silikonovým černým tmelem+oblepení		21,55	48,19	1 038,49
			"Gymnazium"	177,60	94,80	16 836,48
			2*10*6,2 "okna"	0,00		
			4*2*6,7 "okna"	124,00		
	94	Lešení a stavební výtahy		53,60		12 334,78
9	941955001R00	Lešení lehké hliníkové pomocné, výška podlahy do 6m		162,54	75,89	12 334,78
			7,0*8,0+10,10*3,1+(9,7+8,0)*4,25	162,54		
Celkem:						140 375,33