

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: xxx

Datum: 26.11.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
039	Zakrytí kabelové trasy v západní části 1. Vin. tunelu žst. Praha. hl.n	404 014,95	0,00	84 843,14	488 858,09	260 788,95	143 226,00	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	141 111,30	0,00	29 633,37	170 744,67	141 111,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	113 850,00	0,00	23 908,50	137 758,50	0,00	113 850,00	0,00	0,00	0,00
03	VRN	149 053,65	0,00	31 301,27	180 354,92	119 677,65	29 376,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		404014,95	0,00	84843,14	488858,09	260788,95	143226,00	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objekt: Zakrytí kabelové trasy v západní části 1. Vin. tunelu žst. Praha. hl.n

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: žst. Praha hl.n., vých. část 1. Vin. tunelu

Zpracoval: xxx

Datum: 26. 11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	141 111,30	141 111,30	0,000	
1	R	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	2 013,000	70,10	0,00	141 111,30	141 111,30	0,00000	0,000
668+670+675					2 013,000						
Součet					2 013,000						
Celkem							0,00	141 111,30	141 111,30	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Zakrytí kabelové trasy v západní části 1. Vin. tunelu žst. Praha. hl.n
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: žst. Praha hl.n., vých. část 1. Vin. tunelu

Zpracoval: xxx
Datum: 26. 11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							21 331,20	92 518,80	113 850,00		33,330
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							21 331,20	92 518,80	113 850,00		33,330
1	R	460881611	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	330,000	345,00	21 331,20	92 518,80	113 850,00	0,10100	33,330
					0,5*0,5*800						200,000
					0,5*0,5*520						130,000
					Součet						330,000
Celkem							21 331,20	92 518,80	113 850,00		33,330

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objekt: Zakrytí kabelové trasy v západní části 1. Vin. tunelu žst. Praha. hl.n

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: žst. Praha hl.n., vých. část 1. Vin. tunelu

Zpracoval: xxx

Datum: 26. 11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

OST		Ostatní					0,00	119 677,65	119 677,65	0,000	
1	R	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	14,000	435,00	0,00	6 090,00	6 090,00	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	152,000	404,00	0,00	61 408,00	61 408,00	0,00000	0,000
3	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	13,610	617,00	0,00	8 397,37	8 397,37	0,00000	0,000
4	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	13,610	398,00	0,00	5 416,78	5 416,78	0,00000	0,000
5	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00000	0,000
6	R	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	13,610	2 550,00	0,00	34 705,50	34 705,50	0,00000	0,000

VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	29 376,00	29 376,00	0,000	
7	R	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	144,000	204,00	0,00	29 376,00	29 376,00	0,00000	0,000

ocení se dle platné legislativy

Dokončovací práce na elektrickém zařízení 1020 Kč

Zákonný příplatek za noční 20 % 1020*0,2=204 Kč

Počet zaměstnanců 9

Počet hodin 4x4=16

16*9144,000

Součet144,000

Celkem							0,00	149 053,65	149 053,65	0,000	
--------	--	--	--	--	--	--	------	------------	------------	-------	--