

**Změnový list č. 9 ze dne 18. 11. 2025**

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Název stavby:                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická 2938, Most - část 1 – stavební část</b> |  |  |
| Číslo smluvního vztahu:                                                                                                                                                                                                                                | 119/2/2024                                                                      |  |  |
| Název části stavby (PS, SO):                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                            | Zhotovitel:                                                                     |  |  |
| <b>STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Mostecká montážní a.s. (IČO: 25493507)</b>                                   |  |  |
| Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST                                                                                                                                                                                                                        | Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1                                   |  |  |
| <p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu bodu 4.7/5.8/5.9/12.3 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení.</p> |                                                                                 |  |  |
| <b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |  |  |
| 636-9.1 - Dodávka a montáž povlakové krytiny dle soupisu prací zadávací dokumentace.                                                                                                                                                                   |                                                                                 |  |  |
| 636-9.2 - Bez úpravy rozvodu potrubí požární vody v 1. NP.                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |  |  |
| 636-9.3 - Bez provedení prostupu ŽB průvlakem v místnosti č. 212.                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |  |  |
| 636-9.4 - Provedení podhledů SDK v 1. NP v rozsahu dle zadávací dokumentace.                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |
| 636-9.5 - Bez úprav soklů a bez dodávek přechodových lišt v 1. NP.                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |  |  |
| 636-9.6 - Bez použití bednění pro provádění základové patky schodišť.                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |  |  |
| 636-9.7 - Bez úprav elektroinstalace ve 2. NP původní části.                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |
| 636-9.8 - Bez oprav omítek stěn a maleb v 1. NP a na schodišti.                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |  |  |
| 636-9.9 - Vstup na střechu bude zajištěn novým střešním výlezem z chodby č. 212.                                                                                                                                                                       |                                                                                 |  |  |
| Termín dokončení díla do 42 týdnů.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |  |  |
| <b><u>Nové řešení:</u></b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |  |  |
| 636-9.1 - Nová povlaková krytina v místnostech č. 102, 104, 113, 122.                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |  |  |
| 636-9.2 - Úprava rozvodu požárního vodovodu v místnosti č. 104.                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |  |  |
| 636-9.3 - Provedení prostupu ŽB průvlakem v místnosti č. 212 pro umožnění montáže kabelových rozvodů ve 2. NP.                                                                                                                                         |                                                                                 |  |  |
| 636-9.4 - Provedení SDK podhledů dle skutečných výměr a provedení revizních dvířek.                                                                                                                                                                    |                                                                                 |  |  |
| 636-9.5 - V místnostech č. 102, 104, 105, 113 a 122 budou opraveny poškozené omítky v místě soklových lišt. Stávající prahy budou nahrazeny přechodovými lištami.                                                                                      |                                                                                 |  |  |
| 636-9.6 - Betonáž horní části základových patek schodišť bude provedena do bednění.                                                                                                                                                                    |                                                                                 |  |  |
| 636-9.7 - Úpravy a doplnění stávající elektroinstalace ve 2. NP původní části.                                                                                                                                                                         |                                                                                 |  |  |
| 636-9.8 - V místnostech č. 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 201 a 202 bude provedena oprava omítek včetně maleb a nátěrů soklů.                                                |                                                                                 |  |  |
| 636-9.9 - Bez provedení střešního výlezu v místnosti č. 212.                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |
| Termín dokončení díla do 46 týdnů.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |  |  |

**Zdůvodnění změny:**

636-9.1 - Stávající krytiny v místnostech č. 102, 104, 113 a 122 byly odstraněny z důvodu výměny potrubí v topném kanálu. Stávající krytiny není možné opětovně použít a je nutná jejich výměna.

636-9.2 - Stávající rozvod požárního vodovodu v místnosti č. 104 je v kolizi s šachtou nového jídelního výtahu a je nutné jeho přeložení.

636-9.3 - Zadávací dokumentace neobsahovala provedení prostupu ŽB průvlakem v místnosti č. 212 pro umožnění montáže kabelových rozvodů 2. NP.

636-9.4 - SDK podhledy v 1. NP budou provedeny pouze v místech, kde je nutné zakrýt vodovodní a kanalizační potrubí zavěšené pod stropní konstrukci. Z důvodu přístupu k uzavíracím ventilům rozvodů vody bude nutné podhled doplnit o revizní dvířka.

636-9.5 - Pro montáž soklíků PVC je nezbytné provést opravu stávajících nesoudržných omítek v místnostech č. 102, 104, 105, 113 a 122. Stávající prahy bylo nutné odstranit z důvodu montáže nové krytiny. Prahý budou nahrazeny přechodovými lištami.

636-9.6 - Soupis prací zadávací dokumentace neobsahoval položky pro provedení bednění betonových patek schodiště.

636-9.7 - V místnostech č. 203, 207, 208, 209, 210 a 211 je nutné doplnění elektroinstalace pro světelný a zásuvkový obvod a pro novou vzduchotechniku.

636-9.8 - Z důvodu nevyhovujícího stavu maleb a omítek v místnostech, kde se prováděly stavební úpravy, byla nutná oprava omítek a provedení nové výmalby.

636-9.9 - Z důvodu finanční úspory a komplikovaného provedení prostupu ve střešním panelu nebude střešní výlez proveden a ke vstupu na střešní plášť bude nadále sloužit stávající žebřík.

Prodloužení termínu dokončení díla o 4 týdny je požadováno z důvodu provedení prací, které nebyly součástí zadávací dokumentace. Jedná se zejména o nutnou úpravu omítek a provedení nové výmalby v místnostech 1. NP v celkovém rozsahu přibližně 694 m<sup>2</sup>. Další prodloužení je způsobeno nezbytnou výměnou podlahových krytin včetně úprav podkladu v místnostech v 1. NP a také úpravami a doplněním elektroinstalace v místnostech ve 2. NP.

Vyjádření TDS: zástupce TDS konstatuje, že navržené změny v rozsahu položek 636-9.1 až 636-9.9 představují úpravy projektového řešení, které odpovídají skutečnému stavu stavby. Tyto změny nemají negativní vliv na kvalitu, funkčnost ani bezpečnost díla a jsou z technického hlediska proveditelné.

Na základě výše uvedeného TDS s navrženými změnami souhlasí a doporučuje jejich schválení investorem jako změnový list č. 9 ke smlouvě o dílo. Prodloužení termínu o 4 týdny odpovídá délce prací potřebných k zajištění předmětu ZL stavby.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 5 zákona. Veškeré podmínky § 222 odst. 5 zákona jsou dodrženy, tzn. jedná se o stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro dokončení díla, změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů, a zároveň by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Uvedené změny zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nejedná se o změny podstatné. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 5 zákona.

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ano/ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | -      |

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Vliv změny na smluvní cenu:                      | ano/ne                  |
| Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:          | 11 354 321,45 Kč        |
| Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:            | 13 738 728,95 Kč        |
| <del>Ponížení</del> /navýšení ceny díla bez DPH: | 316 402,57 Kč           |
| <del>Ponížení</del> /navýšení ceny díla s DPH:   | 382 847,11 Kč           |
| Nová cena díla bez DPH:                          | 11 670 724,02 Kč        |
| Nová cena díla s DPH:                            | <b>14 121 576,06 Kč</b> |

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | ano/ne                                          |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | do 42 týdnů od zahájení stavebních prací        |
| Nový termín dokončení díla:                 | <b>do 46 týdnů od zahájení stavebních prací</b> |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 18.11.2025

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 18.11.2025

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 18.11.2025

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum: 18.11.2025

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Ing. Marek Hrvol, primátor

Datum: 18.11.2025

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 18.11.2025

Příloha:

1) rozpočet vícepráce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 636-9  
Stavba: MŠ Hutnická ZL. č. 9

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 22. 9. 2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 316 402,57 |
| DPH základní<br>snižená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 316 402,57  | 66 444,54  |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 382 847,11 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 636-9

Stavba: MŠ Hutnická ZL. č. 9

Místo: 636-9.1 - Původní

Datum: 22. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                              | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                    | <b>316 402,57</b>  | <b>382 847,11</b> |
| 636-9.1                   | Povlakové krytiny v místnostech 102, 104, 113, 122 | 46 318,01          | 56 044,79         |
| 636-9.2                   | úprava potrubí požární vody v 1.NP                 | 7 502,10           | 9 077,54          |
| 636-9.3                   | Provedení prostupu ŽB průvlakem v chodbě 212       | 3 600,00           | 4 356,00          |
| 636-9.4                   | SDK podhledy v 1.NP                                | 28 751,79          | 34 789,67         |
| 636-9.5                   | Soklové a přechodové lišty 1.NP                    | 20 005,75          | 24 206,96         |
| 636-9.6                   | Bednění základových patek pod obě schodiště        | 5 553,59           | 6 719,84          |
| 636-9.7                   | Elektromontáže 2.NP původní část                   | 36 922,00          | 44 675,62         |
| 636-9.8                   | Opravy omítek stěn a malby 1.NP a schodiště        | 199 749,33         | 241 696,69        |
| 636-9.9                   | Odečet výlezu na střechu                           | -32 000,00         | -38 720,00        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

636-9.1 - Povlakové krytiny v místnostech 102, 104, 113, 122

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

46 318,01

DPH základní  
snížená

Základ daně  
46 318,01  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
9 726,78  
0,00

Cena s DPH

v CZK

56 044,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

**636-9.1 - Povlakové krytiny v místnostech 102, 104, 113, 122**

Místo:

Datum: 22. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         | <b>46 318,01</b> |
| 61 - Úpravy povrchů vnitřní             | 2 413,75         |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce     | 9 896,58         |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 7 264,40         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 6 792,00         |
| 998 - Přesun hmot                       | 472,40           |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 21 943,28        |
| 776 - Podlahy povlakové                 | 21 943,28        |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby          | 4 800,00         |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

636-9.1 - Povlakové krytiny v místnostech 102, 104, 113, 122

Místo:

Datum: 22. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

46 318,01

|            |   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |          |        |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| D 61       |   | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 | 2 413,75 |        |
| 17         | K | 711212311R00                                                                                                                                                    | Izolace proti vodě nátěr podkladní savých podkladů, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) | m2       | 48,275 |
| PP         |   | Izolace proti vodě nátěr podkladní savých podkladů, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) |                                                                                                                                                                 |          |        |
| P          |   | Poznámka k položce:<br>1x penetrace pod samonivelační stěrku<br>1x penetrace pod lino                                                                           |                                                                                                                                                                 |          |        |
| VV         |   | "102"((2,7*1,4)+(1,5*0,425))*2                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |          |        |
| VV         |   | "104"7,99*2                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |          |        |
| VV         |   | "113"(2,6*1,725)*2                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |          |        |
| VV         |   | "122"(4,2*1,725)*2                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |          |        |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |          |        |
| D 63       |   | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |          |        |
| 19         | K | 632411105RT2                                                                                                                                                    | Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace                                              | m2       | 24,138 |
| PP         |   | Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace                                              |                                                                                                                                                                 |          |        |
| P          |   | Poznámka k položce:<br>s rozprostřením a uhlazením                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |          |        |
| VV         |   | "102"((2,7*1,4)+(1,5*0,425))                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |          |        |
| VV         |   | "104"7,99                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |          |        |
| VV         |   | "113"(2,6*1,725)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |          |        |
| VV         |   | "122"(4,2*1,725)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |          |        |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |          |        |
| D HSV      |   | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |          |        |
| D 9        |   | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |          |        |
| 10         | K | 965048515R00                                                                                                                                                    | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm                                                | m2       | 22,640 |
| PP         |   | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm                                                |                                                                                                                                                                 |          |        |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965048515R00">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965048515R00</a>                                 |                                                                                                                                                                 |          |        |
| VV         |   | "102"4,42                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |          |        |
| VV         |   | "104"7,99                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |          |        |
| VV         |   | "113"4,97                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |          |        |
| VV         |   | "122"5,26                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |          |        |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |          |        |
| D 998      |   | Přesun hmot                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |          |        |
| 63         | K | 998011001R00                                                                                                                                                    | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m                                                                                                  | t        | 1,181  |
| PP         |   | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |          |        |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001R00">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001R00</a>                                 |                                                                                                                                                                 |          |        |
| D PSV      |   | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |          |        |
| D 776      |   | Podlahy povlakové                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |          |        |
| 200        | K | 776111311                                                                                                                                                       | Vysátí podkladu povlakových podlah                                                                                                                              | m2       | 24,138 |
| PP         |   | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |          |        |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311</a>                                       |                                                                                                                                                                 |          |        |
| P          |   | Poznámka k položce:<br>1x samonivelační stěrku<br>1x lino                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |          |        |
| 51         | K | 776421100RU1                                                                                                                                                    | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků                                                 | m        | 35,550 |

| PČ         | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| PP         |     |              | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly včetně dodávky soklíků                   |     |          |              |                   |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421100RU1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421100RU1</a>   |     |          |              |                   |
|            | VV  |              | "102"((2,75+1,825)*2)-(0,8*5)                                                                                                     |     | 5,150    |              |                   |
|            | VV  |              | "104"((5+1,725)*2)-(2*0,8)                                                                                                        |     | 11,850   |              |                   |
|            | VV  |              | "113"((2,6+1,725)*2)-(0,8)                                                                                                        |     | 7,850    |              |                   |
|            | VV  |              | "122"((4,2+1,725)*2)-(1,15)                                                                                                       |     | 10,700   |              |                   |
|            | VV  |              | Součet                                                                                                                            |     | 35,550   |              |                   |
| 53         | K   | 776521100RU2 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm | m2  | 24,138   |              |                   |
| PP         |     |              | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm |     |          |              |                   |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776521100RU2">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776521100RU2</a>   |     |          |              |                   |
| 201        | K   | 776991121    | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem                                                       | m2  | 24,138   |              |                   |
| PP         |     |              | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní                                                               |     |          |              |                   |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776991121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776991121</a>         |     |          |              |                   |
| 56         | K   | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m                                                                        | t   | 0,086    |              |                   |
| PP         |     |              | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m                                                                        |     |          |              |                   |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776101R00">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776101R00</a>   |     |          |              |                   |
| D HZS      |     |              | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                          |     |          |              |                   |
| 202        | K   | HZS1292      | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník                                                                                          | hod | 16,000   |              |                   |
| PP         |     |              | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník                                                        |     |          |              |                   |
| Online PSC |     |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292</a>             |     |          |              |                   |
| P          |     |              | Poznámka k položce:                                                                                                               |     |          |              |                   |
| VV         |     |              | - provedení detailů spáry poklopu v č. 102, 122 8*2                                                                               |     | 16,000   |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

636-9.2 - úprava potrubí požární vody v 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 502,10

DPH základní  
snížená

Základ daně

7 502,10

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

1 575,44

0,00

Cena s DPH

v CZK

9 077,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

636-9.2 - úprava potrubí požární vody v 1.NP

Místo:

Datum: 22. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**7 502,10**

PSV - Práce a dodávky PSV

**7 502,10**

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

**7 502,10**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

636-9.2 - úprava potrubí požární vody v 1.NP

Místo:

Datum:

22. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

7 502,10

D PSV

Práce a dodávky PSV

7 502,10

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 502,10

|            |   |            |                                                                                                                                |   |       |  |  |
|------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|
| 200        | K | 722140135  | Potrubí pro zavodněný požární systém z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 35x1,5mm                                         | m | 6,000 |  |  |
| PP         |   |            | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C Ø 35/1,5 |   |       |  |  |
| Online PSC |   |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722140135">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722140135</a>      |   |       |  |  |
| 201        | K | 72216017.1 | Příplatek k potrubí vodovodnímu za členitý rozvod D 35x1,5 mm                                                                  | m | 6,000 |  |  |
| PP         |   |            | Potrubí z trubek Příplatek k ceně za členitý rozvod (v koupelnách, WC a pod.) z trubek měděných Ø 35/1,5                       |   |       |  |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

636-9.3 - Provedení prostupu ŽB průvlakem v chodbě 212

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 600,00

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 3 600,00    | 21,00%     | 756,00    |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

4 356,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

**636-9.3 - Provedení prostupu ŽB průvlakem v chodbě 212**

Místo:

Datum: 22. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**3 600,00**

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

**3 600,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

636-9.3 - Provedení prostupu ŽB průvlakem v chodbě 212

Místo:

Datum: 22. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

3 600,00

|            |   |         |                                                                                                                       |     |        |  |          |
|------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|----------|
| D          |   | HZS     | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                              |     |        |  | 3 600,00 |
| 201        | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník                                                                              | hod | 12,000 |  |          |
| PP         |   |         | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník                                            |     |        |  |          |
| Online PSC |   |         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1292">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1292</a> |     |        |  |          |
| P          |   |         | Poznámka k položce:<br>- provedení prostupu nad průvlakem vč. začistění 2x6                                           |     |        |  |          |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

636-9.4 - SDK podhledy v 1.NP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 751,79

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 28 751,79   | 21,00%     | 6 037,88  |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

34 789,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

636-9.4 - SDK podhledy v 1.NP

Místo:

Datum: 22. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>             | <b>28 751,79</b> |
| 342 - Stěny a příčky montované lehké        | 1 015,16         |
| 416 - Podhledy a mezistropy montované lehké | -6 564,20        |
| HSV - Práce a dodávky HSV                   | 16 935,43        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání     | 16 935,43        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                   | 17 365,40        |
| 763 - Konstrukce suché výstavby             | 17 365,40        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

636-9.4 - SDK podhledy v 1.NP

Místo:

Datum: 22. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

28 751,79

D 342 Stěny a příčky montované lehké 1 015,16

|   |   |              |                                                                                                                                                                                                                      |    |       |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1 | K | 347016133R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, jednoduše opláštěná, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 115 mm, požární odolnost EI 15 | m2 | 1,238 |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

PP

Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, jednoduše opláštěná, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 115 mm, požární odolnost EI 15

VV

"217"((0,2\*0,2+0,2)+(0,2+0,35+0,2))\*1,25

1,238

D 416

## Podhledy a mezistropy montované lehké

|   |   |              |                                                                                                                                                                       |    |        |
|---|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 2 | K | 342264072R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, voděodolná, bez izolace | m2 | -6,184 |
|---|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|

PP

Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, voděodolná, bez izolace

W

"113" -7,07

-7,070

W

"122" -10,63

-10,630

W

"120"((1,925+0,1+1,8)\*(2,1+0,575)+(0,275\*2,45))-6,5

4,406

W

"121"(0,6+0,6)\*4,025

4,830

W

"123"(0,6+0,6)\*1,9

2,280

W

Součet

-6,184

|   |   |              |                                                                                                      |    |        |
|---|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 4 | K | 342264098RT2 | Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 15,270 |
|---|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|

PP

Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2

W

"121"(0,6+0,6)\*4,025

4,830

W

"123"(0,6+0,6)\*1,9

2,280

W

"215" 2,96

2,960

W

"218" 2,4

2,400

W

"219" 2,8

2,800

W

Součet

15,270

|   |   |              |                                                                                                       |    |        |
|---|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 5 | K | 342264098RT3 | Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 | m2 | -8,440 |
|---|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|

PP

Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2

W

-48,96

-48,960

W

"104" 7,5

7,500

W

"116" 6,5

6,500

W

"212" 8,03

8,030

W

"214" 8,52

8,520

W

"221" 9,97

9,970

W

Součet

-8,440

D HSV

## Práce a dodávky HSV

D 9

## Ostatní konstrukce a práce, bourání

|     |   |               |                                              |    |         |
|-----|---|---------------|----------------------------------------------|----|---------|
| 200 | K | 941955001.R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 136,466 |
|-----|---|---------------|----------------------------------------------|----|---------|

PP

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m

W

"1.NP" 77,41-6,184

71,226

W

"2.NP" 65,24

65,240

W

Součet

136,466

D PSV

## Práce a dodávky PSV

D 763

## Konstrukce suché výstavby

|     |   |           |                                                  |    |       |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|
| 201 | K | 763131762 | Příplatek k SDK podhledu za prostorové zakřivení | m2 | 7,710 |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------|----|-------|

PP

Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za prostorové zakřivení podhledu

|     | Typ        | Kód           | Popis                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|     | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131762">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131762</a>                              |     |          |              |                   |
|     | W          |               | "104"1*1                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |
|     | W          |               | "109"0,7*4                                                                                                                                             |     | 2,800    |              |                   |
|     | W          |               | "116"0,35*2,6                                                                                                                                          |     | 0,910    |              |                   |
|     | W          |               | "120"(0,5*6)                                                                                                                                           |     | 3,000    |              |                   |
|     | WV         |               | Součet                                                                                                                                                 |     | 7,710    |              |                   |
| 202 | K          | 763164651     | SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5                                                                                                     | m2  | 5,750    |              |                   |
|     | PP         |               | Obklad konstrukci sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm |     |          |              |                   |
|     | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763164651">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763164651</a>                              |     |          |              |                   |
|     | WV         |               | "2x výlevka + 2x WC" ((0,2+0,6+0,2)*1,15)*5                                                                                                            |     | 5,750    |              |                   |
| 203 | K          | 342264101.T00 | Osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2                                                                                      | kus | 11,000   |              |                   |
|     | PP         |               | Osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2                                                                                      |     |          |              |                   |
| 204 | M          | 28349010R     | Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200 x 200 mm                                                                                                        | kus | 11,000   |              |                   |
|     | PP         |               | Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200 x 200 mm                                                                                                        |     |          |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

636-9.5 - Soklové a přechodové lišty 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 005,75

DPH základní  
snížená

Základ daně  
20 005,75  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
4 201,21  
0,00

Cena s DPH

v CZK

24 206,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

636-9.5 - Soklové a přechodové lišty 1.NP

Místo:

Datum:

22. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**20 005,75**

PSV - Práce a dodávky PSV

8 965,00

776 - Podlahy povlakové

8 965,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 040,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

636-9.5 - Soklové a přechodové lišty 1.NP

Místo:

Datum:

22. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

20 005,75

|     |            |                                                                                                                                                  |                                                            |     |        |  |          |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|--------|--|----------|
| D   | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                                                                              |                                                            |     |        |  | 8 965,00 |
| D   | 776        | Podlahy povlakové                                                                                                                                |                                                            |     |        |  |          |
| 200 | K          | 776421311                                                                                                                                        | Montáž přechodových samolepících lišt                      | m   | 20,800 |  |          |
|     | PP         | Montáž lišt přechodových samolepících                                                                                                            |                                                            |     |        |  |          |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_Q2/776421311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_Q2/776421311</a>                        |                                                            |     |        |  |          |
|     | VV         | "1.NP 102"5*0,8                                                                                                                                  |                                                            |     |        |  | 4,000    |
|     | VV         | "1.NP 104"2*0,8                                                                                                                                  |                                                            |     |        |  | 1,600    |
|     | VV         | "1.NP 105"3*0,8                                                                                                                                  |                                                            |     |        |  | 2,400    |
|     | VV         | "1.NP 113"1*0,8                                                                                                                                  |                                                            |     |        |  | 0,800    |
|     | VV         | "2.NP"15*0,8                                                                                                                                     |                                                            |     |        |  | 12,000   |
|     | VV         | Součet                                                                                                                                           |                                                            |     |        |  | 20,800   |
| 201 | M          | 19413002                                                                                                                                         | profil plochý Al 20x5mm                                    | m   | 26,000 |  |          |
|     | PP         | profil plochý Al 20x5mm                                                                                                                          |                                                            |     |        |  |          |
|     | VV         | 26                                                                                                                                               |                                                            |     |        |  | 26,000   |
| 56  | K          | 998776101R00                                                                                                                                     | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | t   | 0,025  |  |          |
|     | PP         | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m                                                                                       |                                                            |     |        |  |          |
|     | P          | Poznámka k položce:<br>vodorovně do 50 m                                                                                                         |                                                            |     |        |  |          |
| D   | HZS        | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                         |                                                            |     |        |  |          |
| 202 | K          | HZS1292                                                                                                                                          | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník                   | hod | 35,050 |  |          |
|     | PP         | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník                                                                       |                                                            |     |        |  |          |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_Q2/HZS1292">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_Q2/HZS1292</a>                            |                                                            |     |        |  |          |
|     | P          | Poznámka k položce:<br>- oprava 20 cm obvodu stěn u podlahy pro montáž nového soklíku PVC<br>(oškrábání malby, vyrovnaní stěrky, štuková omítka) |                                                            |     |        |  |          |
|     | VV         | "102"(((2,7+1,825)*2)-(5*0,8))*0,5                                                                                                               |                                                            |     |        |  | 2,525    |
|     | VV         | "104"(((3,1+1,725)*2)-(2*0,8))*0,5                                                                                                               |                                                            |     |        |  | 4,025    |
|     | VV         | "105"(((13,825+5)*2)-(3*0,8)+(0,2*16))*0,5                                                                                                       |                                                            |     |        |  | 19,225   |
|     | VV         | "113"(((1,725+2,6)*2)-(0,8)*0,5                                                                                                                  |                                                            |     |        |  | 3,925    |
|     | VV         | "122"(((1,725+4,2)*2)-(1,15)*0,5                                                                                                                 |                                                            |     |        |  | 5,350    |
|     | VV         | Součet                                                                                                                                           |                                                            |     |        |  | 35,050   |
| 203 | M          | 589M1                                                                                                                                            | materiál pro opravu soklíků                                | m   | 35,050 |  |          |
|     | PP         | materiál pro opravu soklíků                                                                                                                      |                                                            |     |        |  |          |
|     | P          | Poznámka k položce:<br>- penetrace, cementová stěrka, štuk                                                                                       |                                                            |     |        |  |          |
|     | VV         | 35,05                                                                                                                                            |                                                            |     |        |  | 35,050   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

636-9.6 - Bednění základových patek pod obě schodiště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

.

**Cena bez DPH**

**5 553,59**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 5 553,59    | 21,00%     | 1 166,25  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**6 719,84**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

**636-9.6 - Bednění základových patek pod obě schodiště**

Místo:

Datum:

22. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**5 553,59**

99 - Staveništní přesun hmot

134,40

HSV - Práce a dodávky HSV

5 419,19

2 - Základy a zvláštní zakládání

5 419,19

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

636-9.6 - Bednění základových patek pod obě schodiště

Místo:

Datum:

22. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

5 553,59

|     |            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |     |        |        |        |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| D   | 99         | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                              |                                                                |     |        |        | 134.40 |
| 38  | K          | 998011001R00                                                                                                                                                                                                         | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m | t   | 0,336  |        |        |
|     | PP         | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m                                                                                                                                                       |                                                                |     |        |        |        |
|     | P          | Poznámka k položce:<br>přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou |                                                                |     |        |        |        |
| D   | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                  |                                                                |     |        |        |        |
| D   | 2          | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                         |                                                                |     |        |        |        |
| 200 | K          | 275351121                                                                                                                                                                                                            | Zřízení bednění základových patek                              | m2  | 6,040  |        |        |
|     | PP         | Bednění základů patek zřízení                                                                                                                                                                                        |                                                                |     |        |        |        |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351121</a>                                                                                            |                                                                |     |        |        |        |
|     | W          | "základ 1" ((2,08+0,9+1+1)*2)*0,25                                                                                                                                                                                   |                                                                |     |        | 2,490  |        |
|     | W          | "základ 2" ((2,3+1,3+1,7+1,8)*2)*0,25                                                                                                                                                                                |                                                                |     |        | 3,550  |        |
|     | W          | Součet                                                                                                                                                                                                               |                                                                |     |        | 6,040  |        |
| 201 | M          | 562R1                                                                                                                                                                                                                | Trojhranná lišta s límcem dutá 15 mm; 2,5m                     | kus | 10,000 |        |        |
|     | PP         | Trojhranná lišta s límcem dutá 15 mm; 2,5m                                                                                                                                                                           |                                                                |     |        |        |        |
|     | W          | "základ 1" ((2,08+0,9+1+1)*2)/2,5                                                                                                                                                                                    |                                                                |     |        | 3,984  |        |
|     | W          | "základ 2" ((2,3+1,3+1,8+1,8)*2)/2,5                                                                                                                                                                                 |                                                                |     |        | 5,760  |        |
|     | W          | "dorovnání"0,256                                                                                                                                                                                                     |                                                                |     |        | 0,256  |        |
|     | W          | Součet                                                                                                                                                                                                               |                                                                |     |        | 10,000 |        |
| 202 | K          | 275351122                                                                                                                                                                                                            | Odstranění bednění základových patek                           | m2  | 6,040  |        |        |
|     | PP         | Bednění základů patek odstranění                                                                                                                                                                                     |                                                                |     |        |        |        |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351122</a>                                                                                            |                                                                |     |        |        |        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

636-9.7 - Elektromontáže 2.NP původní část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

36 922,00

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 36 922,00   | 21,00%     | 7 753,62  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v

CZK

44 675,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

**636-9.7 - Elektromontáže 2.NP původní část**

Místo:

Datum:

22. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**36 922,00**

D4 - Elektromontáže

26 122,00

D5 - Úpravy povrchů stěn

3 600,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 200,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

636-9.7 - Elektromontáže 2.NP původní část

Místo:

Datum:

22. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

36 922,00

D D4

Elektromontáže

26 122,00

|     |    |        |                                                                                                            |    |        |  |  |
|-----|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 39  | K  | Pol39  | KU68-1902 73x42                                                                                            | ks | 8,000  |  |  |
|     | PP |        | KU68-1902 73x42                                                                                            |    |        |  |  |
|     | P  |        | Poznámka k položce:<br>- místnosti 202, 203, 207, 208, 209, 210 a 211                                      |    |        |  |  |
| 42  | K  | Pol42  | 3x1-2,5mm2                                                                                                 | ks | 14,000 |  |  |
|     | PP |        | 3x1-2,5mm2                                                                                                 |    |        |  |  |
|     | P  |        | Poznámka k položce:<br>- místnosti 202, 203, 207, 208, 209, 210 a 211                                      |    |        |  |  |
| 56  | K  | Pol56  | CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně                                                                                   | m  | 4,000  |  |  |
|     | PP |        | CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně                                                                                   |    |        |  |  |
|     | P  |        | Poznámka k položce:<br>- místnosti 202, 203, 207, 208, 209, 210 a 211                                      |    |        |  |  |
| 58  | K  | Pol58  | CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně                                                                                   | m  | 18,000 |  |  |
|     | PP |        | CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně                                                                                   |    |        |  |  |
|     | P  |        | Poznámka k položce:<br>- místnosti 202, 203, 207, 208, 209, 210 a 211                                      |    |        |  |  |
| 59  | K  | Pol59  | CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně                                                                                   | m  | 4,000  |  |  |
|     | PP |        | CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně                                                                                   |    |        |  |  |
|     | P  |        | Poznámka k položce:<br>- místnosti 202, 203, 207, 208, 209, 210 a 211                                      |    |        |  |  |
| 60  | K  | Pol60  | CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně                                                                                   | m  | 5,000  |  |  |
|     | PP |        | CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně                                                                                   |    |        |  |  |
|     | P  |        | Poznámka k položce:<br>- místnosti 202, 203, 207, 208, 209, 210 a 211                                      |    |        |  |  |
| 64  | K  | Pol64  | Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky);<br>řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E)           | ks | 4,000  |  |  |
|     | PP |        | Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do<br>hořl. podkladů B až E)           |    |        |  |  |
|     | P  |        | Poznámka k položce:<br>- místnosti 202, 203, 207, 208, 209, 210 a 211                                      |    |        |  |  |
| 70  | K  | Pol70  | Kryt spínače kolébkového nedělený; b. bílá                                                                 | ks | 4,000  |  |  |
|     | PP |        | Kryt spínače kolébkového nedělený; b. bílá                                                                 |    |        |  |  |
|     | P  |        | Poznámka k položce:<br>- místnosti 202, 203, 207, 208, 209, 210 a 211                                      |    |        |  |  |
| 75  | K  | Pol75  | Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6+6;<br>b. bílá                                          | ks | 2,000  |  |  |
|     | PP |        | Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6+6; b. bílá                                             |    |        |  |  |
|     | P  |        | Poznámka k položce:<br>- místnosti 202, 203, 207, 208, 209, 210 a 211                                      |    |        |  |  |
| 83  | K  | Pol83  | Rámeček pro elektroinstalační přístroje,<br>jednonásobný; b. bílá                                          | ks | 5,000  |  |  |
|     | PP |        | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá                                             |    |        |  |  |
|     | P  |        | Poznámka k položce:<br>- místnosti 202, 203, 207, 208, 209, 210 a 211                                      |    |        |  |  |
| 84  | K  | Pol84  | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný<br>vodorovný; b. bílá                                 | ks | 1,000  |  |  |
|     | PP |        | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá                                    |    |        |  |  |
|     | P  |        | Poznámka k položce:<br>- místnosti 202, 203, 207, 208, 209, 210 a 211                                      |    |        |  |  |
| 86  | K  | Pol86  | Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s<br>ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; IP20,<br>bílá | ks | 3,000  |  |  |
|     | PP |        | Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s<br>clonkami; řazení 2P+PE; IP20, bílá    |    |        |  |  |
|     | P  |        | Poznámka k položce:<br>- místnosti 202, 203, 207, 208, 209, 210 a 211                                      |    |        |  |  |
| 96  | K  | Pol96  | C2 - sv. přisazené LED, 21W, světelný tok svítidla<br>2897lm, 4000K, IP65,                                 | ks | 4,000  |  |  |
|     | PP |        | C2 - sv. přisazené LED, 21W, světelný tok svítidla 2897lm, 4000K, IP65,                                    |    |        |  |  |
|     | P  |        | Poznámka k položce:<br>- místnosti 202, 203, 207, 208, 209, 210 a 211                                      |    |        |  |  |
| 105 | K  | Pol105 | LV18x13 vkladací                                                                                           | m  | 20,000 |  |  |
|     | PP |        | LV18x13 vkladací                                                                                           |    |        |  |  |

| PČ         | Typ | Kód     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| P          |     |         | Poznámka k položce:<br>- místnosti 202, 203, 207, 208, 209, 210 a 211                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| D          | D5  |         | Úpravy povrchů stěn                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 3 600,00          |
| 113        | K   | Pol113  | HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 1,000    |              |                   |
| PP         |     |         | HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| P          |     |         | Poznámka k položce:<br>- místnosti 202, 203, 207, 208, 209, 210 a 211                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| 112        | K   | Pol112  | ZAŽDIVKA OTVORU O PLOSE DO DO 0.25 m2 VE STROPU - Stena do 300mm                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1,000    |              |                   |
| PP         |     |         | ZAŽDIVKA OTVORU O PLOSE DO DO 0.25 m2 VE STROPU - Stena do 300mm                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| P          |     |         | Poznámka k položce:<br>- místnosti 202, 203, 207, 208, 209, 210 a 211                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| D          | HZS |         | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |
| 200        | K   | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník                                                                                                                                                                                                                                                            | hod | 24,000   |              |                   |
| PP         |     |         | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |
| Online PSC |     |         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1292">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1292</a><br>Poznámka k položce:<br>- demontáž zásuvek a vypínačů se zachováním funkčnosti po dobu výstavby 8<br>- provedení prostupů 4<br>- pomocné lešení 4<br>- štuková omítka rýh 8 |     |          |              |                   |
| P          |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

636-9.8 - Opravy omítek stěn a malby 1.NP a schodiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

199 749,33

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 199 749,33  | 21,00%     | 41 947,36 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

241 696,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

636-9.8 - Opravy omítek stěn a malby 1.NP a schodiště

Místo:

Datum: 22. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**199 749,33**

96 - Bourání konstrukcí

381,36

HSV - Práce a dodávky HSV

41 417,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 011,35

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

2 047,88

998 - Přesun hmot

358,34

784 - Malby

157 950,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

636-9.8 - Opravy omítek stěn a malby 1.NP a schodiště

Místo:

Datum: 22. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

199 749,33

|     |            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |    |         |  |         |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|---------|
| D   | 96         | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                   |                                                                                                            |    |         |  | 381,36  |
| 200 | K          | 978059531R00                                                                                                                                                         | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2          | m2 | 2,981   |  |         |
|     | PP         | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2                                                                    |                                                                                                            |    |         |  |         |
|     | P          | Poznámka k položce:                                                                                                                                                  |                                                                                                            |    |         |  |         |
|     | VV         | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, "104"2*1,49025                                                                                                         |                                                                                                            |    |         |  | 2,981   |
| D   | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                  |                                                                                                            |    |         |  |         |
| D   | 9          | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                  |                                                                                                            |    |         |  |         |
| 201 | K          | 941211111                                                                                                                                                            | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m                  | m2 | 24,000  |  |         |
|     | PP         | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž                         |                                                                                                            |    |         |  |         |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941211111</a>                                            |                                                                                                            |    |         |  |         |
|     | VV         | 2,4*5*2                                                                                                                                                              |                                                                                                            |    |         |  | 24,000  |
| 202 | K          | 941211211                                                                                                                                                            | Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití | m2 | 240,000 |  |         |
|     | PP         | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití |                                                                                                            |    |         |  |         |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941211211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941211211</a>                                            |                                                                                                            |    |         |  |         |
|     | VV         | 24*10                                                                                                                                                                |                                                                                                            |    |         |  | 240,000 |
| 203 | K          | 941211811                                                                                                                                                            | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m                | m2 | 24,000  |  |         |
|     | PP         | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž                       |                                                                                                            |    |         |  |         |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941211811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941211811</a>                                            |                                                                                                            |    |         |  |         |
| 204 | K          | 952901111                                                                                                                                                            | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                        | m2 | 281,168 |  |         |
|     | PP         | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                                               |                                                                                                            |    |         |  |         |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111</a>                                            |                                                                                                            |    |         |  |         |
|     | VV         | "102" (1,4*2,7)+(0,425*1,5)                                                                                                                                          |                                                                                                            |    |         |  | 4,418   |
|     | VV         | "103 " (1,2*3)                                                                                                                                                       |                                                                                                            |    |         |  | 3,600   |
|     | VV         | "104" ((1*0,925)+(3,75*1,725))                                                                                                                                       |                                                                                                            |    |         |  | 7,394   |
|     | VV         | "105" (13,825*5)                                                                                                                                                     |                                                                                                            |    |         |  | 69,125  |
|     | VV         | "107"(1,35*1,175)                                                                                                                                                    |                                                                                                            |    |         |  | 1,586   |
|     | VV         | "108"(1,35*1,4)                                                                                                                                                      |                                                                                                            |    |         |  | 1,890   |
|     | VV         | "109"(1,48+0,24+2,105+0,1+2,175)*2,675                                                                                                                               |                                                                                                            |    |         |  | 16,318  |
|     | VV         | "110"2,675*4,025                                                                                                                                                     |                                                                                                            |    |         |  | 10,767  |
|     | VV         | "111"1,9*1,325                                                                                                                                                       |                                                                                                            |    |         |  | 2,518   |
|     | VV         | "112"1,9*1,2                                                                                                                                                         |                                                                                                            |    |         |  | 2,280   |
|     | VV         | "113"2,6*1,725                                                                                                                                                       |                                                                                                            |    |         |  | 4,485   |
|     | VV         | "114"6,55*2,7                                                                                                                                                        |                                                                                                            |    |         |  | 17,685  |
|     | VV         | "116 "3,7*1,725                                                                                                                                                      |                                                                                                            |    |         |  | 6,383   |
|     | VV         | "117"13,825*5                                                                                                                                                        |                                                                                                            |    |         |  | 69,125  |
|     | VV         | "118"(1,35*1,175)                                                                                                                                                    |                                                                                                            |    |         |  | 1,586   |
|     | VV         | "119"(1,35*1,875)                                                                                                                                                    |                                                                                                            |    |         |  | 2,531   |
|     | VV         | "120"(6,1*2,67)                                                                                                                                                      |                                                                                                            |    |         |  | 16,287  |
|     | VV         | "121"2,675*4,025                                                                                                                                                     |                                                                                                            |    |         |  | 10,767  |
|     | VV         | "122"(4,2*1,725)                                                                                                                                                     |                                                                                                            |    |         |  | 7,245   |
|     | VV         | "123"1,9*1,325                                                                                                                                                       |                                                                                                            |    |         |  | 2,518   |
|     | VV         | "124"1,9*1,2                                                                                                                                                         |                                                                                                            |    |         |  | 2,280   |
|     | VV         | "201"5*2,7                                                                                                                                                           |                                                                                                            |    |         |  | 13,500  |
|     | VV         | "202"4,3*1,6                                                                                                                                                         |                                                                                                            |    |         |  | 6,880   |
|     | VV         | Součet                                                                                                                                                               |                                                                                                            |    |         |  | 281,168 |
| 205 | K          | 993111111                                                                                                                                                            | Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení                                           | m2 | 24,000  |  |         |
|     | PP         | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km                                                                                      |                                                                                                            |    |         |  |         |

| Číslo      | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993111111</a>                                                                      |    |          |              |                   |
| D          | 997 |                 | Doprava sutí a vybouraných hmot                                                                                                                                                                |    |          |              | 2 047,88          |
| 206        | K   | 997013211       | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                                                                                                    | t  | 0,648    |              |                   |
| PP         |     |                 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                           |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211</a>                                                                      |    |          |              |                   |
| 207        | K   | 997013511       | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením                                                                                                       | t  | 0,648    |              |                   |
| PP         |     |                 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                        |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013511</a>                                                                      |    |          |              |                   |
| 208        | K   | 997013631       | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04                                                                                                    | t  | 0,648    |              |                   |
| PP         |     |                 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                             |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631</a>                                                                      |    |          |              |                   |
| D          | 998 |                 | Přesun hmot                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| 209        | K   | 998018001       | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m                                                                                                                                               | t  | 0,214    |              |                   |
| PP         |     |                 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018001</a>                                                                      |    |          |              |                   |
| D          | 784 |                 | Malby                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| 210        | K   | 784 39-0020.R00 | Příplatek k malbě, schodiště                                                                                                                                                                   | m2 | 51,760   |              |                   |
| PP         |     |                 | Příplatek k malbě, schodiště                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| W          |     |                 | "201 - stěny" $((5+2,7)*2)*2,9$                                                                                                                                                                |    |          |              | 44,660            |
| W          |     |                 | "201 - strop" $5*2,7$                                                                                                                                                                          |    |          |              | 13,500            |
| W          |     |                 | "201 - odečty" $-((0,8*2)+(1,6*3))$                                                                                                                                                            |    |          |              | -6,400            |
| W          |     |                 | Součet                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 51,760            |
| 229        | K   | 784111001       | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                                                                                          | m2 | 694,496  |              |                   |
| PP         |     |                 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784111001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784111001</a>                                                                      |    |          |              |                   |
| 211        | K   | 784 40-2801.R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m                                                                                                                                             | m2 | 694,496  |              |                   |
| PP         |     |                 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| W          |     |                 | "102 - stěny" $(1,4+0,5+0,425+1,5+0,425+0,5+1,4+2,7)*2,9$                                                                                                                                      |    |          |              | 25,665            |
| W          |     |                 | "102 - strop" $(1,4*2,7)+(0,425*1,5)$                                                                                                                                                          |    |          |              | 4,418             |
| W          |     |                 | "102 - odečty" $-(0,8*2)*5$                                                                                                                                                                    |    |          |              | -8,000            |
| W          |     |                 | "104 - stěny" $(4+1,725+5+1,725)*2$                                                                                                                                                            |    |          |              | 24,900            |
| W          |     |                 | "104 - strop" $((1*0,925)+(3,75*1,725))$                                                                                                                                                       |    |          |              | 7,394             |
| W          |     |                 | "104 - odečty" $-(((0,8*2)*2)+(1,5*1,95)+(2*1,5)))$                                                                                                                                            |    |          |              | -9,125            |
| W          |     |                 | "105 - stěny" $((13,825+5)*2)*2,9$                                                                                                                                                             |    |          |              | 109,185           |
| W          |     |                 | "105 - strop" $(13,825*5)$                                                                                                                                                                     |    |          |              | 69,125            |
| W          |     |                 | "105 - odečty" $-(((0,8*2)*3)+(1,95*1,5)*5)+((2,675*1,5)*2))$                                                                                                                                  |    |          |              | -27,450           |
| W          |     |                 | "107 - stěny" $((1,35+1,175)*2)*1,4$                                                                                                                                                           |    |          |              | 7,070             |
| W          |     |                 | "107 - strop" $(1,35*1,175)$                                                                                                                                                                   |    |          |              | 1,586             |
| W          |     |                 | "107 - odečty" $-(0,6*2)$                                                                                                                                                                      |    |          |              | -1,200            |
| W          |     |                 | "108 - stěny" $((1,35+1,4)*2)*2,8$                                                                                                                                                             |    |          |              | 15,400            |
| W          |     |                 | "108 - strop" $(1,35*1,4)$                                                                                                                                                                     |    |          |              | 1,890             |
| W          |     |                 | "108 - odečty" $-((0,6*2)+(0,6*0,6))$                                                                                                                                                          |    |          |              | -1,560            |
| W          |     |                 | "109 - stěny" $((1,48+0,24+2,105+0,1+2,175+2,675)*2)*1,4$                                                                                                                                      |    |          |              | 24,570            |
| W          |     |                 | "109 - výklenky" $(0,275*4)*1,4$                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,540             |
| W          |     |                 | "109 - strop" $(1,48+0,24+2,105+0,1+2,175)*2,675$                                                                                                                                              |    |          |              | 16,318            |
| W          |     |                 | "109 - odečty" $-((0,6*2)+((0,8*2)*2)+((1,2*1,4)*3))$                                                                                                                                          |    |          |              | -9,440            |
| W          |     |                 | "110 - stěny" $((4,025+2,675)*2)*2,8$                                                                                                                                                          |    |          |              | 37,520            |
| W          |     |                 | "110 - strop" $2,675*4,025$                                                                                                                                                                    |    |          |              | 10,767            |
| W          |     |                 | "110 - odečty" $-(((0,8*2)*2)+((1,2*1,4)*2)))$                                                                                                                                                 |    |          |              | -6,560            |
| W          |     |                 | "111 - stěny" $((1,9+1,325)*2)*2,8$                                                                                                                                                            |    |          |              | 18,060            |
| W          |     |                 | "111 - strop" $1,9*1,325$                                                                                                                                                                      |    |          |              | 2,518             |
| W          |     |                 | "111 - odečty" $-((0,8*2)*4))$                                                                                                                                                                 |    |          |              | -6,400            |
| W          |     |                 | "112 - stěny" $((1,9+1,2)*2)*2,8$                                                                                                                                                              |    |          |              | 17,360            |
| W          |     |                 | "112 - strop" $1,9*1,2$                                                                                                                                                                        |    |          |              | 2,280             |
| W          |     |                 | "112 - odečty" $-(((0,8*2)+((2,675*1)))$                                                                                                                                                       |    |          |              | -4,275            |
| W          |     |                 | "113 - stěny" $((2,6+1,725)*2)*3,1$                                                                                                                                                            |    |          |              | 26,815            |
| W          |     |                 | "113 - strop" $2,6*1,725$                                                                                                                                                                      |    |          |              | 4,485             |
| W          |     |                 | "113 - odečty" $-((0,8*2)+(1,5*1,2)))$                                                                                                                                                         |    |          |              | -3,400            |
| W          |     |                 | "114 - stěny" $((6,55+2,7)*3,1)*2$                                                                                                                                                             |    |          |              | 57,350            |
| W          |     |                 | "114 - závěři" $((1,025*2)*2,67)$                                                                                                                                                              |    |          |              | 5,474             |
| W          |     |                 | "114 - strop" $6,55*2,7$                                                                                                                                                                       |    |          |              | 17,685            |
| W          |     |                 | "114 - odečty" $-(((0,8*2)+(2,1*2,67)+(4,55*1,3)))$                                                                                                                                            |    |          |              | -13,122           |
| W          |     |                 | "116 - stěny" $((3,7+1,725)*2)*1,6$                                                                                                                                                            |    |          |              | 17,360            |
| W          |     |                 | "116 - strop" $3,7*1,725$                                                                                                                                                                      |    |          |              | 6,383             |
| W          |     |                 | "116 - odečty" $-(((0,8*2)*2)+(1,5*1,95)))$                                                                                                                                                    |    |          |              | -6,125            |
| W          |     |                 | "117 - stěny" $(3,85*2,9)$                                                                                                                                                                     |    |          |              | 11,165            |
| W          |     |                 | "117 - odečty" $-0,8*2$                                                                                                                                                                        |    |          |              | -1,600            |
| W          |     |                 | "118 - stěny" $((1,35+1,175)*2)*1,4$                                                                                                                                                           |    |          |              | 7,070             |

| PČ  | Typ        | Kód             | Popis                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|     |            |                 | W "118 - strop"((1,35*1,175)                                                                                                   |    | 1,586    |              |                   |
|     |            |                 | W "118 - odečty"(-(0,6*2)+(0,6*0,6))                                                                                           |    | -1,560   |              |                   |
|     |            |                 | W "119 - stěny"(((1,35*1,875)*2)*2,8                                                                                           |    | 14,175   |              |                   |
|     |            |                 | W "119 - strop"((1,35*1,875)                                                                                                   |    | 2,531    |              |                   |
|     |            |                 | W "119 - odečty"(-(0,6*2)+(0,6*0,6))                                                                                           |    | -1,560   |              |                   |
|     |            |                 | W "120 - stěny"(((6,1+2,67)*2,8)                                                                                               |    | 24,556   |              |                   |
|     |            |                 | W "120 - výklenky"(((0,275*4)*2,8)                                                                                             |    | 3,080    |              |                   |
|     |            |                 | W "120 - strop"((6,1*2,67)                                                                                                     |    | 16,287   |              |                   |
|     |            |                 | W "120 - odečty"(-(((0,6*2)*2)+((0,8*2)*2)+((1,5*1,2)*3)))                                                                     |    | -11,000  |              |                   |
|     |            |                 | W "121 - stěny"(((4,025+2,675)*2)*2,8                                                                                          |    | 37,520   |              |                   |
|     |            |                 | W "121 - strop"2,675*4,025                                                                                                     |    | 10,767   |              |                   |
|     |            |                 | W "121 - odečty"(-(((0,8*2)*2)+((1,2*1,4)*2)))                                                                                 |    | -6,560   |              |                   |
|     |            |                 | W "122 - stěny"(((4,2+1,725)*2)*3,1                                                                                            |    | 36,735   |              |                   |
|     |            |                 | W "122 - strop"((4,2*1,725)                                                                                                    |    | 7,245    |              |                   |
|     |            |                 | W "122 - odečty"(-((1,15*3,1)+(1,5*1,2)))                                                                                      |    | -5,365   |              |                   |
|     |            |                 | W "123 - stěny"(((1,9+1,325)*2)*2,8                                                                                            |    | 18,060   |              |                   |
|     |            |                 | W "123 - strop"1,9*1,325                                                                                                       |    | 2,518    |              |                   |
|     |            |                 | W "123 - odečty"(-((0,8*2)*4))                                                                                                 |    | -6,400   |              |                   |
|     |            |                 | W "124 - stěny"(((1,9+1,2)*2)*2,8                                                                                              |    | 17,360   |              |                   |
|     |            |                 | W "124 - strop"1,9*1,2                                                                                                         |    | 2,280    |              |                   |
|     |            |                 | W "124 - odečty"(-((0,8*2)+(2,675*1)))                                                                                         |    | -4,275   |              |                   |
|     |            |                 | W "201 - stěny"(((5+2,7)*2)*2,9                                                                                                |    | 44,660   |              |                   |
|     |            |                 | W "201 - strop"5*2,7                                                                                                           |    | 13,500   |              |                   |
|     |            |                 | W "201 - odečty"(-((0,8*2)+(1,6*3)))                                                                                           |    | -6,400   |              |                   |
|     |            |                 | W "202 - stěny"(((4,3+1,6+4,3)*2,9)                                                                                            |    | 29,580   |              |                   |
|     |            |                 | W "202 - strop"4,3*1,6                                                                                                         |    | 6,880    |              |                   |
|     |            |                 | W "202 - odečty"(-((0,8*2)*3))                                                                                                 |    | -4,800   |              |                   |
|     |            |                 | W Součet                                                                                                                       |    | 694,496  |              |                   |
| 212 | K          | 784121011       | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                | m2 | 642,736  |              |                   |
|     | PP         |                 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                            |    |          |              |                   |
|     | Online PSC |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121011</a>      |    |          |              |                   |
|     | WV         |                 | 694,496-51,76                                                                                                                  |    | 642,736  |              |                   |
| 213 | K          | 784 12-7101.T00 | Provedení vyrovnání povrchu tmelem včetně přebroušení, jednonásobné                                                            | m2 | 138,899  |              |                   |
|     | PP         |                 | Provedení vyrovnání povrchu tmelem včetně přebroušení, jednonásobné                                                            |    |          |              |                   |
|     | P          |                 | Poznámka k položce:                                                                                                            |    |          |              |                   |
|     | WV         |                 | rozsah 15% z celkové plochy                                                                                                    |    |          |              |                   |
|     |            |                 | 694,496*0,20                                                                                                                   |    | 138,899  |              |                   |
| 214 | K          | 784121017       | Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m                                                         | m2 | 51,760   |              |                   |
|     | PP         |                 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m                                                   |    |          |              |                   |
|     | Online PSC |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121017">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784121017</a>      |    |          |              |                   |
| 230 | K          | 784131013       | Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn v do 3,80 m                                                                    | m2 | 58,539   |              |                   |
|     | PP         |                 | Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m s makulaturou stěn                                                                   |    |          |              |                   |
|     | Online PSC |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784131013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784131013</a>      |    |          |              |                   |
|     | WV         |                 | "105"11,5*2,46                                                                                                                 |    | 28,290   |              |                   |
|     | WV         |                 | "110"4*2,573873                                                                                                                |    | 10,295   |              |                   |
|     | WV         |                 | "113"(3,85+1,725+2,04)*2,6204                                                                                                  |    | 19,954   |              |                   |
|     | WV         |                 | Součet                                                                                                                         |    | 58,539   |              |                   |
| 215 | K          | 784 01-1222.RT1 | Zakrytí podlah, včetně odstranění                                                                                              | m2 | 281,168  |              |                   |
|     | PP         |                 | Zakrytí podlah, včetně odstranění                                                                                              |    |          |              |                   |
|     | P          |                 | Poznámka k položce:                                                                                                            |    |          |              |                   |
|     |            |                 | materiál ve specifikaci                                                                                                        |    |          |              |                   |
| 216 | M          | 69360001        | textilie malířská krycí absorpční s krycí PE vrstvou                                                                           | m2 | 295,226  |              |                   |
|     | PP         |                 | textilie malířská krycí absorpční s krycí PE vrstvou                                                                           |    |          |              |                   |
|     | WV         |                 | 281,168                                                                                                                        |    | 281,168  |              |                   |
|     | WV         |                 | 281,168*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                 |    | 295,226  |              |                   |
| 217 | M          | 24771110        | páska technická textilní š 50mm                                                                                                | m  | 250,000  |              |                   |
|     | PP         |                 | páska technická textilní š 50mm                                                                                                |    |          |              |                   |
| 218 | K          | 784 11-1102.T00 | Provedení penetrace podkladu nátěrem, dvojnásobným                                                                             | m2 | 694,496  |              |                   |
|     | PP         |                 | Provedení penetrace podkladu nátěrem, dvojnásobným                                                                             |    |          |              |                   |
| 219 | K          | 784171001       | Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m                                                                     | m  | 270,125  |              |                   |
|     | PP         |                 | Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m |    |          |              |                   |
|     | Online PSC |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171001</a>      |    |          |              |                   |
|     | WV         |                 | "102 - stěny" (1,4+0,5+0,425+1,5+0,425+0,5+1,4+2,7)                                                                            |    | 8,850    |              |                   |
|     | WV         |                 | "102 - odečty" -(0,8)*5                                                                                                        |    | -4,000   |              |                   |
|     | WV         |                 | "104 - stěny" (5+0,925+0,1+0,6+4+1,725)                                                                                        |    | 13,250   |              |                   |
|     | WV         |                 | "104 - ostění" (0,45+0,45)                                                                                                     |    | 0,900    |              |                   |
|     | WV         |                 | "104 - odečty" (-(((0,8)*2)+(1,5)))                                                                                            |    | -3,100   |              |                   |
|     | WV         |                 | "105 - stěny" ((13,825+5)*2)                                                                                                   |    | 37,650   |              |                   |
|     | WV         |                 | "105 - ostění" (((0,45+0,45)*5))+(((1,45+1,45)*2))                                                                             |    | 10,300   |              |                   |
|     | WV         |                 | "105 - odečty" -(((0,8)*3)+((1,5)*5))+((1,5)*2))                                                                               |    | -12,900  |              |                   |
|     | WV         |                 | "108 - stěny"(((1,35+1,4)*2)*2                                                                                                 |    | 11,000   |              |                   |
|     | WV         |                 | "108 - odečty"(-(0,6))*2                                                                                                       |    | -1,200   |              |                   |

| PČ  | Typ        | Kód                   | Popis                                                                                                                     | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
|     |            |                       | VV "110 - stěny" $((4,025+2,675)*2)*2$                                                                                    |      | 26,800   |              |                   |
|     |            |                       | VV "110 - ostění" $((0,45+0,45)*2)*2$                                                                                     |      | 3,600    |              |                   |
|     |            |                       | VV "110 - odečty" $-(((0,8)*2)+((1,2)*2))*2$                                                                              |      | -8,000   |              |                   |
|     |            |                       | VV "111 - stěny" $((1,9+1,325)*2)*2$                                                                                      |      | 12,900   |              |                   |
|     |            |                       | VV "111 - odečty" $-((0,8)*4)*2$                                                                                          |      | -6,400   |              |                   |
|     |            |                       | VV "112 - stěny" $((1,9+1,2)*2)*2$                                                                                        |      | 12,400   |              |                   |
|     |            |                       | VV "112 - odečty" $-((0,8)+(1))*2$                                                                                        |      | -3,600   |              |                   |
|     |            |                       | VV "113 - stěny" $((2,6+1,725)*2)*2$                                                                                      |      | 17,300   |              |                   |
|     |            |                       | VV "113 - ostění" $((0,45+0,45))*2$                                                                                       |      | 1,800    |              |                   |
|     |            |                       | VV "113 - odečty" $-((0,8)+(1,2))*2$                                                                                      |      | -4,000   |              |                   |
|     |            |                       | VV "114 - stěny" $((6,55+2,7))*2*2$                                                                                       |      | 37,000   |              |                   |
|     |            |                       | VV "114 - zádveří" $((1,025)*2)*2$                                                                                        |      | 4,100    |              |                   |
|     |            |                       | VV "114 - odečty" $-((1,025)+(0,8))*2$                                                                                    |      | -3,650   |              |                   |
|     |            |                       | VV "117 - stěny" $(3,85)*2$                                                                                               |      | 7,700    |              |                   |
|     |            |                       | VV "117 - odečty" $-0,8*2$                                                                                                |      | -1,600   |              |                   |
|     |            |                       | VV "119 - stěny" $((1,35*1,875)*2)*2$                                                                                     |      | 10,125   |              |                   |
|     |            |                       | VV "119 - odečty" $-((0,6))*2$                                                                                            |      | -1,200   |              |                   |
|     |            |                       | VV "121 - stěny" $((4,025+2,675)*2)*2$                                                                                    |      | 26,800   |              |                   |
|     |            |                       | VV "121 - ostění" $((1,45+0,45)*2)*2$                                                                                     |      | 7,600    |              |                   |
|     |            |                       | VV "121 - odečty" $-(((0,8)*2)+((1,2)*2))*2$                                                                              |      | -8,000   |              |                   |
|     |            |                       | VV "122 - stěny" $((4,2+1,725)*2)*2$                                                                                      |      | 23,700   |              |                   |
|     |            |                       | VV "122 - ostění" $(0,45+0,45)*2$                                                                                         |      | 1,800    |              |                   |
|     |            |                       | VV "122 - odečty" $-((1,15)+(1,2))*2$                                                                                     |      | -4,700   |              |                   |
|     |            |                       | VV "123 - stěny" $((1,9+1,325)*2)*2$                                                                                      |      | 12,900   |              |                   |
|     |            |                       | VV "123 - odečty" $-((0,8)*4)*2$                                                                                          |      | -6,400   |              |                   |
|     |            |                       | VV "124 - stěny" $((1,9+1,2)*2)*2$                                                                                        |      | 12,400   |              |                   |
|     |            |                       | VV "124 - odečty" $-((0,8)+(1))*2$                                                                                        |      | -3,600   |              |                   |
|     |            |                       | VV "201 - stěny" $((5+2,7)*2)*2$                                                                                          |      | 30,800   |              |                   |
|     |            |                       | VV "201 - odečty" $-((0,8)+(1,6))*2$                                                                                      |      | -4,800   |              |                   |
|     |            |                       | VV "202 - stěny" $((4,3+1,6+4,3))*2$                                                                                      |      | 20,400   |              |                   |
|     |            |                       | VV "202 - odečty" $-((0,8)*3))*2$                                                                                         |      | -4,800   |              |                   |
|     |            |                       | VV Součet                                                                                                                 |      | 270,125  |              |                   |
| 220 | M          | HST.5907758511<br>244 | fasádní páska 48 mm / 50 m oranžová                                                                                       | m    | 324,150  |              |                   |
|     | PP         |                       | fasádní páska 48 mm / 50 m oranžová                                                                                       |      |          |              |                   |
|     | VV         |                       | 270,125*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                             |      | 324,150  |              |                   |
| 221 | K          | 784215101             | Provedení dvojnásobné malby ze směsí za mokra oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m                                    | m2   | 204,084  |              |                   |
|     | PP         |                       | Provedení malby ze standardních hmot dvojnásobné za mokra oděruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m                      |      |          |              |                   |
|     | Online PSC |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784215101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784215101</a> |      |          |              |                   |
|     | VV         |                       | "102 - stěny" $(1,4+0,5+0,425+1,5+0,425+0,5+1,4+2,7)*1,45$                                                                |      | 12,833   |              |                   |
|     | VV         |                       | "102 - odečty" $-(0,8)*5$                                                                                                 |      | -4,000   |              |                   |
|     | VV         |                       | "104 - stěny" $(5+0,925+0,6+4+1,725)*1,45$                                                                                |      | 19,213   |              |                   |
|     | VV         |                       | "104 - odečty" $-(((0,8)*2)+((1,5)*0,45)))$                                                                               |      | -3,875   |              |                   |
|     | VV         |                       | "105 - stěny" $((13,825+5)*2)*1,45$                                                                                       |      | 54,593   |              |                   |
|     | VV         |                       | "105 - odečty" $-(((0,8*1,45)*3)+((0,45*1,5)*5)+((1,5*1,45)*2))$                                                          |      | -11,205  |              |                   |
|     | VV         |                       | "108 - stěny" $((1,35+1,4)*2)*1,45$                                                                                       |      | 7,975    |              |                   |
|     | VV         |                       | "108 - odečty" $-((0,6*1,45))$                                                                                            |      | -0,870   |              |                   |
|     | VV         |                       | "110 - stěny" $((4,025+2,675)*2)*1,45$                                                                                    |      | 19,430   |              |                   |
|     | VV         |                       | "110 - odečty" $-(((0,8*1,45)*2)+((0,45*1,2)*2)))$                                                                        |      | -3,400   |              |                   |
|     | VV         |                       | "111 - stěny" $((1,9+1,325)*2)*1,45$                                                                                      |      | 9,353    |              |                   |
|     | VV         |                       | "111 - odečty" $-((0,8*1,45)*4))$                                                                                         |      | -4,640   |              |                   |
|     | VV         |                       | "112 - stěny" $((1,9+1,2)*2)*1,45$                                                                                        |      | 8,990    |              |                   |
|     | VV         |                       | "112 - odečty" $-((0,8*1,45)+(1,45*1)))$                                                                                  |      | -2,610   |              |                   |
|     | VV         |                       | "113 - stěny" $((2,6+1,725)*2)*1,45$                                                                                      |      | 12,543   |              |                   |
|     | VV         |                       | "113 - odečty" $-((0,8*1,45)+(0,45*1,2)))$                                                                                |      | -1,700   |              |                   |
|     | VV         |                       | "114 - stěny" $((6,55+2,7)*1,45)*2$                                                                                       |      | 26,825   |              |                   |
|     | VV         |                       | "114 - zádveří" $((1,025*1,45)*2)$                                                                                        |      | 2,973    |              |                   |
|     | VV         |                       | "114 - odečty" $-((1,025*1,45)+(0,8*1,45))$                                                                               |      | -2,646   |              |                   |
|     | VV         |                       | "117 - stěny" $(3,85*1,45)$                                                                                               |      | 5,583    |              |                   |
|     | VV         |                       | "117 - odečty" $-0,8*1,45$                                                                                                |      | -1,160   |              |                   |
|     | VV         |                       | "119 - stěny" $((1,35*1,875)*2)*1,45$                                                                                     |      | 7,341    |              |                   |
|     | VV         |                       | "119 - odečty" $-((0,6*1,45))$                                                                                            |      | -0,870   |              |                   |
|     | VV         |                       | "121 - stěny" $((4,025+2,675)*2)*1,45$                                                                                    |      | 19,430   |              |                   |
|     | VV         |                       | "121 - odečty" $-(((0,8*1,45)*2)+((1,2*0,45)*2)))$                                                                        |      | -3,400   |              |                   |
|     | VV         |                       | "122 - stěny" $((4,2+1,725)*2)*1,45$                                                                                      |      | 17,183   |              |                   |
|     | VV         |                       | "122 - odečty" $-((1,15*1,45)+(1,2*0,45)))$                                                                               |      | -2,208   |              |                   |
|     | VV         |                       | "123 - stěny" $((1,9+1,325)*2)*1,45$                                                                                      |      | 9,353    |              |                   |
|     | VV         |                       | "123 - odečty" $-((0,8*1,45)*4))$                                                                                         |      | -4,640   |              |                   |
|     | VV         |                       | "124 - stěny" $((1,9+1,2)*2)*1,45$                                                                                        |      | 8,990    |              |                   |
|     | VV         |                       | "124 - odečty" $-((0,8*1,45)+(1,45*1)))$                                                                                  |      | -2,610   |              |                   |
|     | VV         |                       | "202 - stěny" $((4,3+1,6+4,3)*1,45)$                                                                                      |      | 14,790   |              |                   |
|     | VV         |                       | "202 - odečty" $-((0,8*1,45)*3))$                                                                                         |      | -3,480   |              |                   |
|     | VV         |                       | Součet                                                                                                                    |      | 204,084  |              |                   |
| 222 | M          | 58124012              | hmota malířská za mokra výborně oděruvzdorná bílá                                                                         | litř | 58,368   |              |                   |
|     | PP         |                       | hmota malířská za mokra výborně oděruvzdorná bílá                                                                         |      |          |              |                   |
|     | VV         |                       | 204,084*0,286 'Přepočtené koeficientem množství                                                                           |      | 58,368   |              |                   |
| 223 | K          | 784215107             | Provedení dvojnásobné malby ze směsí za mokra oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m                                     | m2   | 18,850   |              |                   |
|     | PP         |                       | Provedení malby ze standardních hmot dvojnásobné za mokra oděruvzdorné na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m             |      |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                       | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
|     |     |           | Online PSC                                                                                                                                  |      |          |              |                   |
|     |     |           | W "201 - stěny" $((5+2,7)*2)*1,45$                                                                                                          |      | 22,330   |              |                   |
|     |     |           | W "201 - odečty" $-((0,8*1,45)+(1,6*1,45))$                                                                                                 |      | -3,480   |              |                   |
|     |     |           | W Součet                                                                                                                                    |      | 18,850   |              |                   |
| 224 | M   | 58124012  | hmota malířská za mokra výborně oděruvzdorná bílá                                                                                           | litř | 5,391    |              |                   |
|     |     |           | PP hmota malířská za mokra výborně oděruvzdorná bílá                                                                                        |      |          |              |                   |
|     |     |           | W 18,85                                                                                                                                     |      | 18,850   |              |                   |
|     |     |           | W 18,85*0,286 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                             |      | 5,391    |              |                   |
| 225 | K   | 784215141 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za provádění pl do 5 m2                                                                                 | m2   | 275,617  |              |                   |
|     |     |           | Provedení malby ze standardních hmot Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2 |      |          |              |                   |
|     |     |           | Online PSC                                                                                                                                  |      |          |              |                   |
|     |     |           | W "102 - stěny" $(1,4+0,5+0,425+1,5+0,425+0,5+1,4+2,7)*2,9$                                                                                 |      | 25,665   |              |                   |
|     |     |           | W "102 - odečty" $-(0,8*2)*5$                                                                                                               |      | -8,000   |              |                   |
|     |     |           | W "104 - stěny" $(4+1,725+5+1,725)*2$                                                                                                       |      | 24,900   |              |                   |
|     |     |           | W "104 - odečty" $-(((0,8*2)*2)+(1,5*1,95)+(2*1,5)))$                                                                                       |      | -9,125   |              |                   |
|     |     |           | W "105 - odečty" $-((((0,8*2)*3)+((1,95*1,5)*5)+((2,675*1,5)*2)))$                                                                          |      | -27,450  |              |                   |
|     |     |           | W "107 - stěny" $((1,35+1,175)*2)*1,4$                                                                                                      |      | 7,070    |              |                   |
|     |     |           | W "107 - strop" $(1,35*1,175)$                                                                                                              |      | 1,586    |              |                   |
|     |     |           | W "107 - odečty" $-(0,6*2)$                                                                                                                 |      | -1,200   |              |                   |
|     |     |           | W "108 - stěny" $((1,35+1,4)*2)*2,8$                                                                                                        |      | 15,400   |              |                   |
|     |     |           | W "108 - strop" $(1,35*1,4)$                                                                                                                |      | 1,890    |              |                   |
|     |     |           | W "108 - odečty" $-((0,6*2)+(0,6*0,6))$                                                                                                     |      | -1,560   |              |                   |
|     |     |           | W "109 - stěny" $((1,48+0,24+2,105+0,1+2,175+2,675)*2)*1,4$                                                                                 |      | 24,570   |              |                   |
|     |     |           | W "109 - výklenky" $(0,275*4)*1,4$                                                                                                          |      | 1,540    |              |                   |
|     |     |           | W "109 - odečty" $-((0,6*2)+((0,8*2)*2)+((1,2*1,4)*3))$                                                                                     |      | -9,440   |              |                   |
|     |     |           | W "110 - stěny" $((4,025+2,675)*2)*2,8$                                                                                                     |      | 37,520   |              |                   |
|     |     |           | W "110 - odečty" $-((((0,8*2)*2)+((1,2*1,4)*2)))$                                                                                           |      | -6,560   |              |                   |
|     |     |           | W "111 - stěny" $((1,9+1,325)*2)*2,8$                                                                                                       |      | 18,060   |              |                   |
|     |     |           | W "111 - strop" $1,9*1,325$                                                                                                                 |      | 2,518    |              |                   |
|     |     |           | W "111 - odečty" $-((0,8*2)*4)$                                                                                                             |      | -6,400   |              |                   |
|     |     |           | W "112 - stěny" $((1,9+1,2)*2)*2,8$                                                                                                         |      | 17,360   |              |                   |
|     |     |           | W "112 - strop" $1,9*1,2$                                                                                                                   |      | 2,280    |              |                   |
|     |     |           | W "112 - odečty" $-((0,8*2)+(2,675*1)))$                                                                                                    |      | -4,275   |              |                   |
|     |     |           | W "113 - stěny" $((2,6+1,725)*2)*3,1$                                                                                                       |      | 26,815   |              |                   |
|     |     |           | W "113 - strop" $2,6*1,725$                                                                                                                 |      | 4,485    |              |                   |
|     |     |           | W "113 - odečty" $-((0,8*2)+(1,5*1,2)))$                                                                                                    |      | -3,400   |              |                   |
|     |     |           | W "114 - stěny" $((6,55+2,7)*3,1)*2$                                                                                                        |      | 57,350   |              |                   |
|     |     |           | W "114 - zádveři" $((1,025*2)*2,67)$                                                                                                        |      | 5,474    |              |                   |
|     |     |           | W "114 - odečty" $-((0,8*2)+(2,1*2,67)+(4,55*1,3)))$                                                                                        |      | -13,122  |              |                   |
|     |     |           | W "116 - stěny" $((3,7+1,725)*2)*1,6$                                                                                                       |      | 17,360   |              |                   |
|     |     |           | W "116 - odečty" $-((((0,8*2)*2)+(1,5*1,95)))$                                                                                              |      | -6,125   |              |                   |
|     |     |           | W "117 - odečty" $-0,8*2$                                                                                                                   |      | -1,600   |              |                   |
|     |     |           | W "118 - stěny" $((1,35+1,175)*2)*1,4$                                                                                                      |      | 7,070    |              |                   |
|     |     |           | W "118 - strop" $(1,35*1,175)$                                                                                                              |      | 1,586    |              |                   |
|     |     |           | W "118 - odečty" $-((0,6*2)+(0,6*0,6))$                                                                                                     |      | -1,560   |              |                   |
|     |     |           | W "119 - stěny" $((1,35*1,875)*2)*2,8$                                                                                                      |      | 14,175   |              |                   |
|     |     |           | W "119 - strop" $(1,35*1,875)$                                                                                                              |      | 2,531    |              |                   |
|     |     |           | W "119 - odečty" $-((0,6*2)+(0,6*0,6))$                                                                                                     |      | -1,560   |              |                   |
|     |     |           | W "120 - stěny" $((6,1+2,67)*2,8)$                                                                                                          |      | 24,556   |              |                   |
|     |     |           | W "120 - výklenky" $((0,275*4)*2,8)$                                                                                                        |      | 3,080    |              |                   |
|     |     |           | W "120 - odečty" $-(((0,6*2)*2)+((0,8*2)*2)+((1,5*1,2)*3))$                                                                                 |      | -11,000  |              |                   |
|     |     |           | W "121 - odečty" $-((((0,8*2)*2)+((1,2*1,4)*2)))$                                                                                           |      | -6,560   |              |                   |
|     |     |           | W "122 - stěny" $((4,2+1,725)*2)*3,1$                                                                                                       |      | 36,735   |              |                   |
|     |     |           | W "122 - odečty" $-(((1,15*3,1)+(1,5*1,2)))$                                                                                                |      | -5,365   |              |                   |
|     |     |           | W "123 - stěny" $((1,9+1,325)*2)*2,8$                                                                                                       |      | 18,060   |              |                   |
|     |     |           | W "123 - strop" $1,9*1,325$                                                                                                                 |      | 2,518    |              |                   |
|     |     |           | W "123 - odečty" $-((0,8*2)*4)$                                                                                                             |      | -6,400   |              |                   |
|     |     |           | W "124 - stěny" $((1,9+1,2)*2)*2,8$                                                                                                         |      | 17,360   |              |                   |
|     |     |           | W "124 - strop" $1,9*1,2$                                                                                                                   |      | 2,280    |              |                   |
|     |     |           | W "124 - odečty" $-((0,8*2)+(2,675*1)))$                                                                                                    |      | -4,275   |              |                   |
|     |     |           | W "201 - odečty" $-((0,8*2)+(1,6*3))$                                                                                                       |      | -6,400   |              |                   |
|     |     |           | W "202 - odečty" $-((0,8*2)*3)$                                                                                                             |      | -4,800   |              |                   |
|     |     |           | W Součet                                                                                                                                    |      | 275,617  |              |                   |
| 226 | K   | 784215143 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za provádění styku 2 barev                                                                              | m    | 282,674  |              |                   |
|     |     |           | PP Provedení malby ze standardních hmot Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev              |      |          |              |                   |
|     |     |           | Online PSC                                                                                                                                  |      |          |              |                   |
|     |     |           | W "102 - stěny" $(1,4+0,5+0,425+1,5+0,425+0,5+1,4+2,7)$                                                                                     |      | 8,850    |              |                   |
|     |     |           | W "104 - stěny" $(4+1,725+5+1,725)$                                                                                                         |      | 12,450   |              |                   |
|     |     |           | W "105 - stěny" $((13,825+5)*2)$                                                                                                            |      | 37,650   |              |                   |
|     |     |           | W "107 - stěny" $((1,35+1,175)*2)$                                                                                                          |      | 5,050    |              |                   |
|     |     |           | W "108 - stěny" $((1,35+1,4)*2)$                                                                                                            |      | 5,500    |              |                   |
|     |     |           | W "109 - stěny" $((1,48+0,24+2,105+0,1+2,175+2,675)*2)$                                                                                     |      | 17,550   |              |                   |
|     |     |           | W "110 - stěny" $((4,025+2,675)*2)$                                                                                                         |      | 13,400   |              |                   |
|     |     |           | W "111 - stěny" $((1,9+1,325)*2)$                                                                                                           |      | 6,450    |              |                   |
|     |     |           | W "112 - stěny" $((1,9+1,2)*2)$                                                                                                             |      | 6,200    |              |                   |
|     |     |           | W "113 - stěny" $((2,6+1,725)*2)$                                                                                                           |      | 8,650    |              |                   |
|     |     |           | W "114 - stěny" $((6,55+2,7)*3,1)$                                                                                                          |      | 28,675   |              |                   |
|     |     |           | W "116 - stěny" $((3,7+1,725)*2)$                                                                                                           |      | 10,850   |              |                   |

| Číslo | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|       |     |           | W                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|       |     |           | "117 - stěny" ((3,85))                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3,850    |              |                   |
|       |     |           | W                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|       |     |           | "118 - stěny" ((1,35+1,175)*2)                                                                                                                                                                                                                                  |    | 5,050    |              |                   |
|       |     |           | W                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|       |     |           | "119 - stěny" ((1,35*1,875)*2)                                                                                                                                                                                                                                  |    | 5,063    |              |                   |
|       |     |           | W                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|       |     |           | "120 - stěny" ((6,1+2,67)*2,8)                                                                                                                                                                                                                                  |    | 24,556   |              |                   |
|       |     |           | W                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|       |     |           | "121 - stěny" ((4,025+2,675)*2)                                                                                                                                                                                                                                 |    | 13,400   |              |                   |
|       |     |           | W                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|       |     |           | "122 - stěny" ((4,2+1,725)*2)                                                                                                                                                                                                                                   |    | 11,850   |              |                   |
|       |     |           | W                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|       |     |           | "123 - stěny" ((1,9+1,325)*2)                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,450    |              |                   |
|       |     |           | W                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|       |     |           | "124 - stěny" ((1,9+1,2)*2)                                                                                                                                                                                                                                     |    | 6,200    |              |                   |
|       |     |           | W                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|       |     |           | "201 - stěny" ((5+2,7)*2)                                                                                                                                                                                                                                       |    | 15,400   |              |                   |
|       |     |           | W                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|       |     |           | "202 - stěny" ((4,3+1,6+4,3)*2,9)                                                                                                                                                                                                                               |    | 29,580   |              |                   |
|       |     |           | W                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|       |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 282,674  |              |                   |
| 227   | K   | 784225101 | Provedení dvojnásobné malby ze směsí za sucha<br>otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m                                                                                                                                                                         | m2 | 471,562  |              |                   |
|       |     |           | PP                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|       |     |           | Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|       |     |           | W                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|       |     |           | Provedení malby ze standardních hmot dvojnásobné za sucha<br>otěruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784225101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784225101</a><br>694,496-(204,084+18,85) |    | 471,562  |              |                   |
| 228   | M   | 58124004  | hmota malířská za sucha výborně otěruvzdorná bílá                                                                                                                                                                                                               | kg | 134,867  |              |                   |
|       |     |           | PP                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|       |     |           | W                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|       |     |           | hmota malířská za sucha výborně otěruvzdorná bílá<br>471,562*0,286 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                            |    | 134,867  |              |                   |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

636-9.9 - Odečet výlezu na střechu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-32 000,00

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -32 000,00  | 21,00%     | -6 720,00 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

-38 720,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL. č. 9

Objekt:

**636-9.9 - Odečet výlezu na střechu**

Místo:

Datum:

22. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-32 000,00**

767 - Konstrukce zámečnické

**-32 000,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Hutnická ZL. č. 9  
Objekt: 636-9.9 - Odečet výlezu na střechu

Místo: Datum: 22. 9. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem -32 000,00

|    |   |     |                                                                                |    |           |  |  |
|----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| D  |   | 767 | Konstrukce zámečnické                                                          |    | 32 000,00 |  |  |
| 1  | K | Z-7 | Dodávka + montáž střešního světlíku, izolační bezpečnostní zasklení, 0,9x1,2 m | ks | -1,000    |  |  |
| PP |   |     | Dodávka + montáž střešního světlíku, izolační bezpečnostní zasklení, 0,9x1,2 m |    |           |  |  |