

# Nabídka na instalaci slaboproudé kabeláže v rámci rekonstrukce objektu

**Důvěrné**

Objekt: MŠ Havlíčkova  
Náchod

V Náchodě 22.5.2025

Zadáním je navrhout úpravu kabeláže pro slaboproudé systémy v rámci rekonstrukce objektu. Hlavním úkolem úpravy kabeláže je zrušení stávajících instalačních žlabů a instalace kabelových rozvodů pod omítku. Jedná se systémy PZTS (zabezpečovací), CCTV (kamerové), datové sítě a telefonních rozvodů, a rozvody MaR.

Stavební příprava (vysekání drážek a příprava instalačních trubek) není předmětem nabídky, zajistí dodavatel stavby.

## 1. Rozvody PZTS a CCTV

Obsahem je demontáž zabezpečovacího a kamerového systému, instalace kabeláže do instalačních trubek a opětovná instalace systému. Kromě části v 1.NP kuchyně + zázemí, kde neprobíhá rekonstrukce se jedná o všechny ostatní prostory školky.

### Orientační kalkulace instalace kabelů do trubek, demontáž a následní montáž zařízení:

#### Instalační materiál

Krabice instalační KU68	20 ks	00,-
Krabice instalační KO97	4 ks	00,-
Trubka PVC 20	170m	00,-
Trubka PVC 32	90m	00,-

#### Celkem instalační materiál bez DPH

Dodá firma, která zajistí trubkování.

#### Kabeláže

Kabel Sykfy 3x2x0,5	220m	2002,-
Kabel UTP cat.5E	160m	1408,-
Instalační materiál		350,-
Demontáž zařízení (detektory, kamery)		6000,-
Instalace kabeláže do připravených trubek		15000,-
Instalace zařízení, zapojení		12000,-
Oživení, odzkoušení		3000,-
Kompletační, koordinační činnost a pomocné práce nespecifikované		6000,-
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>45760,- Kč + DPH</b>

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Nabídka neobsahuje sekání drážek ani instalaci trubek provede dodavatel stavby.

## 2. Datové rozvody

Obsahem je instalace datových rozvodů a telefonních rozvodů do připravených trubek dle zadání, zapojení datových zásuvek ukončení kabeláže na patchpanelech, instalace datových skříní.

### Orientační kalkulace instalace kabelů do trubek, ukončení kabeláže a instalace datové skříně:

#### Instalační materiál

Krabice instalační KU68	38 ks	00,-
Krabice instalační KO97	4 ks	00,-
Trubka PVC 20	160m	00,-
Trubka PVC 32	110m	00,-

#### Celkem instalační materiál bez DPH

Dodá firma, která zajistí trubkování.

#### Kabeláže

Zásuvka Solarix CAT5E UTP 2 x RJ45	7 ks	1001,-
Zásuvka datová	17 ks	2400,-
Kabel UTP cat.5e	875m	7700,-
Kabel Sykfy 5x2x0,5	25m	322,5
Instalační žlab 40x20	25m	935,-
Instalační žlab 20x20	15m	310,-
Datová skříň 19", 18U, 600mm	1ks	4950,-
Datová skříň 19", 9U, 600mm	1ks	3750,-
Patch panel 19", 24xRJ45, cat 5e	3ks	3507,-
Vyvazovací panel 19" 1U, ocelový	3ks	516,-
Napájecí panel	2ks	1410,-
Police 19" 350mm	2ks	932,-
Patch panel 19", 25xRJ45, cat. 3	1ks	1254,-
Instalační materiál		950,-
Instalace kabeláže do připravených trubek		31000,-
Instalace zařízení, zapojení		17400,-
Měření, odzkoušení		3750,-
Kompletační, koordinační činnost a pomocné práce nespecifikované		9600,-
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>91687,50 Kč + DPH</b>

**Uvedené ceny jsou bez DPH.**

**Nabídka neobsahuje sekání drážek ani instalaci trubek provede dodavatel stavby.**

### 3. Rozvody MaR

Obsahem je instalace kabelže MaR do připravených trubek, Opětovné zapojení a spuštění provede specializovaná firma.

#### **Orientační kalkulace instalace kabelů do trubek, ukončení kabeláže:**

##### **Instalační materiál**

Krabice instalační KU68	34ks	00,-
Krabice instalační KO97	4ks	00,-
Trubka PVC 20	120m	00,-
Trubka PVC 32	80m	00,-

##### **Celkem instalační materiál bez DPH**

Dodá firma, která zajistí trubkování.

##### **Kabeláže**

Cysy 3x0,75	140m	1750,-
Sykfy 2x2x0,5	140m	1078,-
Instalační materiál		350,-
Demontáž zařízení (Termostaty, propojovací krabice)		5400,-
Instalace kabeláže do připravených trubek		24000,-
Instalace zařízení, zapojení		12600,-
Kompletační, koordinační činnost a pomocné práce nespecifikované		6000,-
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>51178,- Kč + DPH</b>

**Uvedené ceny jsou bez DPH.**

**Nabídka neobsahuje sekání drážek ani instalaci trubek provede dodavatel stavby.**

**Nabídka neobsahuje oživení a nastavení systému (je nutné zajistit odbornou firmu)**

**Předpokládané dodací termíny:**

termín dodání je cca 4 týdny od obdržení závazné objednávky (smlouvy)  
instalace na místě dle zvoleného rozsahu

**Záruka za dílo:**

Na dílo poskytujeme záruku 24 měsíců, záruční lhůty zařízení se řídí dle podmínek jednotlivých výrobců

**Servis**

Jednou z našich nejsilnějších stránek je clientský servis.

Právě pro Vás nabízíme:

- smlouva o servise
- speciální servisní hot-line
- zahájení servisu do 24 hod.
- dálkový servis
- servis výměným způsobem

**Další nabídka služeb:**

- Střežící a zabezpečovací systémy (EZS, EPS)
- Venkovní střežení
- Kamerové a sledovací systémy
- Přístupové a docházkové systémy
- Automatické zamykací systémy
- Ozvučovací systémy
- Interkomy a videointerkomy
- Telefonní ústředny
- Domácí a domovní automatizace
- Strukturovaná kabeláž
- Centrální vysavače

- Instalaci provádí prověřený a osvědčený pracovníci s odbornou kvalifikací
- Celý systém je možno doplňovat a rozšiřovat. Je kompatibilní se standardními protokoly.

**Platnost této nabídky je do 30.6. 2025**

Informace zde uvedené považujte prosím za obchodní tajemství a nepředávejte je třetím osobám. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Vypracoval: Pavel Plašil