



Severočeská silniční a stavební s.r.o.
Na Folimance 2155/15

120 00 Praha 2 – Vinohrady

IČO: 086 54 778

Váš dopis zn. / ze dne

Naše zn.

Vyřizuje/linka

V Liberci dne:

11.11.2025

[REDACTED]

11. listopadu 2025

věc: dílčí objednávka č.4

V souladu s Rámcovou smlouvou : „Práce stavební povahy pro zabezpečení provozuschopnosti tramvajových tratí a areálů společnosti“ ze dne 18.7.2025 u Vás objednááme:

Akce: „SANACE OPĚRNÉ ZDI SO 203 SMYČKA TT VRATISLAVICE - TANVALDSKÁ“

Oceněný soupis prací tvoří přílohu této dílčí objednávky (vychází z dokumentace skutečného provedení).

Termín provádění prací:

Zahájení 18.10.2025

Předpokládané dle klimatických podmínek – 05/2026

Zadáva v souladu s čl.3 – odst. 3.2 části B Rámcové smlouvy:

[REDACTED]

Přejímá v souladu s čl.3 – odst. 3.2. části B Rámcové smlouvy:

[REDACTED]

PŘÍLOHA DÍLČÍ OBJEDNÁVKY Č. 4 k RS 2 045 25 10

Stavba: **SANACE OPERNE ZDI SO 203 SMYCKA TT VRATISLAVICE - TANVALDSKA**Objekt: **SO 203 - Opěrná zeď tramvajové smyčky**Místo: **Vratislavice nad Nisou**

Poř. č. pol.	Kód polož	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	R1	Zásobování vodou - tryskání	m3	20,000		0,00
2	K	628611131	Ochranný nátěr říms akrylátový 2x OS-C	m2	293,488		0,00
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
0,00							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
3	K	931994102	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce povrchovým těsnícím pásem	m	78,500		0,00
4	K	946111116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	4,000		0,00
5	K	946111216	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m za každý den použití	kus	30,000		0,00
6	K	946111816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m	kus	4,000		0,00
7	K	985121123	Tryskání degradovaného betonu stěnu a rubu klenob vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů	m2	687,987		0,00
8	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	380,459		0,00
9	K	985312112	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl přes 2 do 3 mm	m2	380,459		0,00
10	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)	m2	380,459		0,00
11	K	985422223	Injekce tržlin š přes 0,5 do 1 mm v ŽB kcich tl přes 200 do 300 mm polyuretanem včetně vrtů	m	78,500		0,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání							
0,00							
D 998 Přesun hmot							
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	18,299		0,00
Přesun hmot							
0,00							
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
13	K	783846523	Antigranfití nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových	m2	380,459		0,00
Dokončovací práce - nátěry							
0,00							
D VRN3 Zařízení staveniště							
14	K	031002000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž	soub	1,000		0,00
Zařízení staveniště							
0,00							
Celkem:							2 942 510,66