

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/380 MUTĚNICE-HODONÍN, I/55

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST SWIETELSKY – M - SILNICE

sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

vedoucí společník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice IČO: 48035599

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích sp.zn. C 8032

zastoupená Bc. Vladimírem Lesovským, ředitelem závodu DS MORAVA, na základě pověření a
Ing. Tomášem Hrabinou, ředitelem oblasti Hodonín, na základě pověření

společník:

M - SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové

sp.zn. B 430

zastoupená Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva,
Ing. Janem Kroupou, FEng, místopředsedou představenstva,
Mgr. Irenou Bubeníkovou, členkou představenstva,
příčemž společnost zastupují dva níže podepsaní členové představenstva

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 7. 5. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Navýšení délky vyplnění spár. Dle PD bylo v úseku od km 2,790 - 5,488 počítáno s úplnou uzavírkou a řešením bez podélné spáry. Z důvodu nutného zachování provozu vozidel ČEZ, a.s. na skládku popílku a také vozidel kompostárny a místních obyvatel v lokalitě Zbrod, které nebylo možné na tak dlouhou dobu stavby vyloučit, bylo dohodnuto tento úsek provést na poloviny a tedy s podélnou spárou.
- Navýšení délky vyplnění spar. Dle PD bylo v úseku od km 5,488 - 6,436 počítáno s úplnou uzavírkou a řešením bez podélné spáry. Podélná spára byla v PD navržena jen v km 6,436 - 6,836 (400m). Z důvodu nutného zachování provozu vozidel ČEZ, a.s. na skládku popílku a také vozidel kompostárny a místních obyvatel v lokalitě Zbrod, které nebylo možné na tak dlouhou dobu stavby vyloučit, bylo dohodnuto tento úsek provést na poloviny a tedy s podélnou spárou.
- Skutečné množství hutněného zásypu. Z důvodu stavu okolního terénu a prostorového uspořádání je množství hutněného zásypu ŠD 0/63 o 730,521 m3 větší, než předpokládal projekt.
- Navýšení délky potrubí provizorního převedení vodního toku během stavby. V PD byla uvažováno jedno potrubí DN800. Při posouzení na místě stavby a po konzultaci se správcem toku bylo nutné počet potrubí zdvojnásobit.

- Nutnost zřízení pažení u propustku A1 v km 2,754. Z důvodu rizika zborcení blízké nemovitosti při výkopu propustku A1 v km 2,754 bylo nutné pro zajištění stability zřízení pažení.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

79 744 263,19 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací

Brně, dne *(dle elektronického podpisu)*



Digitálně podepsal
Vladimír Lesovský
Datum: 2025.12.09
16:48:04 +01'00'

Bc. Vladimír Lesovský

ředitel závodu DS MORAVA na základě pověření
SWIETELSKY stavební s.r.o.



Digitálně podepsal Tomáš
Hrabina
Datum: 2025.12.09
17:04:43 +01'00'

Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblasti Hodonín na základě pověření
SWIETELSKY stavební s.r.o.

V Brně, dne *(dle elektronického podpisu)*

Ing. Jindřich Hochman




Digitální podpis:
10.12.2025 06:35:30

Ing. Jindřich Hochman


investiční náměstek
pověřený zastupováním ředitele
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva
M – SILNICE a.s.



Digitálně
podepsal Mgr.
Michal Kropáč
Datum: 2025.12.05
13:57:47 +01'00'

Ing. Jan Kroupa, FEng
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.



Digitálně podepsal
Ing. Jan Kroupa,
FEng.
Datum: 2025.12.05
11:41:34 +01'00'

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : II/380 Mutěnice - Hodonín, I/55

		dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101.01	Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000-5,488 22 - Komunikace	31 933 520,50	165 808,00		32 099 328,50
SO 101.02	Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000-5,488 22 - Propustky	3 790 931,49	132 135,84		3 923 067,33
SO 101.03	Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000-5,488 22 - Výměna aktivní	566 664,32			566 664,32
SO 101.04	Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000-5,488 22 - Dopravní	1 172 818,23			1 172 818,23
SO 102.01	Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 6,836 50-7,869 65 -Komunikace	13 593 321,50			13 593 321,50
SO 102.02	Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 6,836 50-7,869 65 -Propustky	596 544,31			596 544,31
SO 102.03	Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 6,836 50-7,869 65 - Výměna	232 383,00			232 383,00
SO 102.04	Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 6,836 50-7,869 65 -Dopravní	979 920,04			979 920,04
SO 103	Úsek silnice II/380 km 5,488 22-6,836 50	3 796 213,15	81 528,00		3 877 741,15
SO 121	Napojení místních komunikací	30 100,96			30 100,96
SO 122	Napojení účelových komunikací	762 787,64			762 787,64
SO 151	Hospodářské sjezdy	162 864,00			162 864,00
SO 181.1	Dopravní opatření - Etapa 1	97 478,00			97 478,00
SO 181.2	Dopravní opatření - Etapa 2	97 478,00			97 478,00
SO 201	Most ev. č. 380-017 přes řeku Kyjovka	17 591 304,46	997 178,75		18 588 483,21
Stavba celkem - stavební náklady celkem		75 404 329,60	1 376 650,59	0,00	76 780 980,19
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		1 739 245,00			1 739 245,00
Vedlejší náklady		1 224 038,00			1 224 038,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		2 963 283,00	0,00	0,00	2 963 283,00
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		78 367 612,60	1 376 650,59	0,00	79 744 263,19



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **II/380 - Mutěnice - Hodonín, I/55**Objekt: **SO 101.01 - Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000 - 5,488 22 - Komunikace - VÍCEPRÁCE - změna č.1**Rozpočet: **[SO 101.01] - Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000 - 5,488 22 - Komunikace - VÍCEPRÁCE - změna č.1**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	165 808,00 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	165 808,00 Kč
----------------------	---------------

DPH:	34 819,68 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	200 627,68 Kč
--------------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [SO 101.01] - Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000 - 5,488 22 - Komunikace - VÍCEPRÁCE - změna č.1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.01 Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000 - 5,488 22 - Komunikace - VÍCEPRÁCE - změna č.1						165 808,00
5 Komunikace						165 808,00
43	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	1 928,000	86,00	165 808,00
	Specifikace					



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **II/380 - Mutěnice - Hodonín, I/55**Objekt: **SO 101.02 - Propustky - VÍCEPRÁCE - změna č.5**Rozpočet: **[SO 101.02] - Propustky - VÍCEPRÁCE - změna č.5**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	132 135,84 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	132 135,84 Kč
---------------	---------------

DPH:	27 748,53 Kč
------	--------------

Cena s DPH:	159 884,37 Kč
-------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [SO 101.02] - Propustky - VÍCEPRÁCE - změna č.5

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.02 Propustky - VÍCEPRÁCE - změna č.5						132 135,84
2 Základy						132 135,84
N1	23417A	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA) <i>Položka zahrnuje:</i> - zřízení stěny - opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy - kleštiny, převázky, a další pomocné a doplňkové konstrukce - nastražení a zabíraní štětovnic do jakékoliv třídy horniny - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů - beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - při provádění z lodí náklady na prám nebo lodi - těsnění stěny, je-li nutné - kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření - vodící piloty nebo stabilizační hrázky - zhotovení koutových štětovnic - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů	M2	48,000	2 103,67	100 976,16
N2	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	48,000	649,16	31 159,68



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **II/380 - Mutěnice - Hodonín, I/55**Objekt: **SO 103 - Úsek silnice II/380 km 5,488 22 - 6,836 50 - VÍCEPRÁCE - změna č.2**Rozpočet: **[SO 103] - Úsek silnice II/380 km 5,488 22 - 6,836 50 - VÍCEPRÁCE - změna č.2**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	81 528,00 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	81 528,00 Kč
---------------	--------------

DPH:	17 120,88 Kč
------	--------------

Cena s DPH:	98 648,88 Kč
-------------	--------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [SO 103] - Úsek silnice II/380 km 5,488 22 - 6,836 50 - VÍCEPRÁCE - změna č.2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 103 Úsek silnice II/380 km 5,488 22 - 6,836 50 - VÍCEPRÁCE - změna č.2						81 528,00
5 Komunikace						81 528,00
23	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	948,000	86,00	81 528,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **II/380 - Mutěnice - Hodonín, I/55**Objekt: **SO 201 - Most ev.č. 380-017 přes řeku Kyjovka - VÍCEPRÁCE - změna č.3**Rozpočet: **[SO 201] - Most ev.č. 380-017 přes řeku Kyjovka - VÍCEPRÁCE - změna č.3**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	895 618,75 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	895 618,75 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	188 079,94 Kč
-------------	----------------------

Cena s DPH:	1 083 698,69 Kč
--------------------	------------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 380-017 přes řeku Kyjovka - VÍCEPRÁCE - změna č.3

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 201 Most ev.č. 380-017 přes řeku Kyjovka - VÍCEPRÁCE - změna č.3						895 618,75
4 Vodorovné konstrukce						895 618,75
46	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	730,521	1 226,00	895 618,75



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **II/380 - Mutěnice - Hodonín, I/55**Objekt: **SO 201 - Most ev.č. 380-17 přes řeku Kyjovka - VÍCEPRÁCE - změna č.4**Rozpočet: **[SO 201] - Most ev.č. 380-17 přes řeku Kyjovka - VÍCEPRÁCE - změna č.4**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	101 560,00 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	101 560,00 Kč
----------------------	---------------

DPH:	21 327,60 Kč
------	--------------

Cena s DPH:	122 887,60 Kč
--------------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 380-17 přes řeku Kyjovka - VÍCEPRÁCE - změna č.4

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 201 Most ev.č. 380-17 přes řeku Kyjovka - VÍCEPRÁCE - změna č.4						101 560,00
1 Zemní práce						101 560,00
9	11526	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M <i>Položka zahrnuje:</i> - převedení vody na povrchu - zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.)	M	20,000	5 078,00	101 560,00