

Zadavatel:

*Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 Chomutov*

NABÍDKA NA AKCI:

**„Oprava LB zdiva na Panenském potoce ř. km 18,612 –
18,664 v Markvarticích u čp. 54 - IGP“**

1. ÚDAJE O UCHAZEČI

Obchodní jméno	AZ Consult, spol. s r.o. Zápis v obchodním rejstříku dne 8. 4. 1992 Krajský soud Ústí n. L., odd. C, vložka 2096
Sídlo společnosti	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární orgán	
Jednatel společnosti	
IČ	445 67 430
DIČ	CZ 44567430
Telefon	
Fax	
E-mail	
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení	
Kontaktní osoba	
Telefon	
E-mail	

Vážený obchodní partnere,

předkládáme Vám cenovou nabídku na vypracování inženýrskogeologického průzkumu, včetně návrhu technického řešení opěrné konstrukce pro stavbu „Oprava LB zdiva na Panenském potoce ř. km 18,612 – 18,664 v Markvarticích u čp. 54“.

2. CENA

	popis položky	počet j.	jedna.	jedna. cena	cena
1	geodetické zaměření	0 kpl	-	-	-
2	ověření IS	1 kpl	4 000	4 000	4 000
3	IČ - vstupy, souhlasy, ohlašovací povinnost apod.	12 hod	750	9 000	9 000
4	archivní rešerše	4 hod	850	3 400	3 400
5	mapování - dokumentace výchozů, opis zdiva, poruch aj.	16 hod	850	13 600	13 600
6	jádrové odvrtvy zdiva subhorizontální	3 ks	3 800	11 400	11 400
7	lehká DP (do hl. max. 2m)	3 ks	2 500	7 500	7 500
8	IG vrty ruční (hl. 3 až 5m)	3 ks	6 000	18 000	18 000
9	těžká DP (do hl. ma	3 ks	4 600	13 800	13 800
10	doprava sondážní techniky	640 km	14	8 960	8 960
11	fotodokumentace, popis, graf. výstup	8 hod	850	6 800	6 800
12	závěrečná zpráva, vyhodnocení IGP	32 hod	950	30 400	30 400
13	pasportizace objektu (p.č. 16/1)	0 ks	-	-	-
celkem bez DPH					126 860
DPH					21% 26 641
cena celkem vč. DPH					153 501
Poznámky:					
*) zajištěno objednatelem					
**) není předmětem IGP					
Z důvodu znemožněného přístupu na korunu zdi vlivem husté vegetace a morfologie bude průzkum proveden z úrovně koryta potoka a doplněn sondami realizovanými na hranici parcel p.č. 16/1, 607/1 s parcelou p.č. 608.					
V rámci IGP bude provedeno mapování skalních výchozů v prostoru LB zdi a dokumentován technický stav konstrukce zdiva. Budou provedeny subhorizontální jádrové odvrtvy zdiva pro určení dimenzí a kvality zdiva. V úrovni dna koryta nelze realizovat kopané sondy, proto budou provedeny sondy lehkou dynamickou penetrací (dále DP) ruční přenosnou soupravou pro ověření úrovně únosného podloží či skalního podloží pro návrh založení nové LB zdi.					
V prostoru pozemku nad LB zdí (p.č. 16/1 a 607/1 kú Markvartice v Podještědí) budou provedeny IG vrty ruční sondou doplněné sondami těžkou DP.					

V Ústí nad Labem dne

.....
