



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rudolfovska ulice (Na Sadech – Nádražní) - 1. etapa, úsek Na Sadech – Jeronýmova“

číslo smlouvy objednatele: 2025000216
číslo smlouvy zhotovitele: 5082013VNE
číslo veřejné zakázky: 24243




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžickovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208, 38 680 2202
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: EUROVIA CZ a.s.
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupený: Ing. Zdeňkem Novákem, členem správní rady
ve věcech technických: Bc. Václav Nedorost, hlavní stavbyvedoucí
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 26. 3. 2025. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
 - předmětu díla
 - ceny díla
 - doby plnění
4. Důvody změny závazku:

V průběhu realizace stavby se ukázalo, že skutečný rozsah a složitost prováděných prací jsou výrazně větší, než bylo možné předvídat při zpracování projektové dokumentace a stanovení předpokládaného rozsahu díla. Došlo tak ke vzniku objektivních překážek a nepředvídatelných okolností, které nebyly známy ani zadavateli, ani zhotoviteli před zahájením stavebních prací.

Během výkopových prací a instalace pažicích prvků byly postupně zjištěny nezdokumentované nebo nesprávně zakreslené inženýrské sítě, staré základové konstrukce, šachty a neznámé objekty, jejichž vlastníci museli být dodatečně dohledáni a které bylo nutné vybourat. Část prací musela být z těchto důvodů prováděna ručně a technologicky i organizačně podstatně náročněji, než bylo původně předpokládáno.

V části stavby byla dále zjištěna výrazně větší tloušťka asfaltových vrstev, které bylo nutné odstranit pro realizaci nových inženýrských sítí. Došlo rovněž k navýšení prací na sanaci kanalizace, a to z důvodu zjištění většího obvodu stávající kanalizační stoky oproti údajům v archivní dokumentaci provozovatele.

Uvedené skutečnosti měly zásadní dopad na průběh stavebních činností a způsobily komplikace vedoucí k neplánovanému prodloužení realizace díla. Z těchto důvodů se tímto dodatkem mění také dílčí termín pro ukončení stavebních a montážních prací o 54 dnů, a to s ohledem na práce, které je nezbytné provést.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku, plně koresponduje s účelem veřejné zakázky, tak jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, nijak nenahrazuje předmět plnění ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
 - § 222 odst. 3 ZZVZ
 - § 222 odst. 4 ZZVZ
 - § 222 odst. 5 ZZVZ
 - § 222 odst. 6 ZZVZ
 - § 222 odst. 7 ZZVZ
 - § 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III, odst. 3 a čl. IV. smlouvy.

Nově výše uvedený odstavec čl. III. odst. 3 smlouvy zní:

III. Doba plnění

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce a montážní práce: **do 324 kalendářních dnů ode dne zahájení prací.**

Nově výše uvedený odstavec IV. smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. **Cena díla po započtení Dodatku č. 1 (tzn. Změnových listů č. 1 a č. 2) činí 59 138 175,06 Kč bez DPH.**
 2. *K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	57 712 001,93 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	1 426 173,13 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	3 060 705,56 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	1 634 532,43 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku č. 1	59 138 175,06 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 a 2.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 24. 11. 2025 č. 1667/2025.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

**Zdeněk
Novák**

Podepsal Zdeněk Novák
DN: cn=Zdeněk Novák, o=EUROVIA
CZ a.s., ou=1445964,
email=zdenek.novak@vinci-
construction.com
Datum: 2025.12.09 15:32:55 +01'00'

Ing. Zdeněk Novák
člen správní rady
EUROVIA CZ a.s.

**Rudolfovská ulice (Na Sadech – Nádražní) - 1. etapa,
úsek Na Sadech – Jeronýmova**

Rekapitulace změnových listů

	Název změnového listu	CELKEM
	ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍPOČTY	3 060 705,56 Kč
	ZMĚNOVÝ LIST - ODPOČTY	-1 634 532,43 Kč

Celkem bez DPH:	1 426 173,13 Kč
DPH 21%:	299 496,36 Kč
Celkem včetně DPH:	1 725 669,49 Kč

SOUHRN	
cena dle SOD (bez DPH)	57 712 001,93
ZL č. 1 (bez DPH)	3 060 705,56
ZL č. 2 (bez DPH)	-1 634 532,43
cena celkem po zmenách (bez DPH)	59 138 175,06



EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE

1

Název a číslo stavby:

Rudolfovská ulice (Na Sadech – Nádražní) - 1. etapa, úsek Na Sadech – Jeronýmova
1505.5082013VNE.01

Č. smlouvy objednatele:
Č. smlouvy zhotovitele:

Investor (objednatel): statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

TDS: MAURING, spol. s r.o.
Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice 7

Dodavatel: EUROVIA CZ, a.s.,
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy

P1	SO02.1	Úpravy vyvolané skutečnou situací na stavbě
P2	Úprava plynu u Š22	Součást SO 02.1, dle samostatného VV
P3	SO 01	Změna tloušťky frézované plochy
P4	Protokoly o změnách	Protokoly s popisy jednotlivých víceprací
P5	Zápisy geotechnika	Zápisy geotechnika
P6	Fotodokumentace	Fotodokumentace víceprací v průběhu stavby
P7	Protokol geodeta	Protokol geodeta o vyfrézovaných plochách

Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):

P1	SO SO02.1, SO02.2	2 738 950,17 Kč
P2	Úprava plynu u Š22	71 848,65 Kč
P3	SO 01, SO02.1, SO02.2	249 906,74 Kč

Celkem bez DPH: 3 060 705,56 Kč
DPH 21%: 642 748,17 Kč
Celkem včetně DPH: 3 703 453,73 Kč

Investor (objednatel): statutární město České Budějovice datum 24.11.25 podpis

TDS: MAURING, spol. s r.o. datum 13.11. podpis

Dodavatel: Bc. Václav Nedorost EUROVIA CZ, a. s. datum podpis

vyhotov

B Projektant 18.11.2025



EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

P1 - Vícepráce na SO 01, SO 02.1 a SO 02.2 (kanalizace a kanalizační přípojky)

Stavba:

Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní 1. etapa

Objekt:

SO 02.1

PČ	č. P.	Kód	Popis	MJ	Množství			Cena celkem [CZK]			
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl	ve smlouvě	ve změně	rozdíl	
Náklady soupisu celkem								5 708 712,73	8 478 022,90	2 738 950,17	
1			demolice křižovatka RUDOLF. X Sady + šachta ulice Otakarova							165 162,25	
S	152	130900040RAC	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách konstrukcí z betonu železového, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku <i>viz. fotodokumentace č.2- panely v křižovatce Na Sadech</i>	M3	1,00400	15,50400	14,50000	9 350,00000	9 387,40000	144 962,40000	135 575,00000
							4,50000				
			Šachta Otakarova 3*3*1,3 tl. Stěny 30 cm. Vchod do šachty odkryt po odfrézování asfaltu (zakryto ocelovým plechem 0,5x0,5m)				10,00000				
S	145	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů <i>odkaz na pol. 152</i>	T	1,08000	37,33000	36,25000	715,00000	772,20000	26 690,95000	25 918,75000
S	22	174101101R00	Zásyp sapaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>odkaz na pol. 152</i>	M3	329,46982	343,96982	14,50000	253,00000	83 355,86446	87 024,36446	3 668,50000
2			vyřezání a demolice starých potrubí (Plyn, chráničky cetin atd.)								72 500,00
R	N	R-položka	vyřezání a vybourání starých sítí v prostoru křižovatky Na Sadech včetně zemních prací a spolupráce se sítěři (vyřezání oken pro zjištění zda je síť funkční) <i>viz. fotodokumentace č. 3, některé sítě nebylo možno vytýci z důvodu chybějící dokumentace/stáří sítí</i>	m	0,00000	50,00000	50,00000	1 450,00000	0,00000	72 500,00000	72 500,00000
3			Sondy nad rámeč výkazu výměř - dle skutečnosti před beraněním larsen								254 100,00
S	27	R 1 501	Kopaná sonda ručně (Cetin, GasD, EGD, Swarco, DPMCB,...) Sondy na el. a sdělovacích sítích, ověření skutečných tras sítí. Sonda na optických sdělovacích kabelech DPMCB a Starnet, kopaná do hloubky 5m (sítě nenalezeny). Tyto sítě také způsobují nemalé změny v HMG stavby výkop sond parovod, ověření skutečné trasy lišící se od vytýčeného vymezení sondy v trase larsen, staré litinové a ocelové potrubí (voda, svítiplyn, plynové VO...) Sondy u S21 - neznámá přípojka	ks	2,00000	30,00000	28,00000	9 075,00000	18 150,00000	272 250,00000	254 100,00000
							10,00000				
							6,00000				
							10,00000				
							2,00000				
4			Zajištění kabelovodu Cetin křižovatka Sady								14 500,00
R	N	R-POLOŽKA	vyvěšení kabelu a provedení konstrukce pro převod bet. Bloku <i>viz. fotodokumentace č. 5, kabelovod byl dočasně zajištěn vyvěšením na dřevěné hranoly. Původní KCE kabelovodu nebyla schopna nadále nést vlastní váhu.</i>	kpl.	0,00000	1,00000	1,00000	14 500,00000	0,00000	14 500,00000	14 500,00000
5			Prohloubení jámy pro kanalizaci dle zápisu geotechnika stavby								294 660,08

 **EUROVIA** 

EUROVIA CZ a.s.
Závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274324 | DIČ: CZ45274924

s	10	131201203R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním	m3	574,52560	678,52560	104,00000	661,10000	379 818,87416	448 573,27416	68 754,40000
			0,2*4*130. Mocnost štěrku zvětšena dle zápisu geotechnika (P3)								
s	11	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4	m3	574,52560	678,52560	104,00000	108,57000	62 376,24439	73 667,52439	11 291,28000
			odkaz na pol. 10								
s	21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 026,20138	1 130,20138	104,00000	339,90000	348 805,84906	384 155,44906	35 349,60000
			odkaz na pol. 10								
s	42	271571111R00	Polštáře ztuhlé pod základy štěrkopísek tříděný,	m3	54,35600	158,35600	104,00000	1 723,70000	93 693,43720	272 958,23720	179 264,80000
			odkaz na pol. 10								
6			Bourání obetonování kanalizace								69 189,12
S	151	130900030RAC	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách konstrukcí z betonu prostého, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku	m3	169,10000	184,46000	15,36000	2 717,00000	459 444,70000	501 177,82000	41 733,12000
			obetonování kamenina DN 350 vjezd banka, 1,2*3,5*0,8				3,36000				
			Obetonování u S21, betonv ulici Na Sadech pod asfaltem v místě nové šachty				2,00000				
			Kamenina DN 300 č.p.7-Otakarova ul. 2NA				10,00000				
s	145	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,08000	39,48000	38,40000	715	772,20000	28 228,20000	27 456,00000
7			Oprava kanalizace u objektu 1993/13, zakrytí kanalizace voděodolnou překližkou, ruční čištění								26 800,20
S	5	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	33,85000	35,85000	2,00000	271,15000	9 178,42750	9 720,72750	542,30000
			viz. fotodokumentace č. 7. Propadá kan. Po čišťení Sezako-vyondání suti napadané do sběrače (větší kusy ručně), urovňování zeminy kolem místa propadu								
S	54	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí	m2	0,60000	4,60000	4,00000	721,60000	432,96000	3 319,36000	2 886,40000
			odkaz na pol. 122201101R00								
n	urs	213221101	Ochranná vrstva na základové spáře z betonu prostého bez zvláštních mároků na prostředí tl do 150mm tř. C 12/15	m3	0,00000	1,00000	1,00000	4 170,00000	0,00000	4 170,00000	4 170,00000
			odkaz na pol. 122201101R00								
S	22	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	329,46982	330,46982	1,00000	181,50000	59 798,77233	59 980,27233	181,50000
R	N	R-položka	Vyhození hrubých naplavenin	kus	0,00000	1,00000	1,00000	4 500,00000	0,00000	4 500,00000	4 500,00000
			3 prac. * 3 hod. Ruční čištění ve zhoršeném prostředí funkční kanalizace								
s	114	87 301	Jednoosé a dvouosé tvarovky DN200,300, DOD+MTŽ+DMTŽ	kus	0,00000	11,00000	11,00000	1 320,00000	0,00000	14 520,00000	14 520,00000
			Provizorní potrubí								
8			Vybourání kompenzátoru parovodu								261 582,50
			viz. fotodokumentace č.8								
R	N	R-položka	Vyjmutí kompenzátoru	kus	0,00000	1,00000	1,00000	59 760,00000	0,00000	59 760,00000	59 760,00000
			Zapůjčení techniky, procovnici 3x24h, třídění a očištění vytěženého materiálu	kus	0,00000	1,00000	1,00000	15 000,00000			15 000,00000
R	N	R-položka	Bagr 16 T, kolový 3*8h,	h	0,00000	24,00000	24,00000	600,00000			14 400,00000
R	N	R-položka	Demontáž potrubí ocelového hladkého svařovaného D 219 mm vč.likvidace a uložení na skládce, vč. řezání	m	2,00000	32,00000	30,00000	1 012,00000	2 024,00000	32 384,00000	30 360,00000
s	148	723150806R01	Ve smluvním rozpočtu není počítáno s demontáží parovodního potrubí v tak velkém rozsahu a průměru roury.Kvůli výše uvedenému a velice obtížné manipulaci s nalezeným kompenzátozem je množství uvažováno 2x								
s	152	130900040RAC	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách konstrukcí z betonu železového, odvoz do 10 000 m, uložení na skládku	m3	1,00400	21,00400	20,00000	9 350,00000	9 387,40000	196 387,40000	187 000,00000
s	22	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	329,46982	354,46982	25,00000	253,00000	83 355,86446	89 680,86446	6 328,00000

s	6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 131,24000	1 156,24000	25,00000	339,90000	384 508,47600	393 005,97600	8 497,50000
9			SANACE								260 300,00
R	N	R-položka	Otevření přípojek po sanaci	ks	0,00000	2,00000	2,00000	5 175,00000	0,00000	10 350,00000	10 350,00000
			Přípojky nalezené v průběhu sanace mezi S 22 a S 21. BCADA TC 00:03:03 a BCADA TC 00:04:23 viz. Trasco kamerové zkoušky								
R	N	R-položka	Zatěsnění přípojek po sanaci	ks	0,00000	2,00000	2,00000	7 475,00000	0,00000	14 950,00000	14 950,00000
			Přípojky za S22, pokračování kanalizace za šachtu								
R	N	R-položka	změna profilu rukávce	ks	0,00000	1,00000	1,00000	215 000,00000	0,00000	215 000,00000	215 000,00000
			rukávec měl oproti projektovanému jiný tvar a profil								
R	N	R-položka	Napojení staré UV	ks	0,00000	1,00000	1,00000	20 000,00000	0,00000	20 000,00000	20 000,00000
			v křižovatce Na Sadech napojení UV nad rámeč VV, oprava přípojky a úpravy na rukávci při sanaci, viz. protokoly Trasco								
10			Větší mocnost frézy šachta 21 a 22 + vybourání betonů pod asfaltem								33 360,24
urs	N	113154518	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	0,00000	119,76000	119,76000	246,00000	0,00000	29 460,96000	29 460,96000
			S21 : 4,4*5,4					23,76000			
			S22 : 96,0					96,00000			
			Zvětšení mocnosti frézované vrstvy v průměru o 10 cm								
			viz. protokol geodeta								
s	103	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	2 273,89445	2 301,89445	28,00000	104,50000	237 621,97003	240 547,97003	2 926,00000
s	187	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	126,80230	154,80230	28,00000	34,76000	4 407,64795	5 380,92795	973,28000
11			Zásyp kanalizace do úrovně dna kanalizace dle zápisu geotechnika z 24.6.								171 502,32
s	23	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	47,66633	147,86633	100,20000	1 711,60000	81 585,69043	253 088,01043	171 502,32000
			Zásyp v místě přiblížení larssen ke kanalizaci (parovod)					30,00000			
			130*0,9*0,3*2- dosypání do úrovně dna kanalizace viz. zápis geotechnika z 24.6. 2025 (P3)					70,20000			
									udělat méněpráci		
12			ZMĚNA VRSTEV U ŠACHET 20, 22 A 21								331 834,78
urs	N	565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š přes 3 m	m2	0,00000	251,40000	251,40000	762,00000	0,00000	191 566,80000	191 566,80000
			dvě vrstvy po 100mm, nahrazuje položku 60 ze smluvního rozpočtu								
			S20 ACP 2*28,6m2								
			S21 ACP 2*25,4m2								
			S22 ACP 2*71,7m2								
s	62	573231124R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2	m2	328,30000	656,60000	328,30000	16,39000	5 380,83700	10 761,67400	5 380,83700
			u všech tří šachet přidána jedna vrstva kvůli změně souvrství vozovky								
			=smluvních 328,3m2*2								
s	59	564871111RT4	Podklad ze štěrkuodří s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	222,00000	251,40000	29,40000	331,10000	73 504,20000	83 238,54000	9 734,34000
			změna frézované plochy, jednotlivé plochy viz. protokol geodeta								
			S20 28,6m2*2								
			S21 25,4m2*2								
			S22 71,7m2*2								
s	61	567132113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	111,00000	125,70000	14,70000	602,91000	66 923,01000	75 785,78700	8 862,77700
			změna frézované plochy, jednotlivé plochy viz. protokol geodeta								
			S 20 28,6m2								
			S21 25,4m2								
			S22 71,7m2								
s	63	576111223R00	Koberec asfaltový mastixový střední AKMS, tloušťka po zhutnění 40 mm, v pruhu šířky přes 3 m	m2	138,80000	222,00000	83,20000	766,67000	106 413,79600	170 200,74000	63 786,94400

			změna frézované plochy, jednotlivé plochy viz. protokol geodeta									
			S20 SMA42,7m2									
			S21 SMA 37,4m2									
			S22 SMA 141,9m2									
s	64	577152123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	129,90000	179,60000	49,70000	1 056,40000	137 226,36000	189 729,44000	52 503,08000	
			změna frézované plochy, jednotlivé plochy viz. protokol geodeta									
			S20 35,3m2									
			S21 ACL 30,8m2									
			S22 ACL 113,5m2									
13			Změna šířky výkopu (prostor pro vodovod)									777 458,68
s	8	131201203R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním	m3	574,52560	697,37560	122,85000	492,26000	282 815,97186	343 290,11286	60 474,14100	
			0,9*2,1*130*0,5- rozšíření výkopu v celé délce									
s	9	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	574,52560	697,37560	122,85000	82,49000	47 392,61674	57 526,51324	10 133,89650	
s	10	131301203R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním	m3	574,52560	697,37560	122,85000	661,10000	379 818,87416	461 035,00916	81 216,13500	
s	11	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	574,52560	697,37560	122,85000	108,57000	62 376,24439	75 714,06889	13 337,82450	
s	18	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	156,62410	402,32410	245,70000	187,55000	29 374,84996	75 455,88496	46 081,03500	
s	21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 026,20138	1 271,90138	245,70000	339,90000	348 805,84906	432 319,27906	83 513,43000	
s	22	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	329,46982	575,16982	245,70000	253,00000	83 355,86446	145 517,96446	62 162,10000	
s	26	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1 026,20138	1 271,90138	245,70000	1 711,60000	1 756 446,28201	2 176 986,40201	420 540,12000	
14			Chráníčka PE 100									6 000,00
R	n	r-položka	Chráníčka PE 100 3m	m	0,00000	3,00000	3,00000	2 000,00000	0,00000	6 000,00000	6 000,00000	



EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

P2 - Vícepráce dle samostatného VV

Stavba:

Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní 1. etapa

Objekt:

Úprava plynu u Š22

PČ	č. P.	Kód	Popis	MJ	Množství			Cena celkem [CZK]			
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl	ve smlouvě	ve změně	rozdíl	
							580 356,64	652 205,29	71 848,65		
Náklady soupisu celkem											
1	Úpravy na plynovodu před ČNB									71 848,65	
n	27	230205142	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospoj	m	/	0,95000	0,95000	1 373,10000		1 304,44500	1 304,44500
			18,2-17,25"ztratiné 5%				0,95000				
			Součet				0,95000				
n	10	28613906	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa tyče 12m 22	m	/	0,99800	0,99800	1 529,50000		1 526,44100	1 526,44100
			18,2*1,05-17,25*1,05"ztratiné 5%				0,99800				
			Součet				0,99800				
n	28	230202036	Montáž chráničky pro plynovody plastové průměru přes 250 do	m	/	3,00000	3,00000	813,05000		2 439,15000	2 439,15000
n	19	23	trubka PE ochranná d315 SDR26	m	/	3,00000	3,00000	1 232,59300		3 697,77900	3 697,77900
n	21	230120049	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200	m	/	0,95000	0,95000	128,80000		122,36000	122,36000
n	16	SMU21950001	přesuvka SMU PN 16 DN 200/219,1	ks	/	0,50000	0,50000	11 431,00000		5 715,50000	5 715,50000
n	23	230201327	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 225 mm en 20,5 m	kus	/	2,00000	2,00000	3 118,80000		6 237,60000	6 237,60000
n	12	G.FP753911620	Elektrospojka d 225, PE 100 /SDR 11/	ks	/	2,00000	2,00000	2 118,30000		4 236,60000	4 236,60000
			4-2				2,00000				
n	24	230205426	Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospoj	kus	/	3,00000	3,00000	5 336,00000		16 008,00000	16 008,00000
			1-1+1+1+1				3,00000				
n	4	G.FP753961620	Elektrovíčko d 225, PE 100 /SDR 11/	ks	/	1,00000	1,00000	4 443,60000		4 443,60000	4 443,60000
			2-1				1,00000				
n	17	753-090-820	Oblouk 11° /SDR 17/ d 225, PE 100 RC	ks	/	1,00000	1,00000	9 531,00450		9 531,00450	9 531,00450
n	20	753151820	PE elektrokoleno45° SDR11 dn225	ks	/	1,00000	1,00000	11 066,84100		11 066,84100	11 066,84100
n	18	753151020	PE koleno 45°, na tupo SDR11 dn225	ks	/	1,00000	1,00000	3 666,40700		3 666,40700	3 666,40700
n	26	230210002	Óprava opláštění a izolace svarů natavením zesíleným	m2	/	0,34000	0,34000	399,05000		135,67700	135,67700
n	5	734P735401	SERVIWRAP páska izolační R30 A 50mm/15m	rl	/	1,33900	1,33900	1 196,00000		1 601,44400	1 601,44400
			4-2,661				1,33900				
n	25	230230021	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 200	m	/	0,95000	0,95000	121,90000		115,80500	115,80500
S	29	R11 111	Dočasné vyvolané úpravy plynovodu u Š22	kus	1,00000	1,00000	0,00000	580 356,64000	580 356,64000	580 356,64000	0,00000



EUROVIA CZ a.s.
závod Česká Budějovice
Planá 72, 370 01 Česká Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

P3 - Vícepráce na SO 01 (komunikace)

Stavba:

Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní 1. etapa

Objekt:

SO 01

PČ	č. P.	Kód	Popis	MJ	Množství			Cena celkem [CZK]			
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl	ve smlouvě	ve změně	rozdíl	
Náklady soupisu celkem							102 001,19	351 907,92	249 906,74		
1	URS 2025 - změna tloušťky frézované plochy průměr 25 cm								249 906,74		
S	93	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů odkaz na pol. 113154548	t	648,45000	1 100,40000	451,95000	44,00000	28 531,80000	48 417,60000	19 885,80000
S	103	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m odkaz na pol. 113154548	t	648,45000	1 100,40000	451,95000	104,50000	67 763,02500	114 991,80000	47 228,77500
S	104	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m odkaz na pol. 113154548	t	648,45000	1 100,40000	451,95000	8,80000	5 706,36000	9 683,52000	3 977,16000
URS	N	113154548	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2 viz. fotodokumentace č.1, asfaltová vrstva neměla jednotnou mocnost. V průměru byla vrstva asfaltu na celé ploše komunikace o 10cm větší, než bylo zamýšleno při zpracování VV	m2	0,00000	1 965,00000	1 965,00000	91,00000	0,00000	178 815,00000	178 815,00000



EUROVIA CZ a.s.
závod Česká Budějovice
Planá 72, 370 01 Česká Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

P4

Protokoly o změnách

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL1/P1-1

na akci: Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : demolice křižovatka RUDOLF. X Sady + šachta ulice Otakarova

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Při frézování asf. vrstev byly v křižovatce Na Sadech x Rudolfovská nalezeny betonové panely, které bylo nutno z prostor křižovatky vyjmout . Při postupu prací směrem k Nádražní ul. Byla v prostorách křižovatky Otakarova x Rudolfovská nalezena podzemní betonová šachta o rozměrech 3x3x1,3 m. Obě tyto konstrukce bylo potřeba ze stavby odstranit, jelikož svou přítomností neumožňovaly v díle pokračovat. Fotodokumentace prací je součástí přílohy 6 změnového listu č.1.

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	165 162,25	Kč
	DPH 21%	34684,0725	Kč
	celkem s DPH	199846,3225	Kč
Za zhotovitele			
Za TDS:			

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL1/P1-2

na akci: Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : vyřezání a demolice starých potrubí (Plyn, chráničky cetin atd.)

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Na stavbě bylo nalezeno velké množství sítí, jejichž existence se nedala předem prověřit ani předpokládat. Jednalo se především o již roky nevyužívané telekomunikační kabely, tzv. dálkové kabely a plynové potrubí. Ke každému takovému nálezu bylo nutné přivolat specializovaného pracovníka (GasD, Eon...) aby prověřil zda je síť "živá". Tyto okolnosti měly mimo jiné neblahý vliv na termíny dokončování jednotlivých prací. Fotodokumentace je součástí přílohy č. 6 ZL1

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	72 500,00	Kč
	DPH 21%	15225	Kč
	celkem s DPH	87725	Kč
Za zhotovitele:			
Za TDS:			

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL1/P1-3

na akci: Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : Sondy nad rámeček výkazu výměr - dle skutečnosti před beraněním larsen

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Sondy na el. a sdělovacích sítích. Před beraněním štětovnicové stěny bylo nutné ověření skutečných tras sítí. Sonda na optických sdělovacích kabelech DPMCB a Starnet byla vykopána do hloubky 5m, aniž by sítě byly ve vytyčeném koridoru nalezeny a bylo tedy nutné hledat dál. Mnoho sond bylo provedeno na parovodu, jelikož ten se svým vybočováním dostával právě do trasy štětovnic a bylo jej tedy nutno sledovat po celé délce z Otakarovi ulice až po ul. Jeronýmovu. Při beranění štětovnicové stěny souprava často narážela na pro ni nepřekonatelné překážky (Litina, železobeton...). U každého takového "zaseknutí" bylo nutné práce přerušit a sondou ověřit o jakou překážku se jedná, příp. ji odstranit.

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	254 100,00	Kč
	DPH 21%	53361	Kč
	m s DPH	307461	Kč
Za zhotovitele:			
Za TDS:			



PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL1/P1-4

na akci: Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : Zajištění kabelovodu Cetin křižovatka Sady

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Při hloubení jámy pro novou kanalizaci v místě Š1 (Křižovatka Na Sadech x Rudolfovská) se nachází kolektor optických sítí (Cetin, O2, Vodafone...) v havarijním stavu. Po jeho odhalení a podkopání hrozilo zhroucení a tím porušení optických tras. S provozovatelem bylo tedy dohodnuto jeho prozatimní vyztužení dřevěnou konstrukcí a pozdější oprava. Fotodokumentace prací je součástí přílohy č. 6 změnových listů č.1

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	14 500,00	Kč
	DPH 21%	3045	Kč
	celkem s DPH	17545	Kč
Za zhotovitele:			
Za TDS:			



EUROVIA CZ a.s.
zřívod České Budějovice
Planá 72, 370 01 Česká Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL1/P1-5

na akci: Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : Prohloubení jámy pro kanalizaci dle zápisu geotechnika stavby

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Zvětšení mocnosti štěrku na dně kanalizace dle zápisu geotechnika stavby (příloha č.5 změnového listu 1). Původně navrhovaná vrstva štěrku nebyla schopná v dostatečné míře odvádět spodní vodu. Velmi rychle se zanášela jílovitou půdou a neplnila tak svou zamýšlenou funkci. Zvýšením mocnosti na 0,3m se tento problém eliminoval.

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	294 660,08	Kč
	DPH 21%	61878,6168	Kč
	s DPH	356538,6968	Kč
Za zhotovitele:			
Za TDS:			



EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL1/P1-6

na akci: Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : Bourání obetonování kanalizace

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Vybourávání obetonovaného kameninového kanalizačního potrubí ve vjezdu do garáží ČSOB (parc. Č. 11/3) naproti Otakarově ulici-betonový blok 1,5*3,5*0,8. Kanemina obalená betonovou směsí vedoucí od č.p. 7 do ulice Otakarova. Odvezeny byly celkem dva nákladní automobily směsí betonu a kameniny. Dále obetonování, resp. betonový blok v ul. Na Sadech v místě nově zřizované Š 21.

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	69 189,12	Kč
	DPH 21%	14529,7152	Kč
	celkem s DPH	83718,8352	Kč
Za zhotovitele: /			
Za TDS: /			

 **EUROVIA**

EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

18

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL1/P1-7

na akci: Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : Oprava kanalizace u objektu 1993/13,
zakrytí kanalizace voděodolnou překližkou, ruční čišťení

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

U objektu 1993/13 se vlivem havarijního technického stavu stávající kanalizace propdl strop kanalizačního potrubí vejčitého profilu. Otvor byl začištěn, napadaná suť z kanalizačního sběrače vyndána a průtok splašků obnoven. K obnovení průjezdnosti staveniště bylo nutné kavernu zabetonovat a přebetonovat. Jelikož nebylo možné provést čištění strojně (hrozil by další sesuv) musela být tělesa tvořící hráz odstraněna ručně. Po dobu oprav byla kanalizace vedena provizorním potrubím souběžně se stávající kanalizací.

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	26 800,20	Kč
	DPH 21%	5628,042	Kč
	kem s DPH	32428,242	Kč
Za zhotovitele:			
Za TDS:			



EUROVIA CZ a.s.
závod Česká Budějovice
Planá 72, 370 01 Česká Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL1/P1-8

na akci: Rudolfovska tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : Vybourání kompenzátoru parovodu

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

V trase larssen byl nalezen kompenzátor starého parovodu. Demontáž byla ztížena délkou, průměrem a esovitě zahnutým tvarem tohoto potrubí. Celý kompenzátor byl navíc obetonován. Železobetonovou suť bylo třeba separovat, což má za následek velmi nákladné přesuny hmot v prostorách staveniště. Práce na vybourání, vyjmutí, rozřezání a naložení odpadů si vyžádaly celé tři pracovní dny, během nichž nemohla pokračovat ani montáž pažení výkopu pro novou kanalizaci. Fotodokumentace prací je součástí přílohy č. 6 změnového listu 1

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	261 582,50	Kč
	DPH 21%	54932,325	Kč
	celkem s DPH	316514,825	Kč
Za zhotovitele:			
Za TDS:			

 **EUROVIA**

EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274824 | DIČ: CZ45274824

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL1/P1-9

na akci: Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : SANACE

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Při sanacích mezi Š 21 a Š 22 našla firma Trasco BVT s.r.o. nevytyčené přípojky nad rámec smluvního VV. Po provedení sanace bylo navíc nutné na těchto přípojkách provést úpravy rukávce v místě jejich vyústění do kanalizačního sběrače. Další neznámá přípojka byla na trase Š20-Š1 uliční vpust' z ulice Na Sadech o které se původně myslelo, že ústí do zcela jiné kanalizace. Přípojky bylo potřeba zednický vyspravit, aby bylo vůbec možné sanaci provést

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	260 300,00	Kč
	DPH 21%	54663	Kč
	celkem s DPH	314963	Kč
Za zhotovitele:			
Za TDS:			

 **EUROVIA**

EUROVIA CZ s.r.o.
závod Česká Budějovice
Planá 72, 370 01 Česká Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL1/P1-10

na akci: Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : Větší mocnost frézy šachta 21 a 22 + vybourání betonů pod asfaltem

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Na šachtách Š 21 a Š22 byla tloušťka frézovaných asfaltových vrstev v průměru o 10 cm větší. Pod souvrstvím se navíc v místě Š 22 opět nacházela vrstva betonu. U Š 22 bylo z důvodu možnosti provedení úprav na plynovém potrubí vyfrézována větší plocha než bylo původně zamýšleno. O vyfrézovaných plochách byl zhotoven geodetický protokol, jenž je součástí přílohy č. 7 změnového listu 1.

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	33 360,24	Kč
	DPH 21%	7005,6504	Kč
	celkem s DPH	40365,8904	Kč
Za zhotovitele:			
Za TDS:			

 **EUROVIA**

EUROVIA CZ a.s.
závod Česká Budějovice
Pláná 72, 370 01 Česká Budějovice
IČO: 45274824 | DIČ: CZ45274824

®

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL1/P1-11

na akci: Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : Zásyp kanalizace do úrovně dna kanalizace dle zápisu geotechnika z 24.6.

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Z důvodu neustálého vyvěrání spodní vody v místě výkopu rozhodl geotechnik o zasypání kanalizačního sběrače štěrkopískem až nad úroveň dna kanalizace. Dále o zasypání sěrkodrtí až po strop kanalizačního sběrače v místě, kde se parovod nejvíce přibližuje nově zbudované kanalizaci. Viz příloha číslo 5 změnového list 1.

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	171 502,32	Kč
	DPH 21%	36015,4872	Kč
	celkem s DPH	207517,8072	Kč
Za zhotovitele:			
Za TDS:			



EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL1/P1-12

na akci: Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : ZMĚNA VRSTEV U ŠACHET 20, 22 A 21

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

U nově zbudovaných prefabrikovaných železobetonových šachet v ulici Na Sadech rozhodl projektant o změně souvrství vozovky, kdy podkladní vrstva asfaltu není tvořena jednou vrstvou "Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm" (která je součástí změnového listu dvě, konkrétně ZL2/P1-1), ale dvěma vrstvami "Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š přes 3 m". Dále jsou zvětšeny výměry všech asfaltových vrtev, dle protokolu geodeta, který je součástí přílohy č. 7 změnového listu 1.

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	331 834,78	Kč
	DPH 21%	69685,30338	Kč
	celkem s DPH	401520,0814	Kč
Za zhotovitele:			
Za TDS:			

 **EUROVIA**

®

EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL1/P1-13

na akci: Rudolfovska tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : Změna šířky výkopu (prostor pro vodovod)

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Pro zkrácení termínu dodání stavby zvolil zhotovitel možnost rozšíření výkopu pro kanalizaci a uložení nového vodovodního řadu do tohoto výkopu. Rozšíření proběhlo po celé délce o 45cm na každou stranu (osa štětovic). Výkop pro vodovod je odečten ve změnovém listu dva, konkrétně ZL2/P2-4

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	777 458,68	Kč
	DPH 21%	163266,3232	Kč
	celkem s DPH	940725,0052	Kč
Za zhotovitele:			
Za TDS:			



EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL1/P1-14

na akci: Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : Chránička PE 100

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Náhrada za položku 163 smluvního rozpočtu. Položka 163 je odstraněna ve změnovém listu 2, konkrétně ZL2/P1-4

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	6 000,00	Kč
	DPH 21%	1260	Kč
	kem s DPH	7260	Kč
Za zhotovitele:			
Za TDS:			



EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL1/P2-1

na akci: Rudolfovska tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa


Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : Úpravy na plynovodu před ČNB

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Položky nad rámec smluvního rozpočtu opravy plynovodu u š 22. Opravovaná část plynovodu se prodlužovala oproti původnímu plánu.

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	71 848,65	Kč
	DPH 21%	15088,21724	Kč
	celkem s DPH	86936,87074	Kč
Za zhotovitele:			
Za TDS:			



EUROVIA CZ s.s.
závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL1/P3-1

na akci: Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : URS 2025 - změna tloušťky frézované plochy průměr 25 cm

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Tloušťka asfaltových vrstev určených k frézování se na celé ploše Rudolfovské třídy mezi ulicemi Na Sadech a Jeronýmova lišila oproti původně uvažovaným 15cm. Po zaměření vyfrézovaných ploch byla zjištěna průměrná vrstva asfaltu 25cm. Celou plochu bylo tedy nutno oproti smluvním 15cm zfrézovat o dalších 10cm.

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	249 906,74	Kč
	DPH 21%	52480,41435	Kč
	m s DPH	302387,1494	Kč
Za zhotovitele:			
Za TDS:			



EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

ZMĚNOVÝ LIST - MĚNĚPRÁCE

2

Název a číslo stavby:		Rudolfovská ulice (Na Sadech – Nádražní) - 1. etapa, úsek 1505.5082013VNE.01	Na	Č. smlouvy objednatele	
Investor (objednatel):		statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice			
TDS:		MAURING, spol. s r.o. Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice 7			
Dodavatel:		EUROVIA CZ, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4			
Přílohy					
P1	SO02.1	Úpravy vyvolané skutečnou situací na stavbě			
P2	SO 03.1	Úpravy vyvolané skutečnou situací na stavbě			
P3	Protokoly o změnách	Protokoly s popisy jednotlivých víceprací			
Návrh ocenění (dle příložených soupisů prací):					
P1 SO02.1		-767 118,30 Kč			
P2 SO 03.1		-867 414,13 Kč			
Celkem bez DPH:		-1 634 532,43 Kč			
DPH 21%:		-343 251,81 Kč			
Celkem včetně DPH:		-1 977 784,24 Kč			
Investor (objednatel):		statutární město České Budějovice	datum	podpis	[Redacted Signature Area]
TDS:		MAURING, spol. s r.o.	24.11.2025	17.11.	
Dodavatel: Bc. Václav Nedorost		EUROVIA CS, a. s.			
					vyhotovení číslo



EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

P1 - Měněpráce na SO 02.1(kanalizace)

Stavba:

Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní 1. etapa

Objekt:

SO 02.1

P Č	č. P.	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
Náklady soupisu celkem								11 671 758,08	10 995 851,78	-767 118,30	
1	ÚPRAVA ASF. VRSTEV U Š20, 21 A 22							115 586,92	0,00	-115 586,92	
s	60	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po ztuhnutí 50 mm	m2	135,40000	0,00000	-135,40000	853,67000	115 586,91800	0,00000	-115 586,91800
2	ZKRACENÍ KANALIZAČNÍHO SBĚRAČE O 5m							7 746 321,16	7 318 921,78	-427 399,38	
s	8	131201203R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním -5*3,1*2,1*0,5	m3	574,52560	558,25060	-16,27500	492,26000	282 815,97186	274 804,44036	-8 011,53150
s	9	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	574,52560	558,25060	-16,27500	82,49000	47 392,61674	46 050,09199	-1 342,52475
s	10	131301203R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním	m3	574,52560	558,25060	-16,27500	661,10000	379 818,87416	369 059,47166	-10 759,40250
s	11	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	574,52560	558,25060	-16,27500	108,57000	62 376,24439	60 609,26764	-1 766,97675
s	20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 3,1*(2,1-1,7)*5	m3	658,93965	652,73965	-6,20000	339,90000	223 973,58704	221 866,20704	-2 107,38000
s	21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 026,20138	1 013,80138	-12,40000	339,90000	348 805,84906	344 591,08906	-4 214,76000
s	22	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 2,9*(2,1-1,7)*5	m3	329,46982	323,66982	-5,80000	253,00000	83 355,86446	81 888,46446	-1 467,40000
s	26	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1026,20138	m3	1 026,20138	1 013,80138	-12,40000	235,62000	241 793,56916	238 871,88116	-2 921,68800
s	42	271571111R00	Polštáře ztuhnuté pod základy štěrkopisek tříděný, 2,9*0,1*5	m3	54,35600	52,90600	-1,45000	1 723,70000	93 693,43720	91 194,07220	-2 499,36500
s	43	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15 1,5*0,1*5	m3	27,89800	27,14800	-0,75000	7 110,40000	198 365,93920	193 033,13920	-5 332,80000
s	44	273351215RT1	Bednění stěn základových desek zařízení 0,1*5*2	m2	34,36000	33,36000	-1,00000	908,60000	31 219,49600	30 310,89600	-908,60000
s	45	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění 0,1*5*2	m2	34,36000	33,36000	-1,00000	412,50000	14 173,50000	13 761,00000	-412,50000
s	48	380321452R00	Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 30/37, tloušťky konstrukce od 150 do 300 mm 1,3*1,25*5-0,8*1*5+1,3*0,25*5	m3	203,49375	197,74375	-5,75000	9 183,90000	1 868 866,25063	1 816 058,82563	-52 807,42500
s	181	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 3,5*1,43*2 (kráčení o 1 stropní panel)	m2	150,50000	140,49000	-10,01000	160,60000	24 170,30000	22 562,69400	-1 607,60600
s	182	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 0,5*1,5*2 viz předchozí položka	m2	32,25000	30,75000	-1,50000	62,59000	2 018,52750	1 924,64250	-93,88500



EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Piená 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

s	183	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	21,50000	20,50000	-1,00000	84,04000	1 806,86000	1 722,82000	-84,04000
			0,5*1*2								
s	184	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	32,25000	30,75000	-1,50000	574,20000	18 517,95000	17 656,65000	-861,30000
			0,5*1,5*2								
s	185	711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	21,50000	20,50000	-1,00000	620,40000	13 338,60000	12 718,20000	-620,40000
			0,5*1*2								
s	50	380356241R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení	m2	864,42500	837,47500	-26,95000	1 662,10000	1 436 760,79250	1 391 967,19750	-44 793,59500
			1,25*5*2+1*5*2+0,25*5*2+0,25*1,3*6								
s	51	380356242R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění	m2	864,42500	837,47500	-26,95000	412,50000	356 575,31250	345 458,43750	-11 116,87500
s	52	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 16,0 mm	t	26,45419	21,75419	-4,70000	54 371,90000	1 438 364,57326	1 182 816,64326	-255 547,93000
s	56	R 4 001	Čedičový pukaný žlab 303/90°L=500 s=20 vč. speciální malty pro uložení, DOD+MTŽ vč.dopravy	m	161,00000	156,00000	-5,00000	1 678,60000	270 254,60000	261 861,60000	-8 393,00000
s	58	R457311119R01	Beton dna kynety ŽB profilů kanalizace - C30/37 XC4 XA2 XM2	m3	15,65000	15,15000	-0,50000	11 982,30000	187 522,99500	181 531,84500	-5 991,15000
			-0,1*5								
s	57	R 4 002	Jemná cementová malta tl.20mm, DOD+MTŽ	m2	80,50000	78,00000	-2,50000	1 494,90000	120 339,45000	116 602,20000	-3 737,25000
			-0,25*5*2								
3			Zkrácení larssen					3 719 100,00	3 684 450,00	-34 650,00	
s	32	151401202R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozpeření, vzepření ze štětovnic, hnané, hloubky do 8 m	m2	2 254,00000	2 233,00000	-21,00000	1 100,00000	2 479 400,00000	2 456 300,00000	-23 100,00000
			3*7								
s	34	151401212R00	Odstranění pažení stěn výkopu ze štětovnic, hnané, hloubky do 8 m	m2	2 254,00000	2 233,00000	-21,00000	550,00000	1 239 700,00000	1 228 150,00000	-11 550,00000
4			Chráničky					90 750,00	0,00	-90 750,00	
s	163	286134646R	Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 560,0 mm; tl. stěny = 33,2 mm; PN 10; SDR 17,0	m	2,50000	0,00000	-2,50000	36 300,00000	90 750,00000	0,00000	-90 750,00000
5			Úprava plynovodu u š 22						-7 520,00	-7 520,00	
n	3	55283866	dno klenuté S235JR PN16 219x6mm DN 200	kus	/		-1,00000	-1,00000	872,00000		-872,00000
			0-1					-1,00000			
n	14	G.FP753080820	Oblouk 22° /SDR 17/ d 225, PE 100 RC, PE 100 /SDR 17/	ks	/		-1,00000	-1,00000	6 648,00000		-6 648,00000
			0-1					-1,00000			
6			Manžety na chráničkách					91 212,00	0,00	-91 212,00	
s	159	230194007R01	Utěsnění chráničky manžetou DN 200 vč.manžety 225/150mm a nerez. spon, DOD+MTŽ	kus	24,00000	0,00000	-24,00000	893,75000	21 450,00000	0,00000	-21 450,00000
s	160	230194008R01	Utěsnění chráničky manžetou DN 250 vč.manžety 280/200mm a nerez. spon, DOD+MTŽ	kus	54,00000	0,00000	-54,00000	1 245,75000	67 270,50000	0,00000	-67 270,50000
s	161	230194009R01	Utěsnění chráničky manžetou DN 300 vč.manžety 315/250mm a nerez. spon, DOD+MTŽ	kus	2,00000	0,00000	-2,00000	1 245,75000	2 491,50000	0,00000	-2 491,50000

P2 - Měněpráce na SO 03.1 (vodovod)

Stavba:

Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní 1. etapa

Objekt:

SO 03.1

P Č	č. P.	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
Náklady soupisu celkem								377 586,00	140 890,10	-867 414,13	
1 Čerpání vody z výkopu vodovodu								192 390,00	92 390,00	-100 000,00	
s	27	115100001RAA	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m a pohotovost záložní čerpací soupravy, přítok do 500 l	h	3 180,00000	1 527,10744	-1 652,89256	60,50000	192 390,00000	92 390,00000	-100 000,00000
2 Montáž trativodů pod vodovod								104 362,50	0,00	-104 362,50	
s	28	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	345,00000	0,00000	-345,00000	209,00000	72 105,00000	0,00000	-72 105,00000
s	29	28611223.A	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm ² /m	m	345,00000	0,00000	-345,00000	93,50000	32 257,50000	0,00000	-32 257,50000
3 domovní přípojky suchovody								80 833,50	48 500,10	-32 333,40	
s	157	42293140R	souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m	kus	45,00000	27,00000	-18,00000	1 796,30000	80 833,50000	48 500,10000	-32 333,40000
			suchovod jižní : 2+2+2+6+1								-13
			suchovod severní : 2+2+1								-5
4 zemní práce - výkop pro vodovod								1 092 316,21	461 597,98	-630 718,23	
s	12	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m ³ , v homině 3, hloubení strojně	m ³	436,09875	124,45000	-311,64875	379,50000	165 499,47563	47 228,77500	-118 270,70063
			436,1-28(propoje Otakarova, Na Sadech, Jeronýmova)- (47*1,7*0,5 řad sever+20*1,7*0,5 propoj konec úseku+30*1,7*0,5 Otakarova nad rámec propoje+20*1,7*0,5 Sady řad S1-Š2)								
s	13	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v homině 3,	m ³	436,09875	124,45000	-311,64875	203,50000	88 746,09563	25 325,57500	-63 420,52063
s	14	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m ³ , v homině 4, hloubení strojně	m ³	436,09875	124,45000	-311,64875	561,00000	244 651,39875	69 816,45000	-174 834,94875
s	15	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v homině 4,	m ³	436,09875	124,45000	-311,64875	121,00000	52 767,94875	15 058,45000	-37 709,49875
s	20	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hominy 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	361,37875	131,14000	-230,23875	192,50000	69 565,40938	25 244,45000	-44 320,95938
			361-(148,66+147,9)-67,95								
s	21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	505,76723	275,52848	-230,23875	341,00000	172 466,62543	93 955,21168	-78 511,41375
s	22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	875,71630	542,43130	-333,28500	341,00000	298 619,25830	184 969,07330	-113 650,18500
			-(201,135+200,1)+67,95								



EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

P3

Protokoly o změnách

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL2/P1-1

na akci: Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : ÚPRAVA ASF. VRSTEV U Š20, 21 A 22

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

U nově zbudovaných prefabrikovaných železobetonových šachet v ulici Na Sadech rozhodl projektant o změně souvrství vozovky, kdy podkladní vrstva asfaltu není tvořena jednou vrstvou "Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm" (která je součástí změnového listu dvě, konkrétně ZL2/P1-1), ale dvěma vrstvami "Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š přes 3 m". Dále jsou zvětšeny výměry všech asfaltových vrtev, dle protokolu geodeta, který je součástí přílohy č. 7 změnového listu 1.

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	-115 586,92	Kč
	DPH 21%	-24273,25278	Kč
	celkem s DPH	-139860,1708	Kč
Za zhotovitele:			
Za TDS:			

 EUROVIA [®]

EUROVIA CZ s.s.
závod České Budějovice
Pláně 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274824 | DIČ: CZ45274824

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL2/P1-2

na akci: Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : ZKRACENÍ KANALIZAČNÍHO SBĚRAČE O 5m

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Monolitický kanalizační sběrač byl zkracován o 5m z důvodu kolize s funkčními propoji vodovodu v místě původně projektovaného zakončení I. etapy.

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	-427 399,38	Kč
	DPH 21%	-89753,87075	Kč
	H	-517153,2552	Kč
Za zhotovitele:			
Za TDS:			

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL2/P1-3

na akci: Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : Zkrácení larssen

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Monolitický kanalizační sběrač byl zkracován o 5m z důvodu kolize s funkčními propoji vodovodu v místě původně projektovaného zakončení I. etapy. Ze stejného důvodu byla zkrácena i štětovnicová pažící stěna.

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	-34 650,00	Kč
	DPH 21%	-7276,5	Kč
	DPH	-41926,5	Kč
Za zhotovitele:			
Za TDS:			



EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL2/P1-4

na akci: Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : Chráničky

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Položka nahrazena v ZL1/P1-14

	bez DPH	-90 750,00	Kč
SOUHRN NÁKLADŮ	DPH 21%	-19057,5	Kč
	DPH	-109807,5	Kč

Za zhotovitele:

Za TDS:

 **EUROVIA**

EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 48274924 | DIČ: CZ48274924

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL2/P1-5

na akci: Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : Úprava plynovodu u š 22

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Položky ze smluvního rozpočtu, které nebyly čerpány v závislosti na úpravě délky a tvaru nového plynovodu u Š22.

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	-7 520,00	Kč
	DPH 21%	-1579,2	Kč
	DPH	-9099,2	Kč
Za zhotovitele:			
Za TDS:			



EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL2/P1-6

na akci: Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : Manžety na chráničkách

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Manžety na chráničkách, které se nepoužívaly. Místo manžet bylo zamezeno vniknutí cizích těles montážní pěnou.

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	-91 212,00	Kč
	DPH 21%	-19154,52	Kč
	DPH	-110366,52	Kč
Za zhotovitele:			
Za TDS:			



EUROVIA CZ a.s.
závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL2/P2-1

na akci: Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : Čerpání vody z výkopu vodovodu

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Výkop vodovodu se spojoval s výkopem kanalizace

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	-100 000,00	Kč
	DPH 21%	-21000	Kč
	s DPH	-121000	Kč
Za zhotovitele:			
Za TDS:			



EUROVIA CZ s.ř.
závod Česká Budějovice
Planá 72, 370 01 Česká Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL2/P2-2

na akci: Rudolfovska tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : Montáž trativodů pod vodovod

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Nedělalo se

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	-104 362,50	Kč
	DPH 21%	-21916,125	Kč
	DPH	-126278,625	Kč
Za zhotovitele:			
Za TDS:			



EUROVIA CZ s.r.o.
závod Česká Budějovice
Planá 72, 370 01 Česká Budějovice
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL2/P2-3

na akci: Rudolfovska tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : domovní přípojky suchovody

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Na domovních přípojkách pro suchovody se nepoužívali teleskopické soupravy.

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	-32 333,40	Kč
	DPH 21%	-6790,014	Kč
	s DPH	-39123,414	Kč
Za zhotovitele:			
Za TDS:			



EUROVIA CZ s.a.
závod Česká Budějovice
Plataná 72, 370 01 Česká Budějovice
IČO: 46274924 | DIČ: CZ46274924

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. ZL2/P2-4

na akci: Rudolfovská tř. úsek Na Sadech-Nádražní I. etapa

Navrhovatel změny : Zhotovitel

Popis změny : zemní práce - výkop pro vodovod

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Pro zkrácení termínu dodání stavby zvolil zhotovitel možnost rozšíření výkopu pro kanalizaci a uložení nového vodovodního řádu do tohoto výkopu.

SOUHRN NÁKLADŮ	bez DPH	-630 718,23	Kč
	DPH 21%	-132450,8276	Kč
	DPH	-763169,0545	Kč
Za zhotovitele:			
Za TDS:			