

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany

I.

Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva

JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva

ve věcech běžného plnění smlouvy, ve věcech technických

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

středisko 1100 – realizace inženýrských staveb

číslo smlouvy: 25000141

a

Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.

se sídlem Trnkova 2617/150, 628 00 Brno

IČO: 45474281

DIČ: CZ45474281

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 28. 4. 1992 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 5062

zastoupen Ing. Martinem Matuškou, jednatelem a ředitelem společnosti

ve věcech běžného plnění smlouvy

Ing. Martinem Matuškou, jednatelem a ředitelem společnosti

ve věcech technických

[REDAKCE]

číslo smlouvy zhotovitele: 50 – 6504

II.

Preambule

1. Objednatel a zhotovitel spolu dne 17. 4. 2025 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v opravě stávajících zastávek, doplnění chodníku na severní straně ulice, doplnění plnohodnotného stavebně řešeného dělicího ostrůvku, doplnění veřejného osvětlení a náhradě stávajícího provizorního světelně signalizačního

zařízení trvalou úpravou v rozsahu a dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně příloh s názvem „ULICE HVIEZDOSLAVOVA – ÚPRAVA ZASTÁVKY VHD SLATINA, SÍDLIŠTĚ“, v jejímž rámci byla tato smlouva uzavřena (dále jen „smlouva“).

2. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 6 smlouvy dohodly na tomto dodatku, včetně jeho přílohy č. 1.
3. V průběhu realizace stavebních prací výše uvedené stavby byla potřeba změn oproti původní projektové dokumentaci, které si vyžádaly dodatečné práce. Předmětech těchto dodatečných prací jsou:
 - a. Navýšení ploch sanace, větší objem bourání živíc, výztuž cementobetonového krytu;
 - b. Bylo dodáno nové kabelové vedení do kabelovodu DPMB. Výstavba nového kabelovodu byla umístěna dle projektové dokumentace do trasy stávajících kabelů DPMB, které napájí trolejbusovou síť směr Šlapanice, Řípská a vozovna Slatina. V rámci stavby došlo k manipulaci se stávajícím vedením, které muselo být dočasně stranově vymístěno (při zachování provozu a funkčnosti) a po zhotovení nové trasy kabelovodu nahrazeno novými kabely AYY 1x500, zejména vzhledem ke stáří stávajících kabelů v rekonstruované trase a hrozbě poškození jejich izolačních stavů během manipulace.

Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení ceny o 1 135 289,53 Kč bez DPH.

4. Mimo výše uvedené došlo ke snížení ceny díla o 397 870 Kč, a to z důvodu, že nebyly realizovány zastávkové přístřešky VHD v rozsahu navržené projektové dokumentace. Na základě dohody a požadavku mezi MČ Brno Slatina a společností euroAWK s.r.o. byly v rámci stavby realizovány pouze základy. Vlastní přístřešky byly dodány a financovány firmou euroAWK s.r.o., která přístřešky zajišťuje a provozuje.
5. Na základě výše uvedených změn je účelem tohoto dodatku úprava ceny díla, a to v důsledku započtení méněprací a víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku. Celková cena bez DPH se navyšuje o 737 419,53 Kč.
6. Změny uvedené v čl. II odst. 3 a tohoto dodatku nejsou podstatnou změnou závazku, neboť jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
7. Změny uvedené v čl. II odst. 4 tohoto dodatku, nejsou podstatnou změnou závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na stavební práce, která není koncesí.

III.

Změna smlouvy

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla, a proto se strany dohodly na modifikaci smlouvy tak, že se znění čl. IV odst. 1 ruší a nahrazuje novým zněním:

„Cena díla byla dohodou smluvních stran na 12 286 469,81 Kč.“

2. Strany se dohodly, že příloha č. 1 tohoto dodatku se připojuje k příloze č. 1 smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dodatku druhé smluvní straně.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4. Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že i tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Přílohy:


Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby

Za objednatele:

Dle elektronického podpisu


Datum:
2025.12.10
08:48:11 +01'00'....


Ing. Davidem Grundem
předseda představenstva


Datum:
2025.12.10
09:58:49 +01'00'

JUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

Dle elektronického podpisu


Datum:
2025.12.04
13:56:34 +01'00'

Ing. Martin Matuška
Jednatel a ředitel společnosti

Rekapitulace víceprací

Ulice Hviezdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště

Vícepráce

Objekt	Cena celkem
Stavební úpravy sil. III/430 - vícepráce	361 381,45
Chodníky + mobiliář (MČ) - vícepráce	32 766,08
01- Rekonstrukce trakční	741 142,00
Vícepráce celkem bez DPH	1 135 289,53

Méněpráce

SO 103 Chodníky + mobiliář (MČ)	-397 870,00
Méněpráce celkem bez DPH	-397 870,00

Rozdíl **737 419,53**

Vícepráce

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 101	Stavební úpravy sil. III/430 - vícepráce
R:	101.01	Stavební úpravy sil. III/430 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				143 409,90	
6	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepkovitost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. sanace podloží (70% hor. tř. 3) :VCP 5: 36°5,8'0,3 - 70% - ZVÝŠENÍ TL. SANACE O 0,3 M	m3	43,84800	261,40	11 461,87	Smlouva VCP 5
7	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepkovitost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 36°5,8'0,3 - 30% Začátek provozního součtu 30% hor. 4 : 1/7'3 Konec provozního součtu	m3	18,79200	632,50	12 261,78	Smlouva VCP 5
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : Odkaz na mn. položky pořadí 7 :	m3	62,64000	199,00	12 465,36	Smlouva VCP 5
9	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů z hutněných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí (d) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. SD 0/125 : 36°5,8'0,3	m3	62,64000	161,70	10 128,89	Smlouva VCP 5
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 6 :	m3	62,64000	560,00	35 078,40	Smlouva VCP 5
11	583424001R	Kameniva nestanovené drcené; frakce 0,0 až 125,0 mm Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 62,64*2,2 Začátek provozního součtu 1,7 t/m3 * 15 % zhuštění * 10 % ztrát : Konec provozního součtu	t	137,80800	400,00	62 013,60	Smlouva VCP 5
Díl: 5		Komunikace				27 898,15	
16	564651111R00	Podklad ze štiřkordit s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm Provizorní chodník a provizorní zastávka VCP 6: 2*28 m	m2	56,00000	158,40	8 926,40	Smlouva VCP 6
18	565171111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 100 mm s rozprostřením a zhuštěním vozovka : Zvýšení plochy živice po spáru (1,25 * 7,4) napojení - vozovka : 73,70	m2	9,25000	699,00	6 465,75	Smlouva VCP 1
21	573111113R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 24 :	m2	9,25000	78,00	721,50	Smlouva VCP 1
22	573231125R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2 bez posypu kamenivem Odkaz na mn. položky pořadí 23 :	m2	9,25000	28,00	259,00	Smlouva VCP 1
23	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 vozovka : napojení - vozovka :	m2	9,25000	640,00	5 920,00	Smlouva VCP 1
24	577141122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 vozovka : napojení - vozovka :	m2	9,25000	606,00	5 605,50	Smlouva VCP 1
Díl: 962		Bourání - asfalt				60 227,18	
69	113108420R00	Odstranění podkladů nebo krytů živичných. v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm vozovka - ACO+ACL+ACP : VCP 1 (1,25*7,4m) VCP 2 - odstranění další vrstvy tl. 40 cm, proto 2x tato vrstva: 2*(2,1*28)	m2	126,85000	162,60	20 651,18	Smlouva VCP 1 VCP 2
71	97990022R00	Poplatek za skládku - živice (k recyklaci) vč. odvozu na skládku Uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.	t	65,96000	600,00	39 576,00	Smlouva VCP 1,2
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				10 563,17	
74	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložněním. Odstranění provizorního chodníku a provizorní zastávky	t	18,48000	51,60	953,57	Smlouva VCP 6
75	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km celkem 5 km : 4*18,48	t	73,92000	20,00	1 478,40	Smlouva VCP 6
76	979990101T00	Poplatek za skládku suti Uložení na skládce vytřezbeného materiálu BKOM a.s. předepsaným způsobem nebo uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.	t	18,48000	440,00	8 131,20	Smlouva VCP 6

Celkem	242 098,40
---------------	-------------------

Práce nad rámec smlouvy

1	919716111.R00	Výztuž cementobet krytu sítí KARI 7,5 kg/m	t	1,21940	42 550,00	51 861,08	RTS 25/ I	VCP 4
		I. etata: Kari síť, oko 15/15 pr. 6mm (2*3m): 31 kusů * 0,0182 t/ks		0,5642				
		II. etata: Kari síť, oko 15/15 pr. 6mm (2*3m): 36 kusů * 0,0182 t/ks		0,6552				
				1,2194				
38	289971211.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	264,80000	39,40	10 433,12	Smlouva SO 102	VCP 5
		Zvýšená sanace VCP 5: 36*5,8		208,80000				VCP 6
		Provizorní chodník a provizorní zastávka: VCP 6: 2*28m		58,00000				
39	67352003R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 250 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 10,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 12,0 kN/m	m2	264,80000	35,00	9 268,00	Smlouva SO 102	
2	113107615.R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam drcené tl 15 cm	m2	56,00000	50,80	2 844,80	RTS 25/ I	VCP 6
		Viz položka č. 16 - Odstranění provizorního chodníku a provizorní zastávky						
2	871373121.R00	Montáž trub kanaliz z plastu DN 300	m	14,50000	71,40	1 035,30	RTS 25/ I	VCP 8
2	286111710.R00	Trubka kanalizační PVC DN 300	m	7,50000	1 281,70	9 612,75	RTS 25/ I	VCP 8
2	728114813.R00	Demontáž potrubí plastového kruhového DN 300	m	14,50000	240,50	3 487,25	RTS 25/ I	VCP 8
2	230120051.R00	Čištění potrubí profoukáním nebo proplach DN 300	m	14,50000	133,50	1 935,75	RTS 25/ I	VCP 8
2	892855R	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m	úsek	1,00000	8 000,00	8 000,00	dle skutečnosti	VCP 8
	404.R	Odrážka k obrubníku s montáží	kpl	57,00000	365,00	20 805,00		VCP 9
Celkem vícepráce nad rámec smlouvy						119 283,05		
Celkem: Stavební úpravy sil. III/430 - vícepráce						361 381,45		

Vícepráce

S:	947	Ulice Hvězdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 103	Chodníky + mobiliář (MČ) - vícepráce
R:	103.01	Chodníky + mobiliář (MČ) - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 1		Zemní práce				14 297,79	
3	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	3,14545	261,40	822,22	VCP 7
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepkovitost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. Výkop základů pod nový přístřešek směr Brno: (4,6*0,8*0,95)+(2*0,5*1,05*0,95) 70% 3,14545							
4	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3	m3	1,34805	662,50	879,60	VCP 7
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Strojně i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepkovitost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. Výkop základů pod nový přístřešek směr Brno: (4,6*0,8*0,95)+(2*0,5*1,05*0,95) 30% 1,34805 Konec provozního součtu							
6	130901121RT3	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou	m3	2,36250	2 813,00	6 645,71	VCP 3
s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, bet. panely - nástupiště (odhad): Základ kolem přístřešku zastávky: VCP 3 - bourání navíc pásky: (2,5+8,5+2,5)*0,5*0,35 2,36250							
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	4,49350	199,00	894,21	VCP 7
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3: 3,14545 Odkaz na mn. položky pořadí 4: 1,34805							
9	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	2,36250	300,00	708,75	VCP 3
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 6: 2,36250							
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	4,49350	560,00	2 516,36	VCP 7
Odkaz na mn. položky pořadí 8: 4,49350							
13	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5-7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	2,36250	775,00	1 830,94	VCP 3
Odkaz na mn. položky pořadí 9: 2,36250							
Celkem						14 297,79	

Práce nad rámec smlouvy

1	274313621R00	Beton základových pasů prostý C20/25	m3	4,49350	4 110,00	18 468,29	VCP 7
Výkop základů pod nový přístřešek směr Brno: (4,6*0,8*0,95)+(2*0,5*1,05*0,95) 4,4935							
Celkem vícepráce nad rámec smlouvy						18 468,29	

Celkem: Chodníky + mobiliář (MČ) - vícepráce						32 766,08	
---	--	--	--	--	--	------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno ul. Hvězdoslavovarekonstrukce trakčních kabelů DPMB - kopie

Objekt:

01 - Rekonstrukce trakční...

Místo:

Datum: 5. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

741 142,00

D PSV Práce a dodávky PSV 19 800,00

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 19 800,00

1	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	19 800,00	19 800,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

D M Práce a dodávky M 721 342,00

D 21-M Elektromontáže 721 342,00

2	K	210100297	Ukončení vodičů izolovaných nastřelením kabelového oka s páskou průřezu žíly do 500 mm2	kus	12,000	829,00	9 948,00
3	K	210101211	Propojení vodičů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskou SJpe 1 až 5 žíly do 500 mm2	kus	24,000	1 460,00	35 040,00
4	M	M3	Kabelová spojka 1x500	kus	24,000	1 100,00	26 400,00
5	K	210900611	Montáž vodičů Al izolovaných plných nebo laněných žíla 400 až 500 mm2 (např. AY, AYY) bez ukončení uložených volně	m	900,000	109,00	98 100,00
6	M	M4	Kabel 1-AYY 1x500mm	m	900,000	337,50	303 750,00
7	K	218100297	Demontáž ukončení vodičů izolovaných včetně nastřeleného oka a smršťovací pásky průřezu žíly do 500 mm2	kus	12,000	622,00	7 464,00
8	K	218900607	Demontáž vodičů Al izolovaných plných nebo laněných žíla 500 mm2 (např. AY, AYY) bez odpojení vodičů uložených volně	m	900,000	65,30	58 770,00
9	K	210950203	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 4 kg do tvárniceových tras a kolektorů	m	900,000	80,30	72 270,00
10	K	P4	Napětová zkouška kabelů	kus	12,000	1 800,00	21 600,00
11	K	P5	Vypínání vedení, dozor správce	hod	30,000	1 100,00	33 000,00
12	K	P6	Průkaz způsobilosti	kus	1,000	55 000,00	55 000,00

MÉNĚPRÁCE

S:	947	Ulice Hviezdoslavova - Úprava zastávky VHD Slatina, Sídliště
O:	SO 103	Chodníky + mobiliář (MČ)
R:	103.01	Chodníky + mobiliář (MČ)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-397 870,00
62	767995101T00	Montáž zastávkového přístřešku vč. zemních prací a kotvení dle technologie výrobce, vč. kotevního materiálu	kompl	-2,00000	49 800,00	-99 800,00
63	767995104T00	Zastávkový přístřešek MHD, vč. dodávky mobiliáře a montážníků na místo určení, ocelová nosná kce, typ např. AUREO AE 200	kompl	-2,00000	149 035,00	-298 070,00

Včetně dodávky. Provedení dle PD.

Celkem						-397 870,00
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

JKSO:

822.24 silnice III. třídy
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou