

DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 35/2025/SOD ze dne 10.04.2025

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Vizovice**
Adresa: Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice
Zastoupeno: Bc. Silvie Dolanská, starostka města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská, starostka města
• ve věcech technických: 
IČ: 00284653
DIČ: CZ00284653
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **HALATS s.r.o.**
se sídlem: Těmice 160, 696 84 Těmice
Zastoupena: Serhiy Halats, jednatel
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Serhiy Halats, jednatel
• ve věcech technických: 
IČO: 08047464
DIČ: CZ08047464
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 115-8935340277/0100
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 111619
(dále jen **zhotovitel**)

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 10.04.2025 uzavřely Smlouvu o dílo č. 35/2025/SOD, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.08.2025, na provedení stavebních prací **stavby „Stavební úpravy víceúčelového sálu a foyer Kulturního centra Vizovice“** (dále jen „Smlouva“) a to jako veřejnou zakázku na stavební práce.
2. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozhodných okolností vzniklých v průběhu realizace díla dohodly na této změně sjednané smlouvy:
 - a) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se poníží o položky uvedené v příloze č. 1) k tomuto dodatku, neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je nadbytečné (méněpráce). O cenu těchto položek se pak snižuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy snižuje o **359.702,86 Kč bez DPH**.
 - b) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se rozšiřuje o položky uvedené v příloze č. 2) k tomuto dodatku (vícepráce), neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je k řádnému provedení a dokončení díla nezbytné. O cenu těchto položek se pak zvyšuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy zvyšuje o **1.774.172,00 Kč bez DPH**.

Celková cena díla po snížení a zvýšení tímto dodatkem činí **23.659.309,43 Kč bez DPH**, tedy **28.627.764,41 Kč včetně DPH**.

3. Smluvní strany se z důvodu vzniku okolností popsaných ve změnových listech č. 6 - 14, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, dohodly na změně sjednané doby plnění díla.
4. Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o dílo:
 - a) V čl. III odst. 2) písm. a) se číslovka „184“, nahrazuje číslovkou „271“.
 - b) Do čl. III. odst. 2) písm. a) se dále doplňuje takto: „Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a Objednateli předat nejpozději do **31.01.2026**. Tento termín je konečný a zahrnuje veškerou změnu termínu (prodloužení doby realizace díla) způsobenou realizací víceprací a méněprací, jakož i dobu, kterou smluvní strany potřebovaly k poskytnutí součinnosti při výběru konkrétních výrobků a materiálů potřebných pro dokončení díla. Termín sjednaný tímto dodatkem je termínem konečným a zhotovitel se zavazuje v tomto termínu dílo řádně a včas dokončit a předat objednateli. V případě, že zhotovitel sjednaný termín nedodrží, bude objednatel uplatňovat smluvní pokutu (i případnou náhradu škody) sjednanou ve smlouvě o dílo.“
5. Smluvní strany se vzhledem k nutnosti změny sjednané doby plnění díla rovněž dohodly na aktualizaci harmonogramu stavebních prací. Zhotovitel dodá aktualizovaný harmonogram do 5 dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku.
6. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna.
7. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě a bude opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
9. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
10. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 60/368/2025 ze dne 08.12.2025.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly a že ho uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že dodatek odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní.

Ve Vizovicích, dne

Za objednatele:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Bc. Silvie Dolanská
Organizace:	Město Vizovice
Sériové č. cert.:	24110069
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	10.12.2025 10:48:12
Důvod:	
Místo:	

město Vizovice

Bc. Silvie Dolanská, starostka

Za zhotovitele:

Serhiy Digitálně
podepsal Serhiy
Halats Halats
Datum: 2025.12.09
21:23:05 +01'00'

HALATS s.r.o.

Serhiy Halats, jednatel

Příloha:

- 1) Změnové listy č. 6 – 14, včetně položkových rozpočtů

akce:	Stavební úpravy víceúčelového sálu a foyer KC Vizovice					
Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice					
Zhotovitel:	HALATS s.r.o., Těmice 160, 696 84 Těmice					
Zpracoval:						
Datum:	11.11.2025					
ZMĚNOVÝ LIST Č. 6						
Předmět změny:	práce nad rámec SOD - VCP č. 6 (úpravy VZT - sál)					
Popis a zdůvodnění změny:	Na základě návrhu zhotovitele, který navrhl úpravu rozvodů VZT v části „Úprava distribuce a rozvodů vzduchu - Společenský sál KD Vizovice“, a to z důvodu lepší distribuce vzduchu a vzhledem ke kolizi navrženého vedení s nosným systémem podhledu sálu a tím pádem nutnosti úprav vedení, které by mohlo mít vliv na funkčnost vedení byl zpracován nový návrh úpravy VZT. Nově navržená úprava VZT bude mít pozitivní vliv na plánovanou distribuci vzduchu v zadní části sálu a na galerii a také na prostorové uspořádání vedení potrubí VZT nad podhledem. Oproti původnímu návrhu nebude provedeno nové vedení potrubí VZT v prostoru pochozích lávek, ale úprava vedení bude provedena ve stávající trase. Touto změnou bude zachována stávající možnost pohybu po lávkách v technickém prostoru sálu nad podhledem a tento nebude omezen. Dle nového návrhu budou do potrubí VZT vloženy tlumiče hluku, které omezí hlučnost vzduchotechnického zařízení. Vliv na posun termínu - 20 dnů					
č.	položka	popis	MJ	množství	cena/jedn.	cena celkem
Vícepráce						
1	soubor	Úprava distribuce a rozvodů vzduchu - sál	kpl	1		394 205,00
Vícepráce celkem:						394 205,00
Méněpráce						
1	soubor	Úprava distribuce a rozvodů vzduchu - sál	kpl	1		-142 710,00
Méněpráce celkem:						-142 710,00
CELKEM ZMĚNA (bez DPH):						251 495,00

Vyjádření AD:		datum:	podpis:
Vyjádření TDI:		datum:	podpis:

vyjádření ID:			
Vyjádření Objednatele		datum:	podpis:

Vyčíslení změnového listu č. 6 - Vzduchotechnika - Sál

Stavba:	202520	Stavební úpravy jeviště a hlediště víceúčelového sálu	
Objekt:	01	Sál	
Rozpočet:	0102	Vzduchotechnika	
Objednatel:	Město Vizovice Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice		IČO: 00284653 DIČ: CZ00284653
Zhotovitel:	HALATS s.r.o. Těmice 160 696 84 Těmice		IČO: 08047464 DIČ: CZ08047464
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
PRÁCE NAD RÁMEC SOD			394 205,00
MÉNĚPRÁCE			142 710,00
Celkem			251 495,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		251 495,00 CZK
Základní DPH	21 %		52 813,95 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			304 308,95 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Vyčíslení změnového listu č. 6 - Vzduchotechnika - Sál

Stavba:	202520	Stavební úpravy jeviště a hlediště víceúčelového sálu	
Objekt:	01	Sál	
Rozpočet:	0102	Vzduchotechnika	
Objednatel:	Město Vizovice Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice		IČO: 00284653 DIČ: CZ00284653
Zhotovitel:	HALATS s.r.o. Těmice 160 696 84 Těmice		IČO: 08047464 DIČ: CZ08047464
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			147 980,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			236 225,00
Celkem			394 205,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		394 205,00 CZK
Základní DPH	21 %		82 783,05 CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			476 988,05 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Konstrukce				142 980,00	36,3
94	Lešení a stavební výtahy				5 000,00	1,3
96	Ostatní				236 225,00	59,9
VN	Vedlejší náklady				10 000,00	2,5
Cena celkem					394 205,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	202520	Stavební úpravy jeviště a hlediště víceúčelového sálu
O:	01	VZDUCHOTECHNIKA
R:	0102	Úprava distribuce a rozvodů vzduchu - Společenský sál KD Vizovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Konstrukce				
1	1.1	Koncový prvek pro přívod vzduchu - čtyřhranná mřížka 825x125mm, jednořadá, s regulací, mat. elox. hliník (případně odstín RAL dle požadavku investora)	ks	12,000		
5		Koncový prvek pro přívod vzduchu - čtyřhranná mřížka sito 1400 x 600 mm, jednořadá, s regulací, mat. elox. hliník (případně odstín RAL dle požadavku investora)	ks	2,000		
6		Tlumič hluku 1400 x 600 x 500	ks	6,000		
7	1.11	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 500 x 315mm, na přírubu, ruční ovládání	ks	2,000		
8		Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 800 x 630mm, na přírubu, ruční ovládání	ks	1,000		
10		Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 1400 x 600mm, na přírubu, ruční ovládání	ks	2,000		
11		Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 1120x420mm, na přírubu, ruční ovládání	ks	1,000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
13	941955002R00	Lešení	ks	1,000		
Díl: 96		Ostatní				
14	965042141R00	Material na pochuzí část bez lavek	kpl	1,000		
15		Přizpůsobení potrubí na místě stavby	kpl	1,000		
16	970241100R00	Příplatek za montáž ve stíženém prostoru	kpl	1,000		
18		Demontáž stávajícího potrubí	m2	200,000		
19		Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně 40% tvarovek, do obvodu 3600mm	m2	140,000		
20		Montážní, kotvicí a spojovací materiál	kg	320,000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
21	110 R00	Mimostaveništní doprava	soubor	1,00000		

Z toho	
Dodávka (Kč/MJ)	Montáž (Kč/MJ)



Celkem bez DPH	394 205,00
----------------	-------------------

Název akce:

Úprava distribuce a rozvodů vzduchu - Společenský sál KD Vizovice

Investor: Masarykovo nám. 1008, 763 12 Vizovice
Profese: **D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA**
Číslo zakázky: 1114-18
Číslo dokumentu: D.1.4.c


P.Č.	Č.Z.	Popis položky:	Měrná jednotka		Cena				Poznámka	
					Dodávka		Montáž			
			-	počet	jednotková	celková	jednotková	celková		
					[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]		
REKAPITULACE										
1	1	ZAŘÍZENÍ Č.1 - NUCENÉ VĚTRÁNÍ SPOLEČENSKÉHO SÁLU	kpl	1						
Mezisoučet							117 010		25 700	

CELKEM D+M	VZDUCHOTECHNIKA - CENA BEZ DPH (méněpráce)	142 710 Kč
------------	--	------------

SPECIFIKACE NEOBSAHUJE: SILOVÉ ZAPOJENÍ ELEKTRO, JIŠTĚNÍ, REVIZE, DODÁVKU A INSTALACI SYSTÉMU MaR, PROKABELOVÁNÍ MaR + OŽIVENÍ, STAVEBNÍ PROSTUPY A ÚPRAVY, NAPOJENÍ TEPELOVODNÍHO OHŘÍVAČE VZDUCHU NA ROZVOD TOPNÉ VODY, ODVOD KONDENZÁTŮ OD VZT / KLIMA JEDNOTEK

SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ - MĚNĚPRÁCE

Název akce:
Úprava distribuce a rozvodů vzduchu - Společenský sál KD Vizovice

P.Č.	Č.Z.	Popis položky:	Měrná jednotka		Cena				Poznámka
					Dodávka		Montáž		
			jednotková [Kč]	celková [Kč]	jednotková [Kč]	celková [Kč]			
-	počet								
ZAŘÍZENÍ Č.1 - NUCENÉ VĚTRÁNÍ SPOLEČENSKÉHO SÁLU									
0	1.1	Koncový prvek pro přívod vzduchu - čtyřhranná mřížka 560x280mm, jednořadá, s regulací, mat. elox. hliník (případně odstín RAL dle požadavku investora)	ks	4					
1	1.2	Koncový prvek pro přívod vzduchu - čtyřhranná mřížka 725x220mm, jednořadá, s regulací, mat. elox. hliník (případně odstín RAL dle požadavku investora)	ks	2					
2	1.3	Koncový prvek pro přívod vzduchu - čtyřhranná mřížka 1020x220mm, jednořadá, s regulací, mat. elox. hliník (případně odstín RAL dle požadavku investora)	ks	1					
3	1.4	Koncový prvek pro odvod vzduchu - krycí mřížka (tahokov), připevnění na přírubu, rozměr 560x200mm, odstín RAL dle požadavku investora	ks	10					
4	1.5	Koncový prvek pro odvod vzduchu - krycí mřížka (tahokov), připevnění na přírubu, rozměr 1250x800mm	ks	1					
5	1.6	Koncový prvek pro přívod vzduchu - velkoplošná vyústka - rozměr (ŠxVxH)900x1250x250mm, čelní strana děrovaný plech, připojení 225x630mm	ks	2					
6	1.7	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 225x630mm, na přírubu, ruční ovládání	ks	2					
7	1.8	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 400x200mm, na přírubu, ruční ovládání	ks	6					
8	1.9	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 400x800mm, na přírubu, ruční ovládání	ks	1					
9	1.10	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 450x1120mm, na přírubu, ruční ovládání	ks	1					
10	1.11	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 800x315mm, na přírubu, ruční ovládání	ks	2					
11	1.13	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 1200x900mm, na přírubu, ruční ovládání	ks	1					
12	1.14	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 1250x800mm, na přírubu, ruční ovládání	ks	1					
13	1.15	Kaspový filtr-box, do čtyřhranného potrubí, rozměr 1250x800mm, na přírubu, stupeň filtrace G4	ks	1					
14	-	Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně 40% tvarovek, do obvodu 2400mm	m ²	150					
ZAŘÍZENÍ Č.1 - MEZISOUČET									

akce:	Stavební úpravy víceúčelového sálu a foyer KC Vizovice					
Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice					
Zhotovitel:	HALATS s.r.o., Těmice 160, 696 84 Těmice					
Zpracoval:						
Datum:	19.11.2025					
	ZMĚNOVÝ LIST Č. 7					
Předmět změny:	práce nad rámec SOD - VCP č. 7 (Mixážní pult)					
Popis a zdůvodnění změny:	Náhrada původně projektovaného analogového mixážního pultu /AV.07.22/ moderním digitálním mixážním pultem s významně širšími možnostmi využití na základě požadavku investora. Nově bude SQ6 kompaktní digitální mixážní systém (25x fader, rozšiřitelné vstupy výstupy, XCVI FPGA jádro), včetně dLive DX168 přenosného expanderu pro systém SQ a Rack. adapteru AB/DX168. Výrobce Allen&Heath. Specifikace nového zařízení - viz přílohy. Změna schválena investorem 17.10.2025.					
č.	položka	popis	MJ	množství	cena/jedn.	cena celkem
Vícepráce						
1	soubor	Mixážní pult - digitální	kpl	1		131 280,00
Vícepráce celkem:						131 280,00
Méněpráce						
1	soubor	Mixážní pult - analogový	kpl	1		-25 690,00
Méněpráce celkem:						-25 690,00
CELKEM ZMĚNA (bez DPH):						105 590,00

Vyjádření AD:		datum:	podpis:
Vyjádření TDI:		datum:	podpis:
Vyjádření Objednatele		datum:	podpis:

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č. 7

Stavba:	24MM058 STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE		
Objednatel:	Město Vizovice Masarykovo nám. 1007 76312 Vizovice	IČO: 00284653 DIČ: CZ00284653	
Projektant:	Czech Stage Technology s.r.o. Jana Babáka 2733/11 612 0 Brno	IČO: 26940132 DIČ: CZ26940132	
Zhotovitel:	Halats s.r.o. Těmice č.p.160 69684 Těmice	IČO: 8047464 DIČ: CZ08047464	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			105 590,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			105 590,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		105 590,00 CZK
Základní DPH	21 %		22 173,90 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			127 763,90 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Stavební úpravy	0,00	105 590,00	22 173,90	127 763,90	100
1.05	D.1.4.3. - Audio a projekční technika	0,00	105 590,00	22 173,90	127 763,90	100
Celkem za stavbu		0,00	105 590,00	22 173,90	127 763,90	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
AVT	AUDIO A PROJEKČNÍ TECHNIKA	HSV			105 590,00	100,0
Cena celkem					105 590,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.05	D.1.4.3. - Audio a projekční technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: AVT		AUDIO A PROJEKČNÍ TECHNIKA				
1	AV.01.22a	Mixážní pult - analogový	ks	1,00000		
		Dodávka a montáž mixážního pultu, 16x mono vstup, 3x (4x) stereo vstup, 5x Aux, 4x group, EQ 4 pásma s 2x parametrem, vestavěný efektový procesor a limiter, možnost USB nahrávání.				
1	AV.01.22a	Mixážní pult - digitální	ks	1,00000		
		Dodávka a montáž digitálního mixážního pultu. 48 kanálů, 24x lokální vstup XLR, 2x TRS stereo vstup, 1x 3,5mm stereo vstup, 12x stereo mix (aux nebo group) + main, 16x adresovatelný lokální výstup, AES digital výstup, slot pro rozšiřující karty, 8x Mute Groups, 8x DCA Groups, 8x Stereo F, DEEP Processing Ready, 7" barevný touchscreen, 16x konfigurovatelné softwarové klávesy, 4x konfigurovatelné softwarové rotační ovladače, Vyhrazené fyzické ovládací prvky pro zpracování kanálů (Gain, HPF Frequency, Gate Threshold, Compressor Threshold, Pan, EQ Gain/Frequency/Width, Motorizované fadery, 24x podvícené LCD kanálové displeje, Podsvícení kláves a tlačítek, Single/Dual Footswitch Control, Přepínatelné páry vstupních kanálů mono/stereo, Input processing – Trim, HPF, Gate, PEQ, Compressor, Delay, Output processing – Graphic EQ, PEQ, Compressor, Delay, 2x 31/61 Band Real Time Analysers, 300 Scene memories per show, Channel Safes, Global and per Scene Recall Filters FX, processing and channel Libraries, SQ-Drive for stereo and multitrack recording/playback direct to USB drive, USB transfer of Scenes, Libraries, Shows, 32x32 channel USB streaming to/from Mac/PC, MIDI via USB or TCP/IP, including DAW control options, Aplikace pro vzdálené ovládání for iPad, Android, Mac and PC,				
2	AV.01.22b	Mixážní pult - digitální	ks	1,00000		
		Dodávka a instalace přenosného digitálního stageboxu k mixážnímu pultu. 16x XLR vstup, 8x XLR výstup, Ethercon konektor A pro datové propojení s pultem, Ethercon konektor B pro diasy chain napojení dalších stageboxů nebo redundantní propojení, case stageboxu osazen gumovými "bočnicemi pro ochranu zařízení, transportní madlo. Součástí dodávky bude kit pro montáž do 19" racku.				
3	AV.05.	Nastavení technologie, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	kpl	1,00000		
		Nastavení technologie, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy (složitější technologie)				
Celkem					105 590,00	

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.05	D.1.4.3. - Audio a projekční technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

akce:	Stavební úpravy víceúčelového sálu a foyer KC Vizovice					
Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice					
Zhotovitel:	HALATS s.r.o., Těmice 160, 696 84 Těmice					
Zpracoval:						
Datum:	11.11.2025					
ZMĚNOVÝ LIST Č. 8						
Předmět změny:	práce nad rámec SOD - VCP č. 8 (jeviště)					
Popis a zdůvodnění změny:	Úprava skutečného množství materiálu potřebného na zhotovení podlahy jeviště. Projektová dokumentace a SoD počítala s dodávkou lepených hranolů borovice v množství 6,26980 m3. Toto množství odpovídá hranolům o tloušťce 40 mm. Dle PD však má mít podlaha po zbroušení tloušťku min. 40 mm. Minimální vyráběná tloušťka hranolů s vlatnostmi dle PD je 47mm (po zbroušení tl. 45mm). Předmětem VCP je vyčíslení cenového rozdílu v tloušťce sur. materiálu (skutečnost x PD). Zhotovení vyjímatelných záslepek do původních (nepoužívaných) větracích otvorů do exteriéru nad jevištěm dle soupisu.					
č.	položka	popis	MJ	množství	cena/jedn.	cena celkem
Vícepráce						
1	soubor	Dopočet rozdílu v tloušťce lepených hranolů - jeviště	kpl	1		30 681,71
1	soubor	Záslepky do otvorů z jeviště do exteriéru	kpl	1		18 000,00
Vícepráce celkem:					48 681,71	
Méněpráce						
Méněpráce celkem:					0,00	
CELKEM ZMĚNA (bez DPH):					48 681,71	

Vyjádření AD:		datum:	podpis:
Vyjádření TDI:		datum:	podpis:
Vyjádření Objednatele		datum:	podpis:

Položkový rozpočet pro Změnový list č. 8 - jeviště

Stavba:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU	
Objednatel:	Město Vizovice Masarykovo nám. 1007 76312 Vizovice	IČO: 00284653 DIČ: CZ00284653	
Projektant:	Czech Stage Technology s.r.o. Jana Babáka 2733/11 612 0 Brno	IČO: 26940132 DIČ: CZ26940132	
Zhotovitel:	Halats s.r.o. Těmice č.p.160 69684 Těmice	IČO: 8047464 DIČ: CZ08047464	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			1 800,00
PSV			46 881,71
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			48 681,71
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		48 681,71 CZK
Základní DPH	21 %		10 223,16 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			58 904,87 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE	0,00	48 681,71	10 223,16	58 904,87	100
1.03	Nový stav - stavební část	0,00	48 681,71	10 223,16	58 904,87	100
Celkem za stavbu		0,00	48 681,71	10 223,16	58 904,87	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
900	HZS	HSV			1 800,00	3,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			46 881,71	96,3
Cena celkem					48 681,71	100,0

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 900		HZS				
1	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	4,00000		
		pomocné práce (úprava otvorů - očištění, vyrovnaní, nátěr arylát. barva černá MAT)				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
2	60515200x01	DŘEVĚNÝ LEPENÝ HRANOL 40 mm (borovice, AA bez suků, pero/drážka) (dle PD)	m3	0,43900		
		lepené borovice tl. min. 40 mm, v bez sukové úpravě				
		Lepený hranol dle SOD 40mm (celkem 6,26980m3).				
		Dodaný hranol 47mm (slabší se nevyrábí - po zhroutění tl. 45mm).				
		Vyčíslení cenového rozdílu v tloušťce sur. materiálu				
		6,2698 * 0,07 = 0,439m3		0,43900		
3	Agr.1	Zapravení (vyjímatelné záslepky) původních otvorů do exteriéru nad jevištěm, bez úpravy otvorů	ks	5,00000		
		900*800 (desková čedičová vata upravená na míru do otvorů, madla na vyjímání výkrytů, nátěr vnitřní strany- černá MAT)				
Celkem						48 681,71

akce:	Stavební úpravy víceúčelového sálu a foyer KC Vizovice					
Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice					
Zhotovitel:	HALATS s.r.o., Těmice 160, 696 84 Těmice					
Zpracoval:						
Datum:	21.11.2025					
	ZMĚNOVÝ LIST Č. 9					
Předmět změny:	práce nad rámec SOD - VCP č. 9 (nové dveře - sál)					
Popis a zdůvodnění změny:	Dodávka a montáž souboru 4 ks nových interiérových dveří SAPELI, z toho 2 ks dvoukřídlých dveří /DO.4.03/ mezi místnostmi DK 4 (foyer) a DK 1 (sál) a 2 ks dvoukřídlých dveří /DO.4.04/ mezi místnostmi DK 4 (foyer) a DK 3 (schodiště). Tyto dveře nebyly původně v PD řešeny, nicméně po dodatkování PBR stavby ze strany Hasičského záchranného sboru, zpřísnění požadavků na požární odolnost materiálů a kapacitu únikových cest bylo investorem rozhodnuto lépe (maximálně) využít stávající velikosti dveřních otvorů a úpravou šířky a výšky dveří zvýšit jejich únikovou kapacitu. Finální parametry zadání nových dveří byly investorem schváleny na KDS č. 21 dne 23.10.2025. Vliv na posun termínu - 10 dnů.					
č.	položka	popis	MJ	množství	cena/jedn.	cena celkem
Vícepráce						
1	soubor	Soubor 4 ks nových dveří do sálu dle soupisu	kpl	1		330 400,00
Vícepráce celkem:					330 400,00	
Méněpráce						
Méněpráce celkem:					0,00	
CELKEM ZMĚNA (bez DPH):					330 400,00	

Vyjádření AD:		datum:	podpis:
Vyjádření TDI:		datum:	podpis:
Vyjádření Objednatele		datum:	podpis:

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č. 9

Stavba:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU	
Objednatel:	Město Vizovice Masarykovo nám. 1007 76312 Vizovice	IČO: 00284653 DIČ: CZ00284653	
Projektant:	Czech Stage Technology s.r.o. Jana Babáka 2733/11 612 0 Brno	IČO: 26940132 DIČ: CZ26940132	
Zhotovitel:	Halats s.r.o. Těmice č.p.160 69684 Těmice	IČO: 8047464 DIČ: CZ08047464	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			330 400,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			330 400,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		330 400,00 CZK
Základní DPH	21 %		69 384,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			399 784,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04	Nový stav - divadelní technika, interiér, výrobky	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			330 400,00	100,0
Cena celkem					330 400,00	100,0

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č. 9

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.04	Nový stav - divadelní technika, interiér, výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 64		Výplně otvorů						
1	641000DO.4.03	D+M: DO.4.03 - DVERE 1380P/2100 - NOVE DVERE EW 30 DP3 - S200 - C/ PANIK (dle PD - DK 4/DK 1) kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, n příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy (původně nebylo součástí PD)	Soubor	2,00000			Vlastní	Indiv
2	641000DO.4.04	D+M: DO.4.04 - DVERE 1380L/2100 - NOVE DVERE EW 30 DP3 - S200 - C/ PANIK (dle PD - DK 4/DK 3) kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy (původně nebylo součástí PD)	Soubor	2,00000			Vlastní	Indiv
Celkem						330 400,00		

akce:	Stavební úpravy víceúčelového sálu a foyer KC Vizovice					
Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice					
Zhotovitel:	HALATS s.r.o., Těmice 160, 696 84 Těmice					
Zpracoval:						
Datum:	21.11.2025					
	ZMĚNOVÝ LIST Č. 10					
Předmět změny:	práce nad rámec SOD - VCP č. 10 (úpravy rozměrů dveří - sál)					
Popis a zdůvodnění změny:	V návaznosti na rozhodnutí investora o pořízení nových, kapacitně větších, dvoukřídlých dveří mezi prostorem foyer a víceúčelového sálu bylo následně z důvodů zvýšení bezpečnosti (úprava PBŘ stavby) a s přihlédnutím k architektonickým aspektům investorem rozhodnuto o zvětšení / sjednocení rozměrů dalších vybraných dvoukřídlých dveří v prostoru sálu a galerie. Cílem opatření je využití stávající velikosti dveřních otvorů a úpravou šířky a výšky dveří zvýšit jejich únikovou kapacitu. Pro realizaci změny budou využity fin. prostředky uspořené zrušením nepoužívaných dveří /DO.4.02/ ze sálu DK 5 do hlavních šaten KD 15. Rozsah úprav je patrný z příloženého soupisu VCP a MNP. Vliv na posun termínu - 5 dnů					
č.	položka	popis	MJ	množství	cena/jedn.	cena celkem
Vícepráce						
1	soubor	Příplatek za zvětšení souboru dveří v sále dle soupisu	kpl	1		66 000,00
Vícepráce celkem:						66 000,00
Méněpráce						
1	641000DO.4.02	Zrušená dodávka dveří /DO.4.02/ mezi DK 5/DK 15	kpl	1		-55 100,00
Méněpráce celkem:						-55 100,00
CELKEM ZMĚNA (bez DPH):						10 900,00

Vyjádření AD:		datum:	podpis:
Vyjádření TDI:		datum:	podpis:
Vyjádření Objednatele		datum:	podpis:

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č. 10

Stavba:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU	
Objednatel:	Město Vizovice Masarykovo nám. 1007 76312 Vizovice	IČO: 00284653 DIČ: CZ00284653	
Projektant:	Czech Stage Technology s.r.o. Jana Babáka 2733/11 612 0 Brno	IČO: 26940132 DIČ: CZ26940132	
Zhotovitel:	Halats s.r.o. Těmice č.p.160 69684 Těmice	IČO: 8047464 DIČ: CZ08047464	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			10 900,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 900,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		10 900,00 CZK
Základní DPH	21 %		2 289,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			13 189,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE	0,00	10 900,00	2 289,00	13 189,00	100
1.04	Nový stav - divadelní technika, interiér, výrobky	0,00	10 900,00	2 289,00	13 189,00	100
Celkem za stavbu		0,00	10 900,00	2 289,00	13 189,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			10 900,00	100,0
Cena celkem					10 900,00	100,0

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č. 10

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.04	Nový stav - divadelní technika, interiér, výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 64		Výplně otvorů						
1	641000DO.3.01	D+M: DO.3.01 - DVERE 1300P/1970 - NOVE DVERE EW 30 DP3 - S200 - C/ PANIK (dle PD - DK 109/DK 105)	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
2	641000DO.3.01-1	Příplatek za dodávku dveří DO.3.01 větších rozměrů a skrytí samozavíračů	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
zvětšení původních rozměrů dveří 1300P/1970 na rozměry 1380/2100 (900+480), včetně úprav ostění a nadpraží								
3	641000DO.4.01	D+M: DO.4.01 - DVERE 1300P/1970 - NOVE DVERE EW 30 DP3 - S200 - C/ PANIK (dle PD - DK 5/DK 8)	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
4	641000DO.4.01-1	Příplatek za dodávku dveří DO.4.01 větších rozměrů a skrytí samozavíračů	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
zvětšení původních rozměrů dveří 1300P/1970 na rozměry 1380/2100 (900+480), včetně úprav ostění a nadpraží								
5	641000DO.4.02	D+M: DO.4.02 - DVERE 1300P/1970 - NOVE DVERE (dle PD - DK 5/DK 15)	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
6	641000DO.4.05	D+M: DO.4.05 - DVERE 1300P/1970 - NOVE DVERE/ PANIK (dle PD - DK 5/DK 7)	Soubor	2,00000			Vlastní	Indiv
kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
7	641000DO.4.05-1	Příplatek za dodávku dveří DO.4.05 větších rozměrů a skrytí samozavíračů	Soubor	2,00000			Vlastní	Indiv
zvětšení původních rozměrů dveří 1300P/1970 na rozměry 1300/2060 (900+400), včetně úprav ostění a nadpraží								
9	641000DO.4.06	D+M: DO.4.06 - DVERE 1300P/1970 - NOVE DVERE/ PANIK (dle PD - DK 109/DK 110)	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy								
7	641000DO.4.06-1	Příplatek za dodávku dveří DO.4.06 větších rozměrů a skrytí samozavíračů	Soubor	1,00000			Vlastní	Indiv
zvětšení původních rozměrů dveří 1300P/1970 na rozměry 1300/2100 (900+400), včetně úprav ostění a nadpraží								

Položkový rozpočet ke Změnovému listu č. 10

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.04	Nový stav - divadelní technika, interiér, výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						10 900,00		

Poznámky uchazeče k zadání

akce:	Stavební úpravy víceúčelového sálu a foyer KC Vizovice					
Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice					
Zhotovitel:	HALATS s.r.o., Těmice 160, 696 84 Těmice					
Zpracoval:						
Datum:	29.11.2025					
	ZMĚNOVÝ LIST Č. 11					
Předmět změny:	práce nad rámec SOD - VCP č. 11 (sál - změny konstrukcí na galerii)					
Popis a zdůvodnění změny:	Předmětem tohoto ZL jsou investorem schválené VCP a MNP v souvislosti se změnou původní skladby podlahy galerie (vyrovnání betonu x kotvený ocel. rošt, aku izolace, CETRIS - dle statika), úpravami zábradlí galerie (zpevnění, doplnění aku izolace, dodatečné úpravy tvaru, doplnění madla apod.), jiným provedením zvýšených elevací (OSB x CETRIS, změna půdorysu i výšek, nouzové LED osvětlení, izolace - dle nové PD), vytvoření dočasných přístupových otvorů a trasportních lávek cest pro práce na galerii a VZT v podhledu. Specifikace VCP dle soupisu. Vliv na posun termínu - 20 dnů.					
č.	položka	popis	MJ	množství	cena/jedn.	cena celkem
Vícepráce						
1	soubor	Nové skladby podlahy, zábradlí a elevací galerie	kpl	1		445 083,40
Vícepráce celkem:						445 083,40
Méněpráce						
1	soubor	Původní skladby podlahy, zábradlí a elevací galerie	kpl	1		-136 202,86
Méněpráce celkem:						-136 202,86
CELKEM ZMĚNA (bez DPH):						308 880,54

Vyjádření AD:		datum:	podpis:
Vyjádření TDI:		datum:	podpis:
Vyjádření Objednatele		datum:	podpis:

Položkový rozpočet Změnový list č. 11 - Galerie (změny konstrukcí)

Stavba:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU	
Objednatel:	Město Vizovice Masarykovo nám. 1007 76312 Vizovice	IČO: 00284653 DIČ: CZ00284653	
Projektant:	Czech Stage Technology s.r.o. Jana Babáka 2733/11 612 0 Brno	IČO: 26940132 DIČ: CZ26940132	
Zhotovitel:	Halats s.r.o. Těmice č.p.160 69684 Těmice	IČO: 8047464 DIČ: CZ08047464	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			92 415,20
PSV			216 465,34
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			308 880,54
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		308 880,54 CZK
Základní DPH	21 %		64 864,91 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			373 745,45 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE	0,00	308 880,54	64 864,91	373 745,45	100
1.03	Nový stav - stavební část	0,00	161 080,54	33 826,91	194 907,45	52
1.04	Nový stav - divadelní technika, interiér, výrobky	0,00	147 800,00	31 038,00	178 838,00	48
Celkem za stavbu		0,00	308 880,54	64 864,91	373 745,45	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			69 820,95	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 000,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			13 556,25	
94	Lešení	HSV			1 890,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 148,00	
762	Konstrukce tesařské	PSV			36 265,34	
799.IN	Ostatní - INTERIÉR	PSV			27 760,00	
799.SK	Ostatní - STAVEBNÍ KONSTRUKCE	PSV			120 040,00	
ES	Elektroinstalace silnoproudá	PSV			32 400,00	
Cena celkem					308 880,54	0,0

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						
1	342012225R00	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášt., MA 12,5mm	m2	2,40000		
		Elevace, navýšení množství				
2	342 09-1132.R00	příplatek za rozteč 300 mm u svislých profilů RCW 75x50 mm (váže se k pol. D+M: ZABRADLÍ GALERIE- JEDNOSTRAN OBKLAD) (dle upravené PD)	m2	51,50000		
		LEGENDA NOVÝ STAV - INTERIER :				
		IN.17.01 - ZABRADLÍ GALERIE- JEDNOSTRAN OBKLAD		51,50000		
		- DK 109 - 23,30 mb/51,50 m2 : 51,50 - zahuštěné profily				
		dle požadavku statika				
		Mezisoučet		51,50000		
3	766411811R00x	Demontáž a zpětná montáž SDK podhledu	m2	25,75000		
		Vlivem změny tvaru				
		51,5/2		25,75000		
4	553-60031R	Prvek konstrukční UA profil Knauf 50/40 mm	m	25,90000		
		zesílený profil - vnitřní hrana zábradlí galerie				
		zábradlí galerie		23,50000		
		galerie: 1,2*2		2,40000		
5	611-91426R	Madlo - zábradlí, nátěr, D+M	m	23,50000		
		dřevěné madlo z vnitřní strany zábradlí galerie. Včetně kotvení				
6	631-52205R	Deska minerální, akustická, tl.80mm, D+M	m2	40,40000		
		dřevěné madlo z vnitřní strany zábradlí galerie. Včetně kotvení				
		1,2*2		2,40000		
		Podlaha galerie:		38,00000		

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
7	972 08-6291.R00x	Vytvoření provizorního prostupu pro montáž VZT, zpětné zapravení	ks	2,00000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
8	421 95-8111.R00x	Lávka provizorní s dřevěným zábradlím, OSB nová lávka (vč. všech průběžných přesunů) 18*0,625	m2	11,25000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
9	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	21,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
10	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	1,79000		
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
11	762512125R00	Položení podlahových desek ve dvou vrstvách šroubovaných	m2	-35,32500		
LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :						
SK.08.01 - ELEVACE GALERIE A - DK 109 - 13,00 m2 :				13,00000		
13,00						
18,65*0,25				4,66250		
SK.09.01 - ELEVACE GALERIE B - DK 109 - 13,00 m2 :				13,00000		
13,00						
18,65*0,25				4,66250		
Mezisoučet				35,32500		
12	762512125R00	Položení podlah Cetris	m2	35,32500		
LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :						
SK.08.01 - ELEVACE GALERIE A - DK 109 - 13,00 m2 :				13,00000		
13,00						
18,65*0,25				4,66250		
SK.09.01 - ELEVACE GALERIE B - DK 109 - 13,00 m2 :				13,00000		
13,00						
18,65*0,25				4,66250		

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		35,32500		
13	60726016.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená 4PD, tl. 22 mm	m2	-42,39000		
		LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :				
		SK.08.01 - ELEVACE GALERIE A - DK 109 - 13,00 m2 :		13,00000		
		13,00				
		18,65*0,25		4,66250		
		SK.09.01 - ELEVACE GALERIE B - DK 109 - 13,00 m2 :		13,00000		
		13,00				
		18,65*0,25		4,66250		
		Mezisoučet		35,32500		
		Koeficient ztratiné: 0,20		7,06500		
14	635 21-2191.R00	Podlaha Cetris PD, desky tl. 28 mm, na nosném plošném podkladu	m2	42,39000		
		LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :				
		SK.08.01 - ELEVACE GALERIE A - DK 109 - 13,00 m2 :		13,00000		
		13,00				
		18,65*0,25		4,66250		
		SK.09.01 - ELEVACE GALERIE B - DK 109 - 13,00 m2 :		13,00000		
		13,00				
		18,65*0,25		4,66250		
		Mezisoučet		35,32500		
		Koeficient ztratiné: 0,20		7,06500		
15	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	-10,04830		
		LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :				
		SK.08.01 - ELEVACE GALERIE A - DK 109 - 13,00 m2 :		0,57200		
		0,022*2*13,00				
		0,022*2*18,65*0,25		0,20515		
		SK.09.01 - ELEVACE GALERIE B - DK 109 - 13,00 m2 :		0,57200		
		0,022*2*13,00				
		0,022*2*18,65*0,25		0,20515		
		Mezisoučet		1,55430		

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :				
		SK.01.01 - PODLAHA JEVISTE - DK5 - 136,30 m2 :				
		DŘEVĚNÝ NOSNÍK : 26*9,75*0,12*0,10		3,04200		
		Mezisoučet		3,04200		
		LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :				
		SK.01.01 - PODLAHA JEVISTE - DK5 - 136,30 m2 :				
		Lepený hrannol : 0,04*136,30		5,45200		
		Mezisoučet		5,45200		
16	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah - Cetris	m3	11,10000		
		LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :				
		SK.08.01 - ELEVACE GALERIE A - DK 109 - 13,00 m2 :		0,57200		
		0,022*2*13,00				
		0,022*2*18,65*0,25		0,20515		
		SK.09.01 - ELEVACE GALERIE B - DK 109 - 13,00 m2 :		0,57200		
		0,022*2*13,00				
		0,022*2*18,65*0,25		0,20515		
		Mezisoučet		1,55430		
		LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :				
		SK.01.01 - PODLAHA JEVISTE - DK5 - 136,30 m2 :				
		DŘEVĚNÝ NOSNÍK : 26*9,75*0,12*0,10		3,04200		
		Mezisoučet		3,04200		
		LEGENDA NOVÝ STAV - STAVEBNÍ KONSTRUKCE :				
		SK.01.01 - PODLAHA JEVISTE - DK5 - 136,30 m2 :				
		Lepený hrannol : 0,04*136,30		5,45200		
		Mezisoučet		5,45200		
17	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-1,50000		
18	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,80000		

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: ES		ELEKTROIMSTALACE SILNOPROUDÁ			
19	ES.01.	Nouzové osvětlení	soubor	2,00000	
Elevace - nouzové LED osvětlení					

Celkem	161 080,54
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.04	Nový stav - divadelní technika, interiér, výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799.IN		Ostatní - INTERIÉR				
63	799IN.37.01	D+M: IN.37.01 - ZÁBRADLÍ ELEVACE A - 7,70 bm - NOVÁ OK (dle PD - DK 105/ DK 109) kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy	Soubor	-1,00000		
	274 36-1821.Agr.	Zábradlí elevace, z oceli. D+M: IN.37.01 - ZÁBRADLÍ ELEVACE A - 8,3 bm - NOVÁ OK (dle PD - DK 105/ DK 109) DLE NOVÉ PD. VČETNĚ MADLA celkem 0,12462 tun	Soubor	1,00000		
64	799IN.38.01	D+M: IN.38.01 - ZÁBRADLÍ ELEVACE B - 7,70 bm - NOVÁ OK (dle PD - DK 105/ DK 109) kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy	Soubor	-1,00000		
	274 36-1821.Agr.	Zábradlí elevace, z oceli. D+M: IN.37.01 - ZÁBRADLÍ ELEVACE B - 8,3 bm - NOVÁ OK (dle PD - DK 105/ DK 109) DLE NOVÉ PD. VČETNĚ MADLA celkem 0,12462 tun	Soubor	1,00000		
Díl: 799.SK		Ostatní - STAVEBNÍ KONSTRUKCE				
65	799SK.08.01	D+M: SK.08.01 - ELEVACE GALERIE A - 13,000 m2 - NOVÁ OK / OSB (dle PD - DK 109) kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy	Soubor	-1,00000		
	799SK.08.01	D+M: SK.08.01 - ELEVACE GALERIE A - 17,5m2 - NOVÁ OK / CETRIS tl.28mm (dle PD - DK 109) - DLE NOVÉ PD kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy VHP40/40*3.0 VHP80/40x3.0 VHP80/80x3.0 Celkem Prořez: 20%: 0,4297*20%	Soubor	1,00000		
				0,42397		
				0,08479		

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.04	Nový stav - divadelní technika, interiér, výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
66	799SK.09.01	D+M: SK.09.01 - ELEVACE GALERIE B - 13,000 m2 - NOVÁ OK / OSB (dle PD - DK 109)	Soubor	-1,00000		
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy				
	799SK.09.01	D+M: SK.09.01 - ELEVACE GALERIE B - 16,5 m2 - NOVÁ OK / CETRIS tl. 28mm (dle PD - DK 109) DLE NOVÉ PD. Odmaštění oceli, nátěr základovou barvou	Soubor	1,00000		
		kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy				
		VHP40/40*3.0				
		VHP80/40x3.0				
		VHP80/80x3.0				
		Celkem				
		Prořez: 20%: 0,4297*20%				
	311-71806.Agr.	Kotvení - Lprofil s akustickou podložkou	ks	48,00000		
		pod svislými prvky, předpoklad 2 kotvy na jeden prvek				

Celkem	147 800,00
---------------	-------------------

akce:	Stavební úpravy víceúčelového sálu a foyer KC Vizovice					
Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice					
Zhotovitel:	HALATS s.r.o., Těmice 160, 696 84 Těmice					
Zpracoval:						
Datum:	30.11.2025					
	ZMĚNOVÝ LIST Č. 12					
Předmět změny:	práce nad rámec SOD - VCP č. 12 (Foyer - úpravy podhledů)					
Popis a zdůvodnění změny:	Předmětem tohoto ZL jsou investorem schválené VCP v souvislosti se stavebními úpravami původní výšky a skladby pohledů ve foyer. V akustickém podhledu foyer /SK.08.02/ dochází k menšímu rozšíření půdorysu v místě před novým skladem DK 1B, v celé ploše tohoto podhledu je doplněna akustická vata ISOVER MULTIPLATE 35 tl. 60 mm na zajištění požadovaných akustických vlastností podhledu. U části plochy podhledu IN.08.01 v místě nad kuchyňskou linkou dochází z důvodu kolize s výškou uchycení segmentových dveří mezi vestibulem a foyer k dodatečnému navýšení světlé výšky podhledu a doplnění LED osvětlení této výškově upravené části pohledu. Současně bude částečně zvětšen půdorys podhledu SK.08.01 v místě před novým skladem DK 1A (podhled skryje kabeláže vedené z přilehlého elktorozvaděče foyer. Specifikace VCP dle soupisu. Vliv na posun termínu - 15 dnů.					
č.	položka	popis	MJ	množství	cena/jedn.	cena celkem
Vícepráce						
1	soubor	Úpravy výšky, plochy, skladby a osvětlení podhledů	kpl	1		105 957,71
Vícepráce celkem:					105 957,71	
Méněpráce						
Méněpráce celkem:					0,00	
CELKEM ZMĚNA (bez DPH):					105 957,71	

Vyjádření AD:		datum:	podpis:
Vyjádření TDI:		datum:	podpis:
Vyjádření Objednatele		datum:	podpis:

Položkový rozpočet Změnový list č. 12 - FOYER - Úpravy podhledů

Stavba: **24MM089 STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE**

Objednatel: **Město Vizovice** IČO: **00284653**
Masarykovo nám. 1007 DIČ: **CZ00284653**
76312 Vizovice

Projektant: **Czech Stage** IČO: **26940132**
Technology
s.r.o. DIČ: **CZ26940132**
Jana Babáka
2733/11
612 0 Brno

Zhotovitel: **Halats s.r.o.** IČO: **8047464**
Těmice č.p.160 DIČ: **CZ08047464**
69684 Těmice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			74 623,71
PSV			31 334,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			105 957,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	105 957,71 CZK
Základní DPH	21 %	22 251,12 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **128 208,83** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE	105 957,71	105 957,71	105 957,71	105 957,71	100
1.03	Nový stav - stavební část	0,00	105 957,71	22 251,12	128 208,83	100
Celkem za stavbu		0,00	105 957,71	22 251,12	128 208,83	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			50 250,00	
94	Lešení	HSV			3 420,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 919,06	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			588,00	
416	Podhledy a mezistropy montované	HSV			17 446,65	
799	Ostatní	PSV			4 140,00	
ES	Elektroinstalace silnoprůdā	PSV			27 194,00	
Cena celkem					105 957,71	0,0

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						
1	631-52205R	Deska minerální, akustická, tl.60mm, D+M	m2	150,00000		
		do SDK konstrukcí (ISOVER MULTIPLAT 35)				
		Sklad 1A: 2,5*1		2,50000		
		Sklad 1B 2,5*1		2,50000		
		Nový SDK podhled: SK.08.02		145,00000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
3	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	38,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
4	963016111R00	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1x oplášt. 12,5 mm	m2	19,59100		
		demontáž nosného SDK rastru nad kuchyňskou linkou. Změna výšky umístění podh				
		SK 08.01: 13,7*1,43		19,59100		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
5	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	0,49000		
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						
6	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	1,37000		
		bez dodávky izolace				
		SK.08.01: 13,7*0,1		1,37000		
7	416 01-1111.T00	Montáž SDK podhledu, bez dodávky materiálu	m2	19,59100		
		zpětná montáž nosného SDK rastru nad kuchyňskou linkou. Změna výšky umístění podhledu.				
		SK 08.01: 13,7*1,43		19,59100		
8	416022129R00x	D+M: Podhledy SDK, ocel.dvouúrov.křížový rošt, perforovaných sádrokartonových desek s kruhovými otvory (dle PD)	m2	2,50000		
		Nový SDK podhled bude jednoplášťový. Podhled bude z perforovaných sádrokartonových desek s kruhovými otvory (nutno předložit technologický postup autorskému dozoru před započítáním montáže ke schválení), instalace na zavěšené nosné konstrukci SDK (min.CD 60/27 osově do 625 mm) s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,				

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Sklad 1B: 2,5*1

2,50000

9	416022121R00x	D+M: Podhledy SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, plných sádrokartonových desek (dle PD)	m2	22,09100		
---	---------------	---	----	----------	--	--

Nový SDK podhled /SK.08.01/ bude jednoplášťový. Podhled bude z plných sádrokartonových desek (nutno předložit technologický postup autorskému dozoru před započítáním montáže), instalace na zavěšené nosné konstrukci SDK (min. CD 60/27 osově do 625 mm), s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Sklad 1A: 2,5*1

2,50000

Nový SDK podhled SK.08.01

19,59100

Díl: 799		Ostatní				
10	799000X001	D+M: X001 - Nové dvířka revizního otvoru (dle PD - D.1.1.1 TZ)	ks	6,00000		

včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

revizní dvířka pod klapky VZT

6,00000

Díl: ES		ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ				
11	ES.01.	LED pásek	m	13,70000		

Zhotovení LED osvětlení nad kuchyňskou linkou dle specifikace

12	ES.01.Agr	Zpracování projektové dokumentace - LED osvětlení	ks	1,00000		
----	-----------	---	----	---------	--	--

Zhotovení LED osvětlení nad kuchyňskou linkou

Celkem					105 957,71	
---------------	--	--	--	--	-------------------	--

akce:	Stavební úpravy víceúčelového sálu a foyer KC Vizovice					
Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice					
Zhotovitel:	HALATS s.r.o., Těmice 160, 696 84 Těmice					
Zpracoval:						
Datum:	28.11.2025					
ZMĚNOVÝ LIST Č. 13						
Předmět změny:	práce nad rámec SOD - VCP č. 13 (sál)					
Popis a zdůvodnění změny:	Předmětem tohoto ZL jsou VCP spočívající v zazdění otvorů ve zdivu dle požadavků objednatele - otvor po zrušených dveřích ze sálu DK 4 do místnosti DK 15, otvor po rozvaděči v nosné stěně mezi sálem a foyer, 4x otvor po zrušených vyústkách VZT ve stěnách sálu a zmenšení otvoru v místě původního okna v místnosti zvukaře DK 113 (sjednocení výšek oken DK 111 a DK 113). Tento ZL dále řeší dohodnuté úpravy topné soustavy sálu - přesun 1 ks topného tělesa a doplnění uzavíracích ventilů a termostatických hlav na vybraných topných tělesech v objektu KC dle požadavku investora. Specifikace VCP dle soupisu. Vliv na posun termínu - 5 dnů					
č.	položka	popis	MJ	množství	cena/jedn.	cena celkem
Vícepráce						
1	soubor	Zazdívky, úpravy ÚT - sál	kpl	1		33 417,38
Vícepráce celkem:					33 417,38	
Méněpráce						
Méněpráce celkem:					0,00	
CELKEM ZMĚNA (bez DPH):					33 417,38	

Vyjádření AD:		datum:	podpis:
Vyjádření TDI:		datum:	podpis:
Vyjádření Objednatele		datum:	podpis:

Položkový rozpočet pro Změnový list č. 13 - SÁL

Stavba:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU	
Objednatel:	Město Vizovice Masarykovo nám. 1007 76312 Vizovice	IČO: 00284653 DIČ: CZ00284653	
Projektant:	Czech Stage Technology s.r.o. Jana Babáka 2733/11 612 0 Brno	IČO: 26940132 DIČ: CZ26940132	
Zhotovitel:	Halats s.r.o. Těmice č.p.160 69684 Těmice	IČO: 8047464 DIČ: CZ08047464	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			22 537,38
PSV			10 880,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			33 417,38
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		33 417,38 CZK
Základní DPH	21 %		7 017,65 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			40 435,03 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE	0,00	33 417,38	7 017,65	40 435,03	100
1.03	Nový stav - stavební část	0,00	33 417,38	7 017,65	40 435,03	100
Celkem za stavbu		0,00	33 417,38	7 017,65	40 435,03	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 257,38	60,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 280,00	6,8
735	Otopná tělesa	PSV			10 880,00	32,6
Cena celkem					33 417,38	100,0

Položkový rozpočet

S:	24MM089	STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ A HLEDIŠTĚ VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU
O:	SO01	KULTURNÍ CENTRUM VIZOVICE
R:	1.03	Nový stav - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310 10-0011.RAD	Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu zazdění dveří 1,5*2,2 - místnost č. DK 4/DK 15, otvor 0,7*0,65 po rozvaděči - m. DK 4, okno 0,9*0,3 - m. KD 113	m2	4,02500		
2	310 10-0011.RAB	Zazdívka otvorů po VTZ vyústění zazdění otvorů 600*300*4., vč. lepidla, perlinky a omítky - místnost č. DK 4	m2	0,72000		
3	Agr.	Úprava VZT před zazděním otvorů	ks	4,00000		
4	620 90-1131.T00	Kamenické vypracování rohů (2,2+2,2+1,5)+(3+2*2,15+2*2,15) - místnost č. DK 4	m	17,50000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	1,90000		
Díl: 735		Otopná tělesa				
6	Agr.	Demontáž, posunutí do nové polohy, zpětná montáž radiátoru demontáž stávajícího radiátoru, posunutí do nové polohy, zpětná montáž, zaregulování otopné soustavy, doplnění uzavír. ventilu, vč. nového doplnění v Cu	ks	1,00000		
7	551-200162R	Doplnění ventilů a termostatických hlavice ústředního topení	ks	7,00000		
Celkem						33 417,38

akce:	Stavební úpravy víceúčelového sálu a foyer KC Vizovice					
Objednatel:	Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice					
Zhotovitel:	HALATS s.r.o., Těmice 160, 696 84 Těmice					
Zpracoval:						
Datum:	01.12.2025					
	ZMĚNOVÝ LIST Č. 14					
Předmět změny:	práce nad rámec SOD - VCP č. 14 (foyer, jeviště, sál)					
Popis a zdůvodnění změny:	Předmětem tohoto ZL jsou VCP spočívající v úpravě vnitřních povrchů části podlahy foyer a vybraných stěn foyer a sálu (nesoudržnost a rovinatost podkladu), nátěru ocelových konstrukcí na jevišti nad rámec PD, projekční činnost statika nad rámec rozpočtu (galerie - zpevnění stropů, úprava elevací) a projektanta elektro (osvětlení sálu). Specifikace VCP dle soupisu. Vliv na posun termínu - 10 dnů.					
č.	položka	popis	MJ	množství	cena/jedn.	cena celkem
Vícepráce						
1	soubor	Soubor VCP, VN a ost. nákladů - foyer, jeviště, sál	kpl	1		219 146,80
Vícepráce celkem:						219 146,80
Méněpráce						
Méněpráce celkem:						0,00
CELKEM ZMĚNA (bez DPH):						219 146,80

Vyjádření AD:		datum:	podpis:
Vyjádření TDI:		datum:	podpis:
Vyjádření Objednatele		datum:	podpis:

Položkový rozpočet Změnový list č. 14 - FOYER, JEVIŠTĚ, SÁL

Stavba: **24MM058 STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE**

Objednatel: **Město Vizovice** IČO: **00284653**
Masarykovo nám. 1007 DIČ: **CZ00284653**
76312 Vizovice

Projektant: **Czech Stage** IČO: **26940132**
Technology
s.r.o. DIČ: **CZ26940132**
Jana Babáka
2733/11
612 0 Brno

Zhotovitel: **Halats s.r.o.** IČO: **8047464**
Těmice č.p.160 DIČ: **CZ08047464**
69684 Těmice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			183 146,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			36 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			219 146,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	219 146,80 CZK
Základní DPH	21 %	46 020,83 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 265 167,63 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Stavební úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	100
1.02	D.1.1. - Nový stav	0,00	219 146,80	46 020,83	265 167,63	100
Celkem za stavbu		0,00	219 146,80	46 020,83	265 167,63	100,0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			5 928,96	2,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			146 367,84	66,8
90	Přípočty	HSV			10 110,00	4,6
783	Nátěry	HSV			20 740,00	9,5
VN	Vedlejší náklady	VN			36 000,00	16,4
Cena celkem					219 146,80	100,0

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER, JEVIŠTĚ A SÁLU KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.02	D.1.1. - Nový stav


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	602 02-1104.R00	Adhézní nátěr stěn, ručně	m2	91,00000		
		penetrace betonových ploch - foer DK 1 (nesoudržná podlaha pod podhledem SK.08.01) - epoxid. 2 složk.				
2	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	213,99000		
		foyer - DK 2 (5,62+0,24+0,8+7,97+6,52+0,24)*3,2				
		foyer - DK 1 - stěna u WC (3,8*3,2 - 2*0,9*1,97)				
		sál - DK 4 - IN.16.01 (22,35 m2), IN.17.01 (23,3*0,8 m2), IN.25.01 (22,1 m2), IN.35.01 (17,5 m2)				
		sál - DK 109A (12,9 m2), DK 113 (31,1+12,3 m2)				
3	28350127R	Lišta okenní začíšťovací PVC 10-240 cm	m	109,30000		
		foyer DK 2 (3,2+3,2+6,52+0,24+0,24)				
		sál - zábradlí galerie IN.17.01 (2*23,3), DK 113 (8,6), IN.16.01 (13,4), IN.25.01 (15,1), IN.35.01 (12)				
4	612420016RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková, montáž a demontáž pomocného lešení	m2	109,79000		
		foyer - DK 1A, DK 1B (3,9*3,2 + 3,9*3,2)				
		sál - DK 4 - IN.16.01 (22,35 m2), IN.17.01 (23,3*0,8 m2), IN.25.01 (22,1 m2), IN.35.01 (17,5 m2)				
		sál - DK 109A (12,9 m2), DK 113 (31,1+12,3 m2)				
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				
5	954 11-1203.R00	SDK obklad sloupu 3str., 1x MA tl.12,5 mm	m	3,84000		
		Rozšíření půdorysu sloupů z SDK - pro umístění odpadkového koše				
		Původní rozměr 480*480, nový rozměr 510*820				
Díl: 90		Přípočty				
6	900 R25	HZS, elektromontér v tarifní třídě 8	h	15,00000		
		Zhotovení projektové dokumentace profese elektro. (světla)				
Díl: VN		Vedlejší náklady				
7	004 11-1020.R	Vypracování projektové dokumentace, statická opatření.	Soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	24MM058	STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER, JEVIŠTĚ A SÁLU KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
O:	SO01	Stavební úpravy
R:	1.02	D.1.1. - Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Návrh statického opatření, výpočty, zpracování výrobní dokumentace (stropy galerie, elevace).

Díl: 783		Nátěry				
8	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	122,00000		
		LÁVKY I. - 2*11,2 m2		22,40000		
		LÁVKY II. - 18,4+16,5 m2		34,90000		
		JEVIŠTNÍ TAHY - 28,5 m2		28,50000		
		OSTATNÍ KONSTRUKCE - 36,2 m2		36,20000		
9	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	122,00000		
		včetně pomocného lešení.				
		LÁVKY I. - 2*11,2 m2		22,40000		
		LÁVKY II. - 18,4+16,5 m2		34,90000		
		JEVIŠTNÍ TAHY - 28,5 m2		28,50000		
		OSTATNÍ KONSTRUKCE - 36,2 m2		36,20000		

Celkem					219 146,80
---------------	--	--	--	--	-------------------

Rekapitulace posunu termínu na základě změnových listů

ZL 06	posun termínu – 20 dnů
ZL 07	posun termínu – 0 dnů
ZL 08	posun termínu – 0 dnů
ZL 09	posun termínu – 10 dnů
ZL 10	posun termínu – 5 dnů
ZL 11	posun termínu – 20 dnů
ZL 12	posun termínu – 15 dnů
ZL 13	posun termínu – 5 dnů
ZL 14	posun termínu – 10 dnů

Celkový posun realizace díla oproti dodatku č. 1 činí 47 dnů. Jednotlivé posuny termínu dle změnových listů se vzájemně překrývají.