

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany**

I.

Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDACTED]

účet č.: [REDACTED]

zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva

JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva

ve věcech běžného plnění smlouvy:

Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem

Ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

středisko 1100 – realizace inženýrských staveb

číslo smlouvy: 1100-25000332

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

zapsán dne 20. 11. 1996 obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144

zastoupen

ve věcech běžného plnění smlouvy: Ing. Pavlem Borkem, členem správní rady

Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou

ve věcech technických: [REDACTED]

číslo smlouvy: 88/2025

II.

Preamble

1. Smluvní strany spolu dne 8. 8. 2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v opravě místní komunikace a

částečně opravě přilehlých chodníků a sjezdů ulice Žebětínská, dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně přílohy s názvem „OPRAVA ULICE ŽEBĚTÍNSKÉ A ULICE NÁVRŠÍ SVOBODY – I. ÚSEK“, v jejímž rámci byla tato smlouva uzavřena (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6. smlouvy dohodli na tomto dodatku č. 1.
3. V průběhu realizace stavebních prací byl zjištěn správcem vodovodu a kanalizace (Brněnské vodárny a kanalizace a.s.) havarující stav inženýrských sítí nacházejících se pod plánovanou a realizovanou opravou komunikace. Z tohoto důvodu byly přerušeny práce na části úseku díla a bylo dohodnuto, že vzhledem k havarijnímu stavu vodovodu a kanalizace v části úseku nebude provedena část díla ve staničení dle PD 0,120 – 0,460.
4. Dále se plnění díla mění z důvodu přítomnosti nebezpečných látek v původních podkladních vrstvách komunikace, konkrétně v penetračním makadamu, které byly klasifikovány jako třída ZAS-T4 s překročením povoleného obsahu benzo(a)pyrenu.
5. Na základě změn uvedených v odst. 3 a 4 tohoto článku je účelem tohoto dodatku úprava ceny díla, a to v důsledku započtení méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku. Celková cena díla bez DPH se tak snižuje o 5 240 501,20 Kč.
6. Změny v tomto článku uvedené nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III.

Změna smlouvy

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na snížení ceny díla a na modifikaci smlouvy tak, že znění čl. IV. odst. 1. se ruší a nahrazuje zněním novým:

„(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 11 870 711,10 Kč.“

2. Strany se dohodly, že příloha č. 1 tohoto dodatku se připojuje k příloze č. 1 smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení dohody nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dodatku druhé smluvní straně.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4. Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že i tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací stavby


Za objednatele:

V Brně dne *dle elektronického podpisu*



Datum:
2025.12.10
08:48:41 +01'00'

Ing. Davidem Grundem
předseda představenstva



Datum:
2025.12.10
09:57:58
+01'00'

JUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

V Brně dne *dle elektronického podpisu*



Datum: 2025.12.04
15:14:01 +01'00'

Ing. Pavel Borek
člen správní rady



REKAPITULACE STAVBY

Kód: L-23-142-000

Stavba: Oprava ulice Žebetínská a ulice Návrší Svobody (MČ Brno - Kohoutovice), I. úsek (ul. Žebetínská)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: L-23-142-000

Stavba: Oprava ulice Žebetínská a ulice Návrší Svobody (MČ Brno - Kohoutovice), I. úsek (ul. Žebetínská)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena SOD

ZL 1

Náklady z rozpočtů



SO 101

Komunikace

SO 102

Chodníky a sjezdy

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

17 111 212,30 11 870 711,10

13 681 390,28 9 890 832,87

2 458 608,51 1 008 664,72

971 213,51 971 213,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava ulice Žebetinská a ulice Návrší Svobody (MČ Brno - Kohoutovice), I. úsek (ul. Žebetinská)
Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo: Datum: 18.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE		CELKEM		
						J.cena [CZK]	SOD	J.cena [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem												
D HSV			Práce a dodávky HSV		13 681 390,28						9 890 832,87	
D 1			Zemní práce		13 681 390,28						9 890 832,87	
			1 878 695,07								971 169,26	
1	K	113108221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	86,500	98,32	8 504,68	0,000	0,000	86,500	98,32	8 504,68
2	K	113107230	Odsíraní podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	668,800	82,73	55 329,82	582,300	82,73	86,500	82,73	7 156,15
3	K	113107231	Odsíraní podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3 918,500	101,92	399 373,52	3 144,000	101,92	774,500	101,92	78 937,04
4	K	113107232	Odsíraní podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	476,000	121,10	57 643,60	157,000	121,10	319,000	121,10	38 630,90
5	K	113107244	Odsíraní podkladu živčného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	4 786,000	92,33	441 891,38	0,000	92,33	5 093,500	92,33	470 282,86
8	K	113154112	Frézování živčného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	477,400	63,55	30 338,77	0,000	63,55	477,400	63,55	30 338,77
5	K	113154542	Frézování živčného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	757,500	39,57	29 974,28	0,000	39,57	757,500	39,57	29 974,28
6	K	113154548	Frézování živčného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 545,000	71,94	111 147,30	480,000	71,94	1 065,000	71,94	76 616,10
62	K	113154590	Příplatek za každých dalších 10 mm	m2	7 027,500	7,97	56 008,18	2 184,500	7,97	4 843,000	7,97	38 598,71
9	K	113202111	Vytřetí obrub krajníků obnubníků stojatých	m	1 709,400	82,73	141 418,66	829,400	82,73	880,000	82,73	72 802,40
10	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horní třídě těžitelosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	376,155	173,86	65 398,31	308,655	173,86	67,500	173,86	11 735,55
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horní třídě těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	376,155	244,60	92 007,51	308,655	244,60	67,500	244,60	16 510,50
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horní třídě těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 504,620	6,00	9 027,72	1 234,620	6,00	270,000	6,00	1 620,00
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	677,079	299,76	202 981,20	555,579	299,76	121,500	299,76	36 420,84
14	K	171251201	Uložení sypání na skládce nebo meziskládky	m3	376,155	6,00	2 256,93	308,655	6,00	67,500	6,00	405,00
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	45,653	395,68	18 063,98	23,253	395,68	22,400	395,68	8 863,23
16	M	59344171	Střední frakce 0/32	t	87,677	459,23	40 263,91	44,658	459,23	43,019	459,23	19 755,62
17	K	181951112	Úprava pláně v horní třídě těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	6 508,300	17,99	117 084,32	5 173,300	17,99	1 335,000	17,99	24 016,65
D 5			Komunikace pozemní		8 156 035,85						5 492 828,14	
18	K	564861111	Podklad ze šetrkovité SD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 081,300	305,75	330 607,48	946,300	305,75	135,000	305,75	41 276,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	6 046,000	387,42	2 342 341,32	342,000	387,42	0,000	0,00	2 209 843,68
20	K	565221113	Podklad ze šetrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 180 mm	m2	138,000	551,55	76 113,90	138,000	551,55	0,000	0,00	0,00
21	K	567132113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC) tl 180 mm	m2	6 370,300	443,60	2 825 985,08	3 740,000	443,60	0,000	0,00	1 166 801,08
22	K	573111111	Posítk živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	6 184,000	29,98	185 396,32	480,000	29,98	0,000	0,00	170 706,12
23	K	573231107	Posítk živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	6 046,000	21,58	130 472,68	0,000	21,58	0,000	0,00	130 472,68
24	K	577134131T00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	6 523,500	293,98	1 917 778,53	480,000	293,98	0,000	0,00	1 773 728,33
25	K	581141111	Kyt cementobetonový vozovek skupiny CB tl 220 mm	m2	138,000	2 517,83	347 460,54	138,000	2 517,83	0,000	0,00	0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 236,96					0,00
63	K	633831115	Zdrsnění povrchu betonových podlah kartáčováním stroje s předchozím přehrazením	m2	138,000	95,92	13 236,96	138,000	95,92	0,000	0,00	0,00
D	8		Trubní vedení				392 860,87					299 520,04
26	K	898132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního prvního s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm	kus	14,000	2 733,79	38 273,06	0,000	0,00	0,000	0,00	38 273,06
27	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samostatného nebo pevného hydrantového	kus	60,000	1 820,13	109 207,80	0,000	0,00	0,000	0,00	109 207,80
28	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	22,000	2 499,98	54 999,56	11,000	2 499,98	0,000	0,00	27 499,78
29	M	59224481	mříž vtoková s rámelem pro uliční vpust 500x500, zatížení 40 tun	kus	22,000	5 985,55	131 682,10	11,000	5 985,55	0,000	0,00	65 841,05
30	K	899133211.R	Vybourání a nové UV, výměna komplet UV, včetně přípojky UV12-1m, UV20-8,5m	kpl	1,000	58 698,35	58 698,35	0,000	0,00	0,000	0,00	58 698,35
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 683 739,96					826 670,01
31	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	30,950	28,78	890,74	0,000	0,00	0,000	0,00	890,74
32	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	3,400	230,21	782,71	0,000	0,00	0,000	0,00	782,71
33	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	269,430	67,15	18 092,22	0,000	0,00	0,000	0,00	18 092,22
34	K	915211115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m	12,413	67,15	833,53	0,000	0,00	0,000	0,00	833,53
35	K	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	530,830	67,15	35 645,23	0,000	0,00	0,000	0,00	35 645,23
36	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	1 555,390	135,49	210 739,79	0,000	0,00	0,000	0,00	210 739,79
37	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	40,230	135,49	5 450,76	0,000	0,00	0,000	0,00	5 450,76
38	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	16,000	546,76	8 748,16	0,000	0,00	0,000	0,00	8 748,16
39	K	915231115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly žlutý plast	m2	5,520	546,76	3 018,12	0,000	0,00	0,000	0,00	3 018,12
40	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	2 439,243	2,40	5 854,18	0,000	0,00	0,000	0,00	5 854,18
41	K	915821111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	24,920	7,19	179,17	0,000	0,00	0,000	0,00	179,17
42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prosátého	m	1 670,500	449,64	751 123,62	790,500	449,64	0,000	0,00	395 683,20
43	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	349,044	137,89	48 129,68	229,044	137,89	0,000	0,00	16 546,80
44	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	1 328,300	158,27	210 230,04	582,300	158,27	0,000	0,00	119 069,42
45	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrkou	m	38,900	821,33	31 949,74	38,900	821,33	0,000	0,00	0,00
46	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý 290mm	m	39,678	2 955,61	117 272,69	39,678	2 955,61	0,000	0,00	0,00
47	K	919111112	Řezání dlažebních spár š 4 mm tl přes 60 do 80 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB kytlu	m	22,400	179,85	4 028,64	22,400	179,85	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	91911213	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v CB krytu	m	44,900	131,89	5 921,86	44,900	131,89	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
49	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	44,900	101,92	4 576,21	25,400	101,92	0,000	0,00	19,500	101,92	1 987,44
50	K	919112231	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 20 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	12,000	101,92	1 223,04	12,000	101,92	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
51	K	919122112	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrký š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	112,200	101,92	11 435,42	112,200	101,92	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
52	K	919122131	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrký š 20 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	12,000	101,92	1 223,04	12,000	101,92	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
53	K	919131111	Vyztužení dilatčních spár kluznými tmy D 25 mm di 500 mm v CB krytu	kus	80,000	370,50	29 640,00	80,000	370,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
54	K	9191716111	Vyztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	9,983	11 990,29	119 899,07	9,983	11 990,29	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
64	K	919724131	Drenážní geosyntetikum laminované geotextilií a fólií	m2	138,000	328,73	45 502,74	138,000	328,73	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
55	K	931951111	Výplň dilatčních spár dřevotřískovými deskami možnými v asfaltu tl 25 mm	m2	22,396	776,97	17 401,02	22,396	776,97	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
56	K	979071121	Očištění dlažebních kosteček drobných s původním správním kamením těžkým	m2	86,500	47,96	4 148,54	0,000	0,00	0,000	0,00	86,500	47,96	4 148,54
D	997		Přesun sutě				1 490 197,12							954 413,72
57	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sykových materiálů do 1 km	t	4 908,905	107,91	529 719,94	940,058	107,91	0,000	0,00	3 968,849	107,91	428 278,50
58	K	997221559	Připílatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sykových materiálů	t	55 057,308	4,80	264 275,08	12 220,728	4,80	0,000	0,00	42 836,580	4,80	205 615,58
59	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2 107,912	289,78	568 672,50	940,058	289,78	0,000	0,00	1 167,856	289,78	315 064,19
60	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2 127,286	59,95	127 529,60	2 036,286	59,95	0,000	0,00	91,000	59,95	5 455,45
D	998		Přesun hmot				56 624,45							34 360,58
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	472,264	119,90	56 624,45	185,687	119,90	0,000	0,00	286,577	119,90	34 360,58
Nové položky														1 311 871,12
K	567524231		Recyklační vrstev za studena na místě RS CA - promísení s kamením a hydraulickým a asfaltovým pojivem tl od 150 do 200 mm pl přes 3000 m2	m2						3 250,000	127,00	3 250,000	127,00	412 750,00
M	58522150		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t						50,304	4 430,00	50,304	4 430,00	222 946,72
M	11162540		emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	t						28,296	23 900,00	28,296	23 900,00	676 274,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava ulice Žebetínská a ulice Návrší Svobody (MČ Brno - Kohoutovice), I. úsek (ul. Žebetínská)

Objekt: SO 102 - Chodníky a sjezdy

Místo: 18.11.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Vyplň údaj

1 449 943,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	SOD		MĚNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE		CELKEM	
						J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Množství	J.cena [CZK]
Náklady soupisu celkem													
D	HSV		Práce a dodávky HSV			2 458 608,51						1 008 664,72	
D	1		Zemní práce			581 934,50						151 329,45	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	87,000	98,32	8 553,84	65,000	98,32	0,000	0,00	22,000	98,32
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	76,800	98,32	7 550,98	40,300	98,32	0,000	0,00	36,500	98,32
3	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	801,100	98,32	78 764,15	498,100	98,32	0,000	0,00	305,000	98,32
4	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	9,200	98,32	904,54	9,200	98,32	0,000	0,00	0,000	0,00
5	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	27,800	98,32	2 733,30	27,800	98,32	0,000	0,00	0,000	0,00
6	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	172,600	98,32	16 970,03	172,600	98,32	0,000	0,00	0,000	0,00
7	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	103,500	98,32	10 176,12	18,100	98,32	0,000	0,00	85,400	98,32
8	K	113107330	Odstanění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,200	157,07	1 445,04	9,200	157,07	0,000	0,00	0,000	0,00
9	K	113107341	Odstanění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	39,500	69,54	2 746,83	0,000	0,00	0,000	69,54	39,500	69,54
10	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžlehlosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	19,660	197,84	3 889,53	0,000	0,00	0,000	0,00	19,660	197,84
11	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžlehlosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	429,150	173,86	74 612,02	343,859	173,86	0,000	0,00	85,291	173,86
12	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžlehlosti I skupiny 1 až 3	m3	15,295	87,53	1 338,77	0,000	0,00	0,000	0,00	15,295	87,53
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžlehlosti I skupiny 1 až 3	m3	409,490	244,60	100 161,25	324,199	244,60	0,000	244,60	85,291	244,60
14	K	162751119	Připílatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžlehlosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 637,960	6,00	9 827,76	1 296,798	6,00	0,000	0,00	341,164	6,00
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	737,082	299,76	220 947,70	583,558	299,76	0,000	0,00	153,524	299,76
16	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mozkládky	m3	717,710	6,00	4 306,26	632,419	6,00	0,000	0,00	85,291	6,00
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypánírou se zhutněním	m3	9,405	395,68	3 721,37	4,905	395,68	0,000	0,00	4,500	395,68
18	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	16,929	359,71	6 089,53	8,829	359,71	0,000	0,00	8,100	359,71
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžlehlosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 511,700	17,99	27 195,48	941,700	17,99	0,000	0,00	570,000	17,99
D	5		Komunikace pozemní			1 456 395,94						610 048,13	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	564710011.R	Podklad z kaméniva hrubého drceného vel. 4-8 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	172,800	175,06	30 250,37	150,800	175,06	0,000	0,00	3 886,33
21	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	87,000	245,80	21 384,60	65,000	245,80	0,000	0,00	5 407,60
22	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	253,000	245,80	62 187,40	211,500	245,80	0,000	0,00	10 200,70
23	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	1,500	323,73	485,60	1,500	323,73	0,000	0,00	0,00
24	K	564871011T00	Podklad z řezovaného asfaltu plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	87,000	167,86	14 603,82	87,000	167,86	0,000	0,00	0,00
25	K	564871111T00	Podklad z řezovaného asfaltu plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 084,700	155,87	169 072,19	534,700	155,87	0,000	0,00	85 728,50
26	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/10 (KSC) tl 150 mm	m2	253,000	431,65	109 207,45	211,500	431,65	0,000	0,00	17 913,48
27	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABU) tl 40 mm š do 3 m z jemnodřevnatého asfaltu	m2	172,800	255,88	44 216,08	0,000	0,00	0,000	0,00	44 216,06
28	K	598211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	87,000	395,68	34 424,16	65,000	395,68	0,000	0,00	8 704,96
29	M	59245015	dlažba zámková betonová tl 60mm	m2	89,610	264,17	23 664,47	66,270	264,17	0,000	0,00	6 632,53
30	K	598211111	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	87,000	395,68	34 424,16	87,000	395,68	0,000	0,00	0,00
31	M	59245021.1	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm	m2	78,795	321,34	25 319,99	78,795	321,34	0,000	0,00	0,00
32	M	59245263	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm	m2	10,815	392,08	4 240,35	10,815	392,08	0,000	0,00	0,00
33	K	598211113	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	911,900	395,66	360 802,35	361,900	395,66	0,000	0,00	217 613,00
34	M	59245021.2	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm	m2	902,700	321,34	290 073,62	352,700	321,34	0,000	0,00	176 737,00
35	M	59246085	dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm	m2	27,438	570,74	15 659,96	27,438	570,74	0,000	0,00	0,00
36	K	598211212	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	253,000	407,67	103 140,51	211,500	407,67	0,000	0,00	16 918,31
37	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm	m2	196,738	354,91	69 824,28	160,238	354,91	0,000	0,00	12 954,22
38	M	59246088	dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm	m2	45,084	627,09	28 271,73	40,084	627,09	0,000	0,00	3 135,45
50	M	BET.VL8C02	BEST-VODICI LINE/8CM ČERVENÁ	m2	15,920	838,12	13 342,87	15,920	838,12	0,000	838,12	0,00
D 8 Trubní vedení												
39	K	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošelfením podkladu hloubky přes 25 cm	kus	11,000	2 733,79	30 071,69	7,000	2 733,79	0,000	0,00	10 935,16
40	M	55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tl D400 pro Intenzivní provoz	kus	6,000	5 815,29	34 891,74	2,000	5 815,29	0,000	0,00	23 261,16
41	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodorovného samonivelizačního nebo pevného hydrantového	kus	6,000	1 936,43	11 618,58	0,000	0,00	0,000	0,00	11 618,58
D 9 Oszátní konstrukce a práce, bourání												
51	K	9113A3	D-III výměna svodnice, lince svodidla a nástavce směrových sloupků za nové	m	49,000	2 338,15	114 589,35	0,000	2 338,15	0,000	0,00	114 589,35
42	K	979054A51	Očštění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kaméniva těženého	m2	87,000	47,96	4 172,52	65,000	47,96	0,000	0,00	1 055,12
43	K	979071121	Očštění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	9,200	47,96	441,23	9,200	47,96	0,000	0,00	0,00
D 997 Přesun sutě												
49	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	292,925	47,96	14 048,68	158,092	47,96	0,000	47,96	6 466,59
44	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	655,828	107,91	70 770,40	520,995	107,91	0,000	0,00	14 549,83
45	K	997221559	Připletek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 451,812	4,80	6 967,74	170,495	4,80	0,000	0,00	6 149,36
46	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	291,816	289,78	78 728,12	188,253	289,78	0,000	0,00	33 334,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,871	60,05	232,45	0,000	0,00	0,00	7,399	60,05	232,45
D	998		Přesun hmot				53 767,57						25 114,71
48	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	320,312	167,86	53 767,57	170,695	167,86	0,00	0,000	167,86	25 114,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava ulice Žebětínská a ulice Návrší Svobody (MČ Brno - Kohoutovice), I. úsek (ul. Žebětínská)
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: 18.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:
Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE		CELKEM	
							Množství	J.cena [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Množství	J.cena [CZK]
Náklady soupisu celkem							971 213,51				971 213,51	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			971 213,51					971 213,51	
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce			473 616,47					473 616,47	
1	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	...	1,000	29 975,73	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	29 975,73
2	K	012002000	Zeměměřičské práce	...	1,000	323 737,84	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	323 737,84
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	119 902,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	119 902,90
D	VRN3		Zařízení staveniště			143 883,48					143 883,48	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	143 883,48	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	143 883,48
D	VRN4		Inženýrská činnost			113 907,76					113 907,76	
5	K	041103000	Dozor projektanta	...	1,000	11 990,29	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	11 990,29
6	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	101 917,47	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	101 917,47
D	VRN7		Provozní vlivy			239 805,80					239 805,80	
7	K	072403000	Křížení elektrického vedení s komunikací	...	1,000	71 941,74	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	71 941,74
8	K	072424000	Zajištění DIO (dopravní značení)	...	1,000	167 864,06	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	167 864,06