

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01						2 237 666
001: Zemní práce						x
1.	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	x	x	x
2.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	x	x	x
3.	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů ztuhnutých	m3	x	x	x
4.	58333674	Kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	x	x	x
5.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	x	x	x
6.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	x	x	x
7.	00-1	Geotextilie D+M	m2	x	x	x
8.	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	x	x	x
9.	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	x	x	x
10.	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 150 mm	m2	x	x	x
11.	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	x	x	x
12.	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	x	x	x
13.	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	x	x	x
14.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	x	x	x
15.	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	x	x	x
16.	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	x	x	x
17.	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	x	x	x
18.	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	x	x	x
19.	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	x	x	x
20.	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	x	x	x
21.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	x	x	x
22.	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	x	x	x
23.	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	x	x	x
24.	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	x	x	x
25.	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	x	x	x
26.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	x	x	x
27.	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	x	x	x
28.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	x	x	x
29.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	x	x	x
30.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	x	x	x
31.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	x	x	x
32.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	x	x	x
33.	58333674	Kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	x	x	x
34.	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	x	x	x
35.	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	x	x	x
36.	00572410	Osivo směs travní parková	kg	x	x	x
37.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	x	x	x
38.	184818x	Ochrana kmene bedněním před poškozením v do 2 m průměr kmene do 1100 mm D+M	kus	x	x	x
39.	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině a svahu do 1:5	m2	x	x	x
40.	11-1	Mříž chránící kořenový systém D+M	kus	x	x	x

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
004: Vodorovné konstrukce						x
41.	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	x	x	x
42.	469-1	Pískové lože + krycí výstražná fólie	m	x	x	x
43.	469-2	Chráníčka PVC DN 110 - půlená vč. pískového lože a obsypu	m	x	x	x
005: Komunikace						x
44.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	x	x	x
45.	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	x	x	x
46.	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	x	x	x
47.	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	x	x	x
48.	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	x	x	x
49.	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	x	x	x
50.	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	x	x	x
51.	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	x	x	x
52.	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	x	x	x
53.	59245038	Dlažba zámková PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	x	x	x
54.	59245120	Dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	x	x	x
55.	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	x	x	x
56.	59245007	Dlažba zámková PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	x	x	x
57.	59245119	Dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	x	x	x
008: Trubní vedení						x
58.	8-0	Pročištění stávajících vpustí	kus	x	x	x
59.	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	x	x	x
60.	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	x	x	x
61.	55243111	Poklop těžký s rámem litinový 600x600 C250 prov. B, sešroubovaný	kus	x	x	x
62.	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	x	x	x
63.	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	x	x	x
64.	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	x	x	x
65.	8-1	Uliční vpust' vč. polyplastové mříže	kus	x	x	x
009: Ostatní konstrukce a práce						x
66.	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	x	x	x
67.	40445230	Sloupek Zn 70 - 350	kus	x	x	x
68.	40445254	Víčko plastové na sloupek 70	kus	x	x	x
69.	40445257	Upínací svorka na sloupek US 70	kus	x	x	x
70.	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	x	x	x
71.	58380110	Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	x	x	x
72.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	x	x	x
73.	59217409	Obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	x	x	x
74.	59217415	Obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	x	x	x
75.	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	x	x	x
76.	58380334	Obrubník kamenný přímý, (aAP) žula, OP3 25x20	m	x	x	x
77.	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	x	x	x
78.	58380212	Krajník silniční kamenný, (bSM) žula, KS3 13x20 x 30-80	m	x	x	x
79.	919121121	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	x	x	x

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
80.	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	x	x	x
81.	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	x	x	x
82.	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	x	x	x
83.	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překozech ing sítí	m2	x	x	x

099: Přesun hmot HSV

84.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	x	x	x
85.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	x	x	x
86.	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	x	x	x
87.	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	x	x	x
88.	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	x	x	x
89.	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	x	x	x
90.	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	x	x	x
91.	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	x	x	x
92.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	x	x	x

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

93.	1	Náklady spojené s vybudováním a provozováním zařízení staveniště	celek	x	x	x
94.	02	Provizorní dopravní značení	celek	x	x	x