

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: **DS202501902**

Evidenční číslo dodatku: **DS202501902/1**

„Oprava hřbitovní zdi v Machníně“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. 1 Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSC, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Adamem Lenertem, MBA, náměstkem primátora
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. Denisa Černá, vedoucí odboru správy veřejného majetku

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **EKO Broumovsko s.r.o.**
PSC, sídlo: Havlíčkova 310, 549 31 Hronov
zastoupený: Bc. Petr Potocký, jednatel společnosti
IČO: 28816501
DIČ: CZ28816501
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Bc. Petr Potocký, jednatel společnosti
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. Petr Potocký, jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C 29066

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Čl. 2 Preamble

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2025 Smlouvu o dílo č. **DS202501902** (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění Smlouvy je oprava hřbitovní zdi v Machníně v celkové délce 207,77m (vnější obvod zdi) v rozsahu projektu o názvu „**Oprava hřbitovní zdi v Machníně**“. Účelem plnění je zajištění bezpečnosti konstrukce i návštěvníků hřbitova a přilehlých hrobek.

Čl. 3 Předmět dodatku č. 1

- 3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy z důvodů uvedených níže.
- 3.2 Objednatel a zhotovitel se dohodli na částečné změně předmětu plnění a s tím související změně ceny díla stanovené v odst. 5.1 čl. 5 Smlouvy „Cena díla a platební podmínky“ vlivem změn

přijatých v průběhu provádění stavebních prací.

Základ, cihlové pole i sloupek vykazovaly takové statické poruchy, že bylo nutno tuto část zdi vystavět novou.

Po likvidaci břečťanů popínajících zdi bylo zjištěno, že úseky A, B a C jsou v horším technickém stavu, než se předpokládalo. Rozsah navrhovaných prací k opravě těchto zdí by nestačil ke zlepšení technického stavu zdi jako celku. Realizovat pouze navrhnutou část prací dle VV by bylo neefektivní a zbytečné vynakládání finančních prostředků.

Zасыпání vnějšího líce zdi v úseku F, tak jak tomu bylo před zahájením realizace opravy, by působilo boční tlak na zeď, která není navržena jako opěrná. Tento tlak by v budoucnu mohl způsobit statické porušení zdi. Nopová folie zajistí lepší odolnost proti zemní vlhkosti. Tímto opatřením se výrazně prodlouží životnost zdi.

Změny jsou popsány ve změnovém listu č. 1, který tvoří jako příloha nedílnou součást tohoto Dodatku.

- 3.3** Změny jsou realizovány v souladu se směrnicí rady č. 3RM „Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“, oddíl B, kap. 3, čl. 3.17.2 (Nepodstatná změna smlouvy) tj. nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky a celkový cenový nárůst všech těchto dodatečných prací je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
- 3.4** Hodnota méněprací dle změnového listu č. 01/2025 je 126.138,91 Kč bez DPH, hodnota víceprací dle téhož změnového listu činí 210.724,54 Kč bez DPH. Z uvedeného vyplývá navýšení celkové ceny díla o **84.585,63 Kč bez DPH**.

Cena díla dle Smlouvy DS202501902:

Cena díla bez DPH:	2.959.247,20 Kč
DPH 21%:	621.441,90 Kč
Cena díla včetně DPH:	3.580.689,10 Kč

Nová cena díla dle Dodatku č. 1:

Nová cena díla bez DPH:	3.043.832,83 Kč
DPH 21%:	639.204,89 Kč
Nová cena díla včetně DPH:	3.683.037,72Kč

Čl. 4 Doložky

- 4.1** Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
- 4.2** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.3** Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

- 4.4** Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5** Smluvní strany berou na vědomí, že plnění tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

- 5.1** Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 5.2** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3** Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4** Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán oběma stranami kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 5.5** Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1595/2025 ze dne 2. 12. 2025.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1

V Liberci dne

V Hronově dne


Za objednatele:



Adam Lenert, MBA

náměstek primátora

Za zhotovitele:



Bc. Petr Potocký

jednatel společnosti

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2025	
Zhotovitel:	EKO Broumovsko s.r.o. Havlíčková 310, 549 31 Hronov				
Komu:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1			Datum: 12. 11. 2025	
Název akce: Oprava hřbitovní zdi v Machníně, Liberec					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
		Změnový rozpočet I – Nové pole Změnový rozpočet II – Méněpráce Změnový rozpočet III – Odkopání zeminy a nopová fólie			
Popis a zdůvodnění změny:					
<i>Změna I:</i> základ, cihlové pole i sloupek vykazovali takové statické poruchy, že bylo nutno tuto část zdi vystavět novou. <i>Změna II:</i> po likvidaci břečtanů popínajících zdi, bylo zjištěno, že úseky A,B a C jsou v horším technickém stavu, než se předpokládalo. Rozsah navrhovaných prací k opravě těchto zdí by nestačil ke zlepšení technického stavu zdi jako celku. Realizovat pouze navrhnoutou část prací dle VV by bylo neefektivní a zbytečné vynakládání finančních prostředků. <i>Změna III:</i> zasypaní vnějšího líce zdi v úseku F, tak jak tomu bylo před zahájením realizace opravy, by působilo boční tlak na zeď, která není navržena jako opěrná. Tento tlak by v budoucnu mohl způsobit statické porušení zdi. Nopová fólie zajistí lepší odolnost proti zemní vlhkosti. Tímto opatřením se výrazně prodlouží životnost zdi.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 84.585,63 Kč + 21 % DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 3.043.832,83 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: 84.585,63 Kč bez DPH.					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 210.724,54 Kč bez DPH.					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 126.138,91 Kč bez DPH.					
Navrhovanou změnou dojde / nedojde k prodloužení termínu dokončení díla.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 19					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

EKO Broumovsko s.r.o.

Bc. Petr Potocký

Podpis

Datum 25.-11-2025

PŘIJETÍ ZMĚNY**Potvrzení o převzetí Návrhu změny AD:**

AD souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

RA
PROJE

RAL Projekt s.r.o.

Ing. Radka Louthanová

Podpis

Datum 25.-11-2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

TES Consulting s.r.o.

Ing. Josef Mikeš

Podpis

Datum 25.-11-2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Bc. Denisa Černá

Podpis

Datum 26.-11-2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 45_Machnin
Stavba: Hřbitovní zed'



KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 8. 10. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	118 034,18
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	118 034,18	24 787,18
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	142 821,36
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 45 Machnin

Stavba: Hřbitovní zeď

Místo: Datum: 8. 10. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		118 034,18	142 821,36
01	Nové pole	118 034,18	142 821,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hřbitovní zeď

Objekt:

01 - Nové pole

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

118 034,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 034,18	21,00%	24 787,18
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

142 821,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hřbitovní zeď

Objekt:

01 - Nové pole

Místo:

Datum:

8. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

118 034,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hřbitovní zeď

Objekt:

01 - Nové pole

Místo:

Datum: 8. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							118 034,18
2	K	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY včetně uložení do meziskladu, pro zpětné využití	M3	0,558	900,00	502,20
	VV		((1.0+0.50)*3,72)*0.1		0,558		
3	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY včetně odvozu do meziskladu, zemina bude zpětně využita	M3	4,202	1 100,00	4 622,20
	VV		1.1295*3,72		4,202		
4	K	17521	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT využití původní zeminy, včetně manipulace	M3	2,847	235,00	669,05
	VV		0.7652*3,72		2,847		
5	K	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	5,580	35,00	195,30
	VV		(1.0+0.5)*3,72		5,580		
6	K	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ využití původní ornice, včetně manipulace	M3	0,558	667,00	372,19
	VV		((1.0+0.50)*3,72)*0.1		0,558		
7	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	5,580	25,00	139,50
	VV		(1.0+0.5)*3,72		5,580		
8	K	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 C25/30- XA1+XC2+XF3	M3	4,352	6 350,00	27 635,20
	VV		3,72*0.6*1.95		4,352		
9	K	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE dvojité geotextilie o min. gramáži 600 mg/ m2, ochrana náhrobků, včetně stěn hrodek, které nelze odstranit	M2	7,440	45,00	334,80
	VV		2*((0.5*3,72)*2.0)		7,440		
12	K	31823	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z CIHEL PÁLENÝCH zdi provedené z tažené lícové cihly pro venkovní použití, s pevností tlaku nad 35 MPa, s 3 pohledovými stranami, plné, s hladkým povrchem, se zvlnivým zvukem a především s minimální nasákoavostí do 6 %, v PD uvažo	M3	1,820	32 000,00	58 240,00
	VV		1.8*0.25*(3,72-(2*0.38))		1,332		
	VV		2*(0.1219*2.0)		0,488		
	VV		Součet		1,820		
13	K	318323	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO C16/20 prostor uprostřed plotového sloupku	M3	0,090	7 900,00	711,00
	VV		2*0.0225*2.0		0,090		
14	K	318365	VÝZTUŽ ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z OCELI 10505, B500B výztuž sloupků (kotvení se základem) - profil 14 mm o délce 2.0 m, v každém slouku 2 ks	T	0,010	57 000,00	570,00
	VV		2*2*2.0*1.208/1000		0,010		
15	K	318365.1	VÝZTUŽ ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z OCELI 10505, B500B výztuž hřbitovní zdi - 2 pruty profilu 6mm, v každé 4. ložné vrstvě u každého sloupku	T	0,004	57 000,00	228,00
	VV		2*(4*2*1.0*0.222/1000)		0,004		
16	K	33823	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z CIHEL PÁLENÝCH sloupky provedené z tažené lícové cihly pro venkovní použití, s pevností tlaku nad 35 MPa, s 3 pohledovými stranami, plné, s hladkým povrchem, se zvlnivým zvukem a především s minimální nasákoavostí do 6 %, v PD	M3	0,439	32 000,00	14 048,00
	VV		2*0.1219*1.8		0,439		
17	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15-XF0	M3	0,372	4 850,00	1 804,20
	VV		1.0*3,72*0.1		0,372		
21	K	711111	IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY tekutá hydroizolace, typ dle doporučení výrobce pálených cihel	M2	2,438	30,00	73,14
	VV		2*(0.25*3,72)		1,860		
	VV		2*2*0.38*0.38		0,578		
	VV		Součet		2,438		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	966118	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM včetně odvozu na skládku	M3	0,075	4 300,00	322,50
	VV		2*(0.50*0.50*0.15)		0,075		
28	K	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM včetně odvozu na skládku	M3	2,213	2 100,00	4 647,30
	VV		3,72*0.7*0.85		2,213		
29	K	966148	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM včetně odvozu na skládku	M3	1,622	1 800,00	2 919,60
	VV		0.16*1.8*(3,72-(2*0.45))		0,812		
	VV		2*0.45*0.45*2.0		0,810		
	VV		Součet		1,622		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 45_Machnin
Stavba: Hřbitovní zed'



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 10. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-126 138,91
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-126 138,91	-26 489,17
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-152 628,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 45 Machnin

Stavba: Hřbitovní zeď

Místo: Datum: 8. 10. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-126 138,91	-152 628,08
02	Méněpráce	-126 138,91	-152 628,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Hřbitovní zeď

Objekt:

02 - Měněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-126 138,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-126 138,91	21,00%	-26 489,17
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-152 628,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hřbitovní zeď

Objekt:

02 - Méněpráce

Místo:

Datum: 8. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-126 138,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hřbitovní zeď
Objekt: 02 - Méněpráce

Místo: Datum: 8. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-126 138,91

10	K	31811	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON znovuosazení náhrobních zdí z betonu, příp. umělého kamene, včetně dopravy z meziskladu, položka bude upravena na stavbě, dle pokynů TDS	M3	-10,000	300,00	-3 000,00
11	K	31819	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH znovuosazení náhrobních zdí z kamene, včetně dopravy z meziskladu položka bude upravena na stavbě, dle pokynů TDS	M3	-10,000	300,00	-3 000,00
18	K	625451	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍT CEMENT BEZ VLOŽKY plochy budou upřesněny na stavbě dle pokynů TDS	M2	-24,000	560,00	-13 440,00
19	K	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM plochy budou upřesněny na stavbě dle pokynů TDS	M2	-10,000	1 980,00	-19 800,00
20	K	62747	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU lokální oprava spárování	M2	-80,736	490,00	-39 560,64
24	K	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE plochy budou upřesněny na stavbě dle pokynů TDS	M2	-40,368	268,00	-10 818,62
25	K	938441	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ plochy budou upřesněny na stavbě dle pokynů TDS	M2	-80,736	293,00	-23 655,65
32	K	96711	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ provizorní odstranění náhrobních zdí z betonu, příp. umělého kamene, včetně odvozu do meziskladu položka bude upravena na stavbě, dle pokynů TDS	M3	-10,000	300,00	-3 000,00
33	K	96713	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC provizorní odstranění náhrobních zdí z kamene, včetně odvozu do meziskladu položka bude upravena na stavbě, dle pokynů TDS	M3	-10,000	300,00	-3 000,00
34	K	97811	OTLUČENÍ OMÍTKY včetně odvozu na skládku, plochy budou upřesněny na stavbě dle pokynů TDS	M2	-24,000	286,00	-6 864,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 45_Machnin
Stavba: Hřbitovní zeď



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			92,690.36
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	92,690.36	19,464.98
	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			112,155.34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 45 Machnin

Stavba: Hřbitovní zeď

Místo: Datum: 8. 10. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		92,690.36	112,155.34
03	Odkopání zeminy	70,633.46	85,466.49
04	Nopová folie	22,056.90	26,688.85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Hřbitovní zeď
Objekt:
03 - Odkopání zeminy

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 8. 10. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			70,633.46
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70,633.46	21.00%	14,833.03
snížená	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH			85,466.49
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hřbitovní zeď
Objekt: 03 - Odkopání zeminy

Místo: Datum: 8. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		70,633.46
HSV - Práce a dodávky HSV		70,633.46
1 - Zemní práce		44,689.43
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		25,944.03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hřbitovní zeď

Objekt:

03 - Odkopání zeminy

Místo:

Datum: 8. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

70,633.46

D HSV

Práce a dodávky HSV

70,633.46

D 1

Zemní práce

44,689.43

2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	49.077	221.00	10,846.02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV 46,74*3*0,35

3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	78.523	431.00	33,843.41
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

VV 49,077*1,6

78.523

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

25,944.03

6	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	78.523	52.40	4,114.61
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

VV 49,077*1,6

78.523

7	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	706.709	11.00	7,773.80
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

VV 49,077*1,6*9

706.709

8	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	78.523	179.00	14,055.62
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

VV 49,077*1,6

78.523

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Hřbitovní zeď
Objekt:
04 - Nopová folie

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 8. 10. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			22,056.90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	22,056.90	21.00%	4,631.95
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	26,688.85

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Hřbitovní zeď
Objekt: 04 - Nopová folie

Místo: Datum: 8. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	22,056.90
PSV - Práce a dodávky PSV	22,056.90
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	22,056.90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hřbitovní zeď

Objekt:

04 - Nopová folie

Místo:

Datum: 8. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22,056.90

D PSV

Práce a dodávky PSV

22,056.90

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

22,056.90

1	K	711161275	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu přes 20 do 60 mm	m2	32.718	102.00	3,337.24
VV		46,74*0,7		32.718			
2	M	28323137	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 40mm	m2	39.949	320.00	12,783.68
VV		32,718*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		39.949			
3	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	46.740	127.00	5,935.98