

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	<b>2025/PPN-02</b>	<b>Parkoviště pod nadjezdem - více a méněráce</b>
Objekt:	<b>002</b>	<b>Sanace - méněpráce</b>
Rozpočet:	<b>002</b>	<b>Sanace - méněpráce</b>

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:		IČO:
		DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-372 006,20
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-372 006,20</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-372 006,20 CZK
Základní DPH	21 %	-78 121,30 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>-450 127,50 CZK</b>
--------------------------	------------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 2025/PPN-02 - Parkoviště pod nadjezdem - více a méněráce

Popis objektu: 002 - Sanace - méněpráce

Popis rozpočtu: 002 - Sanace - méněpráce

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-136 925,20	36,8
5	Komunikace	HSV			-198 660,00	53,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-36 421,00	9,8
Cena celkem					-372 006,20	100,0

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/PPN-02	Parkoviště pod nadjezdem - více a méněráce
O:	002	Sanace - méněpráce
R:	002	Sanace - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-136 925,20</b>			
1	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, poměrná část : -31	m3	-31,00000	250,00	-7 750,00	800-1	RTS 25/ II	Indiv
					-31,00000				
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. sanace plně tl.400mm : uk : -770*0,4	m3	-308,00000	108,00	-33 264,00	800-1	RTS 25/ II	Indiv
					-308,00000				
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -308,00000	m3	-308,00000	31,00	-9 548,00	800-1	RTS 25/ II	Indiv
					-308,00000				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -308,00000	m3	-308,00000	140,00	-43 120,00	800-1	RTS 25/ II	Indiv
					-308,00000				
5	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů -308*1,8	t	-554,40000	78,00	-43 243,20	800-1	RTS 25/ II	Indiv
					-554,40000				
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>-198 660,00</b>			
6	564661111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 200 mm, Kamenivo přírodní drcené; frakce 4,0 až 8,0 mm s rozprostřením a zhutněním sanace pláň - LK fr. 0-125, tl.400mm : -770*2	m2	-1 540,00000	129,00	-198 660,00	822-1	RTS 25/ II	Indiv
					-1 540,00000				
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-36 421,00</b>			
7	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	-662,20000	55,00	-36 421,00	822-1	RTS 25/ II	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>-372 006,20</b>			

JKSO:

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/PPN-02	Parkoviště pod nadjezdem - více a méněpráce
O:	002	Sanace - méněpráce
R:	002	Sanace - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	822.29	komunikace pozemní ostatní							
	m2	kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný novostavba objektu							