



**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

KE MLK 3756/25
v. 23.13

uzavřené dne 3.7. 2025 (ID č. 179295) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. 8, odst. 10 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 6.10.2025 č. 07/25 na akci

ID č. 181702

„SOŠ, SOU a ZŠ Třešť – Modernizace pavilonu dílen, rekonstrukce chodeb“

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem Kraje Vysočina
k podpisu pověřen: Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 564602272, +420 564602213
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o..
se sídlem: Okrajová 1335/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
zastoupený: Jiřím Svobodou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Jiří Svoboda, jednatel
zástupce pro věci technické: Jiří Svoboda, jednatel
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Michal Šula
tel./email: +420776741342 / jirka.1svoboda@seznam.cz
IČO: 29232864
DIČ: CZ29262864
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-7519790207/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67347

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 3.7. 2025, ID č. 179295 (dále jen "Smlouva") je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny

původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH	7 774 726,90 Kč
DPH 21%:	1 632 692,65 Kč

Cena díla celkem s DPH činí	9 407 419,55 Kč
------------------------------------	------------------------

slovy: devětmilionůčtyřístadesmtisícčtyřístadevatenáct 55/100 korun českých.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	6 735 344,32 Kč
--------------------	-----------------

DPH 21%:	1 414 422,31 Kč
----------	-----------------

Cena díla celkem s DPH činí:	8 149 766,63 Kč
------------------------------	------------------------

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH	1 064 235,30 Kč
------------------------	-----------------

Cena méněprací bez DPH	- 24 852,72 Kč
------------------------	----------------

Cena více-méněprací bez DPH	1 039 382,58 Kč
------------------------------------	------------------------

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

Za zhotovitele 9. 12. 2025

Za objednatele


9. 12. 2025


Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57, 586 01 Blatná

59



.....
Jiří Svoboda
Jednatel společnosti



.....
Ing. Otto Vopěnka,
1. náměstek hejtmána

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ PRO DODATEK Č. 1

Název stavby

Objednatel : Kraj Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava IČ: 70890749

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Smlouva o dílo ID: 179295

Číslo ZL	Název změny	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Celkem bez DPH	Zařazení dle zák. 134/2016 Sb. §222
1.1	ZL1.1 - Modernizace pavilonu dílen - vícepráce	1 064 235,30 Kč	0,00 Kč	1 064 235,30 Kč	
1.2	ZL1.2 - Modernizace pavilonu dílen - méněpráce	0,00 Kč	-24 852,72 Kč	-24 852,72 Kč	

Rekapitulace dle zákona 134/2016 Sb. §222			
odstavec č. 4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
odstavec č. 5			
odstavec č. 6	1 064 235,30 Kč	-24 852,72 Kč	1 039 382,58 Kč
Rekapitulace ceny změnových listů celkem	1 064 235,30 Kč	-24 852,72 Kč	1 039 382,58 Kč

Za objednatele a uživatele:

Ing. Jiří Benda
 Digitálně podepsal Ing. Jiří Benda
 Datum: 2025.12.05 12:41:28 +01'00'

Ing. Mgr. Karel Matějů
 Digitálně podepsal Ing. Mgr. Karel Matějů
 Datum: 2025.12.05 11:26:11 +01'00'

Za zhotovitele:

Jiří Svoboda
 Digitálně podepsal Jiří Svoboda
 Datum: 2025.12.05 12:29:13 +01'00'

Za TDS:

Ing. Lubomír Pleticha
 Digitálně podepsal Ing. Lubomír Pleticha
 Datum: 2025.12.05 12:18:32 +01'00'

Za projektanta:

Ing. Miroslav Korecký
 Digitálně podepsal Ing. Miroslav Korecký
 Datum: 2025.12.04 15:58:16 +01'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-40-S
Stavba: SOŠ, SOU a ZŠ Třešť – Modernizace pavilonu dílen, rekonstrukce chodeb

KSO:
Místo: SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, K Valše 1251/38 Třešť, so01 -

CC-CZ:
Datum: 02.12.2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ:

Zhotovitel:
ESTING GROUP s.r.o.

IČ: 29232864
DIČ:

Projektant:
Ing. Miroslav Korecký

IČ: 70672166
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Svoboda

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 039 382,58

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 039 382,58	218 270,34
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 257 652,92

Projektant

Zpracovatel

Ing. Miroslav
Korecký

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Korecký
Datum: 2025.12.04
15:58:39 +01'00'

Jiří
Svoboda

Digitálně podepsal
Jiří Svoboda
Datum: 2025.12.05
12:29:43 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. Jiří
Benda

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Benda
Datum: 2025.12.05
12:42:01 +01'00'

Ing. Mgr.
Karel
Matějů

Digitálně
podepsal Ing. Mgr.
Karel Matějů
Datum:
2025.12.05
11:26:58 +01'00'

Jiří
Svoboda

Digitálně podepsal
Jiří Svoboda
Datum: 2025.12.05
12:28:47 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Ing.
Lubomír
Pleticha

Digitálně podepsal
Ing. Lubomír Pleticha
Datum: 2025.12.05
12:21:26 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-40-S

Stavba: SOŠ, SOU a ZŠ Třešť – Modernizace pavilonu dílen, rekonstrukce chodeb

Místo: SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, K Vašce 1251/38 Třešť, so01 -

Datum: 02.12.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Miroslav Korecký

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 039 382,58	1 257 652,92
Z1	Změna č.1	1 039 382,58	1 257 652,92
ZL1.1	Modernizace pavilonu dílen - vícepráce	1 064 235,30	1 287 724,71
ZL1.2	Modernizace pavilonu dílen - méněpráce	-24 852,72	-30 071,79

Evidenční list změny stavby

Název stavby: SOŠ, SOU a ZŠ Třešť – Modernizace pavilonu dílen, rekonstrukce chodeb	Číslo změny stavby: 1.1
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: ID : 179295	
Modernizace pavilonu dílen - vícepráce	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.2.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel:

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>	Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	
<input type="checkbox"/>		

Popis a zdůvodnění změny

pol. č.-1,2,19 - chybný výpočet výkazu výměr položky v SOD
pol.č.-
155,156,157,158,159,160,57,140,141,142,143,144,161,68,162,163,164,165,166,167,168,169,170,175,176,177,
178,179,180,181,28,182,183,29,30,184,185,186,187,43,188,80,103,112, - práce vynucené nepředvídatelným stavem
stávajících konstrukcí a rozvodů zjištěných po odstarnění stávajících dlažeb a podhledů. Nesouadřinné podklady,
nedostatečná rovinatost podkladů a havarijní stav rozvodů elektro a odpadů.
pol. č. 171,172,173,174 dočasné osvětlení po dobu rekonstrukce z důvodu potřeb provozovatele
pol. č. 189,190,191,192,193,194,195 - chybějící položky v SOD, jedná se o kabelové trasy pro rozhlas

Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	1 064 235,30 Kč	1 064 235,30 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS		Datum	Podpis
-----	--	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel		datum	podpis
Projektant		datum	podpis
Uživatel		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ, SOU a ZŠ Třešť – Modernizace pavilonu dílen, rekonstrukce chodeb

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.1 - Modernizace pavilonu dílen - vícepráce

KSO:

Místo: SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, K Valše 1251/38 Třešť, so01 -

CC-CZ:

Datum: 02.12.2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ:

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ: 29232864

DIČ:

Projektant:

Ing. Miroslav Korecký

IČ: 70672156

DIČ: CZ70672156

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 064 235,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 064 235,30	21,00%	223 489,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 287 724,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ, SOU a ZŠ Třešť – Modernizace pavilonu dílen, rekonstrukce chodeb

Objekt:

Z1 - Změna č. 1

Soupis:

ZL1.1 - Modernizace pavilonu dílen - vícepráce

Místo: SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, K Valše 1251/38 Třešť, so01 -

Datum: 02.12.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: ing. miroslav

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 064 235,30

HSV - Práce a dodávky HSV	364 239,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 716,66
34 - SDK konstrukce (podhledy, předstěny)	22 716,66
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	242 416,77
61 - Úprava povrchů vnitřní	88 626,15
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	105 390,62
64 - Osazování výplní otvorů	48 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 105,59
96 - Bourání konstrukcí	62 879,25
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00
S - Přesuny sutí	33 780,71
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	2 445,63
H01 - Budovy občanské výstavby	2 445,63
PSV - Práce a dodávky PSV	472 544,20
72 - Zdravotně technické instalace	25 004,75
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	25 004,75
74 - Elektroinstalace	20 384,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	20 384,00
71 - Izolace	13 311,51
713 - Izolace tepelné	13 311,51
76 - Konstrukce PSV	98 288,31
766 - Konstrukce truhlářské	56 037,56
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	42 250,75
78 - Dokončovací práce	13 719,95
783 - Nátěry	1 833,75
784 - Malby	11 886,20
771 - Podlahy z dlaždic	301 835,68
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	22 920,00
M - Práce a dodávky M	204 532,08
M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	57 810,00
M65 - Elektroinstalace	146 722,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ, SOU a ZŠ Třešň – Modernizace pavilonu dílen, rekonstrukce chodeb

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.1 - Modernizace pavilonu dílen - vícepráce

Místo: SOŠ, SOU a ZŠ Třešň, K Vašše 1251/38 Třešň, so01 -

Datum: 02.12.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: ing. miroslav

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 064 235,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV				364 239,02	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				22 716,66	
D	34		SDK konstrukce (podhledy, předstěny)				22 716,66	
1	K	342264051RT1	Podhled sádkartonový, 1x ocelová konstrukce C.D, bez izolace, 1x opláštěná, desky tl. 12,5 mm	m2	14,46000	1 125,00	16 267,50	SOD
PP			včetně dodávky desky GKB tl. 12,5 mm, bez izolace, zákryt 200x500 mm u stropu					
W			"Změna č.1"					
W			"podhled"14,46		14,46000			
W			Součet		14,46000			
W			"SOD"					
W			0,2*0,5*11,9		1,19000			
W			0,2*0,5*4,5		0,45000			
W			0,2*0,5*7,7		0,77000			
W			Součet		2,41000			
2	K	342264098RT1	Příplatek k sádkartonovému podhledu za plochu do 10 m2	m2	14,46000	446,00	6 449,16	SOD
PP			pro plochy do 2 m2, zákryt					
W			"Změna č.1"					
W			"podhled"14,46		14,46000			
W			Součet		14,46000			
W			"SOD"					
W			2,41		2,41000			
W			Součet		2,41000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				242 416,77	
D	61		Úprava povrchů vnitřní				88 626,15	
155	K	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	639,90000	138,50	88 626,15	RTS 25/1
PP			Začištění omítek kolem oken,dveří apod.					
W			"Změna č.1"					
W			"délka nového keramického soklíku"					
W			157,3		157,30000			
W			146,5		146,50000			
W			134,1		134,10000			
W			127		127,00000			
W			75		75,00000			
W			Součet		639,90000			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				105 390,62	
156	K	63-001	Dolní podkladu pro podlahovou lištu	kus	57,00000	350,00	19 950,00	individuální kalkulace
PP			Dolní podkladu pro podlahovou lištu					
W			"Změna č.1"					
W			"úprava podlahy"57		57,00000			
W			Součet		57,00000			
157	K	632419102.01	Samonivelační stěrka, ruční zpracování - příplatek za 1,5mm	m2	1 079,75000	79,13	85 440,62	individuální kalkulace
PP			cementové podlahové stěrka, vyrovnání pod dlažbu skladba P1/P2					
W			(142,28+122,71+35,92)		300,91000			
W			(87,83+160,79+36,11)		284,73000			
W			(52,40+160,79+35,93)		249,12000			
W			(41,72+160,79+42,48)		244,99000			
W			Součet		1 079,75000			
D	64		Osazování výplní otvorů				48 400,00	
158	K	64-001	Seřízení a úprava výšky dvoukřídlych AL dveří	kus	8,00000	6 050,00	48 400,00	individuální kalkulace
PP			Seřízení a úprava výšky dvoukřídlych AL dveří					
			Poznámka k položce:[]					
			Specifikace:[]					
			Kartáčová lišta výšky 15mm celkem 10,8m:[]					
P			Kartáčové lište výšky 15mm celkem 16m:[]					
			Demontáž základů kartáčových listů vč. dopravy:[]					
			Úprava výšky základů kartáčových listů včetně lakování:[]					
			Zpětná montáž, seřízení dveří vč. dopravy					
W			"Změna č.1"					
W			"AL dveře"8		8,00000			
W			Součet		8,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				99 105,59	
D	96		Bourání konstrukcí				62 879,25	
159	K	96-001	Očištění rámečků mřížek a jejich dotmelení	kus	56,00000	175,00	9 600,00	individuální kalkulace
	PP		Očištění rámečků mřížek a jejich dotmelení					
	W		"Změna č.1"					
	W		"očistění mřížek"56		56,00000			
	W		Součet		56,00000			
160	K	96-002	Úprava styku dvou podlah zařízutím a dosekáním	kus	19,00000	350,00	6 650,00	individuální kalkulace
	PP		Zarovnání styku dvou podlah rozdílných výšek					
	W		"Změna č.1"					
	W		"úprava podlahy"19		19,00000			
	W		Součet		19,00000			
57	K	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	539,87500	86,00	46 429,25	SOD
	PP		Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%					
	W		1079,75*0,50		539,87500			
	W		Součet		539,87500			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	
D	S		Přesuny sutí				33 780,71	
140	K	979082121R00	Příplatek k vnitřost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,94478	53,40	50,45	SOD
	PP		Příplatek k vnitřost. dopravě sutí za dalších 5 m					
141	K	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,78926	329,50	1 578,06	SOD
	PP		kontejnerem 4 t					
142	K	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	114,94227	27,40	3 149,42	SOD
	PP		kontejnerem 4 t, skládka Jihlava Henčov (25km)					
	W		4,78926125*24 *Přepočtené koeficientem množství		114,94227			
143	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	4,78926	242,50	1 161,40	SOD
	PP		Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot					
144	K	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,94478	3 080,00	2 909,93	SOD
	PP		dle ceník provozovatele skládky					
151	K	979990144R00	Poplatek za uložení sutí - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	3,84448	6 485,00	24 931,45	RTS 25/1
	PP		Poplatek za uložení sutí - minerální vata, skupina odpadu 170604					
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				2 445,63	
D	H01		Budovy občanské výstavby				2 445,63	
68	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zdáné výšky do 12 m	t	5,63510	434,00	2 445,63	SOD
	PP		Přesun hmot pro budovy zdáné výšky do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				472 544,20	
D	72		Zdravotně technické instalace				25 004,75	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				25 004,75	
162	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	10,00000	628,00	6 280,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174004					
	W		"Změna č.1"					
	W		"potrubí v podvěsu"10		10,00000			
	W		Součet		10,00000			
163	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	18,75000	781,00	14 643,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174005					
	W		"Změna č.1"					
	W		"potrubí v podvěsu"18,75		18,75000			
	W		Součet		18,75000			
164	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	7,00000	583,00	4 081,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174043					
	W		"Změna č.1"					
	W		"potrubí v podvěsu"7		7,00000			
	W		Součet		7,00000			
D	74		Elektroinstalace				20 384,00	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				20 384,00	
165	K	742124012	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zařuknutím	m	320,00000	46,90	15 008,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zařuknutím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742124012					
166	M	34123016	kabel datový optický OS DROP 12 vláken 9/125 plášť LSOH	m	336,00000	16,00	5 376,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		kabel datový optický OS DROP 12 vláken 9/125 plášť LSOH					
	W		"Změna č.1"					
	W		"potrubí v podvěsu"320		320,00000			
	W		Součet		320,00000			
	W		320*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		336,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D		71	Izolace				13 311,51	
D		713	Izolace tepelně				13 311,51	
167	K	713101221R00	Odstanění tepelné izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm	m2	480,56000	27,70	13 311,51	RTS 25/1
PP			Odstanění tepelné izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm					
W			"Změna č.1"					
W			"plocha demontovaného podhledu"480,56		480,56000			
W			Součet		480,56000			
D		76	Konstrukce PSV				98 288,31	
D		766	Konstrukce truhlářské				56 037,56	
168	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	194,00000	38,10	7 391,40	CS ÚRS 2025 02
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691914					
W			"Změna č.1"					
W			"vyvěšení a zvěšení dveřních křidel"97*2		194,00000			
W			Součet		194,00000			
169	K	766691931	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otevíracího a sklápěcího křídla	kus	97,00000	209,00	20 273,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otevíracího nebo sklápěcího dřevěného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691931					
W			"Změna č.1"					
W			"vyvěšení a zvěšení dveřních křidel"97		97,00000			
W			Součet		97,00000			
19	K	766900020RAA	Demontáž obložení podhledů	m2	28,98000	979,06	28 373,16	SOD
PP			z panelů, z DTD desek a povrch. úpravou					
W			"Změna č.1"					
W			"připocet"28,98		28,98000			
W			Součet		28,98000			
W			0,2*0,5*(24,2+11,9)		3,61000			
W			0,2*0,5*4,5		0,45000			
W			0,2*0,5*7,7		0,77000			
W			Součet		4,83000			
D		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				42 250,75	
170	K	767-001	Úprava stávajícího zábradlí přebroušení, odstranění okují po svařování zabroušení svárů	soubor	1,00000	23 600,00	23 600,00	individuální kalkulace
PP			Úprava stávajícího zábradlí přebroušení, odstranění okují po svařování zabroušení svárů					
W			"Změna č.1"					
W			"Úprava zábradlí před nátěrem"1		1,00000			
W			Součet		1,00000			
171	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uloženy volně (např. CYKY, CYKFY)	m	330,00000	27,50	9 075,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v lístě plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122211					
172	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	379,50000	16,50	6 261,75	CS ÚRS 2025 02
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
W			"Změna č.1"					
W			"dočasné osvětlení"330		330,00000			
W			Součet		330,00000			
W			330*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		379,50000			
173	K	741370912	Výměna objímek žárovkových keramických E 27	kus	20,00000	88,60	1 772,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Výměna částí svítidel s připojením a přezkoušením nahrazených materiálů objímek žárovkových keramických E 27					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741370912					
174	M	34513187	objímka žárovky E27 svorcová 13x1 keramická 1332-857 s kovovým kroužkem	kus	20,00000	77,10	1 542,00	CS ÚRS 2025 02
PP			objímka žárovky E27 svorcová 13x1 keramická 1332-857 s kovovým kroužkem					
W			"Změna č.1"					
W			"dočasné osvětlení"20		20,00000			
W			Součet		20,00000			
D		78	Dokončovací práce				13 719,95	
D		783	Nátěry				1 833,75	
175	K	783806807	Odstanění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů	m2	11,25000	163,00	1 833,75	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstanění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů s obroubením					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783806807					
W			"Změna č.1"					
W			"odstranění latexového nátěru "11,25		11,25000			
W			Součet		11,25000			
D		784	Malby				11 886,20	
176	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	115,40000	103,00	11 886,20	CS ÚRS 2025 02
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC W W W W W					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/785211101 "Změna č. 1" "látexový umyvateľný náter" "schodiště" 12*0,35*3 + 4*0,4*6 + 9*0,2*2 + 4 + 12*0,35*4 + 4*0,4*8 + 4 "sloupy" 3,25*2*8 Součet		63,40000 52,00000 115,40000			
D		771	Podlahy z dlaždic				301 835,68	
177	K	771-001	Výrovnání podkladu pod ukončovací lištu na podestách	m'	75,00000	300,00	22 500,00	individuální kalkulace
			PP W W W					
			Vyrovnání podkladu pod ukončovací lištu na podestách "Změna č. 1" "ukončovací profil"75 Součet		75,00000 75,00000			
178	K	771-002	Lišta přechodová 60mm D+M	m'	2,70000	680,00	1 836,00	individuální kalkulace
			PP W W W					
			Lišta přechodová 60mm D+M lišta - 380.- montáž vč. lepidla 300.-/m "Změna č. 1" "přechodový profil"2,7 Součet		2,70000 2,70000			
179	K	771-003	Lišta přechodová 80mm D+M	m'	24,30000	735,00	17 860,50	individuální kalkulace
			PP W W W					
			Lišta přechodová 80mm D+M lišta 435.- montáž 300.-/m "Změna č. 1" "přechodový profil"24,3 Součet		24,30000 24,30000			
180	K	771-004	Lišta přechodová 100mm D+M	m'	30,00000	845,00	25 350,00	individuální kalkulace
			PP W W W					
			Lišta přechodová 100mm D+M lišta 545.- montáž 300.-/m "Změna č. 1" "přechodový profil"30 Součet		30,00000 30,00000			
181	K	771-005	Lišta přechodová 120mm D+M	m'	34,00000	965,00	32 810,00	individuální kalkulace
			PP W W W					
			Lišta přechodová 120mm D+M lišta 600.- montáž 300.-/m "Změna č. 1" "přechodový profil"34 Součet		34,00000 34,00000			
28	K	771101101R00	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pro pokládku dlažby	m2	1 079,75000	9,90	10 689,53	SOD
			PP W W W W W W					
			Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pro pokládku dlažby "Změna č. 1" "vysátí povrchu po broušení podlah 1x po broušení a 1x po vysprávkách"1079,75 Součet "SOD" 1079,75 Součet		1 079,75000 1 079,75000 1 079,75000 1 079,75000			
182	K	771161022	Montáž profil ukončovací	m	75,00000	127,00	9 525,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC W W W					
			Montáž profil ukončovací https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771161022 "Změna č. 1" "ukončovací profil"75 Součet		75,00000 75,00000			
183	M	59054125	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 12,5x2500mm	m	82,00000	252,00	20 664,00	individuální kalkulace
			PP W W W					
			profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 12,5x2500mm "Změna č. 1" "ukončovací profil"82, Součet		82,00000 82,00000			
29	K	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	3 239,25000	35,20	114 021,60	SOD
			PP W W W W W W W W W					
			skladba P1/P2 "Změna č. 1" "pod vyrovnávací vrstvu"1079,75 "pod opravnou vrstvu"1079,75 "pod samonivelační stěrku"1079,75 Součet "SOD - pod dlažbu" (142,28+122,71+35,92) (87,83+160,79+35,11) (52,40+160,79+35,93) (41,72+180,79+42,48) Součet		1 079,75000 1 079,75000 1 079,75000 3 239,25000 300,91000 284,73000 249,12000 244,99000 1 079,75000			
30	M	24696906.A	Náter penetrační pro savý podklad	kg	323,92500	122,50	39 680,81	SOD
			PP W W W W W W W					
			Náter penetrační pro savý podklad "Změna č. 1" "pod vyrovnávací vrstvu"1079,75*0,1 "pod opravnou vrstvu"1079,75*0,1 "pod samonivelační stěrku"1079,75*0,1 Součet "SOD - pod dlažbu" 1080*0,1 Součet		107,97500 107,97500 107,97500 323,92500 108,00000 108,00000			
184	K	771274313	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	4,80000	438,00	2 102,40	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC					
			Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771274313					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	M	59761082	schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl do 300mm	m	5,28000	523,00	2 761,44	CS ÚRS 2025 02
	PP		schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl do 300mm					
	W		"Změna č. 1"					
	W		"obklad schodišťových stupňů"4*1,2		4,80000			
	W		Součet		4,80000			
	W		4,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		5,28000			
186	K	771274332	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychléztuhnoucím lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	4,80000	234,00	1 123,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním rychléztuhnoucím lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771274332					
	W		"Změna č. 1"					
	W		"obklad schodišťových stupňů"4*1,2		4,80000			
	W		Součet		4,80000			
187	M	59761121	dlažba keramická sliutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	0,92400	557,00	514,67	CS ÚRS 2025 02
	PP		dlažba keramická sliutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	W		"Změna č. 1"					
	W		"obklad schodišťových stupňů"4*1,2*0,175		0,84000			
	W		Součet		0,84000			
	W		0,84*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,92400			
43	K	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,44554	890,00	396,53	SOD
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				22 920,00	
188	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	40,00000	573,00	22 920,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2231					
	W		"Změna č.1"					
	W		"Zasekání stávajících rozvodů"					
	W		"1.NP" 8		8,00000			
	W		"2.NP" 13		13,00000			
	W		"3.NP" 9		9,00000			
	W		"4.NP" 10		10,00000			
	W		Součet		40,00000			
D M			Práce a dodávky M				204 532,08	
D M22			Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				57 810,00	
80	K	222280501R00	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně,prům.volně ve žlabu, v liště	m	1 010,00000	31,00	31 310,00	SOD
	PP		montáž					
	W		"Změna č.1"					
	W		"připočet"1060		1 060,00000			
	W		Součet		1 060,00000			
	W		"SOD"					
	W		(5+5+30+50+50)*4+10		570,00000			
	W		15+30*3		105,00000			
	W		(15+10+10+10+25+25+40+40+45)*2		440,00000			
	W		(5+10+20+25+35+40+50+50+55)*2*3		1 740,00000			
	W		20*2		40,00000			
	W		7+8+7+(5+7)*2		46,00000			
	W		Součet		2 941,00000			
103	M	M2214R	Kabel STP CAT 6 LSOH, B2ca	m	1 060,00000	25,00	26 500,00	SOD
	PP		Kabel STP CAT 6 LSOH, B2ca					
	W		"Změna č.1"					
	W		"připočet"1060		1 060,00000			
	W		Součet		1 060,00000			
	W		"SOD"					
	W		3000		3 000,00000			
	W		Součet		3 000,00000			
D M65			Elektroinstalace				146 722,08	
112	K	650125641RT6	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 volně	m	500,00000	61,70	30 850,00	SOD
	PP		včetně dodávky kabelu 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm2					
	W		"Změna č.1"					
	W		"připočet"500		500,00000			
	W		Součet		500,00000			
	W		"SOD"					
	W		(25*2*4)*1,20		240,00000			
	W		25+10		35,00000			
	W		10+10		20,00000			
	W		10+10		20,00000			
	W		10+10		20,00000			
	W		Součet		335,00000			
189	K	210-003	Montáž kabelu Cu ptného nebo laněného do 1 kV žily 2x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženího pevně	m	488,00000	138,00	67 344,00	individuální kalkulace
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plyných nebo laněných kulačků (např. CYKY, CYKFY) uloženího pevně počtu a příjezu žil 2x1,5 až 6 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	536,80000	31,30	16 801,84	CS ÚRS 2025 02
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2					
	W		"Změna č.1"					
	W		"nehořlavý kabel"488		488,00000			
	W		Součet		488,00000			
	W		488*1,1 (Přepočtené koeficientem množství)		536,80000			
191	M	VNT.2108059	Přichytka P10	kus	342,00000	9,90	3 385,80	individuální kalkulace
	PP		Přichytka P10					
	W		"Změna č.1"					
	W		"nehořlavý kabel"342		342,00000			
	W		Součet		342,00000			
192	M	VNT.2108060	Přichytka P10 TWIN	kus	315,00000	11,40	3 591,00	individuální kalkulace
	PP		Přichytka P10 TWIN					
	W		"Změna č.1"					
	W		"nehořlavý kabel"315		315,00000			
	W		Součet		315,00000			
193	M	83463025	KOŇ TURBOŠROUB DO BETONU 7,5X52MM TORX 30 ZNB 21075052	kus	657,00000	5,92	3 889,44	individuální kalkulace
	PP		KOŇ TURBOŠROUB DO BETONU 7,5X52MM TORX 30 ZNB 21075052					
	W		"Změna č.1"					
	W		"nehořlavý kabel"657		657,00000			
	W		Součet		657,00000			
194	K	210-001	Drobný instalační materiál + doprava	soubor	1,00000	7 260,00	7 260,00	individuální kalkulace
	PP		Instalační materiál + doprava					
	W		"Změna č.1"					
	W		"instalační materiál"1		1,00000			
	W		Součet		1,00000			
195	K	210-002	Revizel rozvodů elektro	soubor	1,00000	13 600,00	13 600,00	individuální kalkulace
	PP		Revizel rozvodů elektro					
	W		"Změna č.1"					
	W		"doprava"1		1,00000			
	W		Součet		1,00000			

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
SOŠ, SOU a ZŠ Třešť – Modernizace pavilonu dílen, rekonstrukce chodeb	1.2
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: ID : 179295	
ZL1.2 - Modernizace pavilonu dílen - méněpráce	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.2.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel:

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>	Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	
<input type="checkbox"/>		

Popis a zdůvodnění změny

Pol. č. 39,40,43 - odpočet podlahových lišt předpokládaných projektem které nebylo možné z důvodu stavu stýků podlah použít

Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-24 852,72 Kč	0,00 Kč	-24 852,72 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS		Datum	Podpis
-----	--	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel		datum	podpis
Projektant		datum	podpis
Uživatel		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ, SOU a ZŠ Třešť – Modernizace pavilonu dílen, rekonstrukce chodeb

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.2 - Modernizace pavilonu dílen - méněpráce

KSO:

Místo: SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, K Valše 1251/38 Třešť, so01 -

CC-CZ:

Datum: 02.12.2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ:

29232864

DIČ:

Projektant:

Ing. Miroslav Korecký

IČ:

70872156

DIČ:

CZ70672156

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-24 852,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-24 852,72	21,00%	-5 219,07	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-30 071,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOS, SOU a ZŠ Třešť – Modernizace pavilonu dílen, rekonstrukce chodeb

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.2 - Modernizace pavilonu dílen - méněpráce

Místo: SOS, SOU a ZŠ Třešť, K Valše 1251/38 Třešť, so01 -

Datum: 02.12.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: ing. Miroslav

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-24 852,72

PSV - Práce a dodávky PSV

-24 852,72

771 - Podlahy z dlaždic

-24 852,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ, SOU a ZŠ Třešť – Modernizace pavilonu dílen, rekonstrukce chodeb

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.2 - Modernizace pavilonu dílen - méněpráce

Místo: SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, K Valše 1251/38 Třešť, sc01 -

Datum: 02.12.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Miroslav

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-24 852,72

D PSV

Práce a dodávky PSV

-24 852,72

D 771

Podlahy z dlaždic

-24 852,72

39	K	771577113RU1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic	m	-32,10000	391,50	-12 567,15	SOD
	PP	D+M, ozn. X7, na hmoždinky, šířky 30-40 mm, ref. typ HAVOS C01, hliník elox barva přírodní, základní dl. listy 0,90 m a 2,70 m						
	W	"Změna č.1"						
	W	"odpočet"-32,1						
	W	Součet						
	W	"SOD"						
	W	(19°0,9+1*2,7)*0,50			9,90000			
	W	14°0,9*0,50			6,30000			
	W	(20°0,9+1*2,7)*0,50			10,35000			
	W	(16°0,90+1*2,7)*0,50			8,55000			
	W	Součet						
	W	35,10000						
40	K	771577114R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic	m	-35,10000	349,50	-12 267,45	SOD
	PP	D+M, ozn. X7, šířky 30-40 mm, ref. typ HAVOS C01, hliník elox barva přírodní, profil krycí na hmoždinky, pro výškově vyrovnání podlah s rozsahelem do 8 mm, základní dl. listy 0,90 m a 2,70 m						
	W	"Změna č.1"						
	W	"odpočet"-35,1						
	W	Součet						
	W	"SOD"						
	W	(19°0,9+1*2,7)*0,50			9,90000			
	W	14°0,9*0,50			6,30000			
	W	(20°0,9+1*2,7)*0,50			10,35000			
	W	(16°0,90+1*2,7)*0,50			8,55000			
	W	Součet						
	W	35,10000						
43	K	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	-0,02036	890,00	-18,12	SOD
	PP	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m						