

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

1, Objednatel: Statutární město Kladno

Se sídlem: Náměstí Starosty Pavla 44

272 01 Kladno

Osoba oprávněná ve věcech smluvních : Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] Odbor investic

IČ: 00234516

Bankovní spojení: [REDACTED]

2, Zhotovitel: JAPS TEN s.r.o.

Se sídlem: Lysolajské údolí 18/35, 165 00 Praha – Lysolaje

Zastoupená: Petr Shejbal, jednatel

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 290 40 582

DIČ: CZ29040582

Bankovní spojení: [REDACTED]

společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, C 162073

dále jen „zhotovitel“

(společně také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

Zhotovitel je způsobilý splnit svoji nabídku podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na zadání veřejné zakázky s názvem „Venkovní scéna - Divadlo Kladno“ (dále jen „veřejná zakázka“), kterou vybral zadavatel jako nabídku nejvýhodnější;

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO :

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo a uskutečnit dodávky dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo a uskutečněné dodávky zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede stavební práce, včetně dodání stavebních materiálů a uskutečnění dalších dodávek, v rozsahu vymezeném obsahem této smlouvy včetně jednotlivých příloh, při splnění podmínek sjednaných touto smlouvou a dále stanovených obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ISO a ostatními normami, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

II. Specifikace díla

- 2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících ve zhotovení díla „Venkovní scéna - Divadlo Kladno“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“), dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované Ing. Arch. Karlem Albrechtem, Žižkova 539, 272 01 Kladno. Stavební úpravy řeší zastřešení stávajícího hlediště venkovní scény Divadla Kladno. Zároveň bude upravena elevace / sklon / hlediště vložení ocelové konstrukce, která umožní pozvolnější sklon stupňů s osazením sedaček. Venkovní scéna horní a spodní úroveň jevištního prostoru, horní bude při stavebních úpravách nahrazena posunem hlediště, spodní zůstává zachována v původní poloze, pouze s vložení nového povrchu.
- Původní účel stavby venkovní scény zůstává plně zachován. Původní hlediště, které tvoří dřevěné schody o rozměrech š. 30 cm a v. 17,5 cm jsou pro sezení při představení nevhodné. Proto je upravena elevace hlediště s osazením sedadel, ale umožní výrazně větší pohodlí pro návštěvníky. V rámci stavebních úprav je navrženo i zastřešení celého hlediště a oplocení areálu.
- 2.2 Předmět Díla je vymezen:
- a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Venkovní scéna - Divadlo Kladno“, v rámci které zhotovitel předložil nabídku na provedení Díla;
 - b) ustanoveními této smlouvy;
 - c) oceněným výkazem výměr, vypracovaným zhotovitelem na základě výkazu výměr předloženého objednatelem;
 - d) „Zastřešení a stavební úpravy letní scény“, jako prováděcí projekt stavby
 - e) stavebním povolením spis. zn. Výst./125983/2024/330/JJ, č. jednací SMKL/230077/2024/OSS/JJ, které nabylo účinku dne 4. 12. 2024 a veškerými podmínkami uvedených ve stanoviscích orgánů státní správy a organizací a projektovou dokumentací pro stavební povolení ověřenou stavebním úřadem při stavebním řízení;
 - f) obecně závaznými právními předpisy, ČSN EN, ČSN, metodikami výrobců, pokud neodporují právním předpisům, a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla nebo změnami z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů s tím, že objednatel je oprávněn jednostrannými písemnými pokyny kdykoliv omezit rozsah vymezeného předmětu díla, kdy k omezení předmětu díla v rozsahu vyplývajícím z obsahu zaslání pokynu dojde vždy okamžikem doručení takového pokynu zhotoviteli. Normy ČSN, ČSN EN, ISO, a další, jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
- 2.3 Dle dohody smluvních stran je předmětem Díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci shora specifikované stavby nebo v nabídce zhotovitele podané do veřejné zakázky, vč. výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které logicky doplňují tuto smlouvu, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.
- 2.4 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci Díla, a také:
- a) Zajištění DIO - dopravně inženýrská opatření v případě potřeby

- b) Zajištění zvláštního užívání veřejného prostranství (zábor) dle platných právních předpisů
 - c) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení stavební části Díla, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a
 - d) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla vč. úklidu staveniště a průběžného a závěrečného úklidu jeho bezprostředního okolí (viz článek IX. odst. 9.6. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení (pokud je stanová),
 - e) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
 - f) zajištění, předání a kompletace veškerých potřebných dokladů, revizí, zkoušek, atestů apod. nutných k vydání kolaudačního rozhodnutí,
 - g) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x na CD,
 - h) součinnost objednatele při kolaudačním řízení, a to i v případě, že bude probíhat po předání díla zhotovitelem objednateli.
- 2.5 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu Díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku s tím, že smluvní strany tímto výslovně vylučují v souladu s ust. § 564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „OZ“) jakoukoli změnu smlouvy v jiné formě.

III. Místo provádění Díla

- 3.1 Místem provádění Díla je Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, 272 01 Kladno

IV. Doba plnění

- 4.1 Termín ukončení díla je nejpozději **31.5.2026**
- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím Díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou. Povinnost následně poskytnout součinnost dle čl. II. odst. 2.4 písm. d) tím není dotčena.
- 4.3 Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno řádně a včas. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály.
- 4.4 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení Díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo prováděno v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 4.5 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí Díla není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.
- 4.6 Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění Díla či jeho části takto prodlouženo.

V. Cena za Dílo, platební podmínky

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

5.1.1	Cena za Dílo bez DPH	20 768 356,62 Kč
5.1.2	DPH ve výši	4 361 354,89 Kč (sazba DPH: 21%)
5.1.3	Cena za Dílo včetně DPH ve výši	25 129 711,51 Kč

(dále též „Cena za provedení Díla“)

Tato cena vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která může být změněna pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

5.2 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění Díla. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla bude placena průběžně, podle rozsahu skutečně provedených prací a dodávek, v hodnotě podle oceněného výkazu výměr. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění smluvní strany sjednávají poslední den kalendářního měsíce a dále den předání dokončeného Díla.

5.3 Po skončení každého kalendářního měsíce a po předání dokončeného Díla, předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném kalendářním měsíci (resp. ke dni dokončení Díla), v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený objednatelem, nebo v jeho zastoupení technickým dozorem objednatele.

Těmito daňovými doklady bude zhotovitel účtovat částku až do výše 90% ceny účtovaných prací a dodávek (a související DPH) s tím, že zbývajících 10% sjednané ceny účtovaných prací a dodávek (a související DPH) bude představovat tzv. zádržné.

Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze odsouhlasené práce a dodávky. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok na požadovanou platbu.

5.4 Daňový doklad bude obsahovat označení číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahuje, a dále náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy objednatele, popř. i číslo alokace finančních prostředků objednatele. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude ve smyslu této smlouvy neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

5.5 Splatnost částek dle daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení řádného daňového dokladu zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.6 Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí Díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení Díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného provedení Díla zhotovitelem. Kromě hodnoty prací a dodávek za

poslední fakturační období bude touto fakturou účtováno i zádržné. Objednatel není povinen částku účtovanou konečnou fakturou zaplatit dříve, než budou odstraněny vady a nedodělky Díla, s nimiž bylo Dílo převzato, nebo které byly vytčeny zhotoviteli ve lhůtě 20 dnů od převzetí Díla.

- 5.7 Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za Dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: Bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rozsah Díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále „vícepráce“) a současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelům ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání víceprací musí objednatel respektovat ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejm. ust. § 222 tohoto zákona.
- 5.8 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost překročení dosavadní ceny a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.9 Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiného orgánu příslušného ke kontrole staveb či z jiných smluvními stranami nepředvídaných rozhodnutí, resp. vyjádření veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a norem, nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatel bez písemného dodatku k této smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde k dohodě o jejich ceně. Pokud tyto práce provedené na základě písemného pokynu objednatel budou splňovat definici víceprací dle ust. odst. 5.14. této smlouvy, budou považovány za dohodnuté a objednatel je povinen zaplatit cenu za Dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací – při oceňování těchto prací bude přednostně použit způsob ocenění dle ust. odst. 5.11. této smlouvy.
- 5.10 Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení Díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění.
- 5.11 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu Díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.12 Je-li v projektu pro realizaci stavby včetně výkazu výměr definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Pokud v každém jednotlivém případě bude v rámci realizace tohoto ustanovení požadovat objednatel provedení prací či materiály ve vyšším standardu nebo naopak nižším standardu, bude postupováno při určení změny ceny způsobem uvedeným v tomto článku.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností

všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

- 6.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 6.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591 věta druhá občanského zákoníku.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem místa provádění Díla a staveniště a závaznou dokumentací a že nezjistil žádné překážky, které by mu bránily v uzavření této smlouvy anebo které by vedly k nemožnosti provedení Díla dle této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné.

Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění Díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, případně, že splnil povinnosti dle § 2594 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších podkladů, jinak odpovídá za vady Díla způsobené nevhodností.

- 7.2 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
- b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
- f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
- g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení povinnosti zhotovitele oznámit vznik shora uvedených skutečností objednateli je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

- 7.3 Objednatel je oprávněn:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění Díla a uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování Díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění Díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li dle jejího názoru Dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, je-li prováděním Díla ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění Díla či třetích osob.

Termín a náplň kontroly zpravidla objednatel oznámí zhotoviteli, a to zpravidla alespoň jeden den předem.

VIII. Stavební deník

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku IV. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.
- 8.2 Ve stavebním deníku bude uvedena zhotovitelem stanovená osoba pověřená vedením stavebního deníku. V případě změny této osoby musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 8.3 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.4 Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6 Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu stranami dohodnutém nebo v termínu určeném v písemné výzvě učiněné objednatelem a doručené zhotoviteli alespoň tři dny předem. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení Díla, které je vymezeno v článku III. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, a technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání

mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

- 9.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování Díla na staveništi výhradní odpovědnost za :
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a příp. dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů a jednání k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.4. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací na příslušné etapě provádění Díla zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště.
- 9.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 9.6. Ke dni předání Díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a prostory v budově dotčené výstavbou budou nejpozději k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

X. Podmínky provádění díla

- 10.1 Kvalita Zhotovitelem poskytnutého plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s platnými stavebními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do Díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, zhotovitelem předáno prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2 K provedení Díla použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
- 10.3 Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace, další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah Díla a podle kterých je povinen Dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na Díle, a je povinen neprodleně písemně na případně zjištěnou nevhodnost dokumentů uvědomit objednateli.
- 10.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění Díla vymezeného v článku III. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení Díla a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.
- 10.5 Zhotovitel bude zejména při provádění Díla maximálně zohledňovat potřeby provozu v místě provádění Díla a v tomto směru respektovat provozní pokyny objednatele.
- 10.6 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku a odpovědnost v plném rozsahu dle této smlouvy.
- Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli soupis zamýšlených poddodavatelů, s uvedením věcného podílu jednotlivého poddodavatele na plnění dle této smlouvy. Záměna takto oznámeného poddodavatele je možná pouze ve výjimečných případech a musí být odsouhlasena objednatelem. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení veřejné zakázky. Zhotovitel předloží spolu s žádostí o odsouhlasení nového poddodavatele objednateli současně i kopie dokladů o splnění kvalifikace novým poddodavatelem, a to v rozsahu původního poddodavatele.
- V případě záměru zhotovitele svěřit plnění, které původně hodlal provést sám, poddodavateli, je zhotovitel povinen předem toto oznámit objednateli a spolu s oznámením předložit objednateli identifikační údaje a kvalifikaci zamýšleného poddodavatele. Svěřit plnění takovému poddodavateli je zhotovitel oprávněn teprve na základě souhlasu objednatele.
- 10.7 Zhotovitel odpovídá za škody na zhotovovaném Díle způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění Díla po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí Díla, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. Takovou případnou škodu je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit uvedením do původního stavu a není-li to možné, tak nahradit v penězích.
- 10.8 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla - provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu těchto provedených částí Díla na základě uvedené výzvy neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy, že bude provedeno v odpovídající jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost :

- a) Provedení díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o převzetí Díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků.
 - b) Výjimku z této záruční lhůty činí záruční lhůty pro dodávku nábytku a vybavení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, kde se záruční lhůty sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2 V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.3 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.4 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle odst. 11.1. této smlouvy vady Díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady, případně požadavek na způsob odstranění vady, a to včetně termínu pro odstranění vady zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění vady, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady zahájit odstraňování vady, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vadu či příčiny, které ji vyvolaly, a vadu odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 20 dnů od okamžiku oznámení vady.
- 11.6 Smluvní strany se dohodly, že:
- a) neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve lhůtě dle odst. 11.5. této smlouvy; a/nebo
 - b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady v termínech dle odst. 11.5. této smlouvy; a/nebo
 - c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vady, že vadu neodstraní; a/nebo
 - d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vady neodstraní,
- má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, odstranění vady třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli částku ve výši ceny, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí, a zavazuje se, že tuto částku objednateli uhradí na základě jeho písemné výzvy.
- Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.
- 11.7 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 11.8 Za vadu se ve smyslu této smlouvy považuje i nedodělek.

XII. Předání a převzetí Díla

- 12.1 Nejpozději na poslední den lhůty, ve které má zhotovitel dle této smlouvy Dílo dokončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého

pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, pokud objednatel výslovně neodsouhlasí dřívější konání.

- 12.2 K předání Díla zhotovitelem objednateli dojde v rámci předávacího řízení, a to formou potvrzení písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel podepsaný přejímací protokol nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude Dílo převzato.
- 12.3 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, místo provedení Díla a zhodnocení jakosti Díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad a vyjádření zhotovitele k vadám vytčeným objednatel. Pokud objednatel Dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění těchto vad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatel, zda Dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení objednatel o tom, že Dílo přejímá, nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7 této smlouvy nebo vytčené v záruční době.
- 12.4 Skutečnost, že Dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily.
- 12.5 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se Dílo z řádně dokončené a objednatel není povinen Dílo převzít. Části budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním Díla dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po dokončení díla do předchozího stavu.
- Součástí předání Díla je i předání všech dokumentů vztahujících se k dílu, jako jsou protokoly o zkouškách a revizích, atesty, prohlášení o shodě, produktové listy a dále v elektronické i listinné podobě dokumentace skutečného provedení Díla.
- 12.6 V případě, že se při přejímání Díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno Dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané Dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených projektem Díla, touto smlouvou, dalšími jejími přílohami, obecně závaznými předpisy a předpisy, které smluvní strany učinily závaznými. Pokud objednatel pro vady Dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 12.7 Prohlídku převzatého Díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato, ještě po dobu 20 dnů ode dne převzetí Díla. Vady Díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak; takto vytčené vady se považují za vady zjištěné a vytčené při předání Díla.
- 12.8 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 13.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohody strany smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže

uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním ani zaplacením není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

- 13.2 Za prodlení se splněním závazku provést Dílo ve lhůtě sjednané v článku IV. odst. 4.1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.3 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo Dílo převzato v termínu dle smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 13.4 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 13.5 Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, je objednatel povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení.
- 13.6 Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví OZ nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na úrok z prodlení, pokud již dospěl.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s dokončením Díla nebo jeho části, které bude delší než deset kalendářních dnů, a/nebo
 - b) jestliže zhotovitel po dobu delší než pět kalendářních dní přerušil práce na provedení Díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. odst. 4.5. této smlouvy, a/nebo
 - c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVII. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVII. této smlouvy, a/nebo
 - d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a/nebo
 - e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo
 - h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. této smlouvy.

14.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- (i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení Díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
- (ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení Díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1 Zhotovitel nese

- od doby převzetí staveniště do řádného předání Díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli, nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
- b) budovách a plochách, v nichž a na nichž je Dílo prováděno, na okolním majetku, zejména na objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

15.2 Zhotovitel nese po stejnou dobu, jak je stanoveno v odst. 17.2, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení Díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla a které jsou či byly použity k provedení Díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření). Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení § 2924 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy a dále ve smyslu ustanovení § 2926 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, za škodu na nemovité věci.

15.4 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení Díla od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od této smlouvy odstoupit.

15.5 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen tyto věci, podklady či ostatní

doklady objednateli vrátit, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. Zveřejnění smlouvy, archivace smlouvy

- 16.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být uveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.
- 16.2 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této zakázky po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, minimálně však do 31. 12. 2036. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XVII. Pojištění

- 17.1 Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje splnění své povinnosti mít po celou dobu realizace díla sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem jeho provozní činností třetí osobě v době realizace díla, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě, ve výši pojistného plnění minimálně 7 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik odpovídající charakteru díla, tj. zejména stavby a jejímu okolí, zejména pak na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla.
- 17.2 Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje ke splnění povinnosti mít po celou dobu realizace díla sjednáno pojištění stavebně montážní, které je uzavřené ve prospěch zadavatele. Výše pojistné částky bude činit minimálně 2 mil. Kč. Pojištění musí být sjednáno na krytí všech možných rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (např. pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.).
- 17.3 Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že odevzdal zadavateli shora uvedené pojistné smlouvy, a to v originále nebo úředně ověřené kopii, a to před uzavřením této smlouvy, což zadavatel svým podpisem této Smlouvy potvrzuje.
- 17.4 Případné další doklady o shora uvedených sjednaných pojištěních je zhotovitel povinen na požádání předložit zadavateli.
- 17.5 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zadavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XVIII. Společná ustanovení

- 18.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle této smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 18.2 Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či

nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

- 18.3 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině s tím, že smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, výslovně vylučují jinou formu.

XIX. Závěrečná ustanovení

- 19.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 19.2 Tato smlouva byla vyhotovena v 1 (slovy: jeden) elektronickém originálu.
- 19.3 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:
- Příloha č. 1:** Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 2:** Harmonogram stavby
- 19.4 Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách <http://www.mestokladno.cz> v sekci Ochrana osobních údajů.
- 19.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

**Petr
Shejbal**

Digitálně podepsal
Petr Shejbal
Datum: 2025.12.03
06:44:24 +01'00'

JAPS TEN s.r.o,
Petr Shejbal
jednatel

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:

**Milan
Volf**

Digitálně podepsal
Milan Volf
Datum: 2025.12.09
14:16:45 +01'00'

Statutární město Kladno
Ing. Přemysl Mužík
náměstek primátora

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Zastřešení a stavební úpravy letní scény	Objednatel:	Statutární město Kladno	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	ing. arch. Karel Albrecht	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno	Zhotovitel:	JAPS TEN s.r.o.	IČO/DIČ:	290 40 582/CZ 290 40 582
Začátek výstavby:	30.10.2025	Konec výstavby:	01.06.2026	Položek:	197
JKSO:		Zpracoval:	JAPS TEN s.r.o.	Datum:	22.10.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	974 255,78	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	1 172 339,23	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	5 270 851,08	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	3 882 925,03				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	1 761 395,16				Ostatní		0
	Montáž	740 583,17				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		477 989,85						
ZRN celkem		14 280 339,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		1 428 033,90
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	15 708 373,00	DPH 21%	3 298 758,33
		Celkem bez DPH	15 708 373,00
		Celkem včetně DPH	19 007 131,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Zastřešení a stavební úpravy letní scény	Doba výstavby	Objednatel:	Statutární město Kladno
Druh stavby:		Začátek výstav	Projektant:	ing. arch. Karel Albrecht
Lokalita:	Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno	Konec výstavb	Zhotovitel:	JAPS TEN s.r.o.
Zpracoval:	JAPS TEN s.r.o.	Zpracováno dn 06.01.2025	Zpracováno dne:	06.01.2025

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	11	Přípravné a přidružené práce	1 990,00	64 375,00	66 365,00
	111	Výrobní dokumentace	0,00	32 500,00	32 500,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	55 680,00	55 680,00
	18	Povrchové úpravy terénu	29 825,00	318 341,00	348 166,00
	27	Základy	139 940,00	44 998,00	184 938,00
	31	Zdi podpěrné a volné	177 238,00	57 955,00	235 192,00
	34	Stěny a příčky	8 571,00	4 429,00	13 000,00
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	39 545,00	54 376,00	93 921,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	56 272,00	13 018,00	69 290,00
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	2 805,00	1 875,00	4 680,00
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	111 470,00	72 758,00	184 228,00
	61	Úprava povrchů vnitřní	9 980,00	38 666,00	48 646,00
	62	Úprava povrchů vnější	26 516,00	30 559,00	57 075,00
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 094,00	1 598,00	3 692,00
	83	Potrubí z trub	15 893,00	68 445,00	84 339,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	8 577,00	1 108,00	9 685,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	79 170,00	31 096,00	110 266,00
	94	Lešení a stavební výtahy	4 130,00	117 745,00	121 875,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	250 214,00	78 698,00	328 912,00
	H22	Staveništní přesun hmot	0,00	129 799,00	129 800,00
	96	Bourání konstrukcí	162,00	5 380,00	5 542,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	442,00	17 108,00	17 550,00
	S	Přesuny sutí	194,00	282 390,00	282 584,00
	M21	Elektromontáže - audio + video	194 269,00	62 790,00	257 059,00
	M21001	Elektroinstalace	634 450,00	466 467,00	1 100 917,00
	M65	Elektroinstalace - svítidla	905 951,00	239 010,00	1 144 961,00
	M46	Zemní práce při montážích-závlaha v ploše	36 147,00	33 947,00	70 095,00
	712	Izolace střech (živičné krytiny)	84 657,00	125 234,00	209 892,00
	713	Izolace tepelné	1 054,00	459,00	1 513,00
	721	Vnitřní kanalizace	7 104,00	930,00	8 034,00
	762	Konstrukce tesařské	316 774,00	251 015,00	567 789,00
	764	Konstrukce klempířské	89 259,00	86 335,00	175 595,00
	765	Krytina tvrdá	74 068,00	90 016,00	164 084,00
	766	Konstrukce truhlářské	1 268 361,00	408 528,00	1 676 890,00

767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	3 094 792,00	2 757 446,00	5 852 238,00
775	Podlahy vlysové a parketové	8 580,00	2 776,00	11 356,00
783	Nátěry	108 681,00	161 933,00	270 614,00
784	Malby	1 851,00	10 428,00	12 279,00
787	Zasklívání	215 668,00	53 432,00	269 100,00
		Celkem:		14 280 342,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Zastřešení a stavební úpravy letní scény	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Kladno
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	ing. arch. Karel Albrecht
Lokalita:	Městské divadlo Kladno, Divadelní 1702, Kladno	Konec výstavby:	Zhotovitel:	JAPS TEN s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 06.01.2025	Zpracoval:	JAPS TEN s.r.o.

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	11	Přípravné a přidružené práce				1 990,00	64 375,00	66 365,00	
1	113106000RAE	Odstranění zámkové dlažby tl. 60 mm včetně podkladu, plocha do 50 m2 Varianta: včetně naložení a odvozu na skládku do 10 km	m2	35,00	494,00	0,00	17 290,00	17 290,00	RTS II / 2025
2	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	45,00	169,00	0,00	7 605,00	7 605,00	RTS II / 2025
3	113106000RAE	Odstranění zámkové dlažby tl. 60 mm včetně podkladu, plocha do 50 m2 Varianta: včetně naložení a odvozu na skládku do 10 km	m2	15,00	494,00	0,00	7 410,00	7 410,00	RTS II / 2025
4	113201014RA0	Vytrhání obrubníků ocelových	m	40,00	364,00	0,00	14 560,00	14 560,00	RTS II / 2025
5	1111999VD	Sadové úpravy vč. ochany zeleně a stromů	kpl	1,00	19 500,00	1 989,80	17 510,20	19 500,00	
	111	Výrobní dokumentace				0,00	32 500,00	32 500,00	
6	1111999VD	Výrobní dokumntace ocelové konstrukce	kpl	1,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	
	13	Hloubené vykopávky				0,00	55 680,00	55 680,00	
7	132200010RAD	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 Varianta: odvoz do 15 km, uložení na skládku	m3	32,00	960,00	0,00	30 720,00	30 720,00	RTS II / 2025
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	32,00	780,00	0,00	24 960,00	24 960,00	RTS II / 2025
	18	Povrchové úpravy terénu				29 825,00	318 341,00	348 166,00	
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	164,00	32,50	0,00	5 330,00	5 330,00	RTS II / 2025
10	182300010RAE	Rozproštění ornice ve svahu tloušťka 15 cm Varianta: dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou	m2	760,00	273,00	5 497,31	201 982,69	207 480,00	RTS II / 2025
11	182001122R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2	m2	760,00	123,50	0,00	93 860,00	93 860,00	RTS II / 2025
12	183400022RAA	Příprava půdy pro výsadbu, ve svahu, strojní Varianta: chemické odplevelení, frézování, hnojení	m2	760,00	52,00	24 327,57	15 192,43	39 520,00	RTS II / 2025
13	185803211R00	Uválcování trávníku	m2	760,00	2,60	0,00	1 976,00	1 976,00	RTS II / 2025
	27	Základy				139 940,00	44 998,00	184 938,00	
14	274272125RAD	Základové pasy z bednicích tvárnic tl. 250 mm Varianta: včetně výztuže a výplně betonem C 25/30	m2	1,40	2 312,50	1 999,05	1 238,45	3 237,50	RTS II / 2025
15	274272130RAD	Základové pasy z bednicích tvárnic tl. 300 mm Varianta: včetně výztuže a výplně betonem C 25/30	m2	36,80	2 500,00	57 834,76	34 165,24	92 000,00	RTS II / 2025
16	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	24,00	3 737,50	80 105,88	9 594,12	89 700,00	RTS II / 2025
	31	Zdi podpěrné a volné				177 238,00	57 955,00	235 192,00	
17	311270044RAF	Zdivo z tvárnic Ytong hladkých, tloušťka 30 cm Varianta: tvárnice 500 x 250 x 300 mm, P 6 - 650	m3	18,00	10 556,86	154 208,76	35 814,68	190 023,40	RTS II / 2025
18	317121044RU1	Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1800 mm Varianta: překlad nosný NOP 300-1500, 149 x 24,9 x 30 cm	kus	1,00	3 906,93	3 579,66	327,27	3 906,90	RTS II / 2025
19	317121044RU2	Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1800 mm Varianta: překlad nosný NOP 300-1750, 174 x 24,9 x 30 cm	kus	1,00	5 590,00	5 183,40	406,60	5 590,00	RTS II / 2025
20	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	0,07	15 600,00	1,84	1 090,16	1 092,00	RTS II / 2025

21	13331838	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 100 x 100 x 10 mm	t	0,07	39 000,00	2 730,00	0,00	2 730,00	RTS II / 2025
22	317940911RAA	Osazení válcovaných profilů dodatečně	t	0,04	65 000,00	1 169,42	1 430,58	2 600,00	RTS II / 2025
		<i>Varianta: vysekání drážky, dodávka profilů HEB 120</i>							
23	317314150R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 500 mm	kus	9,00	3 250,00	10 364,53	18 885,47	29 250,00	RTS II / 2025
	34	Stěny a příčky				8 571,00	4 429,00	13 000,00	
24	342270043RAA	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 125 mm	m2	10,00	1 300,00	8 570,91	4 429,09	13 000,00	RTS II / 2025
		<i>Varianta: tvárnice 600 x 250 x 125 mm</i>							
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				39 545,00	54 376,00	93 921,00	
25	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	1,50	5 395,00	6 562,71	1 529,79	8 092,50	RTS II / 2025
		<i>Varianta: sklad</i>							
26	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	10,20	637,00	1 214,18	5 283,22	6 497,40	RTS II / 2025
27	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	10,20	156,00	0,00	1 591,20	1 591,20	RTS II / 2025
28	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,20	50 700,00	6 701,25	3 438,75	10 140,00	RTS II / 2025
29	416026222R00	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž. rošt, 2x RF 12,5 mm	m2	40,00	1 690,00	25 066,81	42 533,19	67 600,00	RTS II / 2025
		<i>Varianta: PK1</i>							
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				56 272,00	13 018,00	69 290,00	
30	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	164,00	422,50	56 272,10	13 017,90	69 290,00	RTS II / 2025
		<i>Varianta: šterkodrt' frakce 0-32 mm-S1,S2,S3</i>							
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				2 805,00	1 875,00	4 680,00	
31	571903111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 15 kg/m2	m2	120,00	39,00	2 805,31	1 874,69	4 680,00	RTS II / 2025
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				111 470,00	72 758,00	184 228,00	
32	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	120,00	455,00	8 543,77	46 056,23	54 600,00	RTS II / 2025
33	59245268	Dlažba BEST KLASIKO standard pískovcová 200 x 100 x 60 mm	m2	132,00	529,00	69 828,00	0,00	69 828,00	RTS II / 2025
34	596100030RAF	Podklad z dlažby betonové, podklad šterkodrt'	m2	40,00	1 495,00	33 098,48	26 701,52	59 800,00	RTS II / 2025
		<i>Varianta: dlažba 30 x 30 x 5 cm -S3</i>							
	61	Úprava povrchů vnitřní				9 980,00	38 666,00	48 646,00	
35	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnitřní stěny	m2	65,00	340,60	5 562,35	16 576,65	22 139,00	RTS II / 2025
		<i>Varianta: včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit - OP 7</i>							
36	602011198R00	Penetrace na stěnách savých minerálních podkladů Cemix (nové omítky a zdivo)	m2	65,00	54,60	627,28	2 921,72	3 549,00	RTS II / 2025
		<i>Varianta: OP 7</i>							
37	602011241R00	Omítka na stěnách štuková vnitřní	m2	65,00	192,40	1 470,49	11 035,51	12 506,00	RTS II / 2025
		<i>Varianta: OP 7</i>							
38	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - stropy vnitřní	m2	24,00	435,50	2 320,09	8 131,91	10 452,00	RTS II / 2025
		<i>Varianta: včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu - OP 5</i>							
	62	Úprava povrchů vnější				26 516,00	30 559,00	57 075,00	
39	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnější stěny	m2	49,00	340,60	4 193,15	12 496,25	16 689,40	RTS II / 2025
		<i>Varianta: včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu - OP 6, OP 8</i>							
40	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	49,00	96,20	2 370,85	2 342,95	4 713,80	RTS II / 2025
		<i>Varianta: OP 6, OP 8</i>							
41	602019183RT4	Omítka tenkovrstvá na stěnách silikonová	m2	49,00	455,00	13 737,34	8 557,66	22 295,00	RTS II / 2025
		<i>Varianta: zatíraná, zrn 1,5 mm - OP 6, OP 8</i>							
42	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnější stěny	m2	15,00	340,60	1 283,62	3 825,38	5 109,00	RTS II / 2025
		<i>Varianta: včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu - OP 9</i>							
43	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	15,00	96,20	725,77	717,23	1 443,00	RTS II / 2025
		<i>Varianta: OP 6, OP 8</i>							
44	602019183RT4	Omítka tenkovrstvá na stěnách silikonová	m2	15,00	455,00	4 205,31	2 619,69	6 825,00	RTS II / 2025
		<i>Varianta: zatíraná, zrn 1,5 mm - OP 6, OP 8</i>							
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 094,00	1 598,00	3 692,00	
45	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	4,00	923,00	2 093,72	1 598,28	3 692,00	RTS II / 2025
	83	Potrubí z trub				15 893,00	68 445,00	84 339,00	

46	831350111RAB	Kanalizace dešťová z trub PVC, D 110 mm	m	42,00	1 755,00	15 056,43	58 653,57	73 710,00	RTS II / 2025
	Varianta: rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m								
47	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	42,00	36,40	41,88	1 486,92	1 528,80	RTS II / 2025
48	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	2,00	4 550,00	795,10	8 304,90	9 100,00	RTS II / 2025
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						8 577,00	1 108,00	9 685,00	
49	894431211RAA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 1,5 m, filtrační	kus	1,00	9 685,00	8 577,12	1 107,88	9 685,00	RTS II / 2024
	Varianta: dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t								
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						79 170,00	31 096,00	110 266,00	
50	917862111R00	Osazení zahradního obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	100,00	429,00	23 660,28	19 239,72	42 900,00	RTS II / 2025
51	59217526	Obrubník parkový BEST PARKAN II v. 200 x 50 x 1000 mm pískovcový	kus	100,00	143,00	14 300,00	0,00	14 300,00	RTS II / 2025
52	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	12,00	325,00	2 444,00	1 456,00	3 900,00	RTS II / 2025
53	59217526	Obrubník parkový BEST PARKAN II v. 200 x 50 x 1000 mm pískovcový	kus	12,00	143,00	1 716,00	0,00	1 716,00	RTS II / 2025
54	916581112R00	Osazení ocel. zahradního obrubníku zapuštěného	m	40,00	260,00	0,00	10 400,00	10 400,00	RTS II / 2025
55	13227942	Tyč ocelová plochá S355J2, rozměr 50 x 6 mm	t	0,19	195 000,00	37 050,00	0,00	37 050,00	RTS II / 2025
94 Lešení a stavební výtahy						4 130,00	117 745,00	121 875,00	
56	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	64,00	195,00	4 119,65	8 360,35	12 480,00	RTS II / 2025
57	941940031RAB	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m	m2	330,00	331,50	10,01	109 384,99	109 395,00	RTS II / 2025
	Varianta: montáž, demontáž, doprava, pronájem 2 měsíce								
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						250 214,00	78 698,00	328 912,00	
58	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	190,00	91,00	26,33	17 263,67	17 290,00	RTS II / 2025
59	953941511R00	Montáž sedaček do hlediště	kus	128,00	370,50	1 991,39	45 432,61	47 424,00	RTS II / 2025
60	55144342	Sedačka typ MONDO seat 6 (22 rezervních) vč.nosné konstrukce	kus	150,00	1 229,80	184 470,00	0,00	184 470,00	RTS II / 2025
61	953999VD	Zvukařský pult 3,4x1,2x1,5 m vč.rolety	kus	1,00	78 000,00	62 400,00	15 600,00	78 000,00	
62	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	1,00	195,00	27,40	167,60	195,00	RTS II / 2025
63	44984114	Přístroj hasicí práškový PG 6	kus	1,00	1 298,70	1 298,70	0,00	1 298,70	RTS II / 2024
64	953941391R00	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	1,00	234,00	0,00	234,00	234,00	RTS II / 2025
H22 Staveništní přesun hmot						0,00	129 799,00	129 800,00	
65	998011001R00	Přesun hmot pro objekty výšky do 6 m	t	273,55	474,50	0,00	129 799,48	129 799,50	RTS II / 2025
96 Bourání konstrukcí						162,00	5 380,00	5 542,00	
66	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat nad 4 m2	kus	2,00	234,00	0,00	468,00	468,00	RTS II / 2025
67	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	11,02	195,00	162,17	1 986,73	2 148,90	RTS II / 2025
68	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	7,00	325,00	0,00	2 275,00	2 275,00	RTS II / 2025
	Varianta: okraj hlediště								
69	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	2,00	325,00	0,00	650,00	650,00	RTS II / 2025
	Varianta: terasa								
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						442,00	17 108,00	17 550,00	
70	973100040RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 500 x 500 x 450 mm	kus	9,00	1 950,00	441,59	17 108,41	17 550,00	RTS II / 2025
	Varianta: pro ocelovou konstrukci								
S Přesuny sutí						194,00	282 390,00	282 584,00	
71	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	69,70	247,00	193,93	17 021,97	17 215,90	RTS II / 2025
	Varianta: vč.naložení a složení sutí								
72	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	627,26	19,50	0,00	12 231,57	12 231,60	RTS II / 2025
	Varianta: Do 15 km								
73	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	69,70	455,00	0,00	31 713,50	31 713,50	RTS II / 2025
74	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	68,13	3 250,00	0,00	221 422,50	221 422,50	RTS I / 2025
M21 Elektromontáže - audio + video						194 269,00	62 790,00	257 059,00	
75	210020351R00	Žlab kabelový 100x150 mm bez víka- montáž	m	156,00	402,50	0,00	62 790,00	62 790,00	RTS II / 2025
76	553474991	Žlab kabelový neděrovaný 100x150 mm vč.nátěru antracit	m	156,00	1 245,31	194 268,67	0,00	194 268,70	RTS II / 2024
M21001 Elektroinstalace						634 450,00	466 467,00	1 100 917,00	

77	21022009VD	Elektroinstalace - viz příloha <i>Varianta: Nosný materiál</i>	kpl	1,00	286 594,99	286 594,99	0,00	286 595,00	
78	21022009VD	Elektroinstalace - viz příloha <i>Varianta: Dodávka</i>	kpl	1,00	347 855,00	347 855,00	0,00	347 855,00	
79	21022009VD	Elektroinstalace - viz příloha <i>Varianta: Montáž</i>	kpl	1,00	378 587,00	0,00	378 587,00	378 587,00	
80	21022009VD	Elektroinstalace - viz příloha <i>Varianta: Přesun hmot</i>	kpl	1,00	10 317,42	0,00	10 317,42	10 317,40	
81	21022009VD	Elektroinstalace - viz příloha <i>Varianta: Doprava</i>	kpl	1,00	2 865,95	0,00	2 865,95	2 866,00	
82	21022009VD	Elektroinstalace - viz příloha <i>Varianta: PPV</i>	kpl	1,00	43 586,53	0,00	43 586,53	43 586,50	
83	905 R01	Hzs-revize elektro	h	30,00	1 037,00	0,00	31 110,00	31 110,00	RTS II / 2025
	M65	Elektroinstalace - svítidla				905 951,00	239 010,00	1 144 961,00	
84	650101536R00	Montáž LED svítidla	kus	54,00	805,00	0,00	43 470,00	43 470,00	RTS II / 2025
85	348360162	Svítidlo PROLED WALL LIGHT REC EYE DESIGN S 230 VAC 3000K	kus	54,00	4 436,70	239 581,80	0,00	239 581,80	RTS II / 2025
86	21022009VD	Uchycovací prvek	kpl	42,00	1 390,31	58 393,10	0,00	58 393,10	
87	650052115R00	Montáž spínače stmívacího otočného	kus	2,00	402,50	0,00	805,00	805,00	RTS II / 2025
88	650091641R00	Montáž zdroje napájecího pro LED zařízení	kus	2,00	747,50	0,00	1 495,00	1 495,00	RTS II / 2024
89	650091611R00	Montáž zdroje napájecího	kus	2,00	747,50	0,00	1 495,00	1 495,00	RTS II / 2025
90	34535312	Přístroj stmívače DALI PWM DIMMER DIN RAIL	kus	2,00	8 949,30	17 898,60	0,00	17 898,60	RTS II / 2024
91	55146001	Zdroj napájecí PROLED POWER BOOSTER 24 A 1-Channel	kus	2,00	6 617,10	13 234,20	0,00	13 234,20	RTS II / 2025
92	55146005	Zdroj napájecí MEAN WELL SWITCHING POWER SUPPLY DR PLUS 24-480 dir	kus	2,00	4 268,80	8 537,60	0,00	8 537,60	RTS II / 2024
93	650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného vč.podkl.plechu	kus	48,00	1 437,50	0,00	69 000,00	69 000,00	RTS II / 2025
94	348360178	Svítidlo LED bodové PROLED Tilt Ooutdoor black	kus	48,00	5 816,70	279 201,60	0,00	279 201,60	RTS II / 2024
95	650101121R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	42,00	1 092,50	0,00	45 885,00	45 885,00	RTS II / 2025
96	348360164	Svítidlo PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE 2G MONO SWW TOP Z	kus	42,00	6 883,44	289 104,48	0,00	289 104,50	RTS II / 2025
97	21022009VD	Úprava produktu OPAL SHAPE na míru	kpl	42,00	1 830,00	0,00	76 860,00	76 860,00	
	M46	Zemní práce při montážích-závlaha v ploše				36 147,00	33 947,00	70 095,00	
98	460030036RT1	Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry <i>Varianta: z plochy do 5 m2</i>	m2	2,00	200,00	0,00	400,00	400,00	RTS II / 2025
99	979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC	m2	2,00	200,00	0,00	400,00	400,00	RTS II / 2025
100	596215021R00	Kladení zámkové dlažby po překozech tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,00	390,00	122,05	657,95	780,00	RTS II / 2025
101	132103321R00	Hloubení rýh ve sklonu do 15st., DN do 200, hl.do 1,1m	m	20,00	400,00	0,00	8 000,00	8 000,00	RTS II / 2024
102	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,50	910,00	0,00	455,00	455,00	RTS II / 2025
103	583424402	Kamenivo drcené těžené frakce 0-1	t	1,00	845,00	845,00	0,00	845,00	RTS II / 2025
104	900 R00	HZS <i>Varianta: kopáč nekvalifikovaný</i>	h	8,00	325,00	0,00	2 600,00	2 600,00	RTS II / 2025
105	900 R00	HZS <i>Varianta: pomocný stavební dělník</i>	h	8,00	520,00	0,00	4 160,00	4 160,00	RTS II / 2025
106	900 R00	HZS <i>Varianta: montér potrubí</i>	h	8,00	650,00	0,00	5 200,00	5 200,00	RTS II / 2024
107	900 R00	HZS <i>Varianta: elektromontér VN a VVN</i>	h	8,00	975,00	0,00	7 800,00	7 800,00	RTS II / 2024
108	222260546R00	Trubka KOPOFLEX HDPE+LDPE KF 09050	m	20,00	40,25	0,00	805,00	805,00	RTS II / 2025
109	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	20,00	26,36	527,16	0,00	527,20	RTS II / 2025
110	210010106R00	Lišta elektroinstalační 20x20 mm,vč.kotvení	m	16,00	40,25	0,00	644,00	644,00	RTS II / 2025
111	28342453	Lišta elektroinstalační interiérová 20x20 mm	m	16,00	22,48	359,72	0,00	359,70	RTS II / 2025
112	210810016RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený <i>Varianta: včetně dodávky kabelu</i>	m	35,00	41,40	819,51	629,49	1 449,00	RTS II / 2025

113	210810009RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 2,5 mm2 volně uložený	m	35,00	43,53	575,68	947,78	1 523,50	RTS II / 2025
		<i>Varianta: včetně dodávky kabelu</i>							
114	21022009VD	Plovák snímač hladiny	ks	1,00	4 675,82	4 675,82	0,00	4 675,80	
115	21022009VD	Elektro výstroj k čerpadlu (relé, stykače, DIN trafo)	ks	1,00	7 935,37	7 935,37	0,00	7 935,40	
116	21022009VD	Pomocný materiál pro montáž ventilu 1" (t-kus a dvě vsuvky, těsnící materiál)	ks	1,00	12 718,74	12 718,74	0,00	12 718,70	
117	723233147R00	Ventil solenoidový s regulací průtoku 1"-ICV201GB	kus	1,00	5 766,56	5 433,33	333,23	5 766,60	RTS II / 2025
118	953999VD	Úprava stávající závlahové šachty	ks	1,00	3 050,00	2 135,00	915,00	3 050,00	
	712	Izolace střech (živičné krytiny)				84 657,00	125 234,00	209 892,00	
119	712391171RZ5	Položení separační textilie na střeších do 10°	m2	155,00	110,50	5 969,71	11 157,79	17 127,50	RTS II / 2025
		<i>Varianta: 1 vrstva - včetně dodávky textilie geoNETEX ST1</i>							
120	712373121R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvená do profil. plechu nebo bednění, 6 kotev/m2	m2	155,00	780,00	7 759,72	113 140,28	120 900,00	RTS II / 2025
		<i>Varianta: ST1</i>							
121	283220013	Fólie hydroizolační PVC-P, DEKPLAN 76 tl. 1,8 mm, střešní	m2	170,50	416,00	70 928,00	0,00	70 928,00	RTS I / 2025
122	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,45	2 080,00	0,00	936,00	936,00	RTS II / 2025
	713	Izolace tepelné				1 054,00	459,00	1 513,00	
123	713130090RA0	Izolace tepelná stěna	m2	4,00	195,00	352,05	427,95	780,00	RTS II / 2025
		<i>Varianta: OP 8</i>							
124	631515401	Deska fasádní minerální ISOVER TF PROFI, tl. 30 mm	m2	4,00	175,50	702,00	0,00	702,00	RTS II / 2025
125	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,02	1 560,00	0,00	31,20	31,20	RTS II / 2025
	721	Vnitřní kanalizace				7 104,00	930,00	8 034,00	
126	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub	kus	2,00	3 900,00	7 103,93	696,07	7 800,00	RTS II / 2025
		<i>Varianta: zápachová klapka, koš na listí, DN 100 mm</i>							
127	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,15	1 560,00	0,00	234,00	234,00	RTS II / 2025
	762	Konstrukce tesařské				316 774,00	251 015,00	567 789,00	
128	762962810R00	Demontáž.oplocení z prken na ocelovou konstrukci	m	55,00	175,50	0,00	9 652,50	9 652,50	RTS II / 2025
129	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm	m2	110,00	149,50	0,00	16 445,00	16 445,00	RTS II / 2025
130	762900020RA0	Demontáž dřevěného schodiště	m	89,00	910,00	0,00	80 990,00	80 990,00	RTS II / 2025
131	762213811R00	Demontáž schodiště-ocel.konstrukce+dřevěný obklad	m	1,50	429,00	0,00	643,50	643,50	RTS II / 2025
132	762520310RAA	Podlaha z prken hoblovaných pero-drážka,impregnace	m2	40,00	4 229,59	99 816,39	69 367,05	169 183,40	RTS II / 2025
		<i>Varianta: na polštáře á 1 m, prkna tloušťky 24 mm - jeviště</i>							
133	762812510R00	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz	m2	155,00	234,00	0,00	36 270,00	36 270,00	RTS II / 2025
		<i>Varianta: ST1</i>							
134	60623361	Překližka vodovzdorná buk multi tl. 18 mm jakost BB/CP	m2	170,50	975,00	166 237,50	0,00	166 237,50	RTS I / 2025
135	762812510R00	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz	m2	35,00	234,00	0,00	8 190,00	8 190,00	RTS II / 2025
		<i>Varianta: ST2</i>							
136	60623361	Překližka vodovzdorná buk multi tl. 18 mm jakost BB/CP	m2	38,50	975,00	37 537,50	0,00	37 537,50	RTS I / 2025
137	762330110RAB	Konstrukce krovu z řeziva plochy 120 cm2, impregn.	m	50,00	585,00	10 427,18	18 822,82	29 250,00	RTS II / 2025
		<i>Varianta: hranoly 12 x 8 cm, včetně dodávky - ST2</i>							
138	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,53	5 200,00	2 755,88	0,12	2 756,00	RTS II / 2025
139	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,09	2 600,00	0,00	10 634,00	10 634,00	RTS II / 2025
	764	Konstrukce klempířské				89 259,00	86 335,00	175 595,00	
140	764719410R00	Závětrná lišta FATRANYL, rš 330 mm	m	33,00	520,00	10 519,13	6 640,87	17 160,00	RTS II / 2025
141	764719420R00	Přechodová lišta FATRANYL, rš 280 mm	m	10,00	487,50	2 223,18	2 651,82	4 875,00	RTS II / 2025
142	764718301R00	Krycí lišta z lakovaných Al plechů, rš 120 mm	m	11,66	390,00	3 285,54	1 261,86	4 547,40	RTS II / 2025
143	764778204RT3	Kotlík žlabový Al hranatý, 150x150 mm	kus	2,00	2 145,00	3 641,49	648,51	4 290,00	RTS II / 2025
144	764778124RT3	Odpadní trouby Al hranaté, D 150x150 mm	m	12,40	1 950,00	21 525,26	2 654,74	24 180,00	RTS II / 2025
145	764778301R00	Okopový profil Al 42/50 mm	m	95,00	585,00	9 896,86	45 678,14	55 575,00	RTS II / 2025
146	7649999VD	Úprava stávajícího žlabu a svodu	kpl	2,00	6 695,00	2 678,00	10 712,00	13 390,00	
		<i>Varianta: Cena předběžná</i>							

147	7649999VD	Krycí maska okap.svodu - výtvarný prvek	kpl	2,00	25 350,00	35 490,00	15 210,00	50 700,00	
	<i>Varianta: Cena předběžná</i>								
148	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,27	3 250,00	0,00	877,50	877,50	RTS II / 2025
	765	Krytina tvrdá				74 068,00	90 016,00	164 084,00	
149	765372110R00	Krytina z PVC, trapéz plechu, na ocel	m2	155,00	862,50	60 424,27	73 263,23	133 687,50	RTS II / 2025
	<i>Varianta: ST1</i>								
150	765372110R00	Krytina z PVC, trapéz plechu, na ocel	m2	35,00	862,50	13 644,19	16 543,31	30 187,50	RTS II / 2025
	<i>Varianta: ST2</i>								
151	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,13	1 610,00	0,00	209,30	209,30	RTS II / 2025
	766	Konstrukce truhlářské				1 268 361,00	408 528,00	1 676 890,00	
152	76666999VD	Podlaha z prken WPC Bamboogard - 150m2	kpl	1,00	373 499,30	283 228,75	90 270,56	373 499,30	
	<i>Varianta: Dodávka+montáž - dle kalkulace Terasová prkna eu</i>								
153	76666999VD	Obklad stěn z prken WPC Bamboogard - 89 m2	kpl	1,00	1 299 113,64	985 132,57	313 981,07	1 299 113,60	
	<i>Varianta: Dodávka+montáž - dle kalkulace Terasová prkna eu</i>								
154	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,62	2 640,00	0,00	4 276,80	4 276,80	RTS II / 2025
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				3 094 792,00	2 757 446,00	5 852 238,00	
155	767990010RAC	Atypické ocelové konstrukce	kg	11 143,81	144,00	814 698,23	790 010,41	1 604 708,60	RTS II / 2024
	<i>Varianta: 10 - 50 kg/kus</i>								
156	767990010RAE	Atypické ocelové konstrukce	kg	2 117,26	552,00	722 111,97	446 615,55	1 168 727,50	RTS II / 2024
	<i>Varianta: 100 - 250 kg/kus</i>								
	<i>Z02-Z05,Z08-Z14,Z18-Z20,Z27</i>								
157	767990010RAF	Atypické ocelové konstrukce	kg	6 056,33	144,00	568 569,87	303 541,65	872 111,50	RTS II / 2024
	<i>Varianta: 250 - 500 kg/kus - Z01,RHS,UNP nosníky</i>								
158	767990010RAF	Atypické ocelové konstrukce - spojovací materiál	kg	1 491,50	144,00	140 022,42	74 753,58	214 776,00	RTS II / 2024
	<i>Varianta: 250 - 500 kg/kus</i>								
159	767200001RA0	Zábradlí schodišťové, madlo, nátěry	m	7,50	5 241,60	29 331,80	9 980,20	39 312,00	RTS II / 2025
160	767586101RT7	Nosný rošt podhledu lamely	m2	24,00	2 080,00	23 192,72	26 727,28	49 920,00	RTS II / 2025
	<i>Varianta: OP 5</i>								
161	767583343R00	Montáž obkladů lamelových nad 20 m2	m2	24,00	1 040,00	528,77	24 431,23	24 960,00	RTS II / 2025
	<i>Varianta: OP 5</i>								
162	59593024	Obklad akustický s foliovanými PVC lamely	m2	24,00	3 250,00	78 000,00	0,00	78 000,00	RTS II / 2024
163	767640118RAA	Dveře protipožární jednokřídlové 900 x 1970 mm-D1	kus	1,00	33 263,75	26 994,95	6 268,80	33 263,80	RTS II / 2025
	<i>Varianta: EI 30</i>								
164	767640118RAB	Dveře protipožární jednokřídlové 1100 x 1970 mm-D2	kus	1,00	35 469,45	29 409,45	6 060,00	35 469,50	RTS II / 2025
	<i>Varianta: EI 30</i>								
165	767640124RAA	Dveře protipožární dvoukřídlové šířky 1690 mm-D3	kus	1,00	193 684,15	177 858,43	15 825,72	193 684,20	RTS II / 2024
	<i>Varianta: výšky 2780 mm, EI 30</i>								
166	767640124RAA	Dveře protipožární dvoukřídlové šířky 1760 mm-D4	kus	1,00	119 826,55	109 768,11	10 058,44	119 826,60	RTS II / 2024
	<i>Varianta: výšky 2310 mm, EI 30</i>								
167	767612131R00	Dokončení okování otvíravých křidel pl. do 2,50 m2	kus	2,00	227,50	0,00	455,00	455,00	RTS II / 2025
168	767612141R00	Dokončení okování otvíravých křidel pl. nad 3,50 m2	kus	2,00	260,00	0,00	520,00	520,00	RTS II / 2025
169	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	2,00	325,00	8,91	641,10	650,00	RTS II / 2025
170	54917045	Zavírač dveří hydraulický K 204 - 14 stříbrná	kus	2,00	1 305,00	2 610,00	0,00	2 610,00	RTS II / 2025
171	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00	350,00	0,00	700,00	700,00	RTS II / 2025
172	767641110R00	Montáž ocelových revizních dveří do ocelového rámu, otvíravých, jednokřídlových	kus	2,00	5 128,50	0,00	10 257,00	10 257,00	RTS II / 2025
173	553476549	Dvířka revizní LIGHT 660 x 860 mm, nerez-D6	kus	2,00	19 896,15	39 792,30	0,00	39 792,30	RTS II / 2025
174	553476549	Dvířka revizní LIGHT 660 x 860 mm, nerez-D6	kus	1,00	17 020,00	17 020,00	0,00	17 020,00	RTS II / 2025
175	767652210R00	Montáž vrat otočných do oc.konstrukce, pl.do 6 m2	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
176	553446402	Vrata ocelová dvoukřídla 1900 x 2900 mm	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
177	767586101RU1	Nosný rošt podhledu tahokovu	m2	50,00	3 120,00	97 926,02	58 073,98	156 000,00	RTS II / 2025

Varianta: modul 60 x 60 cm, antikoroziní profily									
178	767584701R00	Montáž podhledů z tahokovu	m2	50,00	1 080,00	4 741,39	49 258,61	54 000,00	RTS II / 2025
179	19426413	Tahokov ozn. LD/43 oka 43x13	m2	50,00	900,00	45 000,00	0,00	45 000,00	RTS II / 2025
180	767651210R00	Montáž plotové branky , pl.do 6 m2	kus	1,00	5 278,50	333,68	4 944,82	5 278,50	RTS II / 2025
181	55342653	Branka 3d dvoukřídlá h = 1230 mm, š = 2150 mm barva antracit	kus	1,00	22 181,20	22 181,20	0,00	22 181,20	RTS II / 2024
182	767915140R00	Montáž oplocení průběž. 3d panely	m	46,00	805,00	0,00	37 030,00	37 030,00	RTS II / 2024
183	54934022	Panel plotový 3d, výška 1230 mm, délka 2500 mm, drát tl.5,antracit	kus	19,00	862,50	16 387,50	0,00	16 387,50	RTS II / 2024
184	339928812R00	Osazení sloupku řadového se zabetonováním	kus	21,00	287,50	2 321,64	3 715,86	6 037,50	RTS II / 2025
185	553462120	Sloupek plotový 3d d 48 mm, h 1500 mm antracit	kus	21,00	465,75	9 780,75	0,00	9 780,80	RTS II / 2024
186	767951113R00	Pozinkování žárové ocelových výrobků	kg	20 809,00	36,40	0,00	757 447,60	757 447,60	RTS II / 2025
187	767990010RAE	Atypické ocelové konstrukce	kg	1 088,53	172,80	116 201,53	71 896,45	188 098,00	RTS II / 2024
Varianta: jakési soustavě - pro osazení ústředí									
188	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	28,54	1 690,00	0,00	48 232,60	48 232,60	RTS II / 2025
775 Podlahy vlysové a parketové						8 580,00	2 776,00	11 356,00	
189	775542000R00	Položení podložky pod dřevěné podlahy	m2	40,00	65,00	0,00	2 600,00	2 600,00	RTS II / 2025
Varianta: jeviště									
190	27244100	Podložka pryžová tl. 5 mm	m2	44,00	195,00	8 580,00	0,00	8 580,00	RTS II / 2024
191	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	0,09	1 950,00	0,00	175,50	175,50	RTS II / 2025
783 Nátěry						108 681,00	161 933,00	270 614,00	
192	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x,antracit	m2	644,32	420,00	108 681,45	161 932,95	270 614,40	RTS II / 2025
Varianta: tryskání/radioaktivní nátěr-ocel.konstrukce									
784 Malby						1 851,00	10 428,00	12 279,00	
193	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	65,00	32,50	509,89	1 602,61	2 112,50	RTS II / 2025
Varianta: OP 7									
194	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	65,00	78,00	399,59	4 670,41	5 070,00	RTS II / 2025
Varianta: OP 7									
195	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	40,00	26,00	215,07	824,93	1 040,00	RTS II / 2025
Varianta: SDK									
196	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	40,00	101,40	726,43	3 329,57	4 056,00	RTS II / 2025
Varianta: SDK									
787 Zasklívání						215 668,00	53 432,00	269 100,00	
197	787185322R00	Zasklení treláže bezpeč.čirým sklem s folií PVB	m2	45,00	5 980,00	215 667,91	53 432,09	269 100,00	RTS II / 2025
Varianta: Z 25, Z 26									

Celkem: 14 280 342,00

Poznámka:

Číslo pol.	Položka ceníku	Popis položky a výměry	Měrná jednotka	Počet měr. jedn.	Cena v Kč	
					Jednotková	Celkem
		REKAPITULACE				
1.		Dodávka				286 595
2.		Nosný materiál				347 855
3.		Montáže práce				378 587
4.		mezisoučet (ř. 2+3)				726 442
5.		Nátěry				0
6.		Zemní práce				0
7.		Doprava (z ř. 1)	3,60%			10 317
8.		Přesun (z ř. 1)	1%			2 866
9.		PPV (z ř. 2+3)	6%			43 587
10.		součet				1 069 807
11.		Hodinová sazba hlava XI	kpl	1,0	31 110,0	31 110
12.		Celkem				1 100 917
		Uvedené ceny jsou bez DPH				
		Dodávky				

Rozvaděč RS				
Plechová nástěnná rozvodnice				
Typ: M160, ILC2U424, 94 MODULŮ	ks	1,0	10025,33	10 025
Jistič LSN 50B/3	ks	1,0	2560,78	2 561
Jistič 10B/1	ks	3,0	407,68	1 223
Jistič 16B/1	ks	12,0	385,79	4 629
Jistič 32B/3	ks	5,0	1317,40	6 587
Jistič 40B/3	ks	1,0	1159,89	1 160
LS-FI25/4/0,003	ks	1,0	2323,66	2 324
LS-FI40/4/0,003	ks	3,0	2805,02	8 415
Svodič přepětí DEHN 275	ks	1,0	7600,40	7 600
Ostatní montážní materiál	ks	1,0	5000,00	5 000
Rozvaděč RS				49 524
Rozvaděč RS1				
Plechová nástěnná rozvodnice				
Typ: M160, ILC2U424, 94 MODULŮ	ks	1,0	10025,33	10 025
Vypínač IS 63/3	ks	1,0	2560,78	2 561
Jistič 10B/1	ks	19,0	407,68	7 746
Jistič 32B/3	ks	4,0	385,79	1 543
Jistič 40B/3	ks	2,0	1317,40	2 635
Stmívač DALI	ks	2,0	1159,89	2 320
LS-FI25/4/0,003	ks	2,0	2323,66	4 647
LS-FI40/4/0,003	ks	2,0	2805,02	5 610
Ostatní montážní materiál	ks	1,0	7600,40	7 600
Rozvaděč RS1				44 687
Zásuvková skříň ZS1				
Rozvodnice plastová, zapuštěná spodní část				
Typ: ACQUA KOMBI 3559, IP62, 12 modulů	ks	1,0	3882,04	3 882
Jistič 16C/1	ks	8,0	488,20	3 906
LS-FI25/4/0,003	ks	1,0	2323,66	2 324
Zásuvka 230V / IP67, se šroubovaným krytem	ks	8,0	476,73	3 814
Ostatní montážní materiál	ks	1,0	3318,40	3 318
Rozvaděč ZS1				17 244
Zásuvková skříň ZS2				
Rozvodnice plastová, zapuštěná spodní část				
Typ: ACQUA KOMBI 3559, IP62, 12 modulů	ks	1,0	3882,04	3 882
Jistič 16C/1	ks	8,0	488,20	3 906
Zásuvka 230V / IP67, se šroubovaným krytem	ks	8,0	2323,66	18 589
LS-FI25/4/0,003	ks	1,0	476,73	477
Ostatní montážní materiál	ks	1,0	3318,40	3 318
Rozvaděč ZS2				30 172
Zásuvková skříň RZ				
Rozvodnice plastová, zapuštěná, 2x12 modulů				
Typ: BK080203, IP65,	ks	1,0	3161,61	3 162
Jistič 16C/1	ks	6,0	488,20	2 929
LS-FI25/2/0,003	ks	1,0	476,73	477
Ostatní montážní materiál	ks	1,0	3318,40	3 318
Zásuvková skříň RZ				9 886
Zásuvková skříň RS				
Rozvodnice plastová, zapuštěná, 2x12 modulů				
Typ: BK080203, IP65,	ks	1,0	3161,61	3 162

Jistič 16C/1	ks	4,0	488,20	1 953
LS-FI25/2/0,003	ks	1,0	476,73	477
Ostatní montážní materiál	ks	1,0	3318,40	3 318
Zásuvková skříň RS				8 910
Zásuvková skříň ZS3				
Typová zásuvková skříň FAMATEL ZSF201011000.1/3958, IP54	ks	1,0	9349,35	9 349
Zásuvková skříň ZS3				9 349
Svorkovnicová skříň RSS1				
Svorkovnicová plastová skříň				
Typ SPELSBERG RKA 4/34-L, IP65	ks	1,0	2538,48	2 538
Řadové svorky	ks	20,0	77,47	1 549
Ostatní montážní materiál	ks	1,0	4736,04	4 736
Svorkovnicová skříň RSS1				8 823
Svorkovnicová skříň RSS2				
Svorkovnicová plastová skříň				
Typ SPELSBERG RKA 4/34-L, IP65	ks	1,0	2538,48	2 538
Řadové svorky	ks	20,0	77,47	1 549
Ostatní montážní materiál	ks	1,0	4736,04	4 736
Svorkovnicová skříň RSS2				8 823
Skříň slaboproudu SL1				
Skříň ACQUABOX 3956				
Typ SACQUA KOMBI, IP65	ks	1,0	2979,24	2 979
DMX Nna DIN lištu	ks	3,0	10784,80	32 354
LAN CAT6	ks	3,0	1678,72	5 036
Ostatní montážní materiál	ks	1,0	5000,00	5 000
Skříň slaboproudu SL1				45 369
Skříň slaboproudu SL2				
Skříň ACQUABOX 3956				
Typ SACQUA KOMBI, IP65	ks	1,0	2979,24	2 979
XLR konektor	ks	4,0	1158,51	4 634
LAN CAT6	ks	4,0	1678,72	6 715
Ostatní montážní materiál	ks	1,0	5000,00	5 000
Skříň slaboproudu SL2				19 328
Podzemní zásuvný sloupek STAKHOME				
Stakhome SV-40H				
3 x Zásuvka 230V, 1 x 400V	ks	1,0	16256,26	16 256
Podzemní zásuvný sloupek STAKHOME				16 256
Podzemní zásuvný sloupek STAKHOME				
Stakhome SV-40H				
4 x XLR, 4 X LAN	ks	1,0	18223,87	18 224
Podzemní zásuvný sloupek STAKHOME				18 224

DODÁVKY CELKEM				286 595
Nosný materiál				
CYKY 3Ax1,5mm2	m	80,0	17,06	1 364
CYKY 3Cx1,5mm2	m	480,0	17,06	8 187
CYKY 4Dx1,5mm2	m	15,0	23,41	351
CYKY 3Cx2,5mm2	m	400,0	27,74	11 097
CYKY 5Cx2,5mm2	m	105,0	46,70	4 904
CYKY 5Cx4mm2	m	45,0	74,08	3 334
CYKY 5Cx6mm2	m	130,0	108,92	14 160
CYKY 4Bx16mm2	m	30,0	231,02	6 931
CYKY 19Cx1.5mm2	m	45,0	142,37	6 407
CY10 ZŽ	m	40,0	60,00	2 400
Spínače: ABB				
Řaz 1 se stmívačem do pultu	ks	2,0	4995,02	9 990
Řaz 1	ks	19,0	192,94	3 666
Řaz 6	ks	6,0	200,24	1 201
Řaz 7	ks	2,0	257,29	515
Ramečky				
Přístrojový rámeček jednoduchý	ks	9,0	29,76	268
Přístrojový rámeček dvojité	ks	3,0	54,02	162
Zásuvky:				
Zásuvka jednofázová	ks	7,0	154,48	1 081
Zásuvka jednofázová IP54, do pultu	ks	8,0	212,57	1 701
Zásuvka jednofázová IP54	ks	40,0	212,57	8 503
Zásuvka třífázová 32A, IP54	ks	4,0	320,62	1 282
Zásuvka datová	ks	20,0	508,08	10 162
Krabice, trubky				
1901 - odbočná	ks	10,0	30,91	309
1902- přístrojová	ks	224,0	36,31	8 133
Krabice ACIDUR 6455-11	ks	5,0	103,65	518
Nosný materiál jako celek	ks	1,0	22621,73	22 622
Upevňovací materiál	ks	1,0	12673,85	12 674
Trubka KOPOFLEX 75mm	m	20,0	44,67	893
Slaboproud				
Objímka pro svítidla	ks	26,0	241,71	6 284
Led přisazené svítidlo 25W, s čidlem	ks	8,0	3613,93	28 911
Nouzové LED svítidlo s vlastním zdrojem	ks	5,0	4980,04	24 900
Slaboproud				
kabel UTP cat6	m	150,0	46,97	7 046
DMX	ks	4,0	9978,48	39 914
LAN cat6	ks	26,0	1212,92	31 536
XLR	ks	4,0	1472,78	5 891
Slaboproud jako celek	ks	1,0	54290,00	54 290
Doplnění rozvaděče RH				

Třífázový jistič LSN 540/B3	ks	1,0	6268,36	6 268
NOSNY MATERIAL CELKEM				347 855
Montáže				
CYKY 3Ax1,5mm2	m	80,0	34,16	2 733
CYKY 3Cx1,5mm2	m	480,0	34,16	16 397
CYKY 4Dx1,5mm2	m	15,0	36,60	549
CYKY 3Cx2,5mm2	m	400,0	36,60	14 640
CYKY 5Cx2,5mm2	m	105,0	41,48	4 355
CYKY 5Cx4mm2	m	45,0	43,92	1 976
CYKY 5Cx6mm2	m	130,0	46,36	6 027
CYKY 4Bx16mm2	m	30,0	67,10	2 013
CYKY 19Cx1,5mm2	m	45,0	54,90	2 471
CY 10	m	40,0	30,50	1 220
Spínače:				
Řaz 1 se stmívačem do pultu	ks	21,0	793,00	16 653
Řaz 1	ks	19,0	201,30	3 825
Řaz 6	ks	6,0	201,30	1 208
Řaz 7	ks	2,0	201,30	403
Rámečky				
Přístrojový rámeček jednoduchý	ks	9,0	18,30	165
Přístrojový rámeček dvojité	ks	3,0	24,40	73
Zásuvky:				
Zásuvka jednoduchá	ks	7,0	189,10	1 324
Zásuvka jednofázová IP54, do pultu	ks	8,0	189,10	1 513
Zásuvka jednofázová IP54	ks	40,0	189,10	7 564
Zásuvka třífázová 32A, IP54	ks	4,0	427,00	1 708
Zásuvka datová	ks	20,0	268,40	5 368
Krabice, trubky				
1901 - odbočná	ks	10,0	85,40	854
1902- přístrojová	ks	224,0	85,40	19 130
Krabice ACIDUR 6455-11	ks	5,0	103,70	519
Nosný materiál jako celek (lana, svorky a pod)	ks	1,0	18300,00	18 300
Upevňovací materiál	ks	1,0	12200,00	12 200
Trubka KOPOFLEX 75mm	m	20,0	61,00	1 220
Doplnění rozvaděče RH				
Třífázový jistič LSN 540/B3	ks	1,0	427,00	427
Slaboproud				
Slaboprodu jako celek	ks	1,0	30500,00	30 500
Montáž rozvaděče RS, RS1	ks	2,0	24400,00	48 800
Montáž rozvaděčů a skříní	ks	8,0	15250,00	122 000

	Montáž kabelů do 10mm	ks	20,0	36,60	732
	Práce, na které není možno stanovit ceníkovou položku	hod	50,0	634,40	31 720
	MONTAZE CELKEM				378 587
	<u>Hodinová zúčtovací sazba - hlava XI</u>				
	Provedení výchozí revize a vypracování revizní zprávy dle ČSN	hod	30,0	1 037,0	31 110

Rekapitulace nabídkové ceny	
Vybavení venkovní scény Divadla Kladno	
POLOŽKA	CENA bez DPH
Ozvučení	1 910 604,92
Projekce	755 382,90
Osvětlení	2 393 995,80

Cena k hodnocení bez DPH	5 059 983,62
--------------------------	--------------

Ozvučení venkovní scény					
POZICE	NAZEV	CENA ZA JEDNOTKU bez DPH (dodávka, montáž, zprovoznění)	MNOZSTVI	MJ	CENA CELKEM
001	Hlediště				
002	EVF-1122D/94-FGB (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	112 452,82	4	ks	449 811,28
003	BLACK EVF U BRACKET (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	8 208,88	4	ks	32 835,52
004	Jeviště - Community IP55 (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)		1		0,00
005	IP8-1122/64B (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	87 856,90	2	ks	175 713,80
006	IS8-212B (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	104 395,78	2	ks	208 791,56
007	VAB-BFR38B (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	23 922,14	2	ks	47 844,28
008	Koncové zesilovače + distribuce				
009	L1800FD-EU (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	30 367,30	3	ks	91 101,90
010	L2800FD-EU (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	35 597,06	1	ks	35 597,06
011	ADP-DAO-AU-0x2 (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	8 773,30	4	ks	35 093,20
012	NETGEAR 10PT M4250-9G1F-POE+ (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	19 942,00	2	ks	39 884,00
013	Lindy 50m 4 Port USB 2.0 Cat.6 Extender50m 4 Port USB 2.0 Cat.6 Extender (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	3 717,00	1	ks	3 717,00
014	Mixážní konzole				

015	DM7 (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	674 339,32	1	ks	674 339,32
016	CTL-DM7 (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	115 876,00	1	ks	115 876,00

Cena celkem bez DPH

1 910 604,92

uchazeč vyplní žlutě podbarvená pole

Projekce					
POZICE	NAZEV	CENA ZA JEDNOTKU bez DPH (dodávka, montáž, zprovoznění)	MNOZSTVI	MJ	CENA CELKEM
Projekce 16 000 ANSI, formát: 16:10					
001	Epson EB-PU2116W (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	459 964,00	1	ks	459 964,00
002	Lens - ELPLM15 (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	93 638,90	1	ks	93 638,90
003	Lens - ELPLU04 (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	173 460,00	1	ks	173 460,00
004	STACKING FRAME - ELPMB84 (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	28 320,00	1	ks	28 320,00

Cena celkem bez DPH

755 382,90

uchazeč vyplní žlutě podbarvená pole

Osvětlení venkovní scény					
POZICE	NAZEV	CENA ZA JEDNOTKU bez DPH (dodávka, montáž, zprovoznění)	MNOZSTVI	MJ	CENA CELKEM
	Řídící pult				
001	grandMA3 onPC Command wing XT <i>(Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)</i>	365 800,00	1	ks	365 800,00
002	Iiyama Prolite DP/USB3.0 <i>(Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)</i>	10 679,00	1	ks	10 679,00
	Světla a uchycení				
003	Astra Wash 7Pix IP, 7x40W RGBW, IP65, 4°-56° Zoom <i>(Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)</i>	74 340,00	8	ks	594 720,00
004	ECLFresnel CT+S IP, fresnelový reflektor 6ti barevný IP65, 9°-73°, včetně klapek <i>(Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)</i>	71 980,00	6	ks	431 880,00
005	ECLProfile CT+ IP, profilový reflektor 6ti barevný, IP65 <i>(Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)</i>	56 345,00	8	ks	450 760,00
006	ECLPRLZ2550BK, zoom optika 25°-50° pro ECL Profile CT+ <i>(Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)</i>	21 122,00	8	ks	168 976,00
007	Klema Cell411 38-60mm, nosnost 190kg <i>(Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)</i>	767,00	32	ks	24 544,00
008	RSE0630B, bezpečnostní lanko <i>(Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)</i>	177,00	22	ks	3 894,00
	Stativy pro průvany				

009	Freedom set. 2x profile 200cm (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	3 245,00	4	ks	12 980,00
010	Patka stojanu pro Freedom set. (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	4 189,00	4	ks	16 756,00
011	Závěsná trubka stojanu Freedom set. (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	1 947,00	8	ks	15 576,00
Kabely a splitter					
012	Propojovací kabel hybridní DMX/230V, 5pin, 2m (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	885,00	8	ks	7 080,00
013	Propojovací kabel hybridní DMX/230V, 5pin, 3m (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	1 003,00	6	ks	6 018,00
014	Propojovací kabel hybridní DMX/230V, 5pin, 5m (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	1 168,20	4	ks	4 672,80
015	Prodlužovací kabel DMX, 5 pin, 10m (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	885,00	6	ks	5 310,00
016	Splitter DSR10-5, 10ti výstupový spliter s 5ti pinovými konektory (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	21 240,00	1	ks	21 240,00
Sledovací reflektor					
017	Roxie 2 - NDW, LED sledovací reflektor (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	112 690,00	2	ks	225 380,00
018	Stativ pro sledovací reflektor (Zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která budou splňovat požadavky na předmět veřejné zakázky.)	13 865,00	2	ks	27 730,00

Celkem bez DPH

2 393 995,80

uchazeč vyplní žlutě podbarvená pole

D	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1	Letní scéna Kladno	126 dní?	08.12. 25	01.06. 26	
2	Převzetí staveniště	1 den	08.12. 25	08.12. 25	
3	Bourací práce vč. odstranění ZP, oplocení	08.12. 25	17.12. 25	255	
4	Vybourání pater a drážek pro zaměření ocelové konstrukce	4 dny	11.12. 25	16.12. 25	355+3 dny
5	HSV	86 dní?	15.12. 25	13.04. 26	
6	Výkopy	6 dní	15.12. 25	22.12. 25	
7	Základové pásy vč. patek	4 dny	15.12. 25	18.12. 25	355+5 dny
8	Obnažení děšťové kanalizace vč. napojení do AN	2 dny	19.12. 25	22.12. 25	7
9	Základová konstrukce	18 dní?	19.12. 25	13.01. 26	
10	Betonář prací a patek prostých vč. provádění původní základové konstrukce v místě patky	1 den	19.12. 25	19.12. 25	7
11	Zrácené bednění konstrukcí	7 dní	02.01. 26	12.01. 26	10F5+9 dny
12	ZAMĚŘENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ HLEDIŠTĚ	1 den?	13.01. 26	13.01. 26	11
13	ZAMĚŘENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ TERASY	1 den?	13.01. 26	13.01. 26	11
14	Hrubá konstrukce scény	69 dní	18.12. 25	24.03. 26	
15	Vyzdívání svislých konstrukcí vč. osazení překladů (místnost 003)	10 dní	18.12. 25	31.12. 25	3
16	ŽB věnc nosné konstrukce (místnost 003)	5 dní	02.01. 26	08.01. 26	15F5+1 den
17	Osazení hrubé ocelové konstrukce zastřešení vč. trapezových plechů, hlediště a terasy restaurace vč. osazení prvku Z27	21 dní	09.02. 26	09.03. 26	12F5+18 dní
18	Dozdění prostoru mezi ŽB věncem a trapezovým plechem	4 dny	10.03. 26	13.03. 26	17
19	Realizace ocelové a hliníkové podkonstrukce pro obložení konstrukcí dřevoplastem	11 dní	10.03. 26	24.03. 26	17
20	Střešní sklady plochých střech	25 dní	10.03. 26	13.04. 26	17
21	Realizace podkladní a spádové konstrukce pod HI	12 dní	10.03. 26	25.03. 26	17
22	Realizace podkonstrukce HI vč. spád	12 dní	10.03. 26	25.03. 26	17
23	HI vrstva střechy vč. klempířských prvků a svodů	7 dní	26.03. 26	03.04. 26	22
24	Jímací vedení zemnicí sítě	6 dní	06.04. 26	13.04. 26	23
25	PSV Interiér	56 dní?	10.03. 26	26.05. 26	17
26	Hrubé rozvody TZB	23 dní	10.03. 26	09.04. 26	17
27	Hrubé rozvody SIL + SLB	19 dní	10.03. 26	03.04. 26	17
28	Hrubé rozvody ZTI	4 dny	06.04. 26	09.04. 26	23
29	Úprava povrchů vč. suché výstavby	56 dní	10.03. 26	26.05. 26	17
30	ZAMĚŘENÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ KONSTRUKCÍ	1 den	10.03. 26	10.03. 26	15
31	Osazení vnitřních a vnějších výplní otvorů	3 dny	20.04. 26	22.04. 26	30F5+28 dní
32	Stěrkování vnitřních konstrukcí s armovací tkaninou oko 8/8mm	3 dny	23.04. 26	27.04. 26	31
33	Stěrkování vnějších konstrukcí s armovací tkaninou oko 8/8mm	3 dny	23.04. 26	27.04. 26	31
34	Realizace sklady vnitřních omítek	6 dní	28.04. 26	05.05. 26	32
35	Realizace sklady vnějších omítek	6 dní	11.05. 26	18.05. 26	34F5+3 dny
36	Rastr SDK stropů	2 dny	08.05. 26	11.05. 26	34F5+2 dny
37	Základ SDK stropů včetně tmelení	2 dny	12.05. 26	13.05. 26	36
38	Výmalba místnosti 003	2 dny	19.05. 26	20.05. 26	35
39	Osazení finálních prvků ELEKTRO (místnost 003 + podesty)	4 dny	21.05. 26	26.05. 26	38
40	Obložení stěny akutickám PET par10 dny	23.04. 26	06.05. 26	31	
41	Zámečnické konstrukce dilenské + 46 dní?	10.03. 26	12.05. 26	17	
42	ZAMĚŘENÍ DÍLENSKÝCH ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ TERASY (Z01, Z02, Z03, Z04, Z05, Z06, Z07, Z08, Z09, Z10, Z10, Z13, Z14)	3 dny	10.03. 26	12.03. 26	17
43	ZAMĚŘENÍ DÍLENSKÝCH ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ HLEDIŠTĚ (Z11, Z12, Z15, Z16, Z17, Z18, Z19, Z20, Z21, Z22, Z23, Z24, Z25)	3 dny	10.03. 26	12.03. 26	4255
44	D+M zámečnických konstrukcí terasy	5 dní	27.03. 26	02.04. 26	42F5+10 dny
45	D+M zámečnických konstrukcí hleš	5 dní	17.04. 26	23.04. 26	44F5+10 dny
46	ZAMĚŘENÍ ZASKLÍVÁNÍ BOČNÍ ČÁSTI ZASKLÍVÁNÍ HLEDIŠTĚ	1 den?	27.03. 26	27.03. 26	43F5+10 dny
47	D+M zasklení vč. přítláčených L profilů	6 dní	06.05. 26	12.05. 26	46F5+27 dny
48	Podlahové konstrukce (dřevoplast)	29 dní	03.04. 26	13.05. 26	44
49	Realizace podlahové konstrukce vč. obložení schodišť a svislých ploch terasy	10 dní	03.04. 26	16.04. 26	44
50	Realizace podlahové konstrukce vč. obložení schodišť a svislých ploch hlediště + koordinace osazení svítidel do stupňů	14 dní	24.04. 26	13.05. 26	45
51	PSV Exteriér	15 dní	04.05. 26	22.05. 26	17
52	D+M osvětlení, audio a projekce	15 dní	04.05. 26	22.05. 26	27F5+20 dny
53	Osazení sedaček	5 dní	14.05. 26	20.05. 26	50
54	PSV Exteriér	45 dní	31.03. 26	01.06. 26	17
55	HTU	7 dní	31.03. 26	08.04. 26	17F5+15 dny
56	Vytýčení rozsahu zpevněných ploch	1 den	09.04. 26	09.04. 26	55
57	Realizace ploch vč. obrubníků a zámkové dlažby (vč. jeviště)	20 dní	10.04. 26	07.05. 26	56
58	Realizace plochy jeviště	7 dní	17.04. 26	27.04. 26	49
59	D+M oplocení pozemku	7 dní	28.04. 26	06.05. 26	58
60	ZPROVOZŇNĚNÍ, FUNKČNÍ ZKOUŠKY a PŘÍPRAVA DOKLADOVÉ ČÁSTI	5 dní	25.05. 26	29.05. 26	52
61	PŘEDÁNÍ DÍLA	1 den	01.06. 26	01.06. 26	60

