

## Dodatek č. 1 k

### POKYNU PLNĚNÍ ČÍSLO 113/VO

vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022 a dodatku č.1 ze dne 30.05.2024

(dále též jen „pokyn“)

#### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ:CZ00064581

zastoupené: [REDAKCE] pověřená řízením odboru hospodaření s majetkem Magistrátu HMP

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

tímto uděluje společnosti

#### Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

dne 06.10.2025 oboustranně potvrdili pokyn k vyhotovení díla „**Výstavba\_VO\_Polyfunkční\_dům**“ (dále jen „pokyn“)

#### 1. Specifikace dílčích činností:

1. Došlo k napravení chyby v rozpočtu.

#### 2. Předpokládaný termín plnění díla je:

Předpokládaný termín dokončení je do **30.12.2025**.

### 3. Cena za dílčí činnosti – souhrn:

	Celkem zhotovitel			Kč bez DPH
	Zhotovitel dodatek			Kč bez DPH
	Materiál THMP			Kč bez DPH
	Projekce a inženýring THMP			Kč bez DPH

Nákladová cena celkem (dle rozpočtů):		
---------------------------------------	--	--

	Předmět výstavby	Cena za plnění	
A	Svítidla		Kč bez DPH
B	Stožáry		Kč bez DPH
C	Kabely		Kč bez DPH
D	Zapínací místo		Kč bez DPH
E	Slavnostní osvětlení a Plynové lucerny		Kč bez DPH
F	Veřejné a věžní hodiny		Kč bez DPH
	Cena celkem THMP		Kč bez DPH
	<b>Cena k fakturaci MHMP s odměnou THMP 15%:</b>	<b>513 608,40</b>	<b>Kč bez DPH</b>

### 4. Jména a kontaktní údaje oprávněných osob:

Za objednatele:

██  
██

Za zhotovitele:

oprávněná osoba ve věcech technických:

██

V Praze dne .....

---

**Tomáš Jílek**

předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne .....

---

**[REDACTED]**  
pověřená řízením odboru hospodaření  
s majetkem

V Praze dne .....

---

**Ing. Tomáš Novotný**

místopředseda představenstva


Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Místo: Praha  
Zadavatel: THMP, a.s.  
Uchazeč: ELTRASTAV. s.r.o., Kováry 24, 273 28 Zákolany  
Akce: Název akce: Výstavba VO Černý most polyfunkční dům  
Rozsah: Rozsah akce: 7 stožárů včetně kabelových polí

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 1.ČÁST

Díl	cena bez DPH (Kč)
<b>Materiál</b>	<b>70 285,00 Kč</b>
<b>Montáž</b>	<b>312 385,00 Kč</b>
- demontáže	5 720,00 Kč
- elektromontáže	136 325,00 Kč
- zemní práce	112 390,00 Kč
- ostatní práce	57 950,00 Kč
<b>CELKEM zhotovitel</b>	<b>382 670,00 Kč</b>
- materiál THMP	63 946,00 Kč
- projekce a inženýring THMP	0,00 Kč
<b>CELKEM náklady</b>	<b>446 616,00 Kč</b>
<b>CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP</b>	<b>513 608,40 Kč</b>



## Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. zakázky 100250263- Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha  
 Zadavatel: THMP, a.s.  
 Účastník: ELTRASTAV. s.r.o., Kováry 24, 273 28 Zákolany  
 Akce: Název akce: Výchova VO Černý most polyfunkční dům  
 Rozsah: Rozsah akce: 7 stožárů včetně kabelových polí

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 1.ČÁST

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ bez DPH	celkem (Kč) bez DPH
<b>1. Demontáže</b>					
<b>1.1. Demontáže - agregované položky</b>					
1.1.1.	Demontáž větknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	2,00		
1.1.11.	Demontáž svodového kabelu	m	10,00		
1.1.12.	Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku	ks	2,00		
<b>Celkem za Demontáže</b>					<b>5 720,00 Kč</b>
<b>2. Elektromontáže</b>					
<b>2.1. Elektromontáže - agregované položky</b>					
2.1.1.	Montáž větknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	7,00		
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	36,00		
2.1.15.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	7,00		
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm <sup>2</sup> v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	165,00		
2.1.21.	Montáž spojky na 4 a vícežilového kabelu, vč. vytvoření spojoviště, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm <sup>2</sup> )	ks	4,00		
2.1.24.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	142,00		
<b>2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky</b>					
2.2.12.	Armovaný atypický základ, vč. betonu, armování (komplet)	m3	5,00		
<b>Celkem za Elektromontáže</b>					<b>136 325,00 Kč</b>
<b>3. Zemní práce</b>					
<b>3.1. Zemní práce - agregované položky</b>					
3.1.2.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	135,00		
3.1.13.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	8,00		
3.1.18.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	8,00		
3.1.26.	Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m	ks	2,00		
<b>3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky</b>					
3.2.1.	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu	ks	6,00		
3.2.8.	Hutnicí zkoušky - na vyžádání	ks	10,00		
<b>Celkem za Zemní práce</b>					<b>112 390,00 Kč</b>
<b>4. Ostatní práce</b>					
4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m	135,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,14		
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	11,00		
4.8.	Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě	ks	1,00		
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00		
4.16.	Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - kvalifikované	h	25,00		
4.17.	Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - pomocné práce	h	35,00		
<b>Celkem za Ostatní práce</b>					<b>57 950,00 Kč</b>

Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. zakázky 100250263- Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha  
 Zadavatel: THMP, a.s.  
 Účastník: ELTRASTAV, s.r.o., Kováry 24, 273 28 Zákolany  
 Akce: Název akce: Vystavba VO Černý most polyfunkční dům  
 Rozsah: Rozsah akce: 7 stožárů včetně kabelových polí

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 1.ČÁST

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ bez DPH	celkem (Kč) bez DPH
<b>5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)</b>					
<b>5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)</b>					
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřez do 25 mm <sup>2</sup> ) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivé spojené svorky PE s listou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	7,00		
<b>5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál</b>					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	36,00		
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm <sup>2</sup>	m	165,00		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	142,00		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	165,00		
<b>5.4. Ostatní materiál</b>					
5.4.3.	Beton C20/25 (nad rámeček)	m <sup>3</sup>	4,00		
				<b>Celkem za Materiál</b>	<b>70 285,00 Kč</b>

Příloha č. 1 k Závě: Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. zakázky 100250263- Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha  
Zadavatel: THMP, a.s.  
Uchazeč: ELTRASTAV. s.r.o., Kováry 24, 273 28 Zákolany  
Akce: Název akce: Výstavba VO Černý most polyfunkční dům

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP**

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 1.ČÁST					
Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>Materiál ze skladu THMP</b>				
	STOŽÁR K 5 133/89/60 TŘÍSTUPŇOVÝ BEZPATICOVÝ ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ DOS 60	ks	7		
	SVÍTIDLO 11,5W, 1771lm, FT STREET II S 1DZ-20-730-OT3M-R3555M3T8	ks	5		
	SVÍTIDLO 13,2W BGP391 DM31 6LED 1800lm LUMISTREET PRO GEN2 MICRO	ks	2		
<b>Celkem za materiál ze skladu THMP</b>					<b>63 946,00 Kč</b>