


NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2025	
Zhotovitel: 1. JHS s.r.o., Pražská 392, Hodkovice n. M.					
Komu: Městský obvod Vratislavice nad Nisou				Datum: 11.10. 2025	
Název akce: Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice nad Nisou					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:					
		Změnový rozpočet			
Popis a zdůvodnění změny: <i>Vícepráce vycházely ze situace v průběhu stavby, docházelo ke změně sklonu dle místních poměrů, úpravám obrubníků kvůli sítím. (6) Nacházela se jiná skladba podkladů chodníku, než byla předpokládána. Dále došlo ke změně zábradlí a provedení základů opěrných zdí, díky nalezení starého základu pod KC.</i> <i>Úprava povrchů, změny tras obrub atd. byly na pokyn objednatele.</i> <i>Došlo k nalezení jiné konstrukce chodníku. Došlo ke změně typu zábradlí. Dále došlo k narovnání mír dle geodetického zaměření. V rámci VO byly použity na žádost investora vyšší sloupy, změněna byla i svítidla díky, tomu byl změněn druh kabelu napájecí VO. V rámci zeleně došlo k odečtu stromů nerealizovaných v rámci stavby.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 1 243 238,94 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 17 040 377,89 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 1 243 238,94 Kč bez DPH Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 3 464 362,69 Kč bez DPH. Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 2 221 123,75 Kč bez DPH. Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD,					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Bc. Tomáš Pasecký

Podpis



Datum

4.12.25

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Jan Hrdina

Podpis

Datum

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Pavel Podlipný

Podpis

Datum

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 795,(2)
Stavba: Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice



KSO:
Místo:

Zadavatel:
MO Vratislavice

Zhotovitel:
1.JHS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-43 295,77
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-43 295,77	-9 092,11
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-52 387,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 795,(2)

Stavba: Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice

Místo: Datum: 31. 10. 2025

Zadavatel: MO Vratislavice

Projektant:

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		-43 295,77	-52 387,88
D.2-	Změnový list č.1 - dle ods. 4	-43 295,77	-52 387,88
Objekt3	102 - VCP	462 965,97	560 188,82
Objekt5	901 - VCP	-486 757,50	-588 976,58
Objekt3.	102 - MNP	-19 504,24	-23 600,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice

Objekt:

D.2- - Změnový list č.1 - dle ods. 4

Soupis:

Objekt3 - 102 - VCP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MO Vratislavice

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49904884

DIČ:

CZ49904884

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

462 965,97

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	462 965,97	21,00%	97 222,85
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

560 188,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice
 Objekt: D.2- - Změnový list č.1 - dle ods. 4
 Soupis: **Objekt3 - 102 - VCP**

Místo: Datum: 31. 10. 2025
 Zadavatel: MO Vratislavice Projektant:
 Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 462 965,97

D 4 Vodorovné konstrukce 25 600,00

5	K	46591.R1	DEMONTÁŽ DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	32,000	800,00	25 600,00
PP			DEMONTÁŽ DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ				
P			Poznámka k položce: vč.dovozu a odvozu				
VV			Demontáž pokládka provizorního pásu v křižovatce u KC				
VV			18		18,000		
VV			Demontáž dlažby u hydraulického sloupku				
VV			14		14,000		
VV			Součet		32,000		

D 5 Komunikace 112 512,30

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	130,000	24,36	3 166,80
PP			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
P			Poznámka k položce: + vápenná suspenze				
3	K	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	11,160	7 303,36	81 505,50
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+				
VV			rampa asfalt				
VV			130*0,06		7,800		
VV			Nájezdy z asfaltu, kvůli technologickému postupu				
VV			3,36		3,360		
VV			Součet		11,160		
4	K	58221.R2	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA BEZ MATERIÁLU	M2	32,000	870,00	27 840,00

PP			DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA				
P			Poznámka k položce: štípaná žula, tl.lože 40mm lože - kamenivo, výplň spar kamenivo				
VV			Pokládka štípaných kostek v křižovatce (provizorní)				
VV			18		18,000		
VV			Pokládka štípaných kostek 10/10 - hydraulický sloupek - finální				
VV			14		14,000		
VV			Součet		32,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce 324 853,67

1	K	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	103,100	3 150,86	324 853,67
PP			CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM				
P			Poznámka k položce: rozměry 25/15				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice

Objekt:

D.2- - Změnový list č.1 - dle ods. 4

Soupis:

Objekt5 - 901 - VCP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2025

Zadavatel:

MO Vratislavice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

IČ:

DIČ:

49904884

CZ49904884

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-486 757,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-486 757,50	21,00%	-102 219,08
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-588 976,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice
Objekt: D.2- - Změnový list č.1 - dle ods. 4
Soupis: **Objekt5 - 901 - VCP**

Místo:
Zadavatel: MO Vratislavice
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Datum: 31. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-486 757,50
4 - Vodorovné konstrukce	-71 807,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-414 950,00

Stavba:

Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice

Objekt:

D.2- - Změnový list č.1 - dle ods. 4

Soupis:

Objekt5 - 901 - VCP

Místo:

Datum: 31. 10. 2025

Zadavatel:

MO Vratislavice

Projektant:

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**-486 757,50**

D 4		Vodorovné konstrukce					-71 807,50
1	K	434121415	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů broušených nebo leštěných	m	-22,500	747,00	-16 807,50
PP		Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů broušených nebo leštěných					
2	M	5937375.2	stupeň schodišťový nosný ŽB 225x35x16 cm se zkosenou hranou a protiskluzným integrovaným páskem	kus	-10,000	5 500,00	-55 000,00
PP		stupeň schodišťový nosný ŽB 225x35x16 cm se zkosenou hranou a protiskluzným integrovaným páskem					
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					-414 950,00
3	K	916371200.1	Osazení a dodávka ocelové obruby vel.150/8 mm uložené do suchého betonu, přivařené trny - ozn.A06	m	-25,800	1 500,00	-38 700,00
PP		Osazení a dodávka ocelové obruby vel.150/8 mm uložené do suchého betonu, přivařené trny - ozn.A06					
4	K	916371200.5	Osazení a dodávka svítidel integrovaných v opěrné zdi vč.zapojení (bližší specifikace viz PD) - ozn.S01	kus	-3,000	52 000,00	-156 000,00
PP		Osazení a dodávka svítidel integrovaných v opěrné zdi vč.zapojení (bližší specifikace viz PD) - ozn.S01					
5	K	916371201.1	Osazení a dodávka betonového květináče - část 1 vel.1550/1550/600 - ozn.A11	kus	-1,000	19 250,00	-19 250,00
PP		Osazení a dodávka betonového květináče - část 1 vel.1550/1550/600 - ozn.A11					
6	K	916371201.2	Osazení a dodávka betonového květináče - část 2 vel.2225/1550/1050 - ozn.A11	kus	-2,000	22 000,00	-44 000,00
PP		Osazení a dodávka betonového květináče - část 2 vel.2225/1550/1050 - ozn.A11					
7	K	916371201.5	Osazení a dodávka senzorového zahrazovacího sloupku s příslušenstvím vč.instalace elektro - ozn.T04	kus	-1,000	20 000,00	-20 000,00
PP		Osazení a dodávka senzorového zahrazovacího sloupku s příslušenstvím vč.instalace elektro - ozn.T04					
8	K	916371201.6	Osazení a dodávka výsuvného hydraulického sloupku s příslušenstvím vč.instalace elektro - ozn.T03	kus	-1,000	110 000,00	-110 000,00
PP		Osazení a dodávka výsuvného hydraulického sloupku s příslušenstvím vč.instalace elektro - ozn.T03					
9	K	963022819.1	Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě	m	-22,500	1 200,00	-27 000,00
PP		Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice

Objekt:

D.2- - Změnový list č.1 - dle ods. 4

Soupis:

Objekt3. - 102 - MNP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MO Vratislavice

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49904884

DIČ:

CZ49904884

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-19 504,24

DPH základní
snížená

Základ daně

-19 504,24

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-4 095,89

0,00

Cena s DPH

v CZK

-23 600,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice
Objekt: D.2- - Změnový list č.1 - dle ods. 4
Soupis: **Objekt3. - 102 - MNP**

Místo:
Zadavatel: MO Vratislavice
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Datum: 31. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-19 504,24
HSV - Práce a dodávky HSV	-19 504,24
5 - Komunikace	-19 504,24

Stavba: Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice
Objekt: D.2- - Změnový list č.1 - dle ods. 4
Soupis: Objekt3. - 102 - MNP

Místo: Datum: 31. 10. 2025
Zadavatel: MO Vratislavice Projektant:
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -19 504,24

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-19 504,24
D	5		Komunikace				-19 504,24
1	K	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-7,000	2 786,32	-19 504,24
PP			DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA				
P			Poznámka k položce:				
VV			štípaná žula, tl.lože 40mm lože - kamenivo, výplň spar kamenivo				
VV			Pokládka štípaných kostek nových do křižovatky				
VV			25		25,000		
VV			Pokládka štípaných kostek 10/10 - hydraulický sloupek				
VV			provizorní				
VV			14		14,000		
VV			V rozpočtu				
VV			-46		-46,000		
VV			Součet		-7,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 795,(2)(2)

Stavba: Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice

1.JHS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	31. 10. 2025
Zadavatel:		IČ:	
MO Vratislavice		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	49904884
1.JHS s.r.o.		DIČ:	CZ49904884
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu odminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 286 534,71
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 286 534,71	270 172,29
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 556 707,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 795,(2)(2)

Stavba: Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice

Místo: Datum: 31. 10. 2025

Zadavatel: MO Vratislavice

Projektant:

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 286 534,71	1 556 707,00
D.2.-	Změnový list č.2 - dle ods. 6	1 286 534,71	1 556 707,00
Objekt2	101 - VCP	1 327 390,70	1 606 142,75
Objekt2.	101 - MNP	-821 387,49	-993 878,86
Objekt3	102 - VCP	425 475,08	514 824,85
Objekt3.	102 - MNP	-148 844,77	-180 102,17
Objekt4.	401 - MNP	-385 550,00	-466 515,50
Objekt4	401 - VCP	658 857,94	797 218,11
Objekt5	901 - VCP	589 673,00	713 504,33
Objekt5.	901 - MNP	-276 104,15	-334 086,02
D.1.	Dodatek č. 1 - MNP	-82 975,60	-100 400,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice

Objekt:

D.2. - - Změnový list č.2 - dle ods. 6

Soupis:

Objekt2 - 101 - VCP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2025

Zadavatel:

MO Vratislavice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

IČ:

DIČ:

49904884

CZ49904884

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 327 390,70

DPH základní
snížená

Základ daně

1 327 390,70

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

278 752,05

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 606 142,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice
Objekt: D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6
Soupis: **Objekt2 - 101 - VCP**

Místo:
Zadavatel: MO Vratislavice
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Datum: 31. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 327 390,70
0 - Všeobecné konstrukce a práce	55 592,50
5 - Komunikace	153 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 118 798,20
1 - Zemní práce	161 181,04
2 - Základy	94 006,80
3 - Svislé konstrukce	262 857,94
4 - Vodorovné konstrukce	79 632,42
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	30 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	491 120,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice
 Objekt: D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6
 Soupis: **Objekt2 - 101 - VCP**

Místo: Datum: 31. 10. 2025
 Zadavatel: MO Vratislavice Projektant:
 Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 327 390,70

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 55 592,50

10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	48,250	450,00	21 712,50
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
	P		Poznámka k položce: poplatek za uložení nebo recyklaci - stavební suť				
11	K	R015770	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 01* asfaltové směsi obsahující dehet	T	16,940	2 000,00	33 880,00
	PP		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 01* asfaltové směsi obsahující dehet				
	P		Poznámka k položce: Pro živичné směsi nebyl prováděn průzkum s rozbořem asfaltové směsi a určením hodnot PAU, z tohoto důvodu je nutno uvažovat s vyzískaným materiálem jakožto s nebezpečným odpadem. Položka bude fakturována dle skutečnosti, na základě výsledků rozboru asfaltové směsi s určením hodnot PAU (viz pol.č. 02971.a v části VRN) a na základě zhotovitelem předložených faktur vystavených oprávněnou institucí provádějící likvidaci odpadu a na základě výsledků rozboru asfaltové směsi s určením hodnot PAU (viz pol.č. 02971.a v části VRN)				
	VV		z pol.č. 113138 3,4m3*2,5/m3 = 8,500 [A]				
	VV		6,776*2,5		16,940		
	VV		Součet		16,940		

D 5 Komunikace 153 000,00

21	K	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 30MM DO LOŽE Z BETONU	M2	90,000	1 700,00	153 000,00
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 30MM DO LOŽE Z BETONU				
	P		Poznámka k položce: bez dodávky materiálu - materiál dodává MO Vratislavice - HMATOVÁ DLAŽBA KONTRASTNÍ BARVY (VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY) LOŽE - KAMENIVO DRŤ 4/8, tl. 40mm VÝPLŇ SPÁR PÍSEK Hmatová dlažba dle rozpočtu o rozměru 6x6cm "V rozpočtu nebyla specifikován rozměr dlažby"				
	VV		90		90,000		

D HSV Práce a dodávky HSV 1 118 798,20

D 1 Zemní práce 161 181,04

3	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	31,406	4 306,00	135 234,24
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM				
	P		Poznámka k položce: odvoz k recyklaci nebo na skládku pozn.: Pro živичné směsi nebyl prováděn průzkum s rozbořem a porovnáním kritérií dle vyhl. 130/2019 Sb				
13	K	113184	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM	M3	20,000	480,44	9 608,80
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM				
	P		Poznámka k položce: včetně odvozu na skládku nebo k recyklaci				
14	K	113534	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	30,000	344,60	10 338,00
	PP		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM				
15	K	12970	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET	KUS	2,000	3 000,00	6 000,00
	PP		ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET				

D 2 Základy 94 006,80

16	K	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	5,500	7 500,00	41 250,00
	PP		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30				
	P		Poznámka k položce: rozšíření základ.pasů, včetně armatury provázání s původním základem včetně vrtů pro armaturu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Betonáž základového pasu				
	VV		5,5 "m3"		5,500		
	VV		Součet		5,500		
1	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	30,320	1 392,00	42 205,44
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení				
	VV		Základ zdi u KC				
	VV		30,32		30,320		
2	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	30,320	348,00	10 551,36
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění				
	VV		Základ zdi u KC				
	VV		30,32		30,320		
D	3		Svislé konstrukce				262 857,94
17	K	327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	0,177	30 000,00	5 310,00
	PP		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505				
7	K	348173.R	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM S NEREZOVOU SÍTÍ	M	14,500	13 375,72	193 947,94
	PP		ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM				
8	K	348173.R1	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	16,000	3 975,00	63 600,00
	PP		ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM - záhon				
D	4		Vodorovné konstrukce				79 632,42
9	K	46591	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	23,590	1 150,00	27 128,50
	PP		DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ				
	P		Poznámka k položce: kamenná kostka drobná lože betonové C 20/25 XF3, spárování M25 XF4				
19	K	46591.R	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ PROVIZORNÍ	M2	25,000	1 020,00	25 500,00
	PP		DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ				
	P		Poznámka k položce: kamenná kostka drobná lože betonové C 20/25 XF3, spárování M25 XF4				
	VV		Pokládka provizorního hmatového pásu				
	VV		25		25,000		
	VV		Součet		25,000		
20	K	46591.R1	DEMONTÁŽ DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	25,000	480,00	12 000,00
	PP		DEMONTÁŽ DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ				
	VV		Provizorní zadláždění hmatové dlažby z mozaiky				
	VV		25		25,000		
	VV		Součet		25,000		
5	K	465921	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	15,750	952,63	15 003,92
	PP		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO				
	VV		Provizorní zadláždění vjezdu k objektu č.p. 1387				
	VV		15,75		15,750		
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				30 000,00
22	K	89921.R3	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŠACHET	KUS	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŠACHET				
D	9		Ostatní konstrukce a práce				491 120,00
23	K	74A480.R	VRTÁNÍ PROSTUPŮ PRO KABEL DO ŽULOVÝCH OBRUB	KUS	3,000	500,00	1 500,00
	PP		VRTÁNÍ PROSTUPŮ PRO KABEL DO ŽULOVÝCH OBRUB				
24	K	919132	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM	M	184,000	350,00	64 400,00
	PP		ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM				
6	K	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	74,300	5 700,00	423 510,00
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM				
	P		Poznámka k položce: včetně odvozu na skládku nebo k recyklaci				
26	K	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,300	5 700,00	1 710,00
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM				
	P		Poznámka k položce: včetně opatření na ochranu stávajících staveb v blízkosti demolovaného včetně odvozu na skládku nebo k recyklaci				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Bratislavec
Objekt:
D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6
Soupis:
Objekt2. - 101 - MNP

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 31. 10. 2025
Zadavatel:	IČ:
MO Bratislavec	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 49904884
1.JHS s.r.o.	DIČ: CZ49904884
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		-821 387,49	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-821 387,49	21,00%	-172 491,37
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-993 878,86

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice
Objekt: D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6
Soupis: **Objekt2. - 101 - MNP**

Místo:
Zadavatel: MO Vratislavice
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Datum: 31. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-821 387,49
2 - Základy	-56 250,00
3 - Svislé konstrukce	-32 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-733 137,49
1 - Zemní práce	-354,00
5 - Komunikace	-165 922,90
7 - Přidružená stavební výroba	-19 920,00
8 - Potrubí	-16 862,22
9 - Ostatní konstrukce a práce	-530 078,37

Stavba:

Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice

Objekt:

D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6

Soupis:

Objekt2. - 101 - MNP

Místo:

Datum: 31. 10. 2025

Zadavatel:

MO Vratislavice

Projektant:

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**-821 387,49**

D	2	Základy				-56 250,00
---	---	----------------	--	--	--	-------------------

18	K	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	-7,500	7 500,00	-56 250,00
	PP		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30				
	P		Poznámka k položce: rozšíření základ.pasů, včetně armatury provázání s původním základem včetně vrtů pro armaturu				
	VV		zeď č.4 7,5 = 7,500				
	VV		7,5*-1		-7,500		
	VV		Součet		-7,500		

D	3	Svislé konstrukce				-32 000,00
---	---	--------------------------	--	--	--	-------------------

19	K	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	-2,600	7 000,00	-18 200,00
	PP		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)				
	P		Poznámka k položce: 30/37 XC4 - PB2/PB3				
	VV		zeď č.4 2,6 = 2,600				
	VV		2,6*-1		-2,600		
	VV		Součet		-2,600		

20	K	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	-0,460	30 000,00	-13 800,00
	PP		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505				
	VV		zeď č.4 0,46 = 0,460 [D]				
	VV		0,46*-1		-0,460		
	VV		Součet		-0,460		

D	HSV	Práce a dodávky HSV				-733 137,49
---	-----	----------------------------	--	--	--	--------------------

D	1	Zemní práce				-354,00
---	---	--------------------	--	--	--	----------------

9	K	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	-1,000	354,00	-354,00
	PP		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ				
	P		Poznámka k položce: včetně odvozu a likvidace				

D	5	Komunikace				-165 922,90
---	---	-------------------	--	--	--	--------------------

4	K	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTŮ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	-107,510	320,00	-34 403,20
	PP		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTŮ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM				
	VV		Skutečnost - SoD				
	VV		82,49 - 190		-107,510		

5	K	R582991	POKLÁDKA DLÁŽDĚNÝCH KRYTŮ DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-203,030	450,00	-91 363,50
	PP		POKLÁDKA DLÁŽDĚNÝCH KRYTŮ DO LOŽE Z KAMENIVA				
	P		Poznámka k položce: bez nákupu materiálu dlažby, tj. dlažba z deponie investora (vzd. od staveniště 5 km), dovoz dlažby na stavbu a pokládka dlažby dle požadavku dokumentace dodávka materiálu pro lože a výplň spár betonové dlaždice 25 x 25 x 8 cm s ostrou hranou (bez fazety) melírovaná, světlé šedá lože kamenivo, výplň spar kamenivo chodník 1286,0m2-90,0-11,0-10,0 = 1175,000 [A]				
	VV		Skutečnost - SoD				
	VV		971,97 - 1175		-203,030		
	VV		Součet		-203,030		

6	K	R582992	POKLÁDKA DLÁŽDĚNÝCH KRYTŮ DO LOŽE Z MC	M2	-95,610	420,00	-40 156,20
	PP		POKLÁDKA DLÁŽDĚNÝCH KRYTŮ DO LOŽE Z MC				
	P		Poznámka k položce: kostka hmotová dle TN TZÚS 12.03.04 vodící linie - drážka z kamene nebo polymerbetonu světlé šedá lože + výplň spar MC použité výrobky pro bezbariérové úpravy staveb musí odpovídat technickým předpisům a musí mít „Ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7, ve znění NV č. 215/2016 Sb. platné od 1.1.2017 a aktualizované od 1.1.2018				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	7		Přidružená stavební výroba				-19 920,00
10	K	72124	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	-1,000	4 000,00	-4 000,00
	PP		LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN				
	P		Poznámka k položce: Plast. univerzální lapač střešních splavenin (gajgr) s otáčivým kulovým kloubem na odtoku, s košem pro zachytávání nečistot, klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a těsnící mikroužky pro připojení potrubních svodů vč. napojení na přípojky, včetně úpravy svodu d160/DN150mm				
11	K	R74359.3	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	-4,000	3 980,00	-15 920,00
	PP		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ				
	P		Poznámka k položce: Nájezdová a zemní zápuštná venkovní svítidla - demontáž a zpětná montáž, včetně pouzdra, podkladních a ložných vrstev				
D	8		Potrubí				-16 862,22
12	K	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	-3,000	139,17	-417,51
	PP		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM				
	P		Poznámka k položce: PVC SN 8				
13	K	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	-32,000	274,03	-8 768,96
	PP		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM				
14	K	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	-15,000	83,85	-1 257,75
	PP		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH				
15	K	895811	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	KUS	-2,000	3 209,00	-6 418,00
	PP		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60				
D	9		Ostatní konstrukce a práce				-530 078,37
1	K	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-51,000	3 411,61	-173 992,11
	PP		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ				
	P		Poznámka k položce: z ocelových profilů s vodorovnou výplní (2x vodorovné madlo) dle TP 186 a dle ČSN 74 3305 zároveň zinkované, lakováno práškovými barvami přesný typ, tvar, PKO a provedení podléhá schválení architektem stavby				
3	K	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-16,000	3 411,61	-54 585,76
	PP		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ				
	P		Poznámka k položce: z ocelových profilů s vodorovnou výplní (1x vodorovné madlo) dle TP 186 a dle ČSN 74 3305 zároveň zinkované, lakováno práškovými barvami přesný typ, tvar, PKO a provedení podléhá schválení architektem stavby				
2	K	9111B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-14,000	14 124,00	-197 736,00
	PP		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ				
	P		Poznámka k položce: z ocelových profilů se svislou výplní dle TP 186 a dle ČSN 74 3305 zároveň zinkované, lakováno práškovými barvami přesný typ, tvar, PKO a provedení podléhá schválení architektem stavby				
7	K	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	-20,210	1 450,00	-29 304,50
	PP		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ				
	P		Poznámka k položce: žulový krajník š. 80 mm, řezaný 80/250mm do zavhlé betonové směsi C 20/25-XF3				
	VV		Skutečnost - SoD				
	VV		540,79 - 561		-20,210		
8	K	93541	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	-15,000	3 854,00	-57 810,00
	PP		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ				
	P		Poznámka k položce: liniové odvodnění kompozitní polypropylen s roštem, zat. min. C250 včetně ložných a podkladních vrstev				
16	K	96651	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 100MM	M	-15,000	450,00	-6 750,00
	PP		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 100MM				
	P		Poznámka k položce: včetně odvozu na skládku nebo k recyklaci				
17	K	R96689A	ODSTRANĚNÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN "GAJGRU"	KUS	-1,000	2 300,00	-2 300,00
	PP		ODSTRANĚNÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN "GAJGRU"				
	P		Poznámka k položce: včetně odvozu na skládku nebo k recyklaci				
22	K	R96689C	ODSTRANĚNÍ MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE - PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY	KUS	-5,000	1 520,00	-7 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		ODSTRANĚNÍ MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE - PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY				
	P		<i>Poznámka k položce: odvoz do depozitu dle určení</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice

Objekt:

D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6

Soupis:

Objekt3 - 102 - VCP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2025

Zadavatel:

MO Vratislavice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

IČ:

DIČ:

49904884

CZ49904884

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

425 475,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	425 475,08	21,00%	89 349,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

514 824,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice
Objekt: D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6
Soupis: **Objekt3 - 102 - VCP**

Místo:
Zadavatel: MO Vratislavice
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Datum: 31. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	425 475,08
HSV - Práce a dodávky HSV	425 475,08
1 - Zemní práce	311 207,54
5 - Komunikace	114 267,54

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice
Objekt: D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6
Soupis: **Objekt3 - 102 - VCP**

Místo: Datum: 31. 10. 2025
Zadavatel: MO Vratislavice Projektant:
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 425 475,08

D HSV Práce a dodávky HSV 425 475,08

D 1 Zemní práce 311 207,54

1	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	72,273	4 306,00	311 207,54
---	---	--------	---	----	--------	----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

P *Poznámka k položce:*
odvoz k recyklaci nebo na skládku pozn.: Pro živé směsi nebyl prováděn průzkum s rozborem a porovnáním kritérií dle vyhl. 130/2019 Sb

D 5 Komunikace 114 267,54

2	K	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	8,500	7 303,36	62 078,56
---	---	--------	--	----	-------	----------	-----------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+

3	K	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	8,500	6 139,88	52 188,98
---	---	--------	---	----	-------	----------	-----------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice
Objekt:
D.2. - - Změnový list č.2 - dle ods. 6
Soupis:
Objekt3. - 102 - MNP

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 31. 10. 2025
Zadavatel:	IČ:
MO Vratislavice	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 49904884
1.JHS s.r.o.	DIČ: CZ49904884
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		-148 844,77	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-148 844,77	21,00%	-31 257,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-180 102,17

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice
Objekt: D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6
Soupis: **Objekt3. - 102 - MNP**

Místo:
Zadavatel: MO Vratislavice
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Datum: 31. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-148 844,77

HSV - Práce a dodávky HSV

-148 844,77

1 - Zemní práce

-64 778,22

9 - Ostatní konstrukce a práce

-84 066,55

Stavba: Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Bratislavice
 Objekt: D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6
 Soupis: Objekt3. - 102 - MNP

Místo: Datum: 31. 10. 2025
 Zadavatel: MO Bratislavice Projektant:
 Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-148 844,77
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-148 844,77
D	1		Zemní práce				-64 778,22
1	K	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	-68,913	940,00	-64 778,22
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM				
	P		Poznámka k položce: odvoz k recyklaci nebo na skládku pozn.: Pro živé směsi nebyl prováděn průzkum s rozborem a porovnáním kritérií dle vyhl. 130/2019 Sb				
	VV		-10,6231-58,2903		-68,913		
	VV		Součet		-68,913		
D	9		Ostatní konstrukce a práce				-84 066,55
7	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	-20,500	370,00	-7 585,00
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
8	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	-9,900	400,00	-3 960,00
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA				
	P		Poznámka k položce: vodící pás přechodu				
9	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	-6,000	950,00	-5 700,00
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA				
4	K	917423	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	-9,680	1 200,00	-11 616,00
	PP		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM				
	P		Poznámka k položce: 100/250mm řezaná do zavíhlé betonové směsi C 20/25-XF3				
	VV		Skutečnost - SoD				
	VV		44,32 - 54		-9,680		
5	K	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	-34,830	1 585,00	-55 205,55
	PP		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM				
	P		Poznámka k položce: 200/250mm přímé i obloukové řezané do zavíhlé betonové směsi C 20/25-XF3				
	VV		Skutečnost - SoD				
	VV		945,17 - 980		-34,830		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice

Objekt:

D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6

Soupis:

Objekt4. - 401 - MNP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2025

Zadavatel:

MO Vratislavice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

IČ:

DIČ:

49904884

CZ49904884

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-385 550,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-385 550,00	21,00%	-80 965,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-466 515,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice
Objekt: D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6
Soupis: **Objekt4. - 401 - MNP**

Místo:
Zadavatel: MO Vratislavice
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Datum: 31. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-385 550,00

7 - Přidružená stavební výroba

-385 550,00

Stavba:

Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice

Objekt:

D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6

Soupis:

Objekt4. - 401 - MNP

Místo:

Datum: 31. 10. 2025

Zadavatel:

MO Vratislavice

Projektant:

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**-385 550,00**

D	7		Přidružená stavební výroba				-385 550,00
1	K	004	Montáž demontovaného osvětlovacího bodu clonového nasvícení vč. svítidla do nového betonového základu s pouzdrém	KUS	-1,000	2 310,00	-2 310,00
	PP		Montáž demontovaného osvětlovacího bodu clonového nasvícení vč. svítidla do nového betonového základu s pouzdrém				
2	K	007	Stožárová svorkovnice, 2x6A, odbočná	KUS	-1,000	1 155,00	-1 155,00
	PP		Stožárová svorkovnice, 2x6A, odbočná				
3	K	009	Svítidlo Typ1 16,5W/2700K dle světelně technického výpočtu a TZ	KUS	-11,000	15 378,00	-169 158,00
	PP		Svítidlo Typ1 16,5W/2700K dle světelně technického výpočtu a TZ				
4	K	010	Svítidlo Typ2 24,5W/2700K dle světelně technického výpočtu a TZ	KUS	-3,000	15 620,00	-46 860,00
	PP		Svítidlo Typ2 24,5W/2700K dle světelně technického výpočtu a TZ				
5	K	012	Kabel CYKY 4x10	M	-550,000	148,50	-81 675,00
	PP		Kabel CYKY 4x10				
6	K	021	Chránička KOPOFLEX 50	M	-450,000	35,20	-15 840,00
	PP		Chránička KOPOFLEX 50				
7	K	024	Výkop pro betonový základ stožáru	KUS	-1,000	792,00	-792,00
	PP		Výkop pro betonový základ stožáru				
8	K	025	Betonový základ pro stožár s pouzdrém	KUS	-1,000	2 310,00	-2 310,00
	PP		Betonový základ pro stožár s pouzdrém				
9	K	030	Pískové lože 20cm	M	-430,000	132,00	-56 760,00
	PP		Pískové lože 20cm				
10	K	031	Betonové lože 20cm	M	-10,000	869,00	-8 690,00
	PP		Betonové lože 20cm				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice

Objekt:

D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6

Soupis:

Objekt4 - 401 - VCP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2025

Zadavatel:

MO Vratislavice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

IČ:

DIČ:

49904884

CZ49904884

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

658 857,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	658 857,94	21,00%	138 360,17
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

797 218,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice
Objekt: D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6
Soupis: **Objekt4 - 401 - VCP**

Místo:
Zadavatel: MO Vratislavice
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Datum: 31. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	658 857,94
2 - Zakládání	10 146,50
7 - Přidružená stavební výroba	648 711,44

Stavba:

Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice

Objekt:

D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6

Soupis:

Objekt4 - 401 - VCP

Místo:

Datum: 31. 10. 2025

Zadavatel:

MO Vratislavice

Projektant:

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**658 857,94**

D	2	Zakládání					10 146,50
9	K	219991112	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 35 do 50 mm	m	100,000	35,00	3 500,00

PP Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 35 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/219991112

10	M	34571387	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 39,5/50mm poloměr ohybu >220mm	m	105,000	63,30	6 646,50
----	---	----------	--	---	---------	-------	----------

PP trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D

39,5/50mm poloměr ohybu >220mm

VV 100*1,05 Přepočtené koeficientem množství

105,000

D	7	Přidružená stavební výroba					648 711,44
---	---	-----------------------------------	--	--	--	--	-------------------

1	K	006	Stožár kónický výšky 6m, lakovaný RAL 7016	KUS	14,000	13 822,56	193 515,84
---	---	-----	--	-----	--------	-----------	------------

PP Stožár kónický výšky 6m, lakovaný RAL 7016

2	K	009	Svítilno BPP 530 10/727 SW 302F	KUS	11,000	17 226,00	189 486,00
---	---	-----	---------------------------------	-----	--------	-----------	------------

PP Svítilno BPP 530 10/727 SW 302F

3	K	010	Svítilno BPP 530 20/727 SW 302F	KUS	3,000	17 388,40	52 165,20
---	---	-----	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Svítilno BPP 530 20/727 SW 302F

4	K	012	Kabel CYKY 4x16	M	550,000	237,80	130 790,00
---	---	-----	-----------------	---	---------	--------	------------

PP Kabel CYKY 4x10

5	K	021	Chránička d63	M	450,000	55,68	25 056,00
---	---	-----	---------------	---	---------	-------	-----------

PP Chránička 63

6	K	022	Trouba HDPE d40	M	396,000	127,60	50 529,60
---	---	-----	-----------------	---	---------	--------	-----------

PP Trouba HDPE d40

7	K	120	Spojka HDPE	ks	4,000	371,20	1 484,80
---	---	-----	-------------	----	-------	--------	----------

PP Trouba HDPE d40

8	K	121	Štěrka 0-32	t	10,000	568,40	5 684,00
---	---	-----	-------------	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice

Objekt:

D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6

Soupis:

Objekt5 - 901 - VCP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MO Vratislavice

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

49904884

CZ49904884

Cena bez DPH

589 673,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	589 673,00	21,00%	123 831,33
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

713 504,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice
Objekt: D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6
Soupis: **Objekt5 - 901 - VCP**

Místo:
Zadavatel: MO Vratislavice
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Datum: 31. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	589 673,00
HSV - Práce a dodávky HSV	586 673,00
2 - Zakládání	63 285,00
767 - Konstrukce zámečnické vč.přesunu hmot a povrchové úpravy	124 080,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	395 888,00
1 - Zemní práce	3 420,00
M - Práce a dodávky M	3 000,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	3 000,00

Stavba:

Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice

Objekt:

D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6

Soupis:

Objekt5 - 901 - VCP

Místo:

Datum: 31. 10. 2025

Zadavatel:

MO Vratislavice

Projektant:

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**589 673,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				586 673,00
D	2		Zakládání				63 285,00
13	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	8,438	7 500,00	63 285,00
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25				
	P		Poznámka k položce: Podkladní beton				
	VV		Beton na hydraulický sloupek				
	VV		1,5		1,500		
	VV		Podkladní beton opěrná stěna u KC				
	VV		6 "m3"		6,000		
	VV		Podkladní beton pro zahrazovací bloky				
	VV		12,5*0,5*0,15		0,938		
	VV		Součet		8,438		
D	767		Konstrukce zámečnické vč.přesunu hmot a povrchové úpravy				124 080,00
8	K	767101010.1	Montáž a dodávka ocelového zábradlí na opěrné stěně u KC, žárově zinkované + lakované	kus	1,000	105 480,00	105 480,00
	PP		Montáž a dodávka ocelového zábradlí z jakl profilu 50/20/2 mm, žárově zinkované + lakované, délky cca 2,35 m - ozn.A10				
11	K	767101010.4	Montáž a dodávka ocelového madla žárově zinkované + lakované, u KC	kus	1,000	18 600,00	18 600,00
	PP		Montáž a dodávka ocelového madla z jakl profilu 50/20/2 mm, žárově zinkované + lakované, délky cca 2,35 m - ozn.A08				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				395 888,00
14	K	916371201.3	Osazení a dodávka prefa zahrazovacího bloku vel.2500/500/450 - ozn.A04	kus	5,000	38 500,00	192 500,00
	PP		Osazení a dodávka prefa zahrazovacího bloku vel.2500/500/450 - ozn.A04				
15	K	916371201.R	Dodávka výsuvného hydraulického sloupku Vigilo 800	kus	1,000	143 388,00	143 388,00
16	K	916371201.R3	Montáž hydraulického sloupku Vigilo 800 vč. potřebného materiálu	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
7	K	916371201R	Osazení a dodávka prefa nášlapového bloku vel.2500/400/150	kus	4,000	10 000,00	40 000,00
	PP		Osazení a dodávka prefa nášlapového bloku vel.2500/400/150				
D	1		Zemní práce				3 420,00
12	K	131313701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	2,000	1 710,00	3 420,00
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131313701				
D	M		Práce a dodávky M				3 000,00
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				3 000,00
17	K	580101005.R2	Revize	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		Revize				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Bratislavice
Objekt:
D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6
Soupis:
Objekt5. - 901 - MNP

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	31. 10. 2025
Zadavatel:	IČ:	
MO Bratislavice	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	49904884
1.JHS s.r.o.	DIČ:	CZ49904884
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH			-276 104,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-276 104,15	21,00%	-57 981,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-334 086,02
v CZK			

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Bratislavice
Objekt: D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6
Soupis: **Objekt5. - 901 - MNP**

Místo:
Zadavatel: MO Bratislavice
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Datum: 31. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-276 104,15
HSV - Práce a dodávky HSV	-276 104,15
2 - Zakládání	-61 263,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-67 422,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-5 600,00
767 - Konstrukce zámečnické vč.přesunu hmot a povrchové úpravy	-96 065,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	-45 752,53

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice
 Objekt: D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6
 Soupis: **Objekt5. - 901 - MNP**

Místo: Datum: 31. 10. 2025
 Zadavatel: MO Vratislavice Projektant:
 Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-276 104,15
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-276 104,15
D	2		Zakládání				-61 263,80
1	K	212572111	Lože pro travivody ze šterkopísku třídného	m3	-1,040	1 220,00	-1 268,80
	PP		Lože pro travivody ze šterkopísku třídného				
2	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	-26,000	530,00	-13 780,00
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm				
12	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	-7,110	6 500,00	-46 215,00
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25				
	VV		"před hlavním průčelím" "10,28*0,32*0,7" "4,62*0,32*0,7" "u průčelí MÚ" "4,6*0,32*0,9" "2,7*0,32*0,9" "5,8*0,32*0,9"				
	VV		"pro zídku v předprostor				
	VV		"před hlavním průčelím"				
	VV		(10,28*0,32*0,7+4,62*0,32*0,7)*-1		-3,338		
	VV		u průčelí MÚ				
	VV		(4,6*0,32*0,9+2,7*0,32*0,9+5,8*0,32*0,9)*-1		-3,773		
	VV		Součet		-7,110		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-67 422,82
4	K	311321814	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30	m3	-5,473	4 340,00	-23 752,82
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30				
	VV		"před hlavním průčelím"				
	VV		10,18*0,2*(0,505+0,97)/2*-1		-1,502		
	VV		4,52*0,2*(0,67+0,875)/2*-1		-0,698		
	VV		u průčelí MÚ				
	VV		4,5*0,2*1,55*-1		-1,395		
	VV		2,7*0,2*1,25*-1		-0,675		
	VV		6,3*0,2*0,955*-1		-1,203		
	VV		Součet		-5,473		
5	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,789	30 000,00	-23 670,00
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		"předpoklad 120 kg/m3" 10,964*0,6*120,0*0,001*-1		-0,789		
	VV		Součet		-0,789		
6	K	375351130.1	Příplatek na realizaci intarzovaného nápisu KULTURNÍ CENTRUM VRATISLAVICE 101010 - vložení do bednění (33 znaků)	kpl	-1,000	20 000,00	-20 000,00
	PP		Příplatek na realizaci intarzovaného nápisu KULTURNÍ CENTRUM VRATISLAVICE 101010 - vložení do bednění (33 znaků)				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-5 600,00
3	K	965042400.1	Zednické výpomoci a doplňkové práce pro instalaci elektro vybraných prvků (realizace na pokyn TDI, zápis ve stavebním deníku)	hod	-16,000	350,00	-5 600,00
	PP		Zednické výpomoci a doplňkové práce pro instalaci elektro vybraných prvků (realizace na pokyn TDI, zápis ve stavebním deníku)				
D	767		Konstrukce zámečnické vč.přesunu hmot a povrchové úpravy				-96 065,00
8	K	767101010.1	Montáž a dodávka ocelového zábradlí z jakl profilu 50/20/2 mm, žárově zinkované + lakované, délky cca 2,35 m - ozn.A10	kus	-1,000	9 120,00	-9 120,00
	PP		Montáž a dodávka ocelového zábradlí z jakl profilu 50/20/2 mm, žárově zinkované + lakované, délky cca 2,35 m - ozn.A10				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	767101010.2	Montáž a dodávka ocelového zábradlí z pásoviny 50/15 mm, žárově zinkované + lakované, délky cca 14,73 m - ozn.A12	kus	-1,000	79 325,00	-79 325,00
	PP		Montáž a dodávka ocelového zábradlí z pásoviny 50/15 mm, žárově zinkované + lakované, délky cca 14,73 m - ozn.A12				
10	K	767101010.3	Montáž a dodávka ocelového madla z jakl profilu 50/20/2 mm, žárově zinkované + lakované, délky cca 2,4 m - ozn.A03	kus	-1,000	3 810,00	-3 810,00
	PP		Montáž a dodávka ocelového madla z jakl profilu 50/20/2 mm, žárově zinkované + lakované, délky cca 2,4 m - ozn.A03				
11	K	767101010.4	Montáž a dodávka ocelového madla z jakl profilu 50/20/2 mm, žárově zinkované + lakované, délky cca 2,35 m - ozn.A08	kus	-1,000	3 810,00	-3 810,00
	PP		Montáž a dodávka ocelového madla z jakl profilu 50/20/2 mm, žárově zinkované + lakované, délky cca 2,35 m - ozn.A08				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-45 752,53
7	K	783846503	Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých betonových povrchů trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů	m2	-114,714	398,84	-45 752,53
	PP		Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých betonových povrchů trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice

Objekt:

D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6

Soupis:

D.1. - Dodatek č. 1 - MNP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MO Vratislavice

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49904884

DIČ:

CZ49904884

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-82 975,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-82 975,60	21,00%	-17 424,88
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-100 400,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice
Objekt: D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6
Soupis: **D.1. - Dodatek č. 1 - MNP**

Místo:
Zadavatel: MO Vratislavice
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Datum: 31. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-82 975,60

Stavba:

Obnova komunikace, chodníku a VO v ul. Nad Školou, Vratislavice

Objekt:

D.2.- - Změnový list č.2 - dle ods. 6

Soupis:

D.1. - Dodatek č. 1 - MNP

Místo:

Datum: 31. 10. 2025

Zadavatel:

MO Vratislavice

Projektant:

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-82 975,60
2	K	183 10-2321 2.2	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m ³ ve svahu přes 1:5 do 1:2 (stromy)	ks	-6,000	4 667,00	-28 002,00
	PP		Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m ³ ve svahu přes 1:5 do 1:2 (stromy)				
3	K	184 10-2125 2.8	Výsadba dřeviny s balem ø do 0,6m se zalitím, ve svahu do 1:2 (stromy)	ks	-6,000	2 123,00	-12 738,00
	PP		Výsadba dřeviny s balem ø do 0,6m se zalitím, ve svahu do 1:2 (stromy)				
5	K	184 21-5136 2.10	Ukotvení kmene dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m, vč. instalace příček a ochrany proti poškození kmene v místě vzepření (stromy v záhonu)	ks	-6,000	935,00	-5 610,00
	PP		Ukotvení kmene dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m, vč. instalace příček a ochrany proti poškození kmene v místě vzepření (stromy v záhonu)				
8	K	184 21-5422 2.13	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	ks	-6,000	165,00	-990,00
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m				
9	K	184 81-3161 2.14	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm aplikace do výšky 2m; 2 x 6	ks	-12,000	77,00	-924,00
	PP		Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm aplikace do výšky 2m; 2 x 6				
6	K	MAT 2.11	kotvicí systém (3 kůly ø 8cm + 3 půlky pro spodní část + 3 půlky pro horní část); fréz.kůly ø 8cm	sada	-6,000	1 089,00	-6 534,00
	PP		kotvicí systém (3 kůly ø 8cm + 3 půlky pro spodní část + 3 půlky pro horní část); fréz.kůly ø 8cm				
7	K	MAT 2.12	kotvicí úvazky 3ks/ strom, popruhy syntetická tkanina š.25mm (2m/ strom)	m	-6,000	23,10	-138,60
	PP		kotvicí úvazky 3ks/ strom, popruhy syntetická tkanina š.25mm (2m/ strom)				
10	K	MAT 2.15	speciální ochranný nátěr na kmen stromu ARBO-FLEX, spotřeba 1kg/1m ² plochy kmene 1 kmen do v.2m = 0,4m ² x 6ks	kg	-2,400	935,00	-2 244,00
	PP		speciální ochranný nátěr na kmen stromu ARBO-FLEX, spotřeba 1kg/1m ² plochy kmene 1 kmen do v.2m = 0,4m ² x 6ks				
4	K	MAT 2.9	substrát pro výsadbu stromů ve složení ornice - kompost - písek v poměru 2/2/1 (stromy v záhonu)	m ³	-5,000	2 475,00	-12 375,00
	PP		substrát pro výsadbu stromů ve složení ornice - kompost - písek v poměru 2/2/1 (stromy v záhonu)				
1	K	R-položka 2.1	Vytyčení polohy pro výsadbu stromů	sada	-1,000	5 500,00	-5 500,00
	PP		Vytyčení polohy pro výsadbu stromů				
11	K	R-položka 2.23	Srovnávací (komparativní) řez stromů	ks	-6,000	1 320,00	-7 920,00
	PP		Srovnávací (komparativní) řez stromů				