

Změnový list

Soupis dodávek a prací

Název stavby:			STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.PP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna			Doba výstavby:		Objednatel: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna							
Druh stavby:						Zacátek výstavby:		Projektant:							
Lokalita:			Na Stráni 3340, Kladno			Konec výstavby:		Zhotovitel: MALAVIDA s.r.o.							
JKSO:						Zpracováno dne: 1.12.2025		Zpracoval: BcA. Luboš Kluber							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
	01		STAVEBNÍ ČÁST					Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
	01		HSV					270 439,79	301 327,58	571 767,37	691 838,52		6,96		
	01	34	Stěny a příčky					67 075,05	169 075,24	236 150,28	285 741,84		6,38		
								45 394,88	55 574,81	100 969,70	122 173,34		2,83		
1	01	342013121R00	Příčka sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocelová konstrukce CW 50, izolace, 2x opláštěná, RB tl. 12,5 mm, včetně tmelení a broušení izolace tloušťky 40 mm	m2	62,08	1 456,00	21	40 148,20	50 242,03	90 390,23	109 372,18	0,04	2,60	RTS I / 2025	
			(3,5+5,112+8,42+3,42+3,32+4,165+1,2)*2,6- (3,5+2,5+0,9*1,97+2+0,7*1,97)	dle pud. n. stav.		0,00									
			Předstěna sádrokartonová, 1x ocelová konstrukce CW 50, izolace, 2x opláštěná, RB tl. 12,5 mm, včetně tmelení a broušení	m2	9,00	1 175,00	21	5 246,68	5 332,78	10 579,47	12 801,16	0,03	0,23	RTS I / 2025	
			(0,73+0,57+0,9+0,4+0,4+0,463)*2,6	dle pud. n. s.		0,00									
	01	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					10 794,95	40 222,99	51 017,54	61 731,22		0,64		
3	01	416093111R00	Celo podhledu ze sádrokartonu, výšky do 200 mm, 1x ocelová konstr. CD, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm, vc. tmelení a broušení	m2	1,49	3 500,00	21	2 470,65	2 736,93	5 207,58	6 301,17	0,02	0,03	RTS I / 2025	
			celo kastiku pro vedení vzt - dle pud. nov. stavu			0,00									
4	01	416021121R00	0,12*(5,984+6,415) Podhled sádrokartonový, 1x ocelová konstrukce, bez izolace, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm, vc. tmelení a broušení	m2	7,83	1 168,00	21	2 681,94	6 458,83	9 140,77	11 060,33	0,01	0,09	RTS I / 2025	
			vodorovná část kastiku vzt			0,00									
5	01	416091083R00	5,26+6,415*0,4	dle pud. nov. stavu	m2	7,83	405,00	21	0,00	3 169,53	3 169,53	3 835,13	0,00	0,00	RTS I / 2025
6	01	416091211R0R	Příslulek k sádrokartonovému podhledu ze plochu do 10 m2 Úprava napojovací spáry nových SDK desek podhledu a stávajících	m	54,36		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	odvozeno od RTS	
			(5,07+7,52+9,5+3,15+1,94)*2		54,36										
7	01	767584642R00	Montáž podhledu - desky, včetně tmelení a broušení	m2	46,89	520,00	21	228,94	24 153,86	24 382,80	29 503,19	0,00	0,00	RTS I / 2025	
			(8,2+21,9)*0,3	dle pud. - odhad rozsahu		0,00									
			(23,2+31,2+33,2+21,3+6,0+11,3)*0,3	1.04+1.06	9,03										
8	01	595920010	Deska sádrokartonová tl. 12,5 mm	m2	51,58	81,00	21	4 177,90	0,00	4 177,90	5 055,26	0,01	0,46	RTS I / 2025	
			46,89		46,89										
			ztratné 10%; 4,689		4,69										
9	01	416091213R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem a páskou, šleka sp.do 10 mm	m	61,74	80,00	21	1 235,52	3 703,44	4 938,96	5 976,14	0,00	0,05	RTS I / 2025	
			(3,5+5,112+8,42+3,42+3,32+4,165+1,2)*2	napojení nových příček na podhled		0,00									
			(0,73+0,57+0,9+0,4+0,4+0,463)		58,27										
			Kastlik přisazený instalační (izolovaný R250x400	m	14,11	2 041,00	21	17 425,85	11 372,66	28 798,51	34 846,20	0,00	0,01	Individuální	
			Výřez pro montáž prosklené příčky	kpl	1,00	1 949,00	21	1 009,00	940,00	1 949,00	2 358,29	0,00	0,00	Individuální	
			Kastlik SDK negativní	m	47,20	1 231,00	21	451,00	780,00	1 231,00	1 489,51	0,00	0,04	Individuální	
			15,8 a 16,4 a 15,2												
	01	61	Úprava povrchu vnitřní					209,40	921,46	1 130,85	1 368,33		0,02		
10	01	612425931R00	Omlítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	0,17	670,00	21	15,41	101,17	116,58	141,06	0,05	0,01	RTS I / 2025	
			po vzb. parapetním zděvu			0,00									
			0,15*0,58*2		0,17										
11	01	612409991RT2	Zacílčení omlitek kolem vybouraných otvoru	m	3,17	320,00	21	193,99	820,29	1 014,27	1 227,27	0,00	0,01	RTS I / 2025	
			0,58*2+2*3,14*0,08*4	dle pud. bourání		3,17									
11A			Úbroušení betonu vnitřních po odstranění kontaktního zateplení od lepidla a výstupků, oprava po kolbení rástru SDK	m2	45,00	250,00	21	0,00	250,00	11 250,00	13 612,50	0,05	2,42	Individuální	
11B			Podkladní penetrace a spojovací adhezivní nátěr na betonové konstrukce nanášený na stropní konstrukci	m2	45,00	365,00	21	105,00	260,00	16 425,00	19 874,25	0,05	2,42	Individuální	
11C			Cementová omlítka štuková dvouvrstvá ocelí hlazená vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	45,00	675,00	21	275,00	400,00	30 375,00	36 753,75	0,05	2,42	Individuální	
			zemetu												
	01	62	Úprava povrchu vnější					1 251,23	2 748,77	4 000,00	4 840,00		0,01		
12	01	622397122R00	Óprava a doplnění zateplovacího systému, plocha do 0,25 m2, EPS, silikonová omlítka	kus	2,00	2 000,00	21	1 251,23	2 748,77	4 000,00	4 840,00	0,00	0,01	RTS I / 2025	
			doplnění na ostění v místě bouraného parapetu												
	01	94	Lešení a stavební výťahy					5 079,61	11 313,59	16 393,20	19 835,77		0,17		
13	01	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	136,61	120,00	21	5 079,61	11 313,59	16 393,20	19 835,77	0,00	0,17	RTS I / 2025	
			23,2+31,22+33,2+21,3+6,0+11,3+8,2+2,19	dle tab. m. 1.10-15+1.04+1.06		136,61									
	01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					267,63	20 889,87	21 157,50	25 600,58		0,06		
14	01	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	201,50	105,00	21	267,63	20 889,87	21 157,50	25 600,58	0,00	0,01	RTS I / 2025	
15	01	952901212R0R	Stavební příponce pro profese	soubor	1,00		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	Individuální	
	01	96	Bourání konstrukcí					1 032,97	14 408,08	15 441,05	18 683,67		1,88		
16	01	968083033R00	Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2 setrnná demontáž k opětovnému použití	m2	8,75	280,00	21	235,95	2 214,05	2 450,00	2 964,50	0,06	0,49	RTS I / 2025	
			3,5*2,5	dle pud. bourání		8,75									
17	01	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2	7,62	195,00	21	173,02	1 312,10	1 485,12	1 797,00	0,06	0,43	RTS I / 2025	
			3,2*2,38	dle pud. bourání		0,00									
18	01	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	2,88	240,00	21	77,87	613,33	691,20	836,35	0,04	0,12	RTS I / 2025	
			1,6*1,8	dle pud. bourání		0,00									
19	01	963016111R0R	Demontáž podhledu SDK, kovová koe., 1x oplášt.12,5 mm	m2	46,89	196,00	21	432,62	8 757,82	9 190,44	11 120,43	0,01	0,57	odvozeno od RTS	
			desky			0,00									
			(8,2+21,9)*0,3	dle pud. - odhad rozsahu		9,03									
			(23,2+31,2+33,2+21,3+6,0+11,3)*0,3	1.04+1.06	37,86										
20	01	968072455R00	Vybourání kovových dvířných zárubní pl. do 2 m2	m2	1,77	516,00	21	55,72	859,15	914,87	1 106,99	0,08	0,14	RTS I / 2025	
			0,9*1,97	dle pud. bourání		1,77									
21	01	968062455R00	Vybourání dřevěných dvířných zárubní pl. do 2 m2	m2	1,58	374,00	21	57,79	531,63	589,42	713,20	0,09	0,14	RTS I / 2025	
			0,8*1,97	dle pud. bourání		1,58									
22	01	968061125R00	Vyvešení dřevěných a plastových dvířných křídel pl. do 2 m2	kus	2,00	60,00	21	0,00	120,00	120,00	145,20	0,00	0,00	RTS I / 2025	
22A			Demontáž-odbourání kontaktního zateplení stropů polystyrenem	m2	45,00	210,00	21	0,00	210,00	9 450,00	9 450,00	0,06	3,47	Individuální	
	01	97	Prorážení otvoru a ostatní bourací práce					3 044,38	8 942,62	11 986,99	14 504,26		0,79		

ZMĚNA MNOŽSTVÍ			CELKOVÁ CENA		CELKEM
vícepráce	méněpráce	CELKEM	(Kč)	bez DPH	

vícepráce méněpráce

62,0812	90390,2272
---------	------------

9,0038	10579,465
--------	-----------

1,48788	5207,58
---------	---------

7,826	9140,768
-------	----------

7,826	3169,53
-------	---------

54,36	0
-------	---

46,89	24382,8
-------	---------

91,579	4177,899
--------	----------

61,737	4938,96
--------	---------

16,11	28798,51
-------	----------

1	1949
---	------

47,2	58103,2
------	---------

0,174	116,58
-------	--------

3,1896	1014,272
--------	----------

45	11250
----	-------

45	16425
----	-------

45	30375
----	-------

2	4000
---	------

136,61	16393,2
--------	---------

201,5	21197,5
-------	---------

1	0
---	---

8,75	2450
------	------

7,616	1485,12
-------	---------

2,88	691,2
------	-------

49,5 23,39

73	14308
----	-------

předpoklad nutný pro provedení SDK příček a rozvod instalací elektro, topení, esz je 22,5 m2; rozsah plošné demontáže podhledu pro vytvoření vyššího stropu s negativním kastikem je 49,5 m2)čistá 43 m2

1,773	914,868
-------	---------

1,576	989,424
-------	---------

2	120
---	-----

45	9450
----	------

28798,51

1949

58103,2

11250

16425

30375

9702

4584,44

9450

67	03	728416221RVR	Montáž venkovní + vnitřní klima jednotky, komplet vč. dotávky jednotek	kus	1,00	37 000,00	21	32 583,49	4 416,51	37 000,00	44 770,00	0,02	0,02	Individuální
68	03	728416299RVR	Demontáž, přemístění a montáž stávající vnitřní jednotky, komplet vc. všech souvisejících dotávek a prací	kus	1,00	7 800,00	21	0,00	7 800,00	7 800,00	9 438,00	0,02	0,02	Individuální
69	03	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm	kus	2,00	260,00	21	0,00	520,00	520,00	629,20	0,00	0,00	RTS I / 2025
70	03	4297266251	Ventil talířový odvodní	kus	1,00	200,00	21	200,00	0,00	200,00	242,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
71	03	4297266261	Ventil talířový přívodní	kus	1,00	200,00	21	200,00	0,00	200,00	242,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
72	03	998728201R00	Presun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%	818,15	6,20	21	0,00	5 072,53	5 072,53	6 137,76	0,00	0,00	RTS I / 2025
04 VYTÁPĚNÍ														
04		733	PSV					66 314,04	41 715,51	108 029,95	130 715,76	0,23		
04		733	Rozvod potrubí					26 197,22	28 717,24	54 914,46	66 446,50	0,05		
73	04	733163102R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, medené, spojované pájením, D 15 x 1,0 mm 18*2 dle v.c. D.3.1	m	36,00	535,00	21	10 722,30	8 537,70	19 260,00	23 304,60	0,00	0,03	RTS I / 2025
74	04	733163101R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, medené, spojované pájením, D 12 x 1,0 mm chlazení	m	26,00	506,00	21	6 747,75	6 408,25	13 156,00	15 918,76	0,00	0,02	RTS I / 2025
75	04	733191923R00	Navazení odbočky na potrubí DN odbočky 15	kus	6,00	870,00	21	2 569,81	2 650,19	5 220,00	6 316,20	0,00	0,00	RTS I / 2025
76	04	722181214RT5	Izolace nálevkové na potrubí pro potrubí 15	m	62,00	24,00	21	330,16	1 157,84	1 488,00	1 800,48	0,00	0,00	RTS I / 2025
77	04	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 36+26	m	62,00	33,00	21	37,20	2 008,80	2 046,00	2 475,66	0,00	0,00	RTS I / 2025
77A			Revize dvířka do SDK 300x300mm	ks	1,00	2 054,00	21	1 404,00	650,00	2 054,00	2 485,34	0,00	0,00	Individuální
77B			Přeložení rozvodů v místě méně než okenní pozice v místnosti 1.12	kpl	1,00	6 576,00	21	4 386,00	2 190,00	6 576,00	7 956,96	0,00	0,00	Individuální
78	04	998733201R00	Presun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	498,00	10,27	21	0,00	5 114,46	5 114,46	6 188,50	0,00	0,00	RTS I / 2025
04 734 Armatury														
79	04	734226515RT4	Ventil termostatický vc. hlavice	kus	3,00	625,00	21	1 695,34	179,66	1 875,00	2 268,75	0,00	0,00	RTS I / 2025
80	04	734169411R00	Montáž čerpadla kondenzátu	soubor	1,00	850,00	21	423,66	426,34	850,00	1 028,50	0,00	0,00	RTS I / 2025
81	04	42651122R	Čerpadlo pro odvod kondenzátu	kus	1,00	2 550,00	21	2 550,00	0,00	2 550,00	3 085,50	0,01	0,01	Individuální
82	04	998734201R00	Presun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	52,75	1,05	21	0,00	55,39	55,39	67,02	0,00	0,00	RTS I / 2025
04 735 Otopná tělesa														
83	04	735151822R00	Otopné těleso panelové (ref. v. VK 22), v. 900 mm, dl. 600 mm	kus	3,00	9 504,00	21	27 081,73	1 430,27	28 512,00	34 499,52	0,04	0,12	RTS I / 2025
84	04	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouradých, délky do 2820 mm	kus	1,00	832,00	21	85,61	746,39	832,00	1 006,72	0,05	0,05	RTS I / 2025
85	04	735159230R00	Montáž panelových těles dvouradých do délky 980 mm přesunutí stáv. radiátorů z m.c. 1.11+12 do 1.13	kus	1,00	3 900,00	21	0,00	3 900,00	3 900,00	4 719,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
86	04	735159920R00	Tlakové zkoušky otopných těles	kus	4,00	725,00	21	26,94	2 873,06	2 900,00	3 509,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
87	04	735141106RT1	Vypuštění, napuštění otop. systému a odzduření, komplet vc. top. zkoušky	soubor	1,00	9 500,00	21	8 253,54	1 246,46	9 500,00	11 495,00	0,00	0,00	Individuální
88	04	998735201R00	Presun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	456,44	4,69	21	0,00	2 140,70	2 140,70	2 590,25	0,00	0,00	RTS I / 2025
05 ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD														
05			HSV					0,00	5 200,00	5 200,00	6 292,00	0,00		
05		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	5 200,00	5 200,00	6 292,00	0,00		
89	05	905 R01	Hsz-revizie provoz.souboru a st.obj. Revize	h	8,00	650,00	21	0,00	5 200,00	5 200,00	6 292,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
05 Montáže														
05		M21	Elektromontáže					32 372,82	50 428,18	82 801,00	100 189,21	0,04		
90	05	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dotávky kabelu	m	180,00	90,00	21	3 245,68	12 954,32	16 200,00	19 602,00	0,00	0,03	RTS I / 2025
91	05	210201511R00	Svítlidlo LED přisazené	kus	19,00	625,00	21	0,00	11 875,00	11 875,00	14 368,75	0,00	0,00	RTS I / 2025
		17			0,00									montáž stávajících
		2			17,00									montáž nových
92	05	348360101R	Svítlidlo přisazené LED 1535mm	kus	2,00	1 750,00	21	3 500,00	0,00	3 500,00	4 235,00	0,00	0,00	Individuální
05 MSB Elektronikálce														
93	05	650011139R00	Demontáž svítlidla přisazeného	kus	20,00	390,00	21	25 827,34	25 598,86	51 226,00	61 983,46	0,01		
94	05	650072621R00	Montáž cidla pohybu	kus	1,00	930,00	21	0,00	930,00	930,00	1 125,30	0,00	0,00	RTS I / 2025
95	05	34531510	Cidlo pohybu 90stup. pro LED svítlidlo	kus	1,00	925,00	21	925,00	0,00	925,00	1 119,25	0,00	0,00	RTS I / 2025
96	05	650051311RT3	Montáž spínače, raz. 1 vc. dotávky strojku a krytu	kus	7,00	356,00	21	1 674,08	817,92	2 492,00	3 015,32	0,00	0,00	RTS I / 2025
97	05	650052711RT2	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE včetně dotávky zásuvky	kus	33,00	305,00	21	5 128,59	4 936,41	10 065,00	12 178,65	0,00	0,00	RTS I / 2025
98	05	34536700	Rámeček jednodílný	kus	3,00	83,00	21	249,00	0,00	249,00	301,29	0,00	0,00	RTS I / 2025
99	05	34536705	Rámeček dvoudílný	kus	2,00	128,00	21	256,00	0,00	256,00	309,76	0,00	0,00	RTS I / 2025
100	05	34536710	Rámeček trojdílný	kus	20,00	340,00	21	6 800,00	0,00	6 800,00	8 228,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
101	05	650141111R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	30,00	136,00	21	0,00	4 080,00	4 080,00	4 936,80	0,00	0,00	RTS I / 2025
102	05	650012161RT3	Montáž krabice včetně dotávky krabice	kus	40,00	170,00	21	2 625,47	4 174,53	6 800,00	8 228,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
103	05	650061611R00	Montáž jističe modulárního jednopólového	kus	3,00	325,00	21	0,00	975,00	975,00	1 179,75	0,00	0,00	RTS I / 2025
104	05	35822001015	Jistič 1-pólový modulární	kus	3,00	845,00	21	2 535,00	0,00	2 535,00	3 067,35	0,00	0,00	RTS I / 2025
105	05	650061641R00	Montáž jističe modulárního třípólového	kus	4,00	325,00	21	0,00	1 300,00	1 300,00	1 573,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
106	05	35822002313	Jistič 3-pólový modulární	kus	4,00	845,00	21	3 380,00	0,00	3 380,00	4 089,80	0,00	0,00	RTS I / 2025
107	05	650101921R00	Montáž nouzového svítlidla přisazeného	kus	1,00	585,00	21	0,00	585,00	585,00	707,85	0,00	0,00	RTS I / 2025
108	05	34829445	Svítlidlo nouzové přisazené s piktogramem a vlastním akumulátorem na 60min.	kus	1,00	2 054,00	21	2 054,00	0,00	2 054,00	2 485,34	0,00	0,00	RTS I / 2025
05 Ostatní materiál														
05		M	Ostatní materiál					12 000,00	0,00	12 000,00	14 520,00	0,00		
109	05	34828RRR	Drobný pomocný a montážní materiál	kus	1,00	12 000,00	21	12 000,00	0,00	12 000,00	14 520,00	0,00	0,00	Individuální
06 ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD														
06			Montáže					29 747,00	21 715,00	51 462,00	62 269,02	14,88		
06		M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					23 747,00	21 715,00	45 462,00	55 009,02	14,88		
110	06	222290004R00	Dvojčíslovka 2xRJ45 STP kat.5e	kus	16,00	325,00	21	0,00	5 200,00	5 200,00	6 292,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
111	06	371202013	Zásuvka datová 2xRJ45	kus	16,00	737,00	21	11 792,00	0,00	11 792,00	14 268,32	0,00	0,01	RTS I / 2025
112	06	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e	m	250,00	45,00	21	0,00	11 250,00	11 250,00	13 612,50	0,00	0,00	RTS I / 2025
113	06	371201303	Kabel UTP dvojité pláš. Cat5e	m	280,00	16,00	21	4 480,00	0,00	4 480,00	5 420,80	0,05	14,87	RTS I / 2025
114	06	222235001R00	Detektor PIR	kus	2,00	650,00	21	0,00	1 300,00	1 300,00	1 573,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
115	06	3453151R	Sberníkový PIR detektor pohybu	kus	2,00	845,00	21	1 690,00	0,00	1 690,00	2 044,90	0,00	0,00	RTS I / 2025
116	06	222235102R00	Sberníkový modul	kus	2,00	650,00	21	1 950,00	0,00	1 950,00	2 395,50	0,00	0,00	RTS I / 2025
117	06	37120502R	Sberníkový modul připojení magnetických detektoru	kus	3,00	845,00	21	2 535,00	0,00	2 535,00	3 067,35	0,00	0,00	Individuální
118	06	222230892R00	Kourový hlásic	kus	3,00	455,00	21	0,00	1 365,00	1 365,00	1 651,65	0,00	0,00	RTS I / 2025
119	06	449861115	Autonomní detektor kouře	kus	3,00	585,00	21	1 755,00	0,00	1 755,00	2 123,55	0,00	0,00	RTS I / 2025
120	06	220711302R00	Montáž detektoru rozbití skla	kus	1,00	650,00	21	0,00	650,00	650,00	786,50	0,00	0,00	RTS I / 2025
121	06	44986101R	Sberníkový akustický detektor rozbití skla	kus	1,00	1 495,00	21	1 495,00	0,00	1 495,00	1 808,95	0,00	0,00	Individuální
121A			Jednotka SVKYFV 30x2x0,5	m	100,00	8,00	21	800,00	0,00	800,00	960,00	0,02		Individuální
121B			Technická příloha a návrh	kpl	1,00	5 460,00	21	0,00	5 460,00	5 460,00	6 606,60	0,00	0,00	Individuální
121C			Instalace a zapojení nového zařízení do systému	kpl	1,00	7 280,00	21	0,00	7 280,00	7 280,00	8 808,80	0,00	0,00	Individ

122	06	34828RRR	Drobný pomocný a montážní materiál	kus	1,00	6 000,00	21	6 000,00	0,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,00	Individuální
-----	----	----------	------------------------------------	-----	------	----------	----	----------	------	----------	----------	------	------	--------------

Poznámka: Celkem: 920 950,38 1 114 349,96

1	6000
---	------

MEZISOUČET	1 202 563,99
NUS Zařízení staveniště	6 012,82
Mimostaveništní doprava	18 039,46
Ostatní	24 051,28
CELKEM BEZ DPH	1 250 666,55
DPH 21%	262 639,97
CELKEM VČETNĚ DPH	1 513 306,52

303 853,74	12 723,82
1 519,27	63,62
4 557,81	190,86
6 077,07	254,48
316 007,89	13 232,78
66 361,66	2 778,88
382 369,54	16 011,66