

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava WC - areál ZOO trafostanice

Objekt:

SO3 - Oprava WC invalidé - areál ZOO trafostanice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 11. 2025

Zadavatel:

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

IČ:

00377015

DIČ:

CZ00377015

Zhotovitel:

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.

IČ:

25225898

DIČ:

CZ25225898

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	75 193,93
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	75 193,93
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 193,93	21,00%	15 790,73
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	90 984,66
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava WC - areál ZOO trafostanice

Objekt:

SO3 - Oprava WC invalidé - areál ZOO trafostanice

Místo:

Datum: 12. 11. 2025

Zadavatel:

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Projektant:

Zhotovitel:

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	75 193,93
HSV - Práce a dodávky HSV	15 922,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 588,16
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	5 744,63
998 - Přesun hmot	1 589,50
PSV - Práce a dodávky PSV	55 071,64
763 - Konstrukce suché výstavby	3 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	9 189,89
781 - Dokončovací práce - obklady	38 364,61
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 517,14
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 200,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 200,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **75 193,93**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava WC - areál ZOO trafostanice

Objekt:

SO3 - Oprava WC invalidé - areál ZOO trafostanice

Místo:

Zoologická a botanická zahrada města Plzně
Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.

Datum: 12. 11. 2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 193,93

D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 922,29
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 588,16
8	K	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	19,170	448,00	8 588,16
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				5 744,63
47	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	1,570	669,00	1 050,33
45	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,570	304,00	477,28
46	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,400	13,30	417,62
48	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,570	2 420,00	3 799,40
D	998		Přesun hmot				1 589,50
43	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,550	2 890,00	1 589,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				55 071,64
D	763		Konstrukce suché výstavby				3 000,00
1	K	763411811	Demontáž doplňků	soub	1,000	800,00	800,00
2	K	763411821	Montáž doplňků	soub	1,000	2 200,00	2 200,00
D	771		Podlahy z dlaždic				9 189,89
13	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,390	17,30	58,65
12	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,390	65,70	222,72
14	K	771121026	Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením	m2	3,390	69,10	234,25
15	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	3,390	728,00	2 467,92
16	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	1,000	127,00	127,00
17	M	59054140	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 2x1000mm	m	1,100	499,00	548,90
4	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	3,390	185,00	627,15
18	K	771574433	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	3,390	1 230,00	4 169,70
19	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	7,000	53,30	373,10
20	K	771591122	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 6 mm	m	7,000	38,90	272,30
37	K	998771111	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,084	1 050,00	88,20
D	781		Dokončovací práce - obklady				38 364,61
21	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	19,170	8,31	159,30
22	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	19,170	65,70	1 259,47
23	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	19,170	246,00	4 715,82
3	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	14,910	148,00	2 206,68
24	K	781472233	Montáž obkladů keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	17,910	1 380,00	24 715,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	14,910	104,00	1 550,64
26	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	5,000	192,00	960,00
27	M	19416013	<i>lišta ukončovací 12,5mm</i>	m	5,250	202,00	1 060,50
30	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	13,400	60,50	810,70
29	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	6,000	91,30	547,80
28	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	1,000	107,00	107,00
38	K	998781111	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,258	1 050,00	270,90

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 517,14

5	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	7,650	42,50	325,13
32	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	7,650	263,00	2 011,95
33	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	18,300	9,17	167,81
34	M	28323157	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m</i>	m2	19,215	1,72	33,05
42	K	784191000	Průběžný úklid stavby	soub.	1,000	1 000,00	1 000,00
35	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	15,300	64,00	979,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 200,00

D VRN9 Ostatní náklady 4 200,00

44	K	090001000	Mimostaveništní doprava	soub.	1,000	1 200,00	1 200,00
40	K	020001000	Stavební přípomoc pro elektro a ZTI - předpoklad	soub.	1,000	3 000,00	3 000,00