

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava WC - areál ZOO trafostanice

Objekt:

**SO2 - Oprava WC muži - areál ZOO trafostanice**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 11. 2025

Zadavatel:

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

IČ:

00377015

DIČ:

CZ00377015

Zhotovitel:

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.

IČ:

25225898

DIČ:

CZ25225898

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	336 167,83
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>336 167,83</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	336 167,83	21,00%	70 595,24
snížená	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>406 763,07</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava WC - areál ZOO trafostanice

Objekt:

**SO2 - Oprava WC muži - areál ZOO trafostanice**

Místo:

Datum: 12. 11. 2025

Zadavatel:

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Projektant:

Zhotovitel:

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>336 167,83</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	70 276,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 622,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	33 587,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	554,00
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	27 866,09
998 - Přesun hmot	5 647,06
PSV - Práce a dodávky PSV	226 591,16
763 - Konstrukce suché výstavby	12 432,08
771 - Podlahy z dlaždic	56 279,33
781 - Dokončovací práce - obklady	132 366,23
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	24 713,52
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	39 300,00
VRN9 - Ostatní náklady	39 300,00

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **336 167,83**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava WC - areál ZOO trafostanice

Objekt:

SO2 - Oprava WC muži - areál ZOO trafostanice

Místo:

Datum: 12. 11. 2025

Zadavatel:

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Projektant:

Zhotovitel:

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**336 167,83**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				70 276,67
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 622,00
9	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	1,500	1 300,00	1 950,00
10	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	3,200	210,00	672,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				33 587,52
8	K	612135002	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	56,490	448,00	25 307,52
50	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	1 570,00	1 570,00
51	M	55331432	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	3 770,00	3 770,00
52	K	6429441R	Osazování ocelových úhelníků	kus	2,000	980,00	1 960,00
53	M	R41800	<i>úhelník ocel.80x80x1250mm</i>	kus	2,000	490,00	980,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				554,00
49	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	2,000	277,00	554,00
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				27 866,09
47	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	7,670	669,00	5 131,23
45	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,670	304,00	2 331,68
46	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	153,400	13,30	2 040,22
48	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	7,588	2 420,00	18 362,96
D		998	Přesun hmot				5 647,06
43	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,954	2 890,00	5 647,06
D		PSV	Práce a dodávky PSV				226 591,16
D		763	Konstrukce suché výstavby				12 432,08
1	K	763411811	Demontáž sanitárních příček z desek	m2	16,380	116,00	1 900,08
2	K	763411821	Demontáž dveří sanitárních příček	kus	4,000	176,00	704,00
36	K	R001	Montáž sanitárních příček z desek	m2	16,380	600,00	9 828,00
D		771	Podlahy z dlaždic				56 279,33
13	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	22,850	17,30	395,31
12	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	22,850	65,70	1 501,25
14	K	771121026	Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením	m2	22,850	69,10	1 578,94
15	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	22,850	728,00	16 634,80
16	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	1,000	127,00	127,00
17	M	59054140	<i>profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 2x1000mm</i>	m	1,100	499,00	548,90
4	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	22,850	185,00	4 227,25
18	K	771574433	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	22,850	1 230,00	28 105,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	27,900	53,30	1 487,07
20	K	771591122	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 6 mm	m	27,900	38,90	1 085,31
37	K	998771111	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,560	1 050,00	588,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 132 366,23

21	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	58,800	8,31	488,63
22	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	58,800	65,70	3 863,16
23	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	58,800	246,00	14 464,80
3	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	56,490	148,00	8 360,52
24	K	781472233	Montáž obkladů keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	58,800	1 380,00	81 144,00
25	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	58,800	104,00	6 115,20
26	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	28,200	192,00	5 414,40
27	M	19416013	<i>lišta ukončovací 12,5mm</i>	m	29,610	202,00	5 981,22
30	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	38,200	60,50	2 311,10
29	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	32,000	91,30	2 921,60
28	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	4,000	107,00	428,00
38	K	998781111	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,832	1 050,00	873,60

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 24 713,52

5	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	39,650	42,50	1 685,13
32	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	39,000	263,00	10 257,00
33	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	81,650	9,17	748,73
34	M	28323157	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m</i>	m2	85,733	1,72	147,46
42	K	784191000	Průběžný úklid stavby	soub.	1,000	6 800,00	6 800,00
35	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	79,300	64,00	5 075,20

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 800,00

41	K	789325111	Nátěr zárubní ocelových	m2	1,000	800,00	800,00
----	---	-----------	-------------------------	----	-------	--------	--------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 39 300,00

D VRN9 Ostatní náklady 39 300,00

44	K	090001000	Mimostaveništní doprava	soub.	1,000	12 800,00	12 800,00
40	K	020001000	Stavební přípomoc pro elektro a ZTI - předpoklad	soub.	1,000	26 500,00	26 500,00