

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava WC - areál ZOO trafostanice

Objekt:

SO1 - Oprava WC ženy - areál ZOO trafostanice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 11. 2025

Zadavatel:

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

IČ:

00377015

DIČ:

CZ00377015

Zhotovitel:

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.

IČ:

25225898

DIČ:

CZ25225898

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

364 868,53

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

364 868,53

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 364 868,53 | 21,00% | 76 622,39 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

441 490,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava WC - areál ZOO trafostanice

Objekt:

SO1 - Oprava WC ženy - areál ZOO trafostanice

Místo:

Datum: 12. 11. 2025

Zadavatel:

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Projektant:

Zhotovitel:

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|-------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací | 364 868,53 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 69 251,28 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 28 412,16 |
| 997 - Doprava suťi a vybouraných hmot | 35 631,34 |
| 998 - Přesun hmot | 5 207,78 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 256 317,25 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 24 864,16 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 71 483,75 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 138 351,79 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 20 817,55 |
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | 800,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 39 300,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 39 300,00 |

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **364 868,53**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava WC - areál ZOO trafostanice

Objekt:

SO1 - Oprava WC ženy - areál ZOO trafostanice

Místo:

Datum: 12. 11. 2025

Zadavatel:

Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Projektant:

Zhotovitel:

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

364 868,53

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|-----|---------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 69 251,28 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 28 412,16 |
| 8 | K | 612135002 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm | m2 | 63,420 | 448,00 | 28 412,16 |
| D | 997 | | Doprava sutí a vybouraných hmot | | | | 35 631,34 |
| 47 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m | t | 9,738 | 669,00 | 6 514,72 |
| 45 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 9,738 | 304,00 | 2 960,35 |
| 46 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 194,760 | 13,30 | 2 590,31 |
| 48 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 9,738 | 2 420,00 | 23 565,96 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 5 207,78 |
| 43 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 1,802 | 2 890,00 | 5 207,78 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 256 317,25 |
| D | 763 | | Konstrukce suché výstavby | | | | 24 864,16 |
| 1 | K | 763411811 | Demontáž sanitárních příček z desek | m2 | 32,760 | 116,00 | 3 800,16 |
| 2 | K | 763411821 | Demontáž dveří sanitárních příček | kus | 8,000 | 176,00 | 1 408,00 |
| 36 | K | R001 | Montáž sanitárních příček z desek | m2 | 32,760 | 600,00 | 19 656,00 |
| D | 771 | | Podlahy z dlaždic | | | | 71 483,75 |
| 13 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 29,020 | 17,30 | 502,05 |
| 12 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 29,020 | 65,70 | 1 906,61 |
| 14 | K | 771121026 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením | m2 | 29,020 | 69,10 | 2 005,28 |
| 15 | K | 771151014 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm | m2 | 29,020 | 728,00 | 21 126,56 |
| 16 | K | 771161022 | Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby | m | 1,000 | 127,00 | 127,00 |
| 17 | M | 59054140 | profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 2x1000mm | m | 1,100 | 499,00 | 548,90 |
| 4 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 29,020 | 185,00 | 5 368,70 |
| 18 | K | 771574433 | Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 29,020 | 1 230,00 | 35 694,60 |
| 19 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 37,500 | 53,30 | 1 998,75 |
| 20 | K | 771591122 | Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 6 mm | m | 37,500 | 38,90 | 1 458,75 |
| 37 | K | 998771111 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | t | 0,711 | 1 050,00 | 746,55 |
| D | 781 | | Dokončovací práce - obklady | | | | 138 351,79 |
| 21 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 63,420 | 8,31 | 527,02 |
| 22 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 63,420 | 65,70 | 4 166,69 |
| 23 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 63,420 | 246,00 | 15 601,32 |
| 3 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 63,420 | 148,00 | 9 386,16 |
| 24 | K | 781472233 | Montáž obkladů keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 63,420 | 1 380,00 | 87 519,60 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-----------|---|-------|----------|--------------|-------------------|
| 25 | K | 781472291 | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2 | m2 | 63,420 | 104,00 | 6 595,68 |
| 26 | K | 781492211 | Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 22,200 | 192,00 | 4 262,40 |
| 27 | M | 19416013 | <i>lišta ukončovací 12,5mm</i> | m | 23,310 | 202,00 | 4 708,62 |
| 30 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 34,000 | 60,50 | 2 057,00 |
| 29 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 | kus | 19,000 | 91,30 | 1 734,70 |
| 28 | K | 781495143 | Průnik obkladem kruhový přes DN 90 | kus | 8,000 | 107,00 | 856,00 |
| 38 | K | 998781111 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | t | 0,892 | 1 050,00 | 936,60 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | 20 817,55 |
| 5 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 47,140 | 42,50 | 2 003,45 |
| 32 | K | 784161411 | Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m | m2 | 18,120 | 263,00 | 4 765,56 |
| 33 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m | m2 | 92,440 | 9,17 | 847,67 |
| 34 | M | 28323157 | <i>fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 14μ 4x5m</i> | m2 | 97,062 | 1,72 | 166,95 |
| 42 | K | 784191000 | Průběžný úklid stavby | soub. | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 35 | K | 784211001 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 94,280 | 64,00 | 6 033,92 |
| D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | | | | | | | 800,00 |
| 41 | K | 789325111 | Nátěr zárubní ocelových | m2 | 1,000 | 800,00 | 800,00 |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | 39 300,00 |
| D VRN9 Ostatní náklady | | | | | | | 39 300,00 |
| 44 | K | 090001000 | Mimostaveništní doprava | soub. | 1,000 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| 40 | K | 020001000 | Stavební přípomoc pro elektro a ZTI - předpoklad | soub. | 1,000 | 26 500,00 | 26 500,00 |