

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

stavba : 2017/006
Lipová 31 podlaha

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

IČO :

DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektů / provozního souboru	JKSČ	Objem	Cena
Stavební objekt		1,00	
001 Lipová 31 podlaha		1,00	199 865,73
Celkem za stavbu			199 865,73

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 214,00
776	Podlahy povlakové	153 687,40
777	Podlahy ze syntetických hmot	43 964,33
Cena celkem		199 865,73

Stavba : 2017/006 Lipová 31 podlaha
Objekt : 001 Lipová 31 podlaha

JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **001**
Lipová 31 podlaha

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

soupis		
2017/006	Lipová 31 podlaha	199 865,73
	celkem objekt 001	

Rekapitulace soupisu 2017/006 Lipová 31 podlaha

Stavba obj.		
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 214,00
776	Podlahy povlakové	153 687,40
777	Podlahy ze syntetických hmot	43 964,33
	celkem soupis 2017/006	199 865,73

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/006	Lipová 31 podlahy
O:	001	Lipová 31 podlahy
R:	2017/006	Lipová 31 podlahy

Poř. číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava
1	1952902110R00 ...zamečáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	205,00000	10,80	2 214,00	801-4	RTS 17/1
2	776 51 Demontáž povlakových podlah z náslapné plochy lepených s podložkou. 776510010RA0 ... Vodorovné vnitrostavěnišní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	m2	205,00000		16 810,00	AP-PSV	RTS 17/1
3	776520010RAB ...bez vyrovnání podkladu, podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku bez vyrovnání podkladu	m2	223,00000		136 877,40	AP-PSV	RTS 17/1
4	777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí 777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 777553010R00 ...penetrace savého podkladu podlah disperzí 777 56 Podlahy ze stěrky polyvinylacetátové Unirownal vyrovnání podlah betonových, dřevěných a sádrových stěrkou 777 56-1 Vyrovnání podlah stěrkou vinylacetátovou 777561020R00 ...tloušťky 2 mm včetně penetračního nátěru.	m2	205,00000	29,80	6 006,50	800-773	RTS 17/1
5	998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické 50 m vodorovně	m2	205,00000		37 310,00	800-773	RTS 17/1
6	998777101R00 ...v objektech výšky do 6 m	t	0,46125		202,26	800-773	RTS 17/1
7	998777193R00 ...do 500 m	t	0,46125		166,51	800-773	RTS 17/1
8	998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické 50 m vodorovně						

8 998 77-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
 998 77-719R00 ...do 1000 m
 998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické
 50 m vodorovně
 998 77-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
 9 998 77-719R00 ...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m

	t	0,46125	173,89	800-773	RTS 171/L
	t	4,61250	105,17	800-773	RTS 171/L

RTS 171/L
 CO: 03253
 CO: 03253
 CO: 03253

LOGO

Bohr