

# Novostavba altánu, terénní zídky a úpravy zahrady

k.ú. Znojmo- Louka, par. č. 343/13

## STAVEBNÍ ČÁST

### Výkaz výměr- rozpočet.

Investor: Město Znojmo, Obroková 1/12, 66902 Znojmo

	Název	Označení	Počet	Jednotka	Dodávka Jedn. Cena	Montáž Jedn. Cena	Cena celkem
<b>Demolice a přípravné práce</b>							
1	Demontáž stávajících laviček ( betonové bočnice s betonovým základem+ laťování) a odvoz na skládku do 5 km.		5	ks	0,00 Kč	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2	Demontáž stávajícího sušáku na prádlo- ocelový rám ve tvaru U délky cca 6 m, s betonovým základem, odvoz na skládku do 5 km.		2	ks	0,00 Kč	500,00 Kč	1 000,00 Kč
3	Vybourání stávajícího chodníku z betonových dlaždic a betonových obrub, včetně podkladních vrstev, odvoz na skládku do 5 km.		8,5	m <sup>3</sup>	0,00 Kč	500,00 Kč	4 250,00 Kč
4	Vybourání stávajícího betonového terénního schodiště a podesty včetně podkladních vrstev, odvoz na skládku do 5 km.		3,76	m <sup>3</sup>	0,00 Kč	1 000,00 Kč	3 760,00 Kč
5	Demontáž ocelového trubkového zábradlí z vyboureného terénního schodiště, dl. trubek 10 m, odvoz na skládku do 5 km.		1	kpl	0,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
6	Vykopání stávajících ovocných a jiných stromků, výška do 5 m, odvoz na skládku do 5 km.		6	ks	0,00 Kč	1 500,00 Kč	9 000,00 Kč
7	Odstranění a odvoz všech ostatních náletových dřevin.		1	kpl	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
8	Broušení a očištění ocelového zábradlí stávajícího venkovního vstupního schodiště.		10,32	m <sup>2</sup>	0,00 Kč	100,00 Kč	1 032,00 Kč
9	2x nátěr ocelového zábradlí stávajícího venkovního vstupního schodiště, barva do venkovního prostředí, RAL 7035- šedá.		20,64	m <sup>2</sup>	100,00 Kč	100,00 Kč	4 128,00 Kč
							Celkem Demolice
							35 170,00 Kč
<b>Stavba</b>							
<b>Zemní práce</b>							
10	Zaměření stávajících inženýrských sítí na pozemku, vytyčení umístovaných staveb.		1	kpl	0,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
11	Hloubení patek a rýh pro základy terénního schodiště, zídky, altánu a cvičebních strojů, včetně výkopu pro šachty, přesun do vzd. 50 m.		23,14	m <sup>3</sup>	0,00 Kč	400,00 Kč	9 256,00 Kč
12	Hloubení nepažených jam pro pochozí zpevněné plochy- chodník se zámkovou dlažbou a podlaha altánu, přesun do vzd. 50 m.		27,21	m <sup>3</sup>	0,00 Kč	400,00 Kč	10 884,00 Kč

13	Hloubení nepažené jámy pro pochozí zpevněnou plochu pod altánem, přesun do vzd. 50 m.		6,38	m <sup>3</sup>	0,00 Kč	400,00 Kč	2 552,00 Kč	
14	Vodorovné přemístění zeminy na skládku do 20 km.		36,5	m <sup>3</sup>	0,00 Kč	520,00 Kč	18 980,00 Kč	Celkem Zemní práce
15	Rozprostření zeminy pl do 600 m2, vrstva do 200 mm.		21,76	m <sup>3</sup>	0,00 Kč	300,00 Kč	6 528,00 Kč	73 200,00 Kč
<b>Základy</b>								
16	Pásky a patky z betonu prostého C16/20, zídky, altánu a cvičebních strojů, včetně základů a obetonování šachet.		10,3	m <sup>3</sup>	3 000,00 Kč	1 000,00 Kč	41 200,00 Kč	
17	Polštáře zhutněné pod základy a na dně šachty a obsyp terénní zdi ze štěrkopísku netříděného.		7,87	m <sup>3</sup>	800,00 Kč	200,00 Kč	7 870,00 Kč	
18	Zřízení bednění stěn základů terénní zídky.		34	m <sup>2</sup>	0,00 Kč	700,00 Kč	23 800,00 Kč	Celkem Základy
18	Odstranění bednění stěn základů terénní zídky.		34	m <sup>2</sup>	0,00 Kč	300,00 Kč	10 200,00 Kč	83 070,00 Kč
<b>Terénní schodiště</b>								
19	Polštáře zhutněné pod betonovou desku schodiště z kamenné drtě (11-22, 16-32).		0,97	m <sup>3</sup>	850,00 Kč	250,00 Kč	1 067,00 Kč	
20	Beton prostý C 16/20 schodišťová deska+ stupně.		0,95	m <sup>3</sup>	2 500,00 Kč	1 000,00 Kč	3 325,00 Kč	
21	Zřízení bednění pro betonáž schodiště.		5,67	m <sup>2</sup>	0,00 Kč	900,00 Kč	5 103,00 Kč	
22	Odstranění bednění pro betonáž schodiště.		5,67	m <sup>2</sup>	0,00 Kč	350,00 Kč	1 984,50 Kč	Celkem Ter. Schod.
23	Zábradlí z nerezových trubek o průměru 50 mm, svařované, kotvené z boku do schodišťových stupňů pomocí ocel hmoždinek.		8,4	bm	2 000,00 Kč	500,00 Kč	21 000,00 Kč	32 479,50 Kč
<b>Pochozí zpevněné plochy</b>								
24	Zámková betonová dlažba, obdélník 200x200x40, tl. 40 mm.		101,27	m <sup>2</sup>	200,00 Kč	200,00 Kč	40 508,00 Kč	
25	Kladeč vrstva z drčeného kameniva (4-8 mm).		3,04	m <sup>3</sup>	800,00 Kč	100,00 Kč	2 736,00 Kč	
26	Polštáře zhutněné pod zámkovou dlažbu z drčeného kameniva (8-16 mm).		10,28	m <sup>3</sup>	800,00 Kč	100,00 Kč	9 252,00 Kč	
27	Betonový obrubník, průřez 200x50 mm.		135	bm	70,00 Kč	0,00 Kč	9 450,00 Kč	
28	Betonáž obrubníku betonem C16/20.		5,74	m <sup>3</sup>	2 500,00 Kč	500,00 Kč	17 220,00 Kč	
29	Vyhĺoubení jamek pro kamenné šlapáky.		2,76	m <sup>3</sup>	0,00 Kč	400,00 Kč	1 104,00 Kč	
30	Plochý kamenný vápencový šlapák, průměr jednoho kusu cca 600-700 mm, rozmístěné v trávnicích.		15,76	m <sup>2</sup>	1 000,00 Kč	200,00 Kč	18 912,00 Kč	
31	Pískové lože pod každý šlapák zvlášť, tl. 50 mm.		0,79	m <sup>3</sup>	800,00 Kč	100,00 Kč	711,00 Kč	Celkem Zpev. Plochy
32	Vodorovné přemístění zeminy na skládku do 20 km.		2,76	m <sup>3</sup>	0,00 Kč	520,00 Kč	1 435,20 Kč	101 328,20 Kč
<b>Altán</b>								
33	Zámková betonová dlažba, obdélník 200x200x40, tl. 40 mm.		20	m <sup>2</sup>	200,00 Kč	200,00 Kč	8 000,00 Kč	
34	Kladeč vrstva z drčeného kameniva (4-8 mm), tl. Vrstvy 30 mm.		0,6	m <sup>3</sup>	800,00 Kč	100,00 Kč	540,00 Kč	
35	Polštáře zhutněné pod zámkovou dlažbu z drčeného kameniva (8-16 mm), tl. Vrstvy 120 mn.		2,4	m <sup>3</sup>	800,00 Kč	100,00 Kč	2 160,00 Kč	
36	Betonový obrubník, průřez 200x50 mm.		13	m	70,00 Kč	0,00 Kč	910,00 Kč	
37	Betonáž obrubníku betonem C16/20.		0,55	m <sup>3</sup>	2 500,00 Kč	500,00 Kč	1 650,00 Kč	
38	Dřevěná konstrukce altánu impregnovaná borovice.		2,17	m <sup>3</sup>	20 000,00 Kč	62 500,00 Kč	179 025,00 Kč	
39	Nerezové ocelové kotevní patky, zabetonované do základových patek.		6	ks	1 500,00 Kč	500,00 Kč	12 000,00 Kč	
40	Ocelový spojovací materiál.		1	kpl	8 962,70 Kč	0,00 Kč	8 962,70 Kč	
41	Střešní krytina- bonnský šindel.		28	m <sup>2</sup>	280,00 Kč	250,00 Kč	14 840,00 Kč	Celkem Altán
42	Dřevěné boční stěny sestavené z latí, tl. 19 mm.		0,22	m <sup>3</sup>	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	3 300,00 Kč	231 387,70 Kč
<b>Terénní zeď (zídka)</b>								
43	Kamenná zeď z pískovcového lomového kamene+ vápenocementová malta, tl. 500 mm.		17,96	m <sup>3</sup>	4 500,00 Kč	1 500,00 Kč	107 760,00 Kč	Celkem Terénní zeď

44	Výztužení zdi betonářskou ocelí zabetonovanou do základů a obezděnou zdi, umístění po cca 2m, roxorová tyč o průměru 20 mm.		16	bm	100,00 Kč	50,00 Kč	2 400,00 Kč	110 160,00 Kč
<b>Ostatní</b>								
45	Parková lavička s opěradlem. Kovová konstrukce žárový zinek, sedák a opěradlo z modřínového dřeva v odstínu modřín. Dl. 1800mm.		4	ks	15 000,00 Kč	2 000,00 Kč	68 000,00 Kč	Celkem Ostatní 86 400,00 Kč
46	Neviditelný plastový obrubník oddělující trávnik od záhonů, výška 78 mm.		100	bm	70,00 Kč	50,00 Kč	12 000,00 Kč	
47	Plastový hřeb o průměru 16 mm, délka 250 mm ke kotvení plastového obrubníku.		100	ks	7,00 Kč	2,00 Kč	900,00 Kč	
48	Solitérní žulové valouny o průměru cca 200- 500 mm ( rozmístění v záhonu trvalek).		10	ks	500,00 Kč	50,00 Kč	5 500,00 Kč	

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>753 195,40 Kč</b>
<b>21 % DPH</b>	<b>158 171,03 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>911 366,43 Kč</b>