

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2025/039
Zakázka: Oprava lesní cesty Dřevěná



KSO:
Místo: k.ú. Pičín, p.p.č. 1402

CC-CZ:
Datum: 2.12.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **395 264,92**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00% | 395 264,92 | 83 005,63 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH **478 270,55**
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025/039

Zakázka: **Oprava lesní cesty Dřevěná**

Místo: **k.ú. Pičín, p.p.č. 1402**

Datum: 2.12.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 395 264,92 | 478 270,55 |
| 2025/039 | Oprava lesní cesty Dřevěná | 395 264,92 | 478 270,55 |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Zakázka:

Oprava lesní cesty Dřevěná

KSO:

Místo: k.ú. Pičín, p.p.č. 1402

CC-CZ:

Datum: 2.12.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

IČ:

24193259

DIČ:

CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

395 264,92

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 395 264,92 | 21,00% | 83 005,63 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

478 270,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Zakázka:

Oprava lesní cesty Dřevěná

Místo: k.ú. Pičín, p.p.č. 1402

Datum: 2.12.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

395 264,92

HSV - Práce a dodávky HSV

395 264,92

1 - Zemní práce

12 511,20

5 - Komunikace pozemní

305 521,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 690,00

998 - Přesun hmot

34 542,72

SOUPIS PRACÍ



Zakázka:

Oprava lesní cesty Dřevěná

Místo: k.ú. Pičín, p.p.č. 1402

Datum: 2.12.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

395 264,92

D HSV Práce a dodávky HSV 395 264,92

D 1 Zemní práce 12 511,20

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--------|----------|
| 1 | K | 112251101 | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm | kus | 5,000 | 375,00 | 1 875,00 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--------|----------|

Poznámka k položce:

Strojní odstranění pařezů (vykopáním nebo vytrháním), průměru přes 100 do 300 mm. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady, na vzdálenost do 50 m. Pařezy budou uloženy na dohodnutých místech v přílehlých lesních porostech.

vv "Stan. 0,000 - 0,220 km; pařezy zasahující do tělesa lesní cesty" 5,00 5,00

vv Součet 5,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|
| 2 | K | 112251103 | Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm | kus | 1,000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|

Poznámka k položce:

Strojní odstranění pařezů (vykopáním nebo vytrháním), průměru přes 500 do 700 mm. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady, na vzdálenost do 50 m. Pařezy budou uloženy na dohodnutých místech v přílehlých lesních porostech.

vv "Stan. 0,385 km; pařez zasahující do prostoru obratiště odvozních souprav" 1,00 1,00

vv Součet 1,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|
| 3 | K | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně | m3 | 122,900 | 78,00 | 9 586,20 |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|

Poznámka k položce:

Strojní uložení sypanin do násypů nezhutněných, s rozprostřením sypanin ve vrstvách a s náležitým urovnáním, jakékoliv třídy těžitelnosti.

vv Uložení nánosů odstraněných z krajnic, z vystouplého středu nebo z celé šíře vozovky.

vv "Stan. 0,000 - 0,385 km; uložení nánosů (viz. položka č. 8)" 103,400

vv (1292,50*0,08) 103,400

vv Mezisoučet 103,400

vv Uložení nánosů odstraněných z čištění podélného odvodnění.

vv "Stan. 0,255 - 0,385 km; uložení nánosů z čištění příkopu (viz. položka č. 7)" 19,500

vv ((385,00-255,00)*0,15) 19,500

vv Mezisoučet 19,500

vv Součet 122,900

D 5 Komunikace pozemní 305 521,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|
| 4 | K | 564731111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2 | 794,000 | 139,00 | 110 366,00 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|------------|

Poznámka k položce:

Podklad z kameniva hrubého drceného velikostí 32-63 mm, v proměnlivé tloušťce od 0 do 200 mm (doplňní vyjetých kolejí a hrubých nerovností očištěného podkladu), s rozprostřením a zhutněním.

vv "Stan. 0,010 - 0,255 km; doplnění nerovností očištěného podkladu LC drceným kamenivem" ((255,00-10,00)*3,20) 784,000

vv "Stan. 0,205 - 0,225 km; doplnění rozšíření LC v oblouku drceným kamenivem" (10,00) 10,000

vv Součet 794,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-----------|--------|------------|
| 5 | K | 564831111 | Kryt ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2 | 1 255,000 | 139,00 | 174 445,00 |
|---|---|-----------|--|----|-----------|--------|------------|

Poznámka k položce:

Obnovení krytu lesní cesty, v tloušťce do 100 mm, z drceného kameniva (štěrkodrti), velikostí od 0 do 63 mm, s úpravou profilu v příčném i podélném směru a se zhutněním.

vv "Stan. 0,000 - 0,010 km; kryt rozjezdu LC z drceného kameniva (štěrkodrti)" (((12,00+4,50)/2)*10,00) 82,500

vv "Stan. 0,010 - 0,385 km; kryt LC z drceného kameniva (štěrkodrti)" ((385,00-10,00)*3,10) 1 162,500

vv "Stan. 0,205 - 0,225 km; kryt rozšíření LC v oblouku z drceného kameniva (štěrkodrti)" (10,00) 10,000

vv Součet 1 255,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|----------|-----------|
| 6 | K | 572211111 | Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným | m3 | 19,000 | 1 090,00 | 20 710,00 |
|---|---|-----------|---|----|--------|----------|-----------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----------------|-----------|--------------|-------------------|
| | | | <i>Poznámka k položce: Vyspravení pomístních hlubokých výtluků, vyjetých kolejí a propadlých míst, na krajnicích a na vozovce lesní cesty, hrubým drceným kamenivem velikostí 32-63 mm a drceným kamenivem velikostí od 0 do 63 mm, s jeho rozprostřením a zhutněním.</i> | | | | |
| | P | | | | | | |
| | VV | | "Stan. 0,385 km; doplnění podkladu nestabilní krajnice obratiště z HDK 32-63 mm" (9,50) | | 9,500 | | |
| | VV | | "Stan. 0,385 km; doplnění krytu nestabilní krajnice obratiště z DK 0-63 mm" (9,50) | | 9,500 | | |
| | VV | | Součet | | 19,000 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 42 690,00 |
| 7 | K | 938902111 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m ³ /m | m | 130,000 | 50,00 | 6 500,00 |
| | | | <i>Poznámka k položce: Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m.</i> | | | | |
| | P | | | | | | |
| | VV | | "Stan. 0,255 - 0,385 km; čištění lokálně přerušeno příkopu vpravo" (385,00-255,00) | | 130,000 | | |
| | VV | | Součet | | 130,000 | | |
| 8 | K | 938909611 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm | m ² | 1 292,500 | 28,00 | 36 190,00 |
| | | | <i>Poznámka k položce: Čištění krajnic lesní cesty, vystouplého středu nebo celé šíře vozovky, s odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vlivem provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek a se složením, průměrné tloušťky do 100 mm.</i> | | | | |
| | P | | | | | | |
| | VV | | "Stan. 0,000 - 0,010 km; kryt rozjezdu LC z drčeného kameniva (šterkodrti)" (((12,00+4,50)/2)*10,00) | | 82,500 | | |
| | VV | | "Stan. 0,010 - 0,385 km; kryt LC z drčeného kameniva (šterkodrti)" ((385,00-10,00)*3,20) | | 1 200,000 | | |
| | VV | | "Stan. 0,205 - 0,225 km; kryt rozšíření LC v oblouku z drčeného kameniva (šterkodrti)" (10,00) | | 10,000 | | |
| | VV | | Součet | | 1 292,500 | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 34 542,72 |
| 9 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným | t | 473,188 | 73,00 | 34 542,72 |
| | VV | | "Přesun DK a HDK z deponie do místa zpracování" (28,120+156,418+288,650) | | 473,188 | | |
| | VV | | Součet | | 473,188 | | |