

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 978/OIRM/2024

(smlouva o dílo schválena RM na jednání dne 11.11.2024 usn. č. 1053/2024,
dodatek č. 1 schválen RM na jednání dne 08.12.2025 usn. č. 1072/2025)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna, a. s.
27-521689309/0800

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 41963
(dále jen „zhotovitel“)

INVESSALES, spol. s r.o.

Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město
Vasilijem Lakatyšem, jednatelem
62957678
CZ62957678
MONETA Money Bank, a.s.
190784773/0600

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Město uzavřelo dne 03.12.2024 se společností INVESSALES, spol. s r.o., smlouvu o dílo č. 978/OIRM/2024 na realizaci stavby „Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku: MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jerusálémský rybník, MVN Náveský rybník“. Hodnota závazku ze smlouvy je 14 999 505,39 Kč bez DPH.

V průběhu stavby vyvstaly důvody ke změnám oproti projektové dokumentaci, které mají za následek změnu rozsahu prací a zvýšení celkové ceny díla o 2 024 207,15 Kč bez DPH.

Uvedené změny jsou přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V souladu jsou i s ust. § 222 odst. 9 téhož zákona. Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Jednotlivé změny jsou popsány ve Změnovém listě č.1.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku: MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jerusálémský rybník, MVN Náveský rybník“.

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve změnovém listě č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Příloha č. 1: Změnový list č.1

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvy: „Jerusálémský rybník, MVN Lazec, Náveský rybník a Spálený rybník“, které jsou zpracovány projektantem

Ing.Tomášem Pecivalem, PhD., se sídlem: Unhošťská 1629, 25301 Hostivice, IČO 87951142 v 05/21, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve změnovém listě č.1 .

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo výše uvedeny, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby jej bylo možné užívat.

Článek IV. CENA ZA DÍLO, odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 17 023 712,54 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek č. 1 v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1


V Příbrami dne:

za objednatele:



město Příbram
Mgr.Jan Konvalinka
starosta



za zhotovitele:



INVESSALES, spol.s r.o.
Vasilij Lakatyš
jednatel

AKCE: Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku	
Změnový list č. 1	Smlouva o dílo č. 978/OIRM/2024 ze dne 03.12.2024
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 Nové Město
Objednatel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 01 Příbram
Zadávací list vystavil:	Vasilij Lakatyš, Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA
Datum: 14.11.2025	
Podepsaní zmocněníci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny:	Zákon č. 134/2016 Sb. § 222 - odst. 4 - požadavek investora Zákon č. 134/2016 Sb. § 222 - odst. 5 - náklady nutné k dokončení díla Zákon č. 134/2016 Sb. § 222 - odst. 6 - nepředvídatelné náklady
Popis a zdůvodnění změny:	
Změna č. 1 - odstranění sedimentu - MVN Náveský rybník	
Na základě požadavku investora bude realizováno odstranění sedimentu z celé plochy rybníka. Vytěžený materiál bude mechanicky naložen, odvezen a uložen na schválené deponii (zemníku).	
Změna č. 2 - kamenné přízdívky - MVN Lazec	
V průběhu realizace bouracích a zemních prací bylo zjištěno, že stávající betonové zdi vykazují poruchy statického charakteru a známky ztráty stability. Z uvedeného důvodu bude upraveno konstrukční řešení přízdívek – nově bude zhotoven betonový základ, na který bude v celém rozsahu provedena nová kamenná přízdívka z lomového kamene, zajišťující stabilitu a dlouhodobou funkčnost konstrukce.	
Změna č. 3 - nátok - MVN Lazec	
Během provádění bouracích a zemních prací bylo zjištěno, že stávající nátokové potrubí je ve výrazně havarijním stavu. Na základě tohoto zjištění bude provedena úprava spočívající v prodloužení nátokového potrubí o 2,5 m a v následném zpevnění přilehlých přízdívek s cílem zajistit jejich konstrukční stabilitu a plynulou funkci nátoků.	
Změna č. 4 - oplocení - MVN Lazec	
Na základě požadavku investora a za účelem zajištění bezpečnosti bude na monolitickou stěnu osazeno bezpečnostní zábradlí.	
Změna č. 5 - záchranný archeologický výzkum - MVN Náveský rybník	
Na základě zjištění uvedených ve zprávě archeologického dozoru bylo při realizaci stavby identifikováno dřevěné těleso – kmen, který tvořil součást původní hráze a výtokového objektu historického rybníka datovaného do 14. století. Z uvedeného důvodu je nutné provést záchranný archeologický průzkum za účelem odborné dokumentace a ochrany nalezených historických konstrukcí.	
Změna č. 6 - monolitické konstrukce - MVN Lazec	
V průběhu provádění monolitických konstrukcí bylo zjištěno, že část stávající stěny nádrže vykazuje známky ztráty stability. Na základě statického posouzení bude provedena úprava stávajícího základového pasu spočívající v jeho zesílení a doplnění o dodatečnou výztuž s cílem zajistit požadovanou únosnost a stabilitu konstrukce.	
Změna č. 7 - těsnící pás - MVN Spálený rybník	
Při provádění zemních prací v prostoru stávajícího požeráku byl na základě požadavku technického dozoru přizván geolog k posouzení základových poměrů pro nové založení a následné dotěsnění tělesa hráze. Na základě výsledků geologického průzkumu a vyhodnocení odebraných vzorků je nezbytné provést realizaci těsnící ostryhy, která zamezí průsakům vody pod tělesem hráze a zajistí její dlouhodobou stabilitu a nepropustnost.	
Změna č. 8 - základová spára a podzákladí sdruženého objektu - MVN Spálený rybník	
Při provádění zemních prací v prostoru sdruženého objektu byli přizváni geolog a statik za účelem odborného posouzení základové spáry pro nové založení konstrukce. Na základě výsledků provedeného průzkumu a zpracované odborné zprávy bylo stanoveno, že je nutné základ prohloubit až na únosnou geologickou vrstvu a následně provést jeho dosypání a zhutnění štěrkodrtí v souladu s požadavky statika. Tento postup zajistí dostatečnou únosnost a stabilitu pro založení nového sdruženého objektu v souladu s projektovou dokumentací.	
Změna č. 9 - likvidace obecní skládky - MVN Náveský rybník	
Při provádění výkopových prací na zemníku Náveského rybníka v Zavržicích byla odhalena zasypaná obecní skládka komunálního odpadu. Na základě jednání se zástupcem odboru životního prostředí MěÚ Příbram – oddělení odpadového hospodářství – bylo stanoveno, že již vytěžený materiál bude odvezen do zařízení oprávněného k nakládání s odpady dle platné legislativy. Vzniklá výkopová jáma bude následně zpětně zavezena sedimentem vytěženým z rybníka a povrch bude upraven do původního terénního profilu.	

Změna č. 10 - kácení stromů, těsnící ostruha, svodidla a sediment - MVN Jerusalemský rybník V rámci výkopových prací v zátopové části a na základě koordinační schůzky s Krajskou správou a údržby silnic Středočeského kraje bylo rozhodnuto, že kácení stromů nebude provedeno, neboť při odstraňování pařezů hrozí poškození přilehlé komunikace. Po vypuštění rybníka na jaře 2025 bylo zjištěno, že sediment je vysoce vodnatý. Z tohoto důvodu nebylo možné zajistit jeho okamžitý odvoz na recyklační skládku – materiál vykazoval nadměrnou rozteklost a skládka zároveň odmítla jeho převzetí. Vzhledem k tomu, že přilehlé pozemky nejsou ve vlastnictví stavebníka, nebylo možné sediment dočasně uložit mimo staveniště. Stavba byla proto dočasně pozastavena a sediment ponechán k vyschnutí, aby s ním bylo následně možné manipulovat ve formě sušiny. Na základě jednání s odborem životního prostředí (OŽP) a následné žádosti bylo povoleno uložení sedimentu na pozemcích vedených jako zemědělský půdní fond (ZPF). Navržené řešení je technicky vhodné, ekonomicky úsporné a nezbytné pro dokončení stavby.	
Změna č. 11 - sanace části zdi na levém břehu nádrže a schodiště - MVN Lazec Při realizaci výkopových prací pro založení konstrukce podél stávající zdi došlo k jejímu částečnému uvolnění vlivem ztráty boční opory zeminy. Na místo byl přivolán statik, který ve spolupráci s geotechnikem posoudil stav konstrukce a vypracoval návrh její sanace za účelem zajištění stability a bezpečnosti přilehlé části objektu. Navržené opatření představuje nezbytný zásah pro pokračování stavebních prací.	
Změna č. 12 - jíl - MVN Spálený rybník Při realizaci výkopových prací v zemníku byl přizván geolog, který na základě provedeného průzkumu zjistil, že místní zemina (jíl) v prostoru zemníku ani v jeho bezprostředním okolí nesplňuje požadované parametry pro těsnění návodní strany rybníka. Z tohoto důvodu je nutné zajistit dovoz vhodné těsnící zeminy (jílu) z jiného zdroje. Navržené řešení je nezbytné pro řádné dokončení stavby a povede k navýšení celkových nákladů na realizaci díla.	
Změna č. 13 - výtokové potrubí a schodiště - MVN Náveský rybník Při realizaci výkopových prací na tělese hráze rybníka byla zjištěna kolize s kořenovým systémem vzrostlého stromu umístěného pod hrází. Po vyhodnocení všech dostupných technických variant bylo rozhodnuto provést důkladnou kontrolu a vyčištění stávajícího výpustního potrubí nacházejícího se v daném úseku. Na základě následné koordinační schůzky s odborem životního prostředí (OŽP), stavebníkem a vlastníkem pozemku bylo potvrzeno, že stávající potrubí je provozně vyhovující a kácení stromu není nutné. Zvolené řešení je technicky i ekonomicky efektivní, přispívá k úspoře nákladů a je nezbytné pro dokončení stavby.	
Časový dopad - bez dopadu do harmonogramu.	
Počet příloh: 22 Položkové rozpočty: - rozpočet - Změna č. 1 - odstranění sedimentu - MVN Náveský rybník - rozpočet - Změna č. 2 - kamenné přízdívky - MVN Lazec - rozpočet - Změna č. 3 - nátok - MVN Lazec - rozpočet - Změna č. 4 - oplocení - MVN Lazec - rozpočet - Změna č. 5 - záchranný archeologický výzkum - MVN Náveský rybník - rozpočet - Změna č. 6 - monolitické konstrukce - MVN Lazec - rozpočet - Změna č. 7 - těsnící pás - MVN Spálený rybník - rozpočet - Změna č. 8 - základová spára a podzákladí sdruženého objektu - MVN Spálený rybník - rozpočet - Změna č. 9 - Náveský rybník - obecní skládka - rozpočet - Změna č. 10 - kácení stromů, těsnící ostruha, svodidla a sediment - MVN Jerusalemský rybník - rozpočet - Změna č. 11 - sanace části zdi na levém břehu nádrže a schodiště - MVN Lazec - rozpočet - Změna č. 12 - jíl - MVN Spálený rybník - rozpočet - Změna č. 13 - výtokové potrubí a schodiště - MVN Náveský rybník Změna č. 7 - Spálený rybník - těsnící ostruha: - hydrogeologický posudek - zpráva zhotovitele o technickém postupu - Půdorys výkopu - Svislý řez PF1 - Svislý řez PF3 - Svislý řez PF5 - Spálený vzorový řez hrází Změna č. 10 - Jerusalemský rybník - kácení stromů, svodidla a sediment: - Jerusalemský vzorový řez hrází - Rozhodnutí o použití sedimentů na zemědělské půdě	
Cena méněprací Kč bez DPH: -1 941 111,85 Kč	Cena víceprací Kč bez DPH: 3 965 319,00 Kč

Výsledná cena změny Kč bez DPH: 2 024 207,15 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti	
Podpis zmocněnce objednatele:	
 Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA vedoucí odboru investic a rozvoje města	 Vlasta Zajíčková zástupce odboru investic a rozvoje města
Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:	
 zástupce zhotovitele na stavbě	 INVESSALES, spol. s r.o. Podskalska 22/1512 Nové Město 128 00 Praha 2 IČ: 62957578 DIČ: CZ62957578 O.R. měst. Souda v Praze odd. 3, II/41505
Vyjádření technického dozoru stavebníka: Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnuta cena akceptovaná jako cena obvyklá.	
 Ing. Václav Barvů technický dozor stavebníka	
Vyjádření autorského dozoru: Souhlasím s výše uvedenými změnami.	
Ing. Tomáš Pecival, Ph.D. projektant/AD	



ŘRÝCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jerusálský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

01 - změna č. 1 - odstranění sedimentu - MVN Náveský rybník



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.11.2025

IČ:

00243132

DIČ:

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

87951142

DIČ:

CZ8301111137

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

70 186,21

DPH základní
snížená

Základ daně

70 186,21

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

14 739,10

0,00

Cena s DPH

v CZK

84 925,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

01 - změna č. 1 - odstranění sedimentu - MVN Náveský rybník

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

13.11.2025

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

70 186,21

HSV - Práce a dodávky HSV

15 186,21

1 - Zemní práce

15 186,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

55 000,00



Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jerusalémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

01 - změna č. 1 - odstranění sedimentu - MVN Náveský rybník

Místo:

Datum: 13.11.2025

Zadavatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zhotovitel: **INVESSALES, spol. s r.o.**

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 186,21

D		HSV	Práce a dodávky HSV		15 186,21		
D 1		Zemní práce			15 186,21		
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	89,150	58,88	5 249,15
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV	"vv - SO 02 - Sdružený objekt" -118,25			-118,250		
	VV	"skutečnost" 121,40+86,00			207,400		
	VV	Součet			89,150		
2	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	70,600	37,79	2 667,97
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV	"vv - SO 01 - Hráz" -630,50			-630,500		
	VV	"skutečnost" 701,10			701,100		
	VV	Součet			70,600		
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	70,600	44,85	3 166,41
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV	"vv - SO 01 - Hráz" -630,50			-630,500		
	VV	"skutečnost" 701,10			701,100		
	VV	Součet			70,600		
4	K	162351103/	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	89,150	46,02	4 102,68
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV	"vv - SO 02 - Sdružený objekt" -118,25			-118,250		
	VV	"skutečnost" 121,40+86,00			207,400		
	VV	Součet			89,150		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		55 000,00		
5	K	R 5	Geodetické práce	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
	PP	Geodetické práce					
6	K	043234000	Rozbory celkem	...	2,000	21 500,00	43 000,00
	PP	Rozbory celkem					
	P	Poznámka k položce: - 2 rozbory (1x sediment - MVN Jerusalemský rybník, 1x zemina - MVN Náveský rybník)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

02 - změna č. 2 - kamenné přízdívky - MVN Lazec

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.11.2025

IČ:

00243132

DIČ:

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

87951142

DIČ:

CZ8301111137

IČ:

DIČ:



Cena bez DPH

142 452,89

DPH základní
snižená

Základ daně
142 452,89
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
29 915,11
0,00

Cena s DPH

v CZK

172 368,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský rybník

Objekt:

02 - změna č. 2 - kamenné přízdivky - MVN Lazec

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

13.11.2025

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

142 452,89

HSV - Práce a dodávky HSV

142 452,89

3 - Svislé a kompletní konstrukce

145 110,00

4 - Vodorovné konstrukce

5 950,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-4 845,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

-14 466,15

998 - Přesun hmot

10 704,04



SOÚPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

02 - změna č. 2 - kamenné přízdívky - MVN Lazec

Místo:

Datum: 13.11.2025

Projektant: Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

142 452,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

142 452,89

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

145 110,00

1	K	321213234	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zařízením na maltu MC 25	m3	49,555	10 500,00	520 327,50	dle SOD MVN Lazec – SO 01, pol.č. 9
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomásky upraveného se zařízením spár, na maltu cementovou MC 25					
	VV		"vv - SO01" - (25,5*(1+1,5+2)/3*(0,25+0,3)/2)		-10,519			
	VV		"vv - SO02" - 19,938		-19,938			
	VV		"skutečnost" 25,50*(2,10+2,00+1,50+1,00)/4*(0,75+0,75+0,30+0,30)/4		22,089			
	VV		44,00*(2,30+2,70+2,20+1,80)/4*(0,45+0,45+0,75+0,30)/4		48,263			
	VV		14,00*2,30*0,30		9,660			
	VV		Součet		49,555			
2	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	-11,825	8 500,00	-100 512,50	dle SOD MVN Lazec – SO 01, pol.č. 10
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	VV		"vv - SO01 - základy + zed" - (25,50*0,70*1,00+25,50*(1,00+1,50+2,00)/3*(0,30))		-29,325			
	VV		"vv - SO02" - 8,75		-8,750			
	VV		"skutečnost" (25,50+5,50+44,00)*0,50*0,70		26,250			
	VV		Součet		-11,825			
3	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zařízení	m2	-76,500	1 650,00	-126 225,00	dle SOD MVN Lazec – SO 01, pol.č. 11
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zařízení ploch rovinných					
	VV		"vv" - (25,5*(1+1,5+2)/3*2)		-76,500			
	VV		Součet		-76,500			
4	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	-76,500	350,00	-26 775,00	dle SOD MVN Lazec – SO 01, pol.č. 12
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	VV		"vv" - (25,5*(1+1,5+2)/3*2)		-76,500			
	VV		Součet		-76,500			
5	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	-2,525	48 200,00	-121 705,00	dle SOD MVN Lazec – SO 01, pol.č. 13
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a rozteží					
	VV		"vv - základy + zed" - ((25,5*(2*1+2*0,8+1)*7,5/1000)+(25,5*2*(1+1,5+2)*7,5/1000))		-2,525			
	VV		Součet		-2,525			
D 4			Vodorovné konstrukce				5 950,00	
6	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	2,500	2 380,00	5 950,00	dle SOD MVN Lazec – SO 02, pol.č. 7
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		"vv - SO01" - 15,00		-15,000			
	VV		"skutečnost" 50,00*0,50*0,70		15,000			
	VV		Součet		2,500			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-4 845,00	
7	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	-5,100	950,00	-4 845,00	dle SOD MVN Lazec – SO 01, pol.č. 14
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z kamene					
	VV		"vv" - ((1+1,5+2)/3*25,5*0,40)		-15,300			
	VV		"skutečnost" 25,50*1,00*0,40		10,200			
	VV		Součet		-5,100			
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				-14 466,15	
8	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	-12,750	176,00	-2 244,00	dle SOD MVN Lazec – SO 01, pol.č. 16
	PP		Vodorovné doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
9	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-178,500	14,90	-2 659,65	dle SOD MVN Lazec – SO 01, pol.č. 17
	PP		Vodorovné doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	VV		-12,75*14 *Přepočtené koeficientem množství		-178,500			
10	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-12,750	750,00	-9 562,50	dle SOD MVN Lazec – SO 01, pol.č. 19
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

03 - změna č. 3 - nátok - MVN Lazec

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.11.2025

IČ:

00243132

DIČ:

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

87951142

DIČ:

CZ8301111137

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

99 906,52

DPH základní
snižená

Základ daně

99 906,52

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

20 980,37

0,00

Cena s DPH

v CZK

120 886,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

03 - změna č. 3 - nátok - MVN Lazec

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

13.11.2025

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

99 906,52

HSV - Práce a dodávky HSV

99 906,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce

36 540,00

4 - Vodorovné konstrukce

42 550,00

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

18 331,00

998 - Přesun hmot

2 485,52



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

03 - změna č. 3 - nátok - MVN Lazec

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

13.11.2025

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

99 906,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

99 906,52

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

36 540,00

1	K	321213234	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25	m3	3,480	10 500,00	36 540,00	dle SOD MVN Lazec – SO 01, pol.č. 9
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár, na maltu cementovou MC 25					
	VV		(2,70+4,70-2,50+5,20)*1,00*0,30		3,030			
	VV		"čelo" 1,50*1,00*0,30		0,450			
	VV		Součet		3,480			

D 4

Vodorovné konstrukce

42 550,00

2	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	11,500	3 700,00	42 550,00	dle SOD Náveský rybník – SO 03, pol.č. 15
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, třídného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene 23,00*0,50		11,500			
	VV		Součet		11,500			

D 8

Vedení trubní dálková a přípojná

18 331,00

3	K	812422121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	2,500	875,00	2 187,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 500					
	VV		2,50		2,500			
	VV		Součet		2,500			
4	M	59223022	trouba betonová hrdlová DN 500	m	2,525	1 960,00	4 949,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		trouba betonová hrdlová DN 500					
	VV		2,50		2,500			
	VV		Součet		2,500			
	VV		2,5*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		2,525			
5	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	2,634	4 250,00	11 194,50	dle SOD MVN Lazec – SO 03, pol.č. 28
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37					
	VV		2,50*(1,25*1,00-3,14*0,25*0,25)		2,634			
	VV		Součet		2,634			

D 998

Přesun hmot

2 485,52

6	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	33,983	73,14	2 485,52	dle SOD MVN Lazec – SO 01, pol.č. 21
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

04 - změna č. 4 - oplocení - MVN Lazec

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

13.11.2025

IČ:

00243132

DIČ:

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

87951142

DIČ:

CZ8301111137

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

106 680,00

DPH základní

Základ daně

106 680,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

22 402,80

snižená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

129 082,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

04 - změna č. 4 - oplocení - MVN Lazec

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

13.11.2025

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

106 680,00

PSV - Práce a dodávky PSV

106 680,00

767 - Konstrukce zámečnické

106 680,00



SOÚPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský ryb



Objekt:

04 - změna č. 4 - oplocení - MVN Lazec

Místo:

Datum: 13.11.2025

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

106 680,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

106 680,00

D 767

Konstrukce zámečnické

106 680,00

1	K	767.001	Zábradlí ocelové	m	15,000	7 112,00	106 680,00	Kalkul
---	---	---------	------------------	---	--------	----------	------------	--------

PP

Zábradlí ocelové

P

Poznámka k položce:

- Zábradlí ocelové, obvodový rám jekl 80x40, výplň pruty 60x5, rozteč prutů max 100 mm,
- Zábradlí vyrobeno v cca 2 metrových blocích, každý blok osazen pomocí dvou kotvicích bodů, každý kotvicí bod obsahuje 2 ks kotvicí závitové tyče, závitové tyč vlepena na chemickou kotvu HILTI,
- Zábradlí žárově zinkováno a následně opatřeno vrchní barvou v odstínu raří 7016,
- Výška zábradlí 1100mm,
- V místě hráze - umístěna vrátka pro možnost obsluhy přilehlého pozemku.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

05 - změna č. 5 - záchranný archeologický výzkum - MVN Náveský rybník



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.11.2025

IČ:

00243132

DIČ:

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

87951142

DIČ:

CZ8301111137

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 416,00

DPH základní
snižená

Základ daně
24 416,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
5 127,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

29 543,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

05 - změna č. 5 - záchranný archeologický výzkum - MVN Náveský rybník

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

13.11.2025

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 416,00

HSV - Práce a dodávky HSV

24 416,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 416,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jerusalemský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

05 - změna č. 5 - záchranný archeologický výzkum - MVN Náveský rybník



Místo:

Datum: 13.11.2025

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 416,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 416,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 416,00

1	K	9001	Zpracování záchranného archeologického výzkumu do podoby Nálezové zprávy	kpl	1,000	24 416,00	24 416,00	Kalkul
---	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------	--------

PP

Zpracování záchranného archeologického výzkumu do podoby Nálezové zprávy

Poznámka k položce:

Během zemních prací na stavební akci: 180/25 Zavržice, Náveský rybník, parc. č. 36/2 byly v průběhu května, odhaleny pozitivní archeologické situace, především se jednalo o nález reliktu dřevěné konstrukce z hráze rybníka. Stavebním zásahem došlo ke zničení/odstranění části archeologických situací. Z výše uvedeného důvodu byl namísto proveden záchranný archeologický výzkum (ZAV), který zajistil dokumentaci situace a zajištění archeologických nálezů z identifikovaných kontextů (aktuálně je odebraný vzorek v dendrochronologické laboratoři v Brně).

P

Termín odevzdání Nálezové zprávy je do jednoho roku od ukončení terénní části ZAV

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jerusálémský rybník, MVN Náveský ryb



Objekt:

06 - změna č. 6 - monolitické konstrukce - MVN Lazec

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.11.2025

IČ:

00243132

DIČ:

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

87951142

DIČ:

CZ8301111137

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

175 815,87

DPH základní
snižená

Základ daně

175 815,87

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

36 921,33

0,00

Cena s DPH

v CZK

212 737,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jerusálémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

06 - změna č. 6 - monolitické konstrukce - MVN Lazec

Místo:

Datum: 13.11.2025

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

175 815,87

HSV - Práce a dodávky HSV

130 815,87

1 - Zemní práce

9 848,92

3 - Svislé a kompletní konstrukce

116 963,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

3 790,47

998 - Přesun hmot

213,48

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

45 000,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

45 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

06 - změna č. 6 - monolitické konstrukce - MVN Lazec

Místo:

Datum: 13.11.2025

Zadavatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

175 815,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

130 815,87

D 1

Zemní práce

9 848,92

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	25,085	58,88	1 477,00	dle SOD MVN Lazec – SO 01, pol.č. 1
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3					
	VV		"vv" -14,50*1,00		-14,500			
	VV		"skutečnost" 14,50*1,95*1,40		39,585			
	VV		Součet		25,085			
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	12,543	44,90	563,18	dle SOD MVN Lazec – SO 01, pol.č. 2
	PP		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3					
	VV		"vv" -14,50*1,00/2		-7,250			
	VV		"skutečnost" 14,50*1,95*1,40/2		19,793			
	VV		Součet		12,543			
3	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	11,383	374,00	4 257,24	dle SOD MVN Lazec – SO 01, pol.č. 3
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		"vv" -14,50*0,70*1,00		-10,150			
	VV		"skutečnost" 14,50*1,65*0,90		21,533			
	VV		Součet		11,383			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,383	312,00	3 551,50	dle SOD MVN Lazec – SO 01, pol.č. 5
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"vv" -14,50*0,70*1,00		-10,150			
	VV		"skutečnost" 14,50*1,65*0,90		21,533			
	VV		Součet		11,383			

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

116 963,00

5	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	6,020	8 500,00	51 170,00	dle SOD MVN Lazec – SO 01, pol.č. 10
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	VV		"vv - základ" -14,50*0,70*1,00		-10,150			
	VV		"skutečnost" 14,00*1,65*0,70		16,170			
	VV		Součet		6,020			
6	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	1,365	48 200,00	65 793,00	dle SOD MVN Lazec – SO 01, pol.č. 13
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	VV		"vv" -(14,5)*(2*1+2*0,6+1)*7,5/1000		-0,457			
	VV		-14,5*2*2,3*7,5/1000		-0,500			
	VV		"skutečnost" 2,322		2,322			
	VV		Součet		1,365			

D 997

Doprava suť a vybouraných hmot

3 790,47

7	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,489	185,00	3 790,47	dle SOD MVN Lazec – SO 01, pol.č. 20
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"vv" -14,50*0,70*1,00*1,80		-18,270			
	VV		"skutečnost" 14,50*1,65*0,90*1,80		38,759			
	VV		Součet		20,489			

D 998

Přesun hmot

213,48

8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1,419	73,14	103,79	dle SOD MVN Lazec – SO 01, pol.č. 21
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
9	K	998332091	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,419	77,30	109,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m					

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

45 000,00

D VRN1

Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

45 000,00

10	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	...	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostatní dokumentace stavby					
	P		Poznámka k položce: Statické výpočty pro DPS					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jerusálémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

07 - změna č. 7 - těsnící pás - MVN Spálený rybník

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.11.2025

IČ:

00243132

DIČ:

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

87951142

DIČ:

CZ8301111137

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

798 936,74

DPH základní
snížená

Základ daně
798 936,74
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
167 776,72
0,00

Cena s DPH

v CZK

966 713,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

07 - změna č. 7 - těsnící pás - MVN Spálený rybník

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

13.11.2025

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

798 936,74

HSV - Práce a dodávky HSV

751 936,74

1 - Zemní práce

695 734,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 142,00

998 - Přesun hmot

59,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

47 000,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

9 500,00

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský ryb

Misto:

Datum: 13.11.2025

Zadavatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zhotovitel: **INVESSALES, spol. s r.o.**

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							798 936,74	
D		HSV	Práce a dodávky HSV	751 936,74				
D		1	Zemní práce	695 734,98				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	60,000	85,40	5 124,00	dle SOD MVN Lazec – SO 02, pol.č. 1
PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
2	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	732,480	137,00	100 349,76	CS ÚRS 2025 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3						
VV		"rozšířená část" 4,80*1,70*70,00						
VV		"zářez" 2,10*0,80*70,00						
VV		"starý požerák" 4,80*1,30*7,00						
VV		Součet						
3	K	122251405	Výkopávky v zemnici na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	740,000	42,59	31 516,60	dle SOD Spálený rybník – SO 01, pol.č. 8
PP		Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3						
VV		"zemník Zavržice" 400,00						
VV		"zemník Lazec" 340,00						
VV		Součet						
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 472,480	42,02	61 873,61	dle SOD Spálený rybník – SO 01, pol.č. 11
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
VV		"rozšířená část" 4,80*1,70*70,00						
VV		"zářez" 2,10*0,80*70,00						
VV		"starý požerák" 4,80*1,30*7,00						
VV		"zemník Zavržice" 400,00						
VV		"zemník Lazec" 340,00						
VV		Součet						
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	740,000	185,00	136 900,00	dle SOD Jeruzalémský rybník – SO 01, pol.č. 18
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
VV		"zemník Zavržice" 400,00						
VV		"zemník Lazec" 340,00						
VV		Součet						
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 680,000	22,50	60 300,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
VV		"zemník Zavržice" 400,00*5						
VV		"zemník Lazec" 340,00*2						
VV		Součet						
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	732,480	63,75	46 695,60	dle SOD MVN Lazec – SO 01, pol.č. 6
PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3						
VV		naložení před rozprostřením						
VV		"rozšířená část" 4,80*1,70*70,00						
VV		"zářez" 2,10*0,80*70,00						
VV		"starý požerák" 4,80*1,30*7,00						
VV		Součet						
8	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	740,000	109,00	80 660,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
VV		"zemník Zavržice" 400,00						
VV		"zemník Lazec" 340,00						
VV		Součet						
9	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	732,480	104,44	76 500,21	dle SOD Spálený rybník – SO 01, pol.č. 12
PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
VV		"rozšířená část" 4,80*1,70*70,00						
VV		"zářez" 2,10*0,80*70,00						
VV		"starý požerák" 4,80*1,30*7,00						
VV		Součet						
10	K	172153102	Zřízení těsnícího jádra nebo vrstvy š přes 1 do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 zhutněných do 100 % PS	m3	740,000	117,72	87 112,80	dle SOD Spálený rybník – SO 01, pol.č. 13
PP		Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 1 do 3 m						
VV		"zemník Zavržice" 400,00						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zemník Lázec" 340,00		340,000			
	VV		Součet		740,000			
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	336,000	25,90	8 702,40	dle SOD Spálený rybník – SO 01, pol.č. 14
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		"rozšířená část" 4,80*70,00		336,000			
	VV		Součet		336,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 142,00	
12	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	18,000	229,00	4 122,00	dle SOD Náveský rybník – SO 03, pol.č. 17
	PP		Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm					
	VV		"dočasné převedení vody" 6,00*3		18,000			
	VV		Součet		18,000			
13	M	28614470	trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm SN10	m	18,000	2 890,00	52 020,00	dle SOD Náveský rybník – SO 03, pol.č. 18
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm SN10					
	VV		"dočasné převedení vody" 6,00*3		18,000			
	VV		Součet		18,000			
	D	998	Přesun hmot				59,76	
14	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	0,449	50,00	22,45	dle SOD Spálený rybník – SO 01, pol.č. 30
	PP		Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m					
15	K	998321091	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,449	83,10	37,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				47 000,00	
16	K	R 7	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	ks	5,000	7 500,00	37 500,00	dle SOD Spálený rybník – von, pol.č. 7
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
	P		Poznámka k položce: 5 x hutnicí zkouška					
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				9 500,00	
17	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	...	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Inženýrsko-geologický průzkum					
	P		Poznámka k položce: Konzultace s geologem při posouzení těsnícího pásu a rozbor.					

KRÝCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jerusalemský rybník, MVN Náveský ryb



Objekt:

08 - změna č. 8 - základová spára a podzákladí sdruženého objektu - MVN Spálený rybník

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.11.2025

IČ:

00243132

DIČ:

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

87951142

DIČ:

CZ8301111137

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

95 489,86

DPH základní
snížená

Základ daně

95 489,86

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

20 052,87

0,00

Cena s DPH

v CZK

115 542,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jerusálémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

08 - změna č. 8 - základová spára a podzákladí sdruženého objektu - MVN Spálený rybník

Místo:

Datum:

13.11.2025

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

95 489,86

HSV - Práce a dodávky HSV

40 989,86

1 - Zemní práce

3 600,29

5 - Komunikace pozemní

37 389,44

998 - Přesun hmot

0,13

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

54 500,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

54 500,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský rybník



Objekt:

08 - změna č. 8 - základová spára a podzákladí sdruženého objektu - MVN Spálený rybník

Místo:

Datum: 13.11.2025

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

95 489,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

40 989,86

D 1

Zemní práce

3 600,29

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	18,000	85,40	1 537,20	dle SOD MVN Lazec – SO 02, pol.č. 1
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	-------------------------------------

PP

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	25,850	37,79	976,87	dle SOD Spálený rybník – SO 02, pol.č. 2
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV

"vv" -4,40*4,70*0,95

-19,646

VV

"skutečnost" 4,70*4,40*2,20

45,496

VV

Součet

25,850

3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,850	42,02	1 086,22	dle SOD Spálený rybník – SO 02, pol.č. 4
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV

"vv" -4,40*4,70*0,95

-19,646

VV

"skutečnost" 4,70*4,40*2,20

45,496

VV

Součet

25,850

D 5

Komunikace pozemní

37 389,44

4	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	82,720	452,00	37 389,44	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

VV

"skutečnost" - 4 vrstvy 4,70*4,40*4

82,720

VV

Součet

82,720

D 998

Přesun hmot

0,13

5	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	0,001	50,00	0,05	dle SOD Spálený rybník – SO 01, pol.č. 30
---	---	-----------	--	---	-------	-------	------	---

PP

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

6	K	998321091	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,001	83,10	0,08	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	-------	------	----------------

PP

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

54 500,00

D VRN1

Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

54 500,00

7	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	...	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

Inženýrsko-geologický průzkum

P

Poznámka k položce:

Konzultace s geologem a statikem při posouzení základové spáry.

8	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	...	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	----------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Ostatní dokumentace stavby

P

Poznámka k položce:

Statické výpočty pro DPS.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

09 - změna č. 9 - likvidace obecní skládky - MVN Náveský rybník

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.11.2025

IČ:

00243132

DIČ:

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

87951142

DIČ:

CZ8301111137

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			423 422,26
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	423 422,26	21,00%	88 918,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			512 340,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

09 - změna č. 9 - likvidace obecní skládky - MVN Náveský rybník

Místo:

Datum:

13.11.2025

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

423 422,26

HSV - Práce a dodávky HSV

404 294,46

1 - Zemní práce

30 667,48

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

373 626,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

19 127,80

VRN4 - Inženýrská činnost

19 127,80



SOÚPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský rybník

Objekt:

09 - změna č. 9 - likvidace obecní skládky - MVN Náveský rybník

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

13.11.2025

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

423 422,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

404 294,46

D 1

Zemní práce

30 667,48

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	63,860	161,00	10 281,46	CS ÚRS 2025 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
VV			63,86		63,860			
VV			Součet		63,860			
2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	63,860	157,00	10 026,02	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
VV			"zásyp sedimentem z rybníku" 63,86		63,860			
VV			Součet		63,860			
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	400,000	25,90	10 360,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
VV			400,00		400,000			
VV			Součet		400,000			

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

373 626,98

4	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	114,948	126,00	14 483,45	CS ÚRS 2025 01
PP			Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
VV			63,86*1,8		114,948			
VV			Součet		114,948			
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	114,948	301,00	34 599,35	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti do 1 km					
VV			63,86*1,8		114,948			
VV			Součet		114,948			
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 609,272	13,10	21 081,46	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
VV			63,86*1,8		114,948			
VV			Součet		114,948			
VV			114,948*14 *Přepočtené koeficientem množství		1 609,272			
7	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	114,948	2 640,00	303 462,72	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01					
VV			63,86*1,8		114,948			
VV			Součet		114,948			

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

19 127,80

D VRN4

Inženýrská činnost

19 127,80

8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	9 563,90	9 563,90	CS ÚRS 2025 01
PP			Kompletační a koordinační činnost					
9	K	049002000	Inženýrská činnost ostatní	...	1,000	9 563,90	9 563,90	CS ÚRS 2025 01
PP			Inženýrská činnost ostatní					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jerusálémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

10 - změna č. 10 - kácení stromů, těsnící ostruha, svodidla a sediment - MVN Jerusálémský rybník



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.11.2025

IČ:

00243132

DIČ:

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

87951142

DIČ:

CZ8301111137

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-40 505,60

DPH základní
snižená

Základ daně

-40 505,60

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-8 506,18

0,00

Cena s DPH

v CZK

-49 011,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jerusálémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

10 - změna č. 10 - kácení stromů, těsnící ostruha, svodidla a sediment - MVN Jerusálémský rybník

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

13.11.2025

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-40 505,60

HSV - Práce a dodávky HSV

-62 005,60

1 - Zemní práce

35 808,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-64 900,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

-32 914,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 500,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jerusalémský rybník, MVN Náveský rybník

Objekt:

10 - změna č. 10 - kácení stromů, těsnící ostruha, svodidla a sediment - MVN Jerusalémský rybník

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

13.11.2025

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-40 505,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

-62 005,60

D 1

Zemní práce

35 808,80

1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	-4,000	199,00	-796,00	dle SOD Jerusalémský rybník – SO 01, pol.č. 3
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		"vv" -4,00		-4,000			
	VV		Součet		-4,000			
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	-1,000	357,00	-357,00	dle SOD Jerusalémský rybník – SO 01, pol.č. 4
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		"vv" -1,00		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
3	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	-1,000	577,00	-577,00	dle SOD Jerusalémský rybník – SO 01, pol.č. 5
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	VV		"vv" -1,00		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
4	K	112101106	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	-3,000	1 660,00	-4 980,00	dle SOD Jerusalémský rybník – SO 01, pol.č. 6
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm					
	VV		"vv" -3,00		-3,000			
	VV		Součet		-3,000			
5	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	-4,000	398,00	-1 592,00	dle SOD Jerusalémský rybník – SO 01, pol.č. 7
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		"vv" -4,00		-4,000			
	VV		Součet		-4,000			
6	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	-1,000	753,00	-753,00	dle SOD Jerusalémský rybník – SO 01, pol.č. 8
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		"vv" -1,00		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
7	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00	dle SOD Jerusalémský rybník – SO 01, pol.č. 9
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
	VV		"vv" -1,00		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
8	K	112251107	Odstranění pařezů průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	-3,000	3 690,00	-11 070,00	dle SOD Jerusalémský rybník – SO 01, pol.č. 10
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1100 do 1300 mm					
	VV		"vv" -3,00		-3,000			
	VV		Součet		-3,000			
9	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	105,000	58,88	6 182,40	dle SOD Jerusalémský rybník – SO 01, pol.č. 12
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		"ostruha" 105,00		105,000			
	VV		Součet		105,000			
10	K	122251404	Vykopávky v zemnicích na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	105,000	42,76	4 489,80	dle SOD Jerusalémský rybník – SO 01, pol.č. 13
	PP		Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapážených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		"ostruha" 105,00		105,000			
	VV		Součet		105,000			
11	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	-4,000	33,60	-134,40	dle SOD Jerusalémský rybník – SO 01, pol.č. 14
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		"vv" -4,00		-4,000			
	VV		Součet		-4,000			
12	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	-1,000	180,00	-180,00	dle SOD Jerusalémský rybník – SO 01, pol.č. 15
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		"vv" -1,00		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
13	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	-1,000	489,00	-489,00	dle SOD Jerusalémský rybník – SO 01, pol.č. 16
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	VV		"vv" -1,00		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
14	K	162201501	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	-3,000	1 290,00	-3 870,00	dle SOD Jerusalémský rybník – SO 01, pol.č. 17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm					
	VV		"vv" -3,00		-3,000			
	VV		Součet		-3,000			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	210,000	185,00	38 850,00	dle SOD Jerusálémský rybník – SO 01, pol.č. 18
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"ostruha - skládka" 105,00		105,000			
	VV		"ostruha - zemník" 105,00		105,000			
	VV		Součet		210,000			
16	K	172153102	Zřízení těsnícího jádra nebo vrstvy š přes 1 do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 zhuštěných do 100 % PS C	m3	105,000	117,00	12 285,00	dle SOD Jerusálémský rybník – SO 01, pol.č. 20
	PP		Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z hominy třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhuštěním do 100 % PS - koef. C vodorovné šifky vrstvy přes 1 do 3 m					
	VV		"ostruha" 105,00		105,000			
	VV		Součet		105,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-64 900,00	
17	K	911381411	Montáž a demontáž dočasných oboustranných ocelových svodidel T3 W2 celkové délky do 500 m	m	-55,000	1 180,00	-64 900,00	dle SOD Jerusálémský rybník – SO 01, pol.č. 27
	PP		Montáž a demontáž dočasných svodidel pro oddělení jízdních pruhů nebo přeměrování dopravy, úroveň zadržení T3 W2 oboustranných ocelových celkové délky do 500 m					
	VV		"vv" -55,00		-55,000			
	VV		Součet		-55,000			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				-32 914,40	
18	K	997.001	Uložení a rozprostření sedimentu na zemědělskou půdu (ZPF)	t	6 882,440	180,00	1 238 839,20	Kalkul
	PP		Uložení a rozprostření sedimentu na zemědělskou půdu (ZPF)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Sediment bude uložen na tyto pozemky, náležející do zemědělského půdního fondu: - Díl půdního bloku č. 6706/1, pozemek parc. č. 1686, 1687, 1649 v k.ú. Vranovice pod Těmšínem (780-1080) - druh pozemku: orná půda - výměra plochy (ha): 5,7633 - katastrální území: Vranovice pod Těmšínem Původ sedimentu: odtěžený sediment z rybníka, p.č. 672/3 v k.ú. Jerusálem Celkové množství sedimentu: 6885 Ušutiny Předpokládané datum zahájení použití sedimentů: říjen 2025					
	VV		"skutečnost" 6882,44		6 882,440			
	VV		Součet		6 882,440			
19	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-6 693,440	190,00	-1 271 753,60	dle SOD Jerusálémský rybník – SO 04, pol.č. 9
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"vv" -7088,00		-7 088,000			
	VV		"skutečnost" 205,56		205,560			
	VV		"ostruha - nevhodný materiál" 105,00*1,8		189,000			
	VV		Součet		-6 693,440			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				21 500,00	
20	K	043234000	Rozbory celkem	...	1,000	21 500,00	21 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozbory celkem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - 1 rozbor (1x zemina - Vranovice pod Těmšínem)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jerusálémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

11 - změna č. 11 - sanace části zdi na levém břehu nádrže a schodiště - MVN Lazec



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.11.2025

IČ:

00243132

DIČ:

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

87951142

DIČ:

CZ8301111137

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 507,97

DPH základní
snížená

Základ daně
29 507,97
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
6 196,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

35 704,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

11 - změna č. 11 - sanace části zdi na levém břehu nádrže a schodiště - MVN Lazec



Místo:

Datum:

13.11.2025

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 507,97

HSV - Práce a dodávky HSV

29 507,97

1 - Zemní práce

8 995,00

4 - Vodorovné konstrukce

-6 093,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

26 750,00

998 - Přesun hmot

-143,28

SOÚPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

11 - změna č. 11 - sanace části zdi na levém břehu nádrže a schodiště - MVN Lazec



Místo:

Datum: 13.11.2025

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 507,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

29 507,97

D 1

Zemní práce

8 995,00

1	K	162732519	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku vlakem ZKD 1000 m přes 10000 m	t	-1 799,000	12,00	-21 588,00	dle SOD MVN Lazec – SO 03, pol.č. 13
---	---	-----------	---	---	------------	-------	------------	--------------------------------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1 000 m

VV

"VV" -1799,00

-1 799,000

VV

Součet

-1 799,000

2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 799,000	17,00	30 583,00	dle SOD Jeruzalémský rybník – SO 04, pol.č. 7
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	---

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV

"skutečnost" 359,80

359,800

VV

Součet

359,800

VV

359,8*5 Přepočtené koeficientem množství

1 799,000

D 4

Vodorovné konstrukce

-6 093,75

3	K	465210123	Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 300 mm	m2	-3,125	1 950,00	-6 093,75	dle SOD MVN Lazec – SO 03, pol.č. 26
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	--------------------------------------

PP

Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro diažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

VV

"VV" -3,125

-3,125

VV

Součet

-3,125

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

26 750,00

4	K	620470213	Vnější omítka torkretová s pletivem tl přes 20 do 30 mm	m2	5,000	2 510,00	12 550,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP

Vnější omítka torkretová betonových konstrukcí z cementové malty, s očištěním podkladu vodou s rabičovým pletivem, tl. přes 20 do 30 mm

VV

5,00

5,000

VV

Součet

5,000

5	K	620472219	Příplatek ZKD 10 mm tl vnější omítky torkretové s pletivem	m2	25,000	568,00	14 200,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Vnější omítka torkretová betonových konstrukcí Příplatek k cenám za dalších i započatých 10 mm tl. omítky s rabičovým pletivem

VV

5,00

5,000

VV

Součet

5,000

VV

5*5 Přepočtené koeficientem množství

25,000

D 998

Přesun hmot

-143,28

6	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	-1,959	73,14	-143,28	dle SOD MVN Lazec – SO 01, pol.č. 21
---	---	-----------	--	---	--------	-------	---------	--------------------------------------

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

12 - změna č. 12 - jíl - MVN Spálený rybník

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.11.2025

IČ:

00243132

DIČ:

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

87951142

DIČ:

CZ8301111137

IČ:

DIČ:



Cena bez DPH

221 785,67

DPH základní
snižená

Základ daně

221 785,67

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

46 574,99

0,00

Cena s DPH

v CZK

268 360,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

12 - změna č. 12 - jíl - MVN Spálený rybník

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

13.11.2025

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

221 785,67

HSV - Práce a dodávky HSV

221 785,67

1 - Zemní práce

249 687,00

4 - Vodorovné konstrukce

-27 072,00

998 - Přesun hmot

-829,33



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jerusalemský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

13 - změna č. 13 - výtokové potrubí a schodiště - MVN Náveský rybník



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.11.2025

IČ:

00243132

DIČ:

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

87951142

DIČ:

CZ8301111137

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-123 887,24

DPH základní
snížená

Základ daně
-123 887,24
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-26 016,32
0,00

Cena s DPH

v CZK

-149 903,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

13 - změna č. 13 - výtokové potrubí a schodiště - MVN Náveský rybník

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum:

13.11.2025

Projektant:

Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-123 887,24

HSV - Práce a dodávky HSV

-123 887,24

1 - Zemní práce

-23 039,68

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 317,60

4 - Vodorovné konstrukce

-27 072,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-74 856,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

-828,00

998 - Přesun hmot

-2 409,16



Stavba:

Rekonstrukce malých vodních nádrží na Příbramsku MVN Lazec, MVN Spálený rybník, MVN Jeruzalémský rybník, MVN Náveský ryb

Objekt:

13 - změna č. 13 - výtokové potrubí a schodiště - MVN Náveský rybník

Misto:

Zadavatel: Město Příbram
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 13.11.2025
Projektant: Ing. Tomáš Pecival,
Ph.D.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								

-123 887.24

D HSV

Práce a dodávky HSV

-123 887.24

D 1

Zemní práce

Zemní práce									
1	K	115201r	Demontáž odpadního potrubí do DN 500	m	-24,000	306,00	-23 039,68	dle SOD Náveský rybník – SO 03, pol.č. 1	
	PP		Demontáž odpadního potrubí do DN 500				-7 344,00		
	VV		"vv" -30,00						
	VV		"skutečnost" 6,00		-30,000				
	VV		Součet		6,000				
					-24,000				
2	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	-36,000	58,88	-2 119,68	dle SOD Náveský rybník – SO 03, pol.č. 2	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3						
	VV		"vv" -30,00*1,00*1,50						
	VV		"skutečnost" 6,00*1,00*1,50		-45,000				
	VV		Součet		9,000				
					-36,000				
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-50,000	42,02	-2 101,00	dle SOD Náveský rybník – SO 03, pol.č. 3	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
	VV		"vv" -50,00						
	VV		Součet		-50,000				
					-50,000				
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	-45,000	42,92	-1 931,40	dle SOD Náveský rybník – SO 03, pol.č. 4	
	PP		Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách						
	VV		"vv" -45,00						
	VV		Součet		-45,000				
					-45,000				
5	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypáním bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	-6,000	255,00	-1 530,00	dle SOD Náveský rybník – SO 03, pol.č. 5	
	PP		Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem strojně sypáním z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypání						
	VV		"vv" -6,00						
	VV		Součet		-6,000				
					-6,000				
6	M	58337302	Štěrkopísek frakce 0/16	t	-21,600	371,00	-8 013,60	dle SOD Náveský rybník – SO 03, pol.č. 6	
	PP		Štěrkopísek frakce 0/16						
	VV		"vv" -21,60						
	VV		Součet		-21,600				
					-21,600				
D 3									
Svislé a kompletní konstrukce									
7	K	359901111	Vyčištění stok	m	24,000	44,90	4 317,60		
	PP		Vyčištění stok jakékoliv výšky				1 077,60	CS ÚRS 2025 01	
	VV		"skutečnost" 24,00						
	VV		Součet		24,000				
					24,000				
8	K	359901212	Monitoring stoky jakékoliv výšky na stávající kanalizaci	m	24,000	135,00	3 240,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky stávající kanalizace						
	VV		"skutečnost" 24,00						
	VV		Součet		24,000				
					24,000				
D 4									
Vodorovné konstrukce									
9	K	465210122	Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 250 mm	m2	-14,400	1 880,00	-27 072,00	dle SOD Náveský rybník – SO 02, pol.č. 18	
	PP		Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm				-27 072,00		
	VV		"vv" -14,40						
	VV		Součet		-14,400				
					-14,400				
D 9									
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
10	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	-24,000	229,00	-74 856,00	dle SOD Náveský rybník – SO 03, pol.č. 17	
	PP		Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm				-5 496,00		
	VV		"vv" -24,00						
	VV		Součet		-24,000				
					-24,000				
11	M	28614470	trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm SN10	m	-24,000	2 890,00	-69 360,00	dle SOD Náveský rybník – SO 03, pol.č. 18	
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm SN10						
	VV		"vv" -24,00						
	VV		Součet		-24,000				
					-24,000				
D 997									
Doprava suť a vybouraných hmot									
12	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	-1,200	225,00	-828,00	dle SOD Náveský rybník – SO 03, pol.č. 21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
13	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	-1,200	135,00	-162,00	dle SOD Náveský rybník – SO 03, pol.č. 22
PP			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vložním a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
14	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	-18,000	22,00	-396,00	dle SOD Náveský rybník – SO 03, pol.č. 23
PP			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vložním a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km přes 1 km					
VV			-1,2*15 'Přepočtené koeficientem množství		-18,000			
D		998	Přesun hmot				-2 409,16	
15	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	-32,939	73,14	-2 409,16	dle SOD Náveský rybník – SO 03, pol.č. 24
PP			Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m.					