

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 1310/25 Havarijní oprava propustě LC U Pasovarského mlýna

Objekt: 01 Havarijní oprava propustě LC U Pasovarského mlýna

Rozpočet: 1 Havarijní oprava propustě LC U Pasovarského mlýna

Zadavatel Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

Přemyslova 1106/19

DIČ: CZ42196451

50008

Hradec Králové-Nový Hradec Králové

Zhotovitel: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

IČO: 28149131

Mlýnská 361

DIČ: CZ28149131

38451

Volary

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			402 953,95
PSV			14 835,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			417 789,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	417 789,55 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

417 789,55 CZK

v

VOLARY


dne

20.11.2025



Za zhotovitele

Za objednatele



Popis stavby: 1310/25 - Havarijní oprava propustě LC U Pasovarského mlýna
Popis objektu: 01 - Havarijní oprava propustě LC U Pasovarského mlýna
Popis rozpočtu: 1 - Havarijní oprava propustě LC U Pasovarského mlýna

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			55 531,83	13,3
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			13 074,86	3,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			246 842,17	59,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			36 526,11	8,7
5	Komunikace	HSV			11 445,11	2,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			24 692,00	5,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 709,07	1,8
711	Izolace proti vodě	PSV			10 112,20	2,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			4 723,40	1,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			7 132,80	1,7
Cena celkem					417 789,55	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1310/25	Havarijní oprava propustě LC U Pasovarského mlýna
O:	01	Havarijní oprava propustě LC U Pasovarského mlýna
R:	1	Havarijní oprava propustě LC U Pasovarského mlýna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				55 531,83			
1	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině 3, do 1 000 m3 se svislým přemístěním výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	39,66000	316,00	12 532,56	800-1	RTS 25/ II	Indiv
2	124203109R00	Vykopávky pro koryta vodotečí příplatek k cenám za lepivost, v hornině 3 se svislým přemístěním výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	39,66000	24,00	951,84	800-1	RTS 25/ II	Indiv
3	124203119R00	Vykopávky pro koryta vodotečí příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM, v hornině 3 se svislým přemístěním výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, úprava koryta potoka	m3	12,46000	166,00	2 068,36	800-1	RTS 25/ II	Indiv
4	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 0,3*0,7*2,55*2	m3	1,07100	791,00	847,16	800-1	RTS 25/ II	Indiv
5	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	1,07100	346,00	370,57	800-1	RTS 25/ II	Indiv
6	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4 trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích,	m2	12,75000	81,00	1 032,75	800-1	RTS 25/ II	Indiv
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 39,66+1,071+12,75	m3	53,48100	273,00	14 600,31	800-1	RTS 25/ II	Indiv
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	53,48100	110,00	5 882,91	800-1	RTS 25/ II	Indiv
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	53,48100	34,00	1 818,35	800-1	RTS 25/ II	Indiv
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	15,60000	157,00	2 449,20	800-1	RTS 25/ II	Indiv
11	583424032R	Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 125,0 mm	t	28,08000	454,00	12 748,32	SPCM	RTS 25/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1310/25	Havarijní oprava propustě LC U Pasovarského mlýna
O:	01	Havarijní oprava propustě LC U Pasovarského mlýna
R:	1	Havarijní oprava propustě LC U Pasovarského mlýna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		15,6*1,8		28,08000					
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 2,5*5,4	m2	13,50000	17,00	229,50	800-1	RTS 25/ II	Indiv
				13,50000					
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				13 074,86			
13	274311116R00	Základové pasy, prahy, věnce, ostruhy z BP beton C 16/20, ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem, prahy na nátok a výtok 2*0,7*0,3*2,55	m3	1,07100	3 611,00	3 867,38	821-1	RTS 25/ II	Indiv
				1,07100					
14	273321116R00	Základové desky ze železobetonu beton C 16/20, ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem, 5*2,1*0,1	m3	1,05000	3 519,00	3 694,95	821-1	RTS 25/ II	Indiv
				1,05000					
15	273361411R00	Výztuž základových desek mostů ze svařovaných sítí, KARI 6x6x100 parametr 90 kg/m3 : 0,09*1,05	t	0,09450	36 966,00	3 493,29	821-1	RTS 25/ II	Indiv
				0,09000					
16	273354111R00	Bednění základových desek bednění základových desek - zřízení 2*(2,1+5)*0,15	m2	2,13000	776,00	1 652,88	821-1	RTS 25/ II	Indiv
				2,13000					
17	273354211R00	Bednění základových desek bednění základových desek - odstranění	m2	2,13000	172,00	366,36	821-1	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				246 842,17			
18	317353121R00	Bednění mostních říms zřízení bednění jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených, 0,2*2*2*(0,3+1,9)	m2	1,76000	995,00	1 751,20	821-1	RTS 25/ II	Indiv
				1,76000					
19	317353221R00	Bednění mostních říms odstranění bednění jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených,	m2	1,76000	190,00	334,40	821-1	RTS 25/ II	Indiv
20	317321117R00	Římsy ze železového betonu beton C 25/30 0,2*0,3*1,9*2	m3	0,22800	5 180,00	1 181,04	821-1	RTS 25/ II	Indiv
				0,23000					
21	317361214R00	Výztuž říms ze železobetonu ocel 10 505	t	0,02280	63 839,00	1 455,53	821-1	RTS 25/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1310/25	Havarijní oprava propustě LC U Pasovarského mlýna
O:	01	Havarijní oprava propustě LC U Pasovarského mlýna
R:	1	Havarijní oprava propustě LC U Pasovarského mlýna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		parametr 100 kg/m3 : 0,228*0,1		0,02000					
22	389121112R00	Osazení dílců rámové konstrukce hmotnost přes 5 do 10 t mostu nebo propustku uzavřené rámové konstrukce bez úpravy podkladu,	kus	5,00000	5 451,00	27 255,00	821-1	RTS 25/ II	Indiv
23	59383452R	propust - rám železobetonový; l = 990 mm; š = 2 000 mm; h = 1 500,0 mm; pro nadloží do 6,00 m; beton C 25/30	kus	5,00000	42 973,00	214 865,00	SPCM	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				36 526,11			
24	465511512R00	Dlažba z lomového kamene upraveného uložení do malty MC 10, plocha do 20 m2, vyspárování maltou MCs, tloušťka 250 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm2	m2	9,56000	2 774,00	26 519,44	831-2	RTS 25/ II	Indiv
		vodorovná nebo ve sklonu do 1 : 2 s dodáním hmot							
25	451571223R00	Podklad pod dlažbu ze šterkopisku tloušťka přes 150 do 200 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	9,56000	218,00	2 084,08	831-2	RTS 25/ II	Indiv
26	421321116R00	Mostní nosné desky nebo klenby z ŽB beton C 16/20	m3	0,95000	3 694,00	3 509,30	821-1	RTS 25/ II	Indiv
		5*1,9*0,1		0,95000					
27	421351111R00	Bednění konstrukcí deskových zařízení bednění, mostů z betonu železového nebo předpjatého plného průřezu,	m2	1,38000	735,00	1 014,30	821-1	RTS 25/ II	Indiv
		0,1*(5+5+1,9+1,9)		1,38000					
28	421351211R00	Bednění konstrukcí deskových odstranění bednění, mostů z betonu železového nebo předpjatého plného průřezu,	m2	1,38000	187,00	258,06	821-1	RTS 25/ II	Indiv
29	421361411R00	Výztuž desek , svařované sítě KARI 6x6x100	t	0,08550	36 736,00	3 140,93	821-1	RTS 25/ II	Indiv
		parametr 90 kg/m3 : 0,09*0,95		0,09000					
Díl: 5		Komunikace				11 445,11			
30	564871111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	m2	13,50000	296,00	3 996,00	822-1	RTS 25/ II	Indiv
		pod propustkem							
		2,5*5,4		13,50000					
31	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	m2	20,53000	187,00	3 839,11	822-1	RTS 25/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1310/25	Havarijní oprava propustě LC U Pasovarského mlýna
O:	01	Havarijní oprava propustě LC U Pasovarského mlýna
R:	1	Havarijní oprava propustě LC U Pasovarského mlýna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		komunikace mimo propustek							
32	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	28,88000	125,00	3 610,00	822-1	RTS 25/ II	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				24 692,00			
33	963051111R00	Bourání mostních nosných konstrukcí bourání mostních konstrukcí, z železobetonu	m3	2,00000	12 346,00	24 692,00	821-1	RTS 25/ II	Indiv
		5*0,2*2		2,00000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 709,07			
34	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	91,77463	84,00	7 709,07	822-1	RTS 25/ II	Indiv
		vodorovně do 200 m							
Díl: 711		Izolace proti vodě				10 112,20			
35	711311001R00	Provedení izolace mostovek, penetračním nátěrem	m2	23,50000	18,00	423,00		Vlastní	Indiv
		5*(1,9+1,4+1,4)		23,50000					
36	711341564R00	Provedení izolace mostovek, asfaltovými izolačními pásy, přitavením	m2	23,50000	142,00	3 337,00		Vlastní	Indiv
37	111631111R	Penetrace asfaltová funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek	kg	5,00000	71,00	355,00	SPCM	RTS 25/ II	Indiv
38	62843037R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; stabilizace: natavení; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp	m2	25,85000	232,00	5 997,20	SPCM	RTS 25/ II	Indiv
		23,5*1,1		25,85000					
Díl: 764		Konstrukce klempířské				4 723,40			
39	764530210R00	Oplechování zdí a nadezdívek z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 250 mm	m	3,80000	1 243,00	4 723,40	800-764	RTS 25/ II	Indiv
		vč. spojovacích prostředků							
		oplechování pod římsami							
		2*1,9		3,80000					
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				7 132,80			
40	979087113R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky,	t	4,80000	699,00	3 355,20	821-1	RTS 25/ II	Indiv
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1310/25	Havarijní oprava propustě LC U Pasovarského mlýna
O:	01	Havarijní oprava propustě LC U Pasovarského mlýna
R:	1	Havarijní oprava propustě LC U Pasovarského mlýna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	979084113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	4,80000	372,00	1 785,60	821-1	RTS 25/ II	Indiv
42	979084119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	4,80000	7,00	33,60	821-1	RTS 25/ II	Indiv
43	979999982R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	4,80000	408,00	1 958,40	801-3	RTS 25/ II	Indiv
Celkem						417 789,55			