

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třebíč SSZ křižovatky Bráfova x Václavka (Masaryk. nám.)
Objekt:

PS001 - Obnova indukčních smyček po frézování komunikace 2025

KSO:
Místo: Třebíč

Zadavatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p.

Zhotovitel:
Elektro - ing.Klíma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25522043
DIČ: CZ25522043

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		169 999,25	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	169 999,25	21,00%	35 699,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	205 699,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Datum:
2025.12.12
08:39:48 +01'00'

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třebíč SSZ křižovatky Bráfova x Václavka (Masaryk. nám.)
Objekt:

PS001 - Obnova indukčních smyček po frézování komunikace 2025

Místo: Třebíč
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p.
Zhotovitel: Elektro - ing.Klíma s.r.o.

Datum: 10. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 169 999.25

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže
22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN8 - Další náklady na pracovníky

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třebíč SSZ křižovatky Bráfova x Václavka (Masaryk. nám.)
Objekt:

PS001 - Obnova indukčních smyček po frézování komunikace 2025

Místo: Třebíč Datum: 10. 11. 2025
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p. Projektant:
Zhotovitel: Elektro - ing.Klíma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 169 999,25

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m			
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	VV		Situace SSZ				
	VV		- řezání drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení indukčních smyček - odměřeno v terénu:				
	VV		(24,5+34)*1,5				
2	K	919121233	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m			
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	VV		Situace SSZ				
	VV		- utěsnění drážky hloubky 120 mm pro uložení vedení indukčních smyček - odměřeno v terénu:				
	VV		(24,5+34)*1,5				
D		M	Práce a dodávky M				
D		21-M	Elektromontáže				
3	K	210801311	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m			
	PP		Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2				
	VV		Situace SSZ				
	VV		- vodiče indukčních smyček - odměřeno v terénu:				
	VV		40+60				
4	M	341421581-R	Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2	m			
	PP		Vodič silový s Cu jádrem N4GAF 10 mm2				
	VV		Situace SSZ				
	VV		- vodiče indukčních smyček - včetně prořezu 5%:				
	VV		(40+60)*1,05				
D		22-M	Montáže sděl. a zabezp. zařízení				
5	K	220081001	Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednopláštěvé bez pancíře do 10 žil	kus			
	PP		Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednopláštěvé bez pancíře do 10 žil				
	VV		Situace SSZ				
	VV		Schematický kabelový plán				
	VV		- kabelové spojky indukčních smyček:				
	VV		4				
6	M	341300059-R	Spojka typu T	kus			
	PP		Spojka typu T				
	VV		Situace SSZ				
	VV		Schematický kabelový plán SSZ				
	VV		- kabelové spojky indukčních smyček:				
	VV		4				
7	K	220960161	Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční smyčky, uložení smyčky do předem připravené drážky s proměřením před a po uložení	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční smyčky, uložení smyčky do předem připravené drážky s proměněním před a po uložení				
	VV		Situace SSZ				
	VV		- pokládka indukčních smyček:				
	VV		4		4 000		
8	K	220960165	Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním transformátorem	kus			
	PP		Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním transformátorem				
	VV		Situace				
	VV		- pokládka indukčních smyček:				
	VV		4				
9	M	404611214-R	Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky	kus			
	PP		Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky				
	VV		Situace				
	VV		- dodávka impedančního transformátoru pro montáž jednozávitových indukčních smyček:				
	VV		4				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN8		Další náklady na pracovníky				
10	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	ks...			
	PP		Denní doprava pracovníků na pracoviště				
	VV		doprava dne 27.9.2025				
	VV		3				
	VV		doprava dne 4.10. 22025				
	VV		2				
	VV		Součet				